

**„Lucrări de amenajare
(pavarea curții din spatele
Instituției) la LT Traian,
mun.Chișinău”**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 982 036,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	1 248,800	26,31 26,31	32 850,31 32 850,31
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,375	1 170,00 0,00	438,75 0,00
3	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	244,000	95,40 0,00	23 277,60 0,00
4	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	12,200	397,95 397,95	4 855,05 4 855,05
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	183,000	666,83 66,78	122 030,20 12 219,92
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	124,880	748,26 60,70	93 442,93 7 580,84
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x80, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	360,000	159,74 20,23	57 504,60 7 284,60
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1 220,000	251,87 40,20	307 277,99 49 044,25

1	2	3	4	5	6	7
		(vibropresate) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Grosimea pavajului 40 mm				

		Прямые затраты	?	641 677,43
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	27 320,39
		Cheltuieli de transport (ПЗ) * 1,1 %	1,10 %	5 274,26
		Total ПЗ+CA+CT	100,00 +	674 272,08
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	97 769,45
		Total Total+CR	100,00 +	772 041,53
		Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	46 322,49
		Total Total+B	100,00 +	818 364,02
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	163 672,80
		Total deviz:		982 036,82
		Inclusiv salariu		113 834,97

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**„Lucrări de amenajare
(pavarea curții din spatele
Instituției) la LT Traian,
mun.Chișinău”**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 982 036,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	772,644	67,45	52 114,84
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	895,774	67,45	60 419,96
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,276	67,45	1 300,17
				Total manopera		113 834,97

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	210,450	450,00	94 702,50
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	137,368	550,00	75 552,40
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,100	550,00	3 355,00
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	52,216	550,00	28 718,80
5.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 952,000	2,60	5 075,20
6.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 601,400	2,60	24 963,64
7.	2661112800655	Placi din beton (vibropresate), pentru trotuare, grosimea 40 mm	m2	1 238,300	157,00	194 413,10
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,280	1 650,00	28 512,00
9.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x80	m	361,800	60,00	21 708,00
10.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	24,400	70,00	1 708,00
11.	4100126202818	Apa	m3	30,788	25,00	769,70
				Total materiale de construcții		479 478,34

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	129,310	100,61	13 009,87
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	64,655	180,00	11 637,90
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,975	450,00	438,75
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	77,592	300,00	23 277,60
				Total utilaje de construcții		48 364,12

Прямые затраты	?	641 677,43
СА (ПЗ) * 24 %	24,00 %	27 320,39
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 1,1 %	1,10 %	5 274,26

Total II3+CA+CT	100,00 +	674 272,08
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	97 769,45
Total Total+CR	100,00 +	772 041,53
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	46 322,49
Total Total+B	100,00 +	818 364,02
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	163 672,80

Total deviz:

982 036,82

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect „Lucrări de amenajare (pavarea curții din spatele Instituției) la LT Traian, mun.Chișinău”

Investitor IP Liceul Teoretic Traian din mun.Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2			26,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	67,45	26,31
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 170,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 170,00
3	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			95,40
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	300,00	95,40
4	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			397,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	67,45	397,95
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			666,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	67,45	66,78
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,61	42,26
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			748,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	67,45	60,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	550,00	605,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,61	42,26
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x80, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			159,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	67,45	8,09
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	67,45	12,14
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 650,00	79,20
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x80	m	1,0050	60,00	60,30
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresate) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Grosimea pavajului 40 mm	m2			251,87
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	67,45	39,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	67,45	1,07
	2661112800655	Placi din beton (vibropresate), pentru trotuare,	m2	1,0150	157,00	159,35

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea 40 mm				
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	550,00	2,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	550,00	23,54
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.