

Lucrari de reparatie capitala la
L.T.Bogdan Petriceicu Hasdeu
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 2 290 195,82 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie Bloc A et.1 WC-Fete 1.1. Pardoseli				
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,350	120,40 120,00	1 968,61 1 962,00
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,350	24,00 22,50	392,47 367,94
3	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950	3 039,28 378,78	2 887,32 359,84
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,350	22,97 10,50	375,48 171,68
5	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Maiachi	m	14,500	29,51 19,50	427,85 282,75
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,350	105,21 52,50	1 720,14 858,37
7	CC03A	Montare plase sudate VR1 100x100x5	kg	50,690	32,62 3,38	1 653,70 171,08
8	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2	16,350	117,74 72,00	1 925,04 1 177,20

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8				
9	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,350	222,25 66,00	3 633,79 1 079,10
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,350	372,51 187,50	6 090,61 3 065,70
Total Pardoseli						21 075,01
Incluziv salariu						9 495,66
		1.2. Tavane				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,100	21,00 20,25	338,10 326,02
12	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	16,100	176,11 168,00	2 835,44 2 704,80
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart „Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,100	22,97 10,50	369,75 169,05
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,100	143,35 114,75	2 307,93 1 847,47
15	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) k=20	m2	16,100	579,60 465,00	9 331,56 7 486,50
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,100	20,48 10,50	329,66 169,05
17	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,100	118,44 82,50	1 906,83 1 328,25
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,100	20,48 10,50	329,66 169,05

1	2	3	4	5	6	7
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Antibacteriana Antimucigai)	m2	16,100	115,51 41,25	1 859,71 664,12
20	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,100	93,69 63,75	1 508,35 1 026,37
Total Tavane						21 116,99
Incluziv salariu						15 890,68
		1.3. Grinda de beton				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,000	21,00 20,25	63,00 60,75
22	RCsB15A	Spituierea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	3,000	176,12 168,00	528,35 504,00
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,000	22,96 10,50	68,89 31,50
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,000	143,35 114,75	430,05 344,25
25	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) k=20	m2	3,000	579,60 465,00	1 738,80 1 395,00
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,000	20,47 10,50	61,42 31,50
27	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,000	118,43 82,50	355,30 247,50
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,000	20,47 10,50	61,42 31,50
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000	115,51 41,25	346,53 123,75

1	2	3	4	5	6	7
		(Antibacteriana Antimucigai)				
Total Grinda de beton						3 653,76
Incluziv salariu						2 769,75
		1.4. Pereti				
30	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,000	120,41 120,00	7 224,30 7 200,00
31	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000	100,60 99,00	402,40 396,00
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64,000	21,00 20,25	1 344,00 1 296,00
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,000	22,96 10,50	1 469,76 672,00
34	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Maiachi	m	68,000	29,50 19,50	2 005,66 1 326,00
35	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	64,000	263,14 172,50	16 840,96 11 040,00
36	CF02D5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=6	m2	64,000	217,42 189,00	13 914,62 12 096,00
37	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	64,000	222,25 66,00	14 224,00 4 224,00
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30	m2	64,000	342,69 183,75	21 932,16 11 760,00

1	2	3	4	5	6	7
		x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	191,15 37,50	382,30 75,00
Total Pereti						79 740,16
Incluziv salariu						50 085,00
		1.5. Captusirea tevilor cu gips-carton				
40	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,000	232,35 137,62	929,42 550,50
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,000	20,48 10,50	81,90 42,00
42	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	4,000	118,44 82,50	473,74 330,00
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,000	20,48 10,50	81,90 42,00
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Antibacteriana Antimucigai)	m2	4,000	115,51 41,25	462,04 165,00
45	CK26B	Montare coltare din aluminiu	m	4,000	39,05 30,00	156,20 120,00
Total Captusirea tevilor cu gips-carton						2 185,20
Incluziv salariu						1 249,50
		1.6. Timplarie				
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,920	31,49 31,49	60,46 60,46

1	2	3	4	5	6	7
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400	2 638,63 71,25	22 164,49 598,50
48	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,000	1 928,58 99,75	11 571,50 598,50
49	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,700	188,21 6,75	319,95 11,48
Total Timplarie						34 116,40
Incluziv salariu						1 268,94
		1.7. Deschideri la usi,ferestre si goluri				
50	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime k=2	m	13,000	139,82 126,00	1 817,63 1 638,00
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000	342,69 183,75	685,38 367,50
52	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,000	46,29 39,00	601,81 507,00
Total Deschideri la usi,ferestre si goluri						3 104,82
Incluziv salariu						2 512,50
		1.8. Incalzire				
53	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind	m	8,000	56,16 28,50	449,24 228,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1" -1 1/4"				
54	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	69,30 67,50	138,60 135,00
55	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	9,00 9,00	9,00 9,00
56	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	7,50 7,50	15,00 15,00
57	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc	2,000	240,29 152,25	480,59 304,50
58	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	30,45 11,25	60,90 22,50
59	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	83,63 17,25	167,26 34,50
60	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	26,62 19,50	26,62 19,50
61	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	111,07 63,75	111,07 63,75
62	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	47,51 30,00	380,08 240,00
63	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, COT PPR avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	15,97 13,50	63,89 54,00
64	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, MUFA PPR	buc	2,000	15,97 13,50	31,95 27,00

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm				
65	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Teu PPR avind diametrul 25x20x25 mm	buc	2,000	20,85 17,25	41,70 34,50
66	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	20,15 15,00	201,50 150,00
67	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv EXISTENT	buc	1,000	43,71 37,50	43,71 37,50
68	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	112,50 112,50	225,00 225,00
69	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500	30,94 29,24	15,47 14,62
70	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	8,60 7,50	68,80 60,00
Total Incalzire						2 530,38
Incluziv salariu						1 674,37
		1.9. Instalatii sanitare				
71	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	71,25 71,25	142,50 142,50
72	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	45,00 45,00	90,00 90,00
73	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	82,50 82,50	247,50 247,50
74	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	67,50 67,50	337,50 337,50

1	2	3	4	5	6	7
75	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	17,25 17,25	345,00 345,00
76	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	22,50 22,50	112,50 112,50
77	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	59,25 59,25	355,50 355,50
78	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	48,00 48,00	240,00 240,00
79	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	60,00 60,00	60,00 60,00
80	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc	2,000	98,42 18,75	196,84 37,50
81	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	2 126,11 172,50	4 252,21 345,00
82	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	730,00 150,00	1 460,00 300,00
83	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	2 912,91 420,00	11 651,64 1 680,00
84	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm k=1.9	buc	1,000	157,97 88,49	157,97 88,49
85	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din inox, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	1,000	1 034,96	1 034,96 24,75

1	2	3	4	5	6	7
					24,75	
86	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 566,45 26,25	1 566,45 26,25
87	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l, inclusiv	buc	1,000	383,17 172,50	383,17 172,50
88	RpD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet bila 1/2"	buc	5,000	92,98 27,00	464,88 135,00
89	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, Racord olandez cu diametrul 3/4"	buc	9,000	98,42 18,75	885,74 168,75
90	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, Robinet PPR d=20	buc	2,000	64,79 16,50	129,58 33,00
91	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	90,69 28,50	544,14 171,00
92	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU PP d=110	buc	3,000	55,00 28,50	165,00 85,50
93	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TRECERE FONTA/PVC	buc	2,000	51,25 25,50	102,50 51,00
94	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TRECERE 110/50	buc	1,000	51,25 25,50	51,25 25,50
95	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	48,27 45,00	96,55 90,00
96	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic	m	2,000	84,47	168,93

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm			22,50	45,00
97	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT D=50mm	buc	3,000	31,78 19,50	95,33 58,50
98	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	40,02 36,75	80,05 73,50
99	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	10,000	75,00 56,25	749,95 562,50
100	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20	buc	2,000	13,18 11,25	26,35 22,50
101	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20	buc	2,000	13,18 11,25	26,35 22,50
102	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu PPR d=20	buc	2,000	20,35 17,25	40,70 34,50
103	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, Racord Olandez cu diametrul 25x 3/4"	buc	8,000	98,42 18,75	787,34 150,00
104	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	28,09 24,75	112,37 99,00
105	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	112,50 112,50	225,00 225,00

1	2	3	4	5	6	7
106	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000	197,56 97,50	395,12 195,00
107	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	5,25 5,25	52,50 52,50
108	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	11,25 11,25	112,50 112,50
109	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	6,00 6,00	7,20 7,20
Total Instalatii sanitare						27 953,07
Incluziv salariu						7 024,94
		1.10. Lucrari diverse				
110	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000	102,00 102,00	2 550,00 2 550,00
111	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	131,25 0,00	3 281,25 0,00
112	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	439,50 439,50	10 987,50 10 987,50
113	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale-prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	37,50 37,50	562,50 562,50
114	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	439,50 439,50	6 592,50 6 592,50

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari diverse						23 973,75
Incluziv salariu						20 692,50
Total Lucrari de constructie Bloc A et.1 WC-Fete						219 449,54
Incluziv salariu						112 663,84
		2. Lucrari de constructie Bloc A et.1 WC-Baieti				
		2.1. Pardoseli				
115	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,200	120,41 120,00	1 950,57 1 944,00
116	RpCK42A k=3	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	16,200	72,00 67,50	1 166,40 1 093,50
117	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950	3 039,28 378,78	2 887,32 359,84
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,200	22,96 10,50	372,03 170,10
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,200	105,19 52,50	1 704,11 850,50
120	CC03A	Montare plase sudate VR1 100x100x5	kg	50,690	32,62 3,38	1 653,70 171,08
121	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	16,200	117,74 72,00	1 907,38 1 166,40
122	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,200	222,25 66,00	3 600,45 1 069,20
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,200	372,50 187,50	6 034,57 3 037,50

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardoseli					21 276,53	
Incluziv salariu					9 862,12	
		2.2. Tavane				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,150	21,00 20,25	339,10 327,00
125	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	16,150	176,11 168,00	2 844,24 2 713,20
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart „Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,150	22,96 10,50	370,88 169,58
127	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,150	143,35 114,75	2 315,06 1 853,17
128	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) k=20	m2	16,150	579,60 465,00	9 360,54 7 509,75
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,150	20,47 10,50	330,67 169,58
130	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,150	118,44 82,50	1 912,73 1 332,37
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,150	20,47 10,50	330,67 169,58
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Antibacteriana Antimucigai)	m2	16,150	115,51 41,25	1 865,52 666,22
133	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	15,000	93,66 63,75	1 404,90 956,25
Total Tavane					21 074,31	
Incluziv salariu					15 866,70	

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. Grinda de beton				
134	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	2,950	21,02 20,26	62,01 59,78
135	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	2,950	176,12 168,00	519,54 495,60
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	2,950	22,96 10,50	67,73 30,97
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,950	143,36 114,76	422,92 338,55
138	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) k=20	m2	2,950	579,60 465,00	1 709,82 1 371,75
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,950	20,47 10,50	60,39 30,97
140	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	2,950	118,44 82,50	349,39 243,37
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,950	20,47 10,50	60,39 30,97
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Antibacteriana Antimucigai)	m2	2,950	115,52 41,26	340,79 121,72
Total Grinda de beton						3 592,98
Incluziv salariu						2 723,68
		2.4. Pereti				
143	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,000	120,41 120,00	6 983,49 6 960,00
144	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,800	100,60 99,00	382,28 376,20

1	2	3	4	5	6	7
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,500	21,00 20,25	1 333,51 1 285,88
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,500	22,96 10,50	1 458,26 666,75
147	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	63,500	263,14 172,50	16 709,25 10 953,75
148	CF02D5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=6	m2	63,500	217,42 189,00	13 805,92 12 001,50
149	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	63,500	222,25 66,00	14 112,88 4 191,00
150	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	63,500	342,69 183,75	21 760,81 11 668,12
151	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	191,15 37,50	382,30 75,00
Total Pereti						76 928,70
Incluziv salariu						48 178,20
		2.5. Captusirea tevilor cu gips-carton				
152	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de	m2	3,800	232,36	882,98

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 268,94
		2.7. Deschideri la usi,ferestre si goluri				
162	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime k=2	m	13,000	139,82 126,00	1 817,63 1 638,00
163	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000	342,69 183,75	685,38 367,50
164	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,000	46,29 39,00	601,81 507,00
Total Deschideri la usi,ferestre si goluri						3 104,82
Incluziv salariu						2 512,50
		2.8. Incalzire				
165	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000	56,16 28,50	112,31 57,00
166	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	69,30 67,50	138,60 135,00
167	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	9,00 9,00	9,00 9,00
168	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	7,50 7,50	15,00 15,00
169	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu	buc	2,000	240,29 152,25	480,59 304,50

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1 1/2"-2 1/2"				
170	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	30,45 11,25	60,90 22,50
171	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	83,63 17,25	167,26 34,50
172	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	26,62 19,50	26,62 19,50
173	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	111,07 63,75	111,07 63,75
174	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	47,51 30,00	380,08 240,00
175	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, COT PPR avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	15,97 13,50	63,89 54,00
176	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, MUFA PPR avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	15,97 13,50	31,95 27,00
177	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Teu PPR avind diametrul 25x20x25 mm	buc	2,000	20,85 17,25	41,70 34,50
178	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	20,15 15,00	201,50 150,00
179	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv EXISTENT	buc	1,000	43,71 37,50	43,71 37,50

1	2	3	4	5	6	7
180	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	112,50 112,50	225,00 225,00
181	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500	30,94 29,24	15,47 14,62
182	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	8,60 7,50	68,80 60,00
Total Incalzire						2 193,45
Incluziv salariu						1 503,37
		2.9. Instalatii sanitare				
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	71,25 71,25	142,50 142,50
184	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	45,00 45,00	90,00 90,00
185	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	82,50 82,50	247,50 247,50
186	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	67,50 67,50	337,50 337,50
187	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	17,25 17,25	345,00 345,00
188	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	22,50 22,50	112,50 112,50
189	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	59,25 59,25	355,50 355,50
190	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	48,00 48,00	240,00 240,00

1	2	3	4	5	6	7
191	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	60,00 60,00	60,00 60,00
192	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc	2,000	98,42 18,75	196,84 37,50
193	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	2 126,11 172,50	4 252,21 345,00
194	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	730,00 150,00	1 460,00 300,00
195	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	2 912,91 420,00	11 651,64 1 680,00
196	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm k=1.9	buc	1,000	157,97 88,49	157,97 88,49
197	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din inox, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	1,000	1 034,96 24,75	1 034,96 24,75
198	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 566,45 26,25	1 566,45 26,25
199	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l, inclusiv	buc	1,000	383,17 172,50	383,17 172,50
200	RpD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet bila 1/2"	buc	5,000	92,98 27,00	464,88 135,00
201	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, Racord olandez cu diametrul	buc	9,000	98,42 18,75	885,74 168,75

1	2	3	4	5	6	7
		3/4"				
202	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, Robinet PPR d=20	buc	2,000	64,79 16,50	129,58 33,00
203	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	90,69 28,50	544,14 171,00
204	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU PP d=110	buc	3,000	55,00 28,50	165,00 85,50
205	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TRECERE FONTA/PVC	buc	2,000	51,25 25,50	102,50 51,00
206	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TRECERE 110/50	buc	1,000	51,25 25,50	51,25 25,50
207	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	48,27 45,00	96,55 90,00
208	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	84,47 22,50	168,93 45,00
209	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT D=50mm	buc	3,000	31,78 19,50	95,33 58,50
210	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	40,02 36,75	80,05 73,50
211	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	10,000	75,00 56,25	749,95 562,50

1	2	3	4	5	6	7
212	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20	buc	2,000	13,18 11,25	26,35 22,50
213	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20	buc	2,000	13,18 11,25	26,35 22,50
214	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu PPR d=20	buc	2,000	20,35 17,25	40,70 34,50
215	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, Racord Olandez cu diametrul 25x 3/4"	buc	4,000	98,42 18,75	393,66 75,00
216	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	28,09 24,75	112,37 99,00
217	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	112,50 112,50	225,00 225,00
218	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000	197,56 97,50	395,12 195,00
219	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	5,25 5,25	52,50 52,50
220	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	11,25 11,25	112,50 112,50

1	2	3	4	5	6	7
221	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	6,00 6,00	7,20 7,20
Total Instalatii sanitare						27 559,39
Incluziv salariu						6 949,94
		2.10. Lucrari diverse				
222	TsH92A	Incarcarea în auto gunoi	t	25,000	102,00 102,00	2 550,00 2 550,00
223	TsI50C5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 25 km	t	25,000	131,25 0,00	3 281,25 0,00
224	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 90 m	t	25,000	439,50 439,50	10 987,50 10 987,50
225	TrI1AC13 B6	Descărcarea materialelor din grupă C - ambalate, având 10-50 kg -, cu purtare de până la 10 m, materiale normale-prin așezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	37,50 37,50	562,50 562,50
226	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 90 m	t	15,000	439,50 439,50	6 592,50 6 592,50
Total Lucrari diverse						23 973,75
Incluziv salariu						20 692,50
Total Lucrari de constructie Bloc A et.1 WC-Baieti						215 904,14
Incluziv salariu						110 750,98
		3. Lucrari de constructie Bloc A.et.2 WC-Fete				
		3.1. Pardoseli				
227	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica	m2	16,350	120,40 120,00	1 968,61 1 962,00
228	RpCK42A k=3	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	16,350	72,00	1 177,12

1	2	3	4	5	6	7
					67,49	1 103,54
229	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950	3 039,28 378,78	2 887,32 359,84
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,350	22,97 10,50	375,48 171,68
231	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Maiachi	m	14,500	29,51 19,50	427,85 282,75
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,350	105,21 52,50	1 720,14 858,37
233	CC03A	Montare plase sudate VR1 100x100x5	kg	50,690	32,62 3,38	1 653,70 171,08
234	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	16,350	117,74 72,00	1 925,04 1 177,20
235	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,350	222,25 66,00	3 633,79 1 079,10
236	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,350	372,51 187,50	6 090,61 3 065,70
Total Pardoseli						21 859,66
Incluziv salariu						10 231,26
		3.2. Tavane				
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,100	21,00 20,25	338,10 326,02
238	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	16,100	176,11 168,00	2 835,44 2 704,80
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart „ Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,100	22,97 10,50	369,75 169,05

1	2	3	4	5	6	7
240	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,100	143,35 114,75	2 307,93 1 847,47
241	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) k=20	m2	16,100	579,60 465,00	9 331,56 7 486,50
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,100	20,48 10,50	329,66 169,05
243	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,100	118,44 82,50	1 906,83 1 328,25
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,100	20,48 10,50	329,66 169,05
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Antibacteriana Antimucigai)	m2	16,100	115,51 41,25	1 859,71 664,12
246	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,100	93,69 63,75	1 508,35 1 026,37
Total Tavane						21 116,99
Incluziv salariu						15 890,68
		3.3. Grinda de beton				
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,000	21,00 20,25	63,00 60,75
248	RCsB15A	Spituierea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	3,000	176,12 168,00	528,35 504,00
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,000	22,96 10,50	68,89 31,50
250	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	3,000	143,35	430,05

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			114,75	344,25
251	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) k=20	m2	3,000	579,60 465,00	1 738,80 1 395,00
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,000	20,47 10,50	61,42 31,50
253	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,000	118,43 82,50	355,30 247,50
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,000	20,47 10,50	61,42 31,50
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Antibacteriana Antimucigai)	m2	3,000	115,51 41,25	346,53 123,75
Total Grinda de beton						3 653,76
Incluziv salariu						2 769,75
		3.4. Pereti				
256	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,000	120,41 120,00	7 224,30 7 200,00
257	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000	100,60 99,00	402,40 396,00
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64,000	21,00 20,25	1 344,00 1 296,00
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,000	22,96 10,50	1 469,76 672,00
260	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Maiachi	m	68,000	29,50 19,50	2 005,66 1 326,00
261	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma,	m2	64,000	263,14	16 840,96

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti			172,50	11 040,00
262	CF02D5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=6	m2	64,000	217,42 189,00	13 914,62 12 096,00
263	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	64,000	222,25 66,00	14 224,00 4 224,00
264	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	64,000	342,69 183,75	21 932,16 11 760,00
265	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	191,15 37,50	382,30 75,00
Total Pereti						79 740,16
Incluziv salariu						50 085,00
		3.5. Captusirea tevilor cu gips-carton				
266	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,000	232,35 137,62	929,42 550,50
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,000	20,48 10,50	81,90 42,00
268	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	4,000	118,44 82,50	473,74 330,00

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)				
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,000	20,48 10,50	81,90 42,00
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Antibacteriana Antimucigai)	m2	4,000	115,51 41,25	462,04 165,00
271	CK26B	Montare coltare din aluminiu	m	4,000	39,05 30,00	156,20 120,00
Total Captusirea tevilor cu gips-carton						2 185,20
Incluziv salariu						1 249,50
		3.6. Timplarie				
272	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,920	31,49 31,49	60,46 60,46
273	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400	2 638,63 71,25	22 164,49 598,50
274	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,000	1 928,58 99,75	11 571,50 598,50
275	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,700	188,21 6,75	319,95 11,48
Total Timplarie						34 116,40
Incluziv salariu						1 268,94
		3.7. Deschideri la usi,ferestre si goluri				
276	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime k=2	m	13,000	139,82 126,00	1 817,63 1 638,00

1	2	3	4	5	6	7
277	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000	342,69 183,75	685,38 367,50
278	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,000	46,29 39,00	601,81 507,00
Total Deschideri la usi,ferestre si goluri						3 104,82
Incluziv salariu						2 512,50
		3.8. Incalzire				
279	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000	56,16 28,50	112,31 57,00
280	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	69,30 67,50	138,60 135,00
281	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	9,00 9,00	9,00 9,00
282	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	7,50 7,50	15,00 15,00
283	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala racord olandezcu diametrul 32x1"	buc	2,000	240,29 152,25	480,59 304,50
284	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	30,45 11,25	60,90 22,50
285	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	83,63 17,25	167,26 34,50
286	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu	buc	1,000	26,62	26,62

1	2	3	4	5	6	7
		ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"			19,50	19,50
287	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	111,07 63,75	111,07 63,75
288	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	47,51 30,00	380,08 240,00
289	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, COT PPR avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	15,97 13,50	63,89 54,00
290	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, MUFA PPR avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	15,97 13,50	31,95 27,00
291	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Teu PPR avind diametrul 25x20x25 mm	buc	2,000	20,85 17,25	41,70 34,50
292	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	20,15 15,00	201,50 150,00
293	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv EXISTENT	buc	1,000	43,71 37,50	43,71 37,50
294	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	112,50 112,50	225,00 225,00
295	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500	30,94 29,24	15,47 14,62

1	2	3	4	5	6	7
296	RpIE04A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	8,60 7,50	68,80 60,00
Total Incalzire						2 193,45
Incluziv salariu						1 503,37
		3.9. Instalatii sanitare				
297	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	71,25 71,25	142,50 142,50
298	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	45,00 45,00	90,00 90,00
299	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	82,50 82,50	247,50 247,50
300	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	67,50 67,50	337,50 337,50
301	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	17,25 17,25	345,00 345,00
302	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	22,50 22,50	112,50 112,50
303	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	59,25 59,25	355,50 355,50
304	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	48,00 48,00	240,00 240,00
305	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	60,00 60,00	60,00 60,00
306	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc	2,000	98,42 18,75	196,84 37,50
307	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	2,000	2 126,11	4 252,21

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal			172,50	345,00
308	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	730,00 150,00	1 460,00 300,00
309	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	2 912,91 420,00	11 651,64 1 680,00
310	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm k=1.9	buc	1,000	157,97 88,49	157,97 88,49
311	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din inox, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	1,000	1 034,96 24,75	1 034,96 24,75
312	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 566,45 26,25	1 566,45 26,25
313	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l, inclusiv	buc	1,000	383,17 172,50	383,17 172,50
314	RpD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet bila 1/2"	buc	5,000	92,98 27,00	464,88 135,00
315	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, Racord olandez cu diametrul 3/4"	buc	9,000	98,42 18,75	885,74 168,75
316	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, Robinet PPR d=20	buc	2,000	64,79 16,50	129,58 33,00
317	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	90,69 28,50	544,14 171,00

1	2	3	4	5	6	7
318	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU PP d=110	buc	3,000	55,00 28,50	165,00 85,50
319	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TRECERE FONTA/PVC	buc	2,000	51,25 25,50	102,50 51,00
320	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TRECERE 110/50	buc	1,000	51,25 25,50	51,25 25,50
321	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	48,27 45,00	96,55 90,00
322	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	84,47 22,50	168,93 45,00
323	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT D=50mm	buc	3,000	31,78 19,50	95,33 58,50
324	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	40,02 36,75	80,05 73,50
325	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	75,00 56,25	749,95 562,50
326	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20	buc	2,000	13,18 11,25	26,35 22,50
327	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul	buc	2,000	13,18 11,25	26,35 22,50

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						6 949,94
		3.10. Lucrari diverse				
336	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000	102,00 102,00	2 550,00 2 550,00
337	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	131,25 0,00	3 281,25 0,00
338	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	439,50 439,50	10 987,50 10 987,50
339	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	37,50 37,50	562,50 562,50
340	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	439,50 439,50	6 592,50 6 592,50
Total Lucrari diverse						23 973,75
Incluziv salariu						20 692,50
Total Lucrari de constructie Bloc A.et.2 WC-Fete						219 503,58
Incluziv salariu						113 153,44
		4. Lucrari de constructie Bloc B et.3 WC-Fete				
		4.1. Pardoseli				
341	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,000	120,41 120,00	2 046,89 2 040,00
342	RpCK42A k=3	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	17,000	72,00 67,50	1 224,00 1 147,50
343	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	1,150	3 042,66 378,78	3 499,06 435,60
344	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,000	22,97 10,50	390,41 178,50
345	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din	m	16,000	29,50	471,92

1	2	3	4	5	6	7
		aluminu Maiachi			19,50	312,00
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000	105,20 52,50	1 788,40 892,50
347	CC03A	Montare plase sudate VR1 100x100x5	kg	52,700	32,63 3,38	1 719,44 177,90
348	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	17,000	117,74 72,00	2 001,58 1 224,00
349	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,000	222,25 66,00	3 778,25 1 122,00
350	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,000	372,50 187,50	6 332,58 3 187,50
Total Pardoseli						23 252,53
Incluziv salariu						10 717,50
		4.2. Tavane				
351	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,800	21,00 20,25	352,80 340,20
352	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	16,800	176,11 168,00	2 958,71 2 822,40
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart „ Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,800	22,96 10,50	385,81 176,40
354	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,800	143,35 114,75	2 408,28 1 927,80
355	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2	16,800	579,60 465,00	9 737,28 7 812,00

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art 52) k=20				
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,800	20,47 10,50	343,98 176,40
357	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,800	118,44 82,50	1 989,76 1 386,00
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,800	20,47 10,50	343,98 176,40
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Antibacteriana Antimucigai)	m2	16,800	115,51 41,25	1 940,57 693,00
360	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,800	93,85 63,75	1 576,70 1 071,00
Total Tavane						22 037,87
Incluziv salariu						16 581,60
		4.3. Grinda de beton				
361	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,200	21,00 20,25	67,20 64,80
362	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	3,200	176,11 168,00	563,55 537,60
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,200	22,97 10,50	73,49 33,60
364	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,200	143,35 114,75	458,72 367,20
365	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) k=20	m2	3,200	579,60 465,00	1 854,72 1 488,00
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	3,200	20,47	65,52

1	2	3	4	5	6	7
		"Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			10,50	33,60
367	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,200	118,43 82,50	378,98 264,00
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,200	20,47 10,50	65,52 33,60
369	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Antibacteriana Antimucigai)	m2	3,200	115,51 41,25	369,63 132,00
Total Grinda de beton						3 897,33
Incluziv salariu						2 954,40
		4.4. Pereti				
370	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,000	120,41 120,00	7 224,30 7 200,00
371	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000	100,60 99,00	402,40 396,00
372	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,800	21,00 20,25	1 339,80 1 291,95
373	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,800	22,97 10,50	1 465,17 669,90
374	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Maiachi	m	58,000	29,50 19,50	1 710,71 1 131,00
375	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	63,800	263,14 172,50	16 788,46 11 005,50
376	CF02D5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar	m2	63,800	217,42 189,00	13 871,28 12 058,20

1	2	3	4	5	6	7
		var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=6				
377	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	63,800	222,25 66,00	14 179,55 4 210,80
378	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	63,800	342,69 183,75	21 863,62 11 723,25
379	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	191,15 37,50	382,30 75,00
Total Pereti						79 227,59
Incluziv salariu						49 761,60
		4.5. Captusirea tevilor cu gips-carton				
380	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,000	232,35 137,62	929,42 550,50
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,000	20,48 10,50	81,90 42,00
382	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	4,000	118,44 82,50	473,74 330,00
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,000	20,48 10,50	81,90 42,00
384	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Antibacteriana Antimucigai)	m2	4,000	115,51 41,25	462,04 165,00

1	2	3	4	5	6	7
385	CK26B	Montare coltare din aluminiu	m	4,000	39,05 30,00	156,20 120,00
Total Captusirea tevilor cu gips-carton						2 185,20
Incluziv salariu						1 249,50
		4.6. Timplarie				
386	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre)	m2	3,120	31,49 31,49	98,24 98,24
387	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,200	2 617,48 54,75	3 140,98 65,70
388	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400	2 638,63 71,25	22 164,49 598,50
389	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,500	1 928,58 99,75	12 535,79 648,38
390	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,700	188,21 6,75	319,95 11,48
Total Timplarie						38 259,45
Incluziv salariu						1 422,30
		4.7. Deschideri la usi,ferestre si goluri				
391	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime k=2	m	20,000	139,82 126,00	2 796,36 2 520,00
392	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane	m2	2,500	342,69 183,75	856,73 459,38

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
393	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	20,000	46,30 39,00	925,90 780,00
Total Deschideri la usi,ferestre si goluri						4 578,99
Incluziv salariu						3 759,38
		4.8. Incalzire				
394	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000	56,16 28,50	112,31 57,00
395	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	69,30 67,50	138,60 135,00
396	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	9,00 9,00	9,00 9,00
397	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	7,50 7,50	15,00 15,00
398	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala racord olandez cu diametrul 3 x 1 "	buc	2,000	240,29 152,25	480,59 304,50
399	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	30,45 11,25	60,90 22,50
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	83,63 17,25	167,26 34,50
401	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	26,62 19,50	26,62 19,50
402	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de	buc	1,000	111,07	111,07

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator			63,75	63,75
403	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	47,51 30,00	380,08 240,00
404	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, COT PPR avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	15,97 13,50	63,89 54,00
405	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, MUFA PPR avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	15,97 13,50	31,95 27,00
406	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Teu PPR avind diametrul 25x20x25 mm	buc	2,000	20,85 17,25	41,70 34,50
407	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	20,15 15,00	201,50 150,00
408	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv EXISTENT	buc	1,000	43,71 37,50	43,71 37,50
409	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	112,50 112,50	225,00 225,00
410	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500	30,94 29,24	15,47 14,62
411	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	8,60 7,50	68,80 60,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Incalzire						2 193,45
Incluziv salariu						1 503,37
		4.9. Instalatii sanitare				
412	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc	2,000	71,25 71,25	142,50 142,50
413	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	45,00 45,00	90,00 90,00
414	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	82,50 82,50	247,50 247,50
415	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	67,50 67,50	337,50 337,50
416	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	17,25 17,25	345,00 345,00
417	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	22,50 22,50	112,50 112,50
418	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	59,25 59,25	355,50 355,50
419	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	48,00 48,00	240,00 240,00
420	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	60,00 60,00	60,00 60,00
421	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc	2,000	98,42 18,75	196,84 37,50
422	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	2 126,11 172,50	4 252,21 345,00
423	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare	buc	2,000	730,00	1 460,00

1	2	3	4	5	6	7
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			150,00	300,00
424	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	2 912,91 420,00	11 651,64 1 680,00
425	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm k=1.9	buc	1,000	157,97 88,49	157,97 88,49
426	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din inox, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	1,000	1 034,96 24,75	1 034,96 24,75
427	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 566,45 26,25	1 566,45 26,25
428	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l, inclusiv	buc	1,000	383,17 172,50	383,17 172,50
429	RpD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet bila 1/2"	buc	5,000	92,98 27,00	464,88 135,00
430	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, Racord olandez cu diametrul 3/4"	buc	9,000	98,42 18,75	885,74 168,75
431	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, Robinet PPR d=20	buc	2,000	64,79 16,50	129,58 33,00
432	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	90,69 28,50	544,14 171,00
433	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul	buc	3,000	55,00 28,50	165,00 85,50

1	2	3	4	5	6	7
		de 110 mm TEU PP d=110				
434	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TRECERE FONTA/PVC	buc	2,000	51,25 25,50	102,50 51,00
435	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TRECERE 110/50	buc	1,000	51,25 25,50	51,25 25,50
436	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	48,27 45,00	96,55 90,00
437	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	84,47 22,50	168,93 45,00
438	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT D=50mm	buc	3,000	31,78 19,50	95,33 58,50
439	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	40,02 36,75	80,05 73,50
440	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20mm	m	10,000	75,00 56,25	749,95 562,50
441	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20	buc	2,000	13,18 11,25	26,35 22,50
442	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20	buc	2,000	13,18 11,25	26,35 22,50
443	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata	buc	2,000	20,35	40,70

1	2	3	4	5	6	7
		prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu PPR d=20			17,25	34,50
444	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, Racord Olandez cu diametrul 25x 3/4"	buc	4,000	98,42 18,75	393,66 75,00
445	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	28,09 24,75	112,37 99,00
446	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	112,50 112,50	225,00 225,00
447	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000	197,56 97,50	395,12 195,00
448	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	5,25 5,25	52,50 52,50
449	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	11,25 11,25	112,50 112,50
450	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	6,00 6,00	7,20 7,20
Total Instalatii sanitare						27 559,39
Incluziv salariu						6 949,94
4.10. Lucrari diverse						
451	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000	102,00 102,00	2 550,00 2 550,00

1	2	3	4	5	6	7
452	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	131,25 0,00	3 281,25 0,00
453	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	439,50 439,50	10 987,50 10 987,50
454	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	37,50 37,50	562,50 562,50
455	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	439,50 439,50	6 592,50 6 592,50
Total Lucrari diverse						23 973,75
Incluziv salariu						20 692,50
Total Lucrari de constructie Bloc B et.3 WC-Fete						227 165,55
Incluziv salariu						115 592,09
		5. Lucrari de constructie Bloc A et.3 WC-Baieti				
		5.1. Pardoseli				
456	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,000	120,41 120,00	2 046,89 2 040,00
457	RpCK42A k=3	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	17,000	72,00 67,50	1 224,00 1 147,50
458	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950	3 039,28 378,78	2 887,32 359,84
459	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,000	22,97 10,50	390,41 178,50
460	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000	105,20 52,50	1 788,40 892,50
461	CC03A	Montare plase sudate VR1 100x100x5	kg	52,700	32,63	1 719,44 177,90

1	2	3	4	5	6	7
					3,38	
462	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	17,000	117,74 72,00	2 001,58 1 224,00
463	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,000	222,25 66,00	3 778,25 1 122,00
464	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,000	372,50 187,50	6 332,58 3 187,50
Total Pardoseli						22 168,87
Incluziv salariu						10 329,74
		5.2. Tavane				
465	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,800	21,00 20,25	352,80 340,20
466	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	16,800	176,11 168,00	2 958,71 2 822,40
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart „ Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,800	22,96 10,50	385,81 176,40
468	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,800	143,35 114,75	2 408,28 1 927,80
469	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) k=20	m2	16,800	579,60 465,00	9 737,28 7 812,00
470	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,800	20,47 10,50	343,98 176,40
471	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	16,800	118,44 82,50	1 989,76 1 386,00

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)				
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,800	20,47 10,50	343,98 176,40
473	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Antibacteriana Antimucigai)	m2	16,800	115,51 41,25	1 940,57 693,00
474	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	18,000	93,78 63,75	1 688,04 1 147,50
Total Tavane						22 149,21
Incluziv salariu						16 658,10
		5.3. Grinda de beton				
475	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,200	21,00 20,25	67,20 64,80
476	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	3,200	176,11 168,00	563,55 537,60
477	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,200	22,97 10,50	73,49 33,60
478	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,200	143,35 114,75	458,72 367,20
479	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) k=20	m2	3,200	579,60 465,00	1 854,72 1 488,00
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,200	20,47 10,50	65,52 33,60
481	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,200	118,43 82,50	378,98 264,00
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar	m2	3,200	20,47	65,52

1	2	3	4	5	6	7
		"Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			10,50	33,60
483	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Antibacteriana Antimucigai)	m2	3,200	115,51 41,25	369,63 132,00
Total Grinda de beton						3 897,33
Incluziv salariu						2 954,40
		5.4. Pereti				
484	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,000	120,41 120,00	6 983,49 6 960,00
485	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,500	100,60 99,00	251,50 247,50
486	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,600	21,00 20,25	1 314,60 1 267,65
487	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,600	22,97 10,50	1 437,61 657,30
488	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	62,600	263,14 172,50	16 472,49 10 798,50
489	CF02D5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=6	m2	62,600	217,41 189,00	13 610,17 11 831,40
490	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	62,600	222,25 66,00	13 912,85 4 131,60
491	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	62,600	342,69	21 452,39

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor			183,75	11 502,75
492	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	191,15 37,50	382,30 75,00
Total Pereti						75 817,40
Incluziv salariu						47 471,70
		5.5. Captusirea tevilor cu gips-carton				
493	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	3,800	232,36 137,63	882,98 522,98
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,800	20,48 10,50	77,81 39,90
495	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,800	118,44 82,50	450,07 313,50
496	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,800	20,48 10,50	77,81 39,90
497	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Antibacteriana Antimucigai)	m2	3,800	115,51 41,25	438,94 156,75
498	CK26B	Montare coltare din aluminiu	m	4,000	39,05 30,00	156,20 120,00
Total Captusirea tevilor cu gips-carton						2 083,81
Incluziv salariu						1 193,03
		5.6. Timplarie				
499	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,920	31,49	60,46

1	2	3	4	5	6	7
					31,49	60,46
500	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,500	2 638,63 71,25	17 151,10 463,13
501	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	4,000	1 928,59 99,75	7 714,34 399,00
502	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,700	188,21 6,75	319,95 11,48
Total Timplarie						25 245,85
Incluziv salariu						934,07
		5.7. Deschideri la usi,ferestre si goluri				
503	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime k=2	m	14,000	139,82 126,00	1 957,47 1 764,00
504	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000	342,69 183,75	685,38 367,50
505	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	14,000	46,29 39,00	648,11 546,00
Total Deschideri la usi,ferestre si goluri						3 290,96
Incluziv salariu						2 677,50
		5.8. Incalzire				
506	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala	m	2,000	56,16	112,31

1	2	3	4	5	6	7
		prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"			28,50	57,00
507	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	69,30 67,50	138,60 135,00
508	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	9,00 9,00	9,00 9,00
509	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	7,50 7,50	15,00 15,00
510	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala racord olandez cu diametrul 3 x 1 "	buc	2,000	240,29 152,25	480,59 304,50
511	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	30,45 11,25	60,90 22,50
512	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	83,63 17,25	167,26 34,50
513	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	26,62 19,50	26,62 19,50
514	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	111,07 63,75	111,07 63,75
515	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	47,51 30,00	380,08 240,00
516	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, COT PPR avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	15,97 13,50	63,89 54,00
517	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc	2,000	15,97	31,95

1	2	3	4	5	6	7
		prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, MUFA PPR avind diametrul exterior de 25,0 mm			13,50	27,00
518	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Teu PPR avind diametrul 25x20x25 mm	buc	2,000	20,85 17,25	41,70 34,50
519	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	20,15 15,00	201,50 150,00
520	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv EXISTENT	buc	1,000	43,71 37,50	43,71 37,50
521	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	112,50 112,50	225,00 225,00
522	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500	30,94 29,24	15,47 14,62
523	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	8,60 7,50	68,80 60,00
Total Incalzire						2 193,45
Incluziv salariu						1 503,37
		5.9. Instalatii sanitare				
524	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	71,25 71,25	142,50 142,50
525	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	45,00 45,00	90,00 90,00
526	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	82,50 82,50	247,50 247,50
527	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru	buc	5,000	67,50	337,50

1	2	3	4	5	6	7
		de 3/4"			67,50	337,50
528	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	17,25 17,25	345,00 345,00
529	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	22,50 22,50	112,50 112,50
530	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	59,25 59,25	355,50 355,50
531	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	48,00 48,00	240,00 240,00
532	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	60,00 60,00	60,00 60,00
533	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc	2,000	98,42 18,75	196,84 37,50
534	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	2 126,11 172,50	4 252,21 345,00
535	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	730,00 150,00	1 460,00 300,00
536	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	2 912,91 420,00	8 738,73 1 260,00
537	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm k=1.9	buc	1,000	157,97 88,49	157,97 88,49

1	2	3	4	5	6	7
538	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din inox, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	1,000	1 034,96 24,75	1 034,96 24,75
539	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 566,45 26,25	1 566,45 26,25
540	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l, inclusiv	buc	1,000	383,17 172,50	383,17 172,50
541	RpD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet bila 1/2"	buc	5,000	92,98 27,00	464,88 135,00
542	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, Racord olandez cu diametrul 3/4"	buc	9,000	98,42 18,75	885,74 168,75
543	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, Robinet PPR d=20	buc	2,000	64,79 16,50	129,58 33,00
544	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	90,69 28,50	544,14 171,00
545	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU PP d=110	buc	3,000	55,00 28,50	165,00 85,50
546	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TRECERE FONTA/PVC	buc	2,000	51,25 25,50	102,50 51,00
547	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TRECERE 110/50	buc	1,000	51,25 25,50	51,25 25,50
548	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	48,27 45,00	96,55 90,00

1	2	3	4	5	6	7
549	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	84,47 22,50	168,93 45,00
550	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT D=50mm	buc	3,000	31,78 19,50	95,33 58,50
551	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	40,02 36,75	80,05 73,50
552	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	10,000	75,00 56,25	749,95 562,50
553	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20	buc	2,000	13,18 11,25	26,35 22,50
554	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20	buc	2,000	13,18 11,25	26,35 22,50
555	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu PPR d=20	buc	2,000	20,35 17,25	40,70 34,50
556	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, Racord Olandez cu diametrul 25x 3/4"	buc	4,000	98,42 18,75	393,66 75,00
557	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	28,09 24,75	112,37 99,00

1	2	3	4	5	6	7
558	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	112,50 112,50	225,00 225,00
559	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000	197,56 97,50	395,12 195,00
560	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	5,25 5,25	52,50 52,50
561	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	11,25 11,25	112,50 112,50
562	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	6,00 6,00	7,20 7,20
Total Instalatii sanitare						24 646,48
Incluziv salariu						6 529,94
		5.10. Lucrari diverse				
563	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000	102,00 102,00	2 550,00 2 550,00
564	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	131,25 0,00	3 281,25 0,00
565	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	439,50 439,50	10 987,50 10 987,50
566	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale-prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	37,50 37,50	562,50 562,50
567	TrB05A2-	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25	t	15,000	439,50	6 592,50

1	2	3	4	5	6	7
	9	kg, pe distanta de 90 m			439,50	6 592,50
Total Lucrari diverse						23 973,75
Incluziv salariu						20 692,50
Total Lucrari de constructie Bloc A et.3 WC-Baieti						205 467,11
Incluziv salariu						110 944,35
		6. Lucrari de constructie Bloc B et.4 WC-Fete				
		6.1. Pardoseli				
568	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,000	120,41 120,00	2 046,89 2 040,00
569	RpCK42A k=3	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	17,000	72,00 67,50	1 224,00 1 147,50
570	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	1,150	3 042,66 378,78	3 499,06 435,60
571	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,000	22,97 10,50	390,41 178,50
572	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Maiachi	m	16,000	29,50 19,50	471,92 312,00
573	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000	105,20 52,50	1 788,40 892,50
574	CC03A	Montare plase sudate VR1 100x100x5	kg	52,700	32,63 3,38	1 719,44 177,90
575	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	17,000	117,74 72,00	2 001,58 1 224,00
576	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,000	222,25 66,00	3 778,25 1 122,00

1	2	3	4	5	6	7
577	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,000	372,50 187,50	6 332,58 3 187,50
Total Pardoseli						23 252,53
Incluziv salariu						10 717,50
		6.2. Tavan				
578	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,800	21,00 20,25	352,80 340,20
579	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	16,800	176,11 168,00	2 958,71 2 822,40
580	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart „Betoncontact” intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,800	22,96 10,50	385,81 176,40
581	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,800	143,35 114,75	2 408,28 1 927,80
582	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) k=20	m2	16,800	579,60 465,00	9 737,28 7 812,00
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,800	20,47 10,50	343,98 176,40
584	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,800	118,44 82,50	1 989,76 1 386,00
585	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,800	20,47 10,50	343,98 176,40
586	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Antibacteriana Antimucigai)	m2	16,800	115,51 41,25	1 940,57 693,00
587	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje	m2	16,800	93,85	1 576,70

1	2	3	4	5	6	7
		interioare in incaperi pina la 5 m inaltime			63,75	1 071,00
Total Tavane						22 037,87
Incluziv salariu						16 581,60
		6.3. Pereti				
588	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,000	120,41 120,00	7 224,30 7 200,00
589	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000	100,60 99,00	402,40 396,00
590	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,800	21,00 20,25	1 339,80 1 291,95
591	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,800	22,97 10,50	1 465,17 669,90
592	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Maiachi	m	58,000	29,50 19,50	1 710,71 1 131,00
593	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	63,800	263,14 172,50	16 788,46 11 005,50
594	CF02D5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=6	m2	63,800	217,42 189,00	13 871,28 12 058,20
595	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	63,800	222,25 66,00	14 179,55 4 210,80
596	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu	m2	63,800	342,69 183,75	21 863,62 11 723,25

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
597	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	191,15 37,50	382,30 75,00
Total Pereti						79 227,59
Incluziv salariu						49 761,60
		6.4. Captusirea tevilor cu gips-carton				
598	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,000	232,35 137,62	929,42 550,50
599	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,000	20,48 10,50	81,90 42,00
600	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	4,000	118,44 82,50	473,74 330,00
601	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,000	20,48 10,50	81,90 42,00
602	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Antibacteriana Antimucigai)	m2	4,000	115,51 41,25	462,04 165,00
603	CK26B	Montare coltare din aluminiu	m	4,000	39,05 30,00	156,20 120,00
Total Captusirea tevilor cu gips-carton						2 185,20
Incluziv salariu						1 249,50
		6.5. Timplarie				
604	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,920	31,49 31,49	60,46 60,46

1	2	3	4	5	6	7
605	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400	2 638,63 71,25	22 164,49 598,50
606	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,500	1 928,58 99,75	12 535,79 648,38
607	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,700	188,21 6,75	319,95 11,48
Total Timplarie						35 080,69
Incluziv salariu						1 318,82
		6.6. Deschideri la usi,ferestre si goluri				
608	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime k=2	m	20,000	139,82 126,00	2 796,36 2 520,00
609	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,500	342,69 183,75	856,73 459,38
610	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	20,000	46,30 39,00	925,90 780,00
Total Deschideri la usi,ferestre si goluri						4 578,99
Incluziv salariu						3 759,38
		6.7. Incalzire				
611	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a	m	2,000	56,16 28,50	112,31 57,00

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"				
612	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	69,30 67,50	138,60 135,00
613	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	9,00 9,00	9,00 9,00
614	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	7,50 7,50	15,00 15,00
615	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala racord olandez cu diametrul 3 x 1 "	buc	2,000	240,29 152,25	480,59 304,50
616	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	30,45 11,25	60,90 22,50
617	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	83,63 17,25	167,26 34,50
618	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	26,62 19,50	26,62 19,50
619	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	111,07 63,75	111,07 63,75
620	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	47,51 30,00	380,08 240,00
621	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, COT PPR avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	15,97 13,50	63,89 54,00
622	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, MUFA PPR	buc	2,000	15,97 13,50	31,95 27,00

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm				
623	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Teu PPR avind diametrul 25x20x25 mm	buc	2,000	20,85 17,25	41,70 34,50
624	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	20,15 15,00	201,50 150,00
625	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv EXISTENT	buc	1,000	43,71 37,50	43,71 37,50
626	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	112,50 112,50	225,00 225,00
627	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500	30,94 29,24	15,47 14,62
628	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	8,60 7,50	68,80 60,00
Total Incalzire						2 193,45
Incluziv salariu						1 503,37
		6.8. Instalatii sanitare				
629	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	71,25 71,25	142,50 142,50
630	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	45,00 45,00	90,00 90,00
631	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	82,50 82,50	247,50 247,50
632	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	67,50 67,50	337,50 337,50

1	2	3	4	5	6	7
633	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	17,25 17,25	345,00 345,00
634	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	22,50 22,50	112,50 112,50
635	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	59,25 59,25	355,50 355,50
636	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	48,00 48,00	240,00 240,00
637	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	60,00 60,00	60,00 60,00
638	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc	2,000	98,42 18,75	196,84 37,50
639	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	2 126,11 172,50	4 252,21 345,00
640	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	730,00 150,00	1 460,00 300,00
641	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	2 912,91 420,00	11 651,64 1 680,00
642	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm k=1.9	buc	1,000	157,97 88,49	157,97 88,49
643	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din inox, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	1,000	1 034,96	1 034,96 24,75

1	2	3	4	5	6	7
					24,75	
644	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 566,45 26,25	1 566,45 26,25
645	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l, inclusiv	buc	1,000	383,17 172,50	383,17 172,50
646	RpD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet bila 1/2"	buc	5,000	92,98 27,00	464,88 135,00
647	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, Racord olandez cu diametrul 3/4"	buc	9,000	98,42 18,75	885,74 168,75
648	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, Robinet PPR d=20	buc	2,000	64,79 16,50	129,58 33,00
649	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	90,69 28,50	544,14 171,00
650	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU PP d=110	buc	3,000	55,00 28,50	165,00 85,50
651	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TRECERE FONTA/PVC	buc	2,000	51,25 25,50	102,50 51,00
652	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TRECERE 110/50	buc	1,000	51,25 25,50	51,25 25,50
653	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	48,27 45,00	96,55 90,00
654	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic	m	2,000	84,47	168,93

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm			22,50	45,00
655	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT D=50mm	buc	3,000	31,78 19,50	95,33 58,50
656	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	40,02 36,75	80,05 73,50
657	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20mm	m	10,000	75,00 56,25	749,95 562,50
658	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20	buc	2,000	13,18 11,25	26,35 22,50
659	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20	buc	2,000	13,18 11,25	26,35 22,50
660	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu PPR d=20	buc	2,000	20,35 17,25	40,70 34,50
661	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, Racord Olandez cu diametrul 25x 3/4"	buc	4,000	98,42 18,75	393,66 75,00
662	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	28,09 24,75	112,37 99,00
663	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	112,50 112,50	225,00 225,00

1	2	3	4	5	6	7
664	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000	197,56 97,50	395,12 195,00
665	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	5,25 5,25	52,50 52,50
666	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	11,25 11,25	112,50 112,50
667	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	6,00 6,00	7,20 7,20
Total Instalatii sanitare						27 559,39
Incluziv salariu						6 949,94
		6.9. Lucrari diverse				
668	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000	102,00 102,00	2 550,00 2 550,00
669	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	131,25 0,00	3 281,25 0,00
670	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	439,50 439,50	10 987,50 10 987,50
671	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale-prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	37,50 37,50	562,50 562,50
672	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	439,50 439,50	6 592,50 6 592,50

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari diverse						23 973,75
Incluziv salariu						20 692,50
Total Lucrari de constructie Bloc B et.4 WC-Fete						220 089,46
Incluziv salariu						112 534,21
		7. Lucrari de constructie Bloc A et.4 WC-Baieti				
		7.1. Pardoseli				
673	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,000	120,41 120,00	2 046,89 2 040,00
674	RpCK42A k=3	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	17,000	72,00 67,50	1 224,00 1 147,50
675	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950	3 039,28 378,78	2 887,32 359,84
676	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,000	22,97 10,50	390,41 178,50
677	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000	105,20 52,50	1 788,40 892,50
678	CC03A	Montare plase sudate VR1 100x100x5	kg	52,700	32,63 3,38	1 719,44 177,90
679	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	17,000	117,74 72,00	2 001,58 1 224,00
680	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,000	222,25 66,00	3 778,25 1 122,00
681	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,000	372,50 187,50	6 332,58 3 187,50

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardoseli					22 168,87	
Incluziv salariu					10 329,74	
		7.2. Tavane				
682	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,800	21,00 20,25	352,80 340,20
683	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	16,800	176,11 168,00	2 958,71 2 822,40
684	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart „Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,800	22,96 10,50	385,81 176,40
685	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,800	143,35 114,75	2 408,28 1 927,80
686	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) k=20	m2	16,800	579,60 465,00	9 737,28 7 812,00
687	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,800	20,47 10,50	343,98 176,40
688	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,800	118,44 82,50	1 989,76 1 386,00
689	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,800	20,47 10,50	343,98 176,40
690	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Antibacteriana Antimucigai)	m2	16,800	115,51 41,25	1 940,57 693,00
691	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	18,000	93,78 63,75	1 688,04 1 147,50
Total Tavane					22 149,21	
Incluziv salariu					16 658,10	

1	2	3	4	5	6	7
		7.3. Grinda de beton				
692	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,200	21,00 20,25	67,20 64,80
693	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	3,200	176,11 168,00	563,55 537,60
694	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,200	22,97 10,50	73,49 33,60
695	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,200	143,35 114,75	458,72 367,20
696	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) k=20	m2	3,200	579,60 465,00	1 854,72 1 488,00
697	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,200	20,47 10,50	65,52 33,60
698	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,200	118,43 82,50	378,98 264,00
699	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,200	20,47 10,50	65,52 33,60
700	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Antibacteriana Antimucigai)	m2	3,200	115,51 41,25	369,63 132,00
Total Grinda de beton						3 897,33
Incluziv salariu						2 954,40
		7.4. Pereti				
701	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,000	120,41 120,00	6 983,49 6 960,00
702	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,500	100,60 99,00	251,50 247,50

1	2	3	4	5	6	7
703	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,600	21,00 20,25	1 314,60 1 267,65
704	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,600	22,97 10,50	1 437,61 657,30
705	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	62,600	263,14 172,50	16 472,49 10 798,50
706	CF02D5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=6	m2	62,600	217,41 189,00	13 610,17 11 831,40
707	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	62,600	222,25 66,00	13 912,85 4 131,60
708	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	62,600	342,69 183,75	21 452,39 11 502,75
709	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	191,15 37,50	382,30 75,00
Total Pereti						75 817,40
Incluziv salariu						47 471,70
		7.5. Captusirea tevilor cu gips-carton				
710	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de	m2	3,800	232,36	882,98

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						934,07
		7.7. Deschideri la usi,ferestre si goluri				
720	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime k=2	m	14,000	139,82 126,00	1 957,47 1 764,00
721	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000	342,69 183,75	685,38 367,50
722	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	14,000	46,29 39,00	648,11 546,00
Total Deschideri la usi,ferestre si goluri						3 290,96
Incluziv salariu						2 677,50
		7.8. Incalzire				
723	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000	56,16 28,50	112,31 57,00
724	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	69,30 67,50	138,60 135,00
725	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	9,00 9,00	9,00 9,00
726	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	7,50 7,50	15,00 15,00
727	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala racord olandez cu diametrul 3 x 1 "	buc	2,000	240,29 152,25	480,59 304,50

1	2	3	4	5	6	7
728	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	30,45 11,25	60,90 22,50
729	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	83,63 17,25	167,26 34,50
730	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	26,62 19,50	26,62 19,50
731	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	111,07 63,75	111,07 63,75
732	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	47,51 30,00	380,08 240,00
733	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, COT PPR avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	15,97 13,50	63,89 54,00
734	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, MUFA PPR avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	15,97 13,50	31,95 27,00
735	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Teu PPR avind diametrul 25x20x25 mm	buc	2,000	20,85 17,25	41,70 34,50
736	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	20,15 15,00	201,50 150,00
737	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv EXISTENT	buc	1,000	43,71 37,50	43,71 37,50
738	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru	buc	2,000	112,50	225,00

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm			112,50	225,00
739	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500	30,94 29,24	15,47 14,62
740	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	8,60 7,50	68,80 60,00
Total Incalzire						2 193,45
Incluziv salariu						1 503,37
		7.9. Instalatii sanitare				
741	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	71,25 71,25	142,50 142,50
742	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	45,00 45,00	90,00 90,00
743	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	82,50 82,50	247,50 247,50
744	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	67,50 67,50	337,50 337,50
745	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	17,25 17,25	345,00 345,00
746	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	22,50 22,50	112,50 112,50
747	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	59,25 59,25	355,50 355,50
748	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	48,00 48,00	240,00 240,00

1	2	3	4	5	6	7
749	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	60,00 60,00	60,00 60,00
750	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc	2,000	98,42 18,75	196,84 37,50
751	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	2 126,11 172,50	4 252,21 345,00
752	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	730,00 150,00	1 460,00 300,00
753	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	2 912,91 420,00	8 738,73 1 260,00
754	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm k=1.9	buc	1,000	157,97 88,49	157,97 88,49
755	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din inox, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	1,000	1 034,96 24,75	1 034,96 24,75
756	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 566,45 26,25	1 566,45 26,25
757	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l, inclusiv	buc	1,000	383,17 172,50	383,17 172,50
758	RpD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet bila 1/2"	buc	5,000	92,98 27,00	464,88 135,00
759	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, Racord olandez cu diametrul	buc	9,000	98,42 18,75	885,74 168,75

1	2	3	4	5	6	7
		3/4"				
760	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, Robinet PPR d=20	buc	2,000	64,79 16,50	129,58 33,00
761	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	90,69 28,50	544,14 171,00
762	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU PP d=110	buc	3,000	55,00 28,50	165,00 85,50
763	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TRECERE FONTA/PVC	buc	2,000	51,25 25,50	102,50 51,00
764	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TRECERE 110/50	buc	1,000	51,25 25,50	51,25 25,50
765	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	48,27 45,00	96,55 90,00
766	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	84,47 22,50	168,93 45,00
767	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT D=50mm	buc	3,000	31,78 19,50	95,33 58,50
768	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	40,02 36,75	80,05 73,50
769	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	75,00 56,25	749,95 562,50

1	2	3	4	5	6	7
770	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20	buc	2,000	13,18 11,25	26,35 22,50
771	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20	buc	2,000	13,18 11,25	26,35 22,50
772	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu PPR d=20	buc	2,000	20,35 17,25	40,70 34,50
773	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, Racord Olandez cu diametrul 25x 3/4"	buc	4,000	98,42 18,75	393,66 75,00
774	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	28,09 24,75	112,37 99,00
775	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	112,50 112,50	225,00 225,00
776	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000	197,56 97,50	395,12 195,00
777	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	5,25 5,25	52,50 52,50
778	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	11,25 11,25	112,50 112,50

1	2	3	4	5	6	7
779	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	6,00 6,00	7,20 7,20
Total Instalatii sanitare						24 646,48
Incluziv salariu						6 529,94
		7.10. Lucrari diverse				
780	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000	102,00 102,00	2 550,00 2 550,00
781	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	131,25 0,00	3 281,25 0,00
782	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	439,50 439,50	10 987,50 10 987,50
783	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale-prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	37,50 37,50	562,50 562,50
784	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	439,50 439,50	6 592,50 6 592,50
Total Lucrari diverse						23 973,75
Incluziv salariu						20 692,50
Total Lucrari de constructie Bloc A et.4 WC-Baieti						205 467,11
Incluziv salariu						110 944,35
		8. Lucrari electrice Bloc A et.1 WC-Fete				
		8.1. Lucrari de constructii				
785	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	31,50 31,50	252,00 252,00

1	2	3	4	5	6	7
786	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	13,03 11,25	104,24 90,00
787	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000	15,00 15,00	135,00 135,00
788	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000	30,31 22,50	272,75 202,50
Total Lucrari de constructii						763,99
Incluziv salariu						679,50
		8.2. Lucrari de montare				
789	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	16,50 16,50	33,00 33,00
790	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000	2,62 2,62	65,62 65,62
791	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450	3 942,38 3 870,00	1 774,07 1 741,50
792	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000	59,53 50,25	2 679,03 2 261,25
793		Cablu 3x2,5mm2	m	20,000	17,00 0,00	340,00 0,00
794		Cablu 3x1,5mm2	m	25,000	12,00 0,00	300,00 0,00
795	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	23 788,00 23 775,00	475,76 475,50
796		Corp de iluminat	buc	2,000	850,00 0,00	1 700,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
797	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente Tub Led	buc	8,000	79,50 11,25	636,00 90,00
798	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	397,70 304,50	795,40 609,00
799		Priza ordinara	buc	2,000	65,00 0,00	130,00 0,00
800	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	418,08 324,00	418,08 324,00
801		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
Total Lucrari de montare						9 391,96
Incluziv salariu						5 599,87
Total Lucrari electrice Bloc A et.1 WC-Fete						10 155,95
Incluziv salariu						6 279,37
		9. Lucrari electrice Bloc A et.1 WC-Baieti				
		9.1. Lucrari de constructii				
802	RpCU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	31,50 31,50	252,00 252,00
803	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	13,03 11,25	104,24 90,00
804	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000	15,00 15,00	135,00 135,00
805	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la	m	9,000	30,31	272,75

1	2	3	4	5	6	7
		50 cmp			22,50	202,50
Total Lucrari de constructii						
						763,99
Incluziv salariu						679,50
		9.2. Lucrari de montare				
806	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	16,50 16,50	33,00 33,00
807	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000	2,62 2,62	65,62 65,62
808	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450	3 942,38 3 870,00	1 774,07 1 741,50
809	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000	59,53 50,25	2 679,03 2 261,25
810		Cablu 3x2,5mm2	m	20,000	17,00 0,00	340,00 0,00
811		Cablu 3x1,5mm2	m	25,000	12,00 0,00	300,00 0,00
812	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	23 788,00 23 775,00	475,76 475,50
813		Corp de iluminat	buc	2,000	850,00 0,00	1 700,00 0,00
814	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente Tub Led	buc	8,000	79,50 11,25	636,00 90,00
815	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina	buc	2,000	397,70 304,50	795,40 609,00

1	2	3	4	5	6	7
		la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite				
816		Priza ordinara	buc	2,000	65,00 0,00	130,00 0,00
817	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	418,08 324,00	418,08 324,00
818		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
Total Lucrari de montare						9 391,96
Incluziv salariu						5 599,87
Total Lucrari electrice Bloc A et.1 WC-Baieti						10 155,95
Incluziv salariu						6 279,37
		10. Lucrari electrice Bloc A et.2 WC-Fete				
		10.1. Lucrari de constructii				
819	RpCU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	31,50 31,50	252,00 252,00
820	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	13,03 11,25	104,24 90,00
821	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000	15,00 15,00	135,00 135,00
822	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000	30,31 22,50	272,75 202,50
Total Lucrari de constructii						763,99
Incluziv salariu						679,50

1	2	3	4	5	6	7
		10.2. Lucrari de montare				
823	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	16,50 16,50	33,00 33,00
824	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000	2,62 2,62	65,62 65,62
825	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450	3 942,38 3 870,00	1 774,07 1 741,50
826	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000	59,53 50,25	2 679,03 2 261,25
827		Cablu 3x2,5mm2	m	20,000	17,00 0,00	340,00 0,00
828		Cablu 3x1,5mm2	m	25,000	12,00 0,00	300,00 0,00
829	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	23 788,00 23 775,00	475,76 475,50
830		Corp de iluminat	buc	2,000	850,00 0,00	1 700,00 0,00
831	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente Tub Led	buc	8,000	79,50 11,25	636,00 90,00
832	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	397,70 304,50	795,40 609,00
833		Priza ordinara	buc	2,000	65,00 0,00	130,00 0,00
834	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu	buc	1,000	418,08	418,08

1	2	3	4	5	6	7
		conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite			324,00	324,00
835		Intreupator ordinar sau dublu	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
Total Lucrari de montare						9 391,96
Incluziv salariu						5 599,87
Total Lucrari electrice Bloc A et.2 WC-Fete						10 155,95
Incluziv salariu						6 279,37
		11. Lucrari electrice Bloc A et.3 WC-Fete				
		11.1. Lucrari de constructii				
836	RpCU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	31,50 31,50	252,00 252,00
837	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	13,03 11,25	104,24 90,00
838	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000	15,00 15,00	135,00 135,00
839	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000	30,31 22,50	272,75 202,50
Total Lucrari de constructii						763,99
Incluziv salariu						679,50
		11.2. Lucrari de montare				
840	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	16,50 16,50	33,00 33,00
841	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe	m	25,000	2,62 2,62	65,62 65,62

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
842	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450	3 942,38 3 870,00	1 774,07 1 741,50
843	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000	59,53 50,25	2 679,03 2 261,25
844		Cablu 3x2,5mm2	m	20,000	17,00 0,00	340,00 0,00
845		Cablu 3x1,5mm2	m	25,000	12,00 0,00	300,00 0,00
846	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	23 788,00 23 775,00	475,76 475,50
847		Corp de iluminat	buc	2,000	850,00 0,00	1 700,00 0,00
848	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente Tub Led	buc	8,000	79,50 11,25	636,00 90,00
849	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	397,70 304,50	795,40 609,00
850		Priza ordinara	buc	2,000	65,00 0,00	130,00 0,00
851	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	418,08 324,00	418,08 324,00
852		Intreupator ordinar sau dublu	buc	1,000	45,00	45,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	
Total Lucrari de montare						9 391,96
Incluziv salariu						5 599,87
Total Lucrari electrice Bloc A et.3 WC-Fete						10 155,95
Incluziv salariu						6 279,37
		12. Lucrari electrice Bloc A et.3 WC-Baieti				
		12.1. Lucrari de constructii				
853	RpCU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	31,50 31,50	252,00 252,00
854	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	13,03 11,25	104,24 90,00
855	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000	15,00 15,00	135,00 135,00
856	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000	30,31 22,50	272,75 202,50
Total Lucrari de constructii						763,99
Incluziv salariu						679,50
		12.2. Lucrari de montare				
857	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	16,50 16,50	33,00 33,00
858	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000	2,62 2,62	65,62 65,62
859	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450	3 942,38 3 870,00	1 774,07 1 741,50

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari electrice Bloc A et.3 WC-Baieti						10 155,95
Incluziv salariu						6 279,37
		13. Lucrari electrice Bloc A et.4 WC-Fete				
		13.1. Lucrari de constructii				
870	RpCU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	31,50 31,50	252,00 252,00
871	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	13,03 11,25	104,24 90,00
872	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000	15,00 15,00	135,00 135,00
873	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000	30,31 22,50	272,75 202,50
Total Lucrari de constructii						763,99
Incluziv salariu						679,50
		13.2. Lucrari de montare				
874	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	16,50 16,50	33,00 33,00
875	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductor montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000	2,62 2,62	65,62 65,62
876	08-02- 401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450	3 942,38 3 870,00	1 774,07 1 741,50
877	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000	59,53 50,25	2 679,03 2 261,25
878		Cablu 3x2,5mm2	m	20,000	17,00 0,00	340,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
879		Cablu 3x1,5mm2	m	25,000	12,00 0,00	300,00 0,00
880	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	23 788,00 23 775,00	475,76 475,50
881		Corp de iluminat	buc	2,000	850,00 0,00	1 700,00 0,00
882	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente Tub Led	buc	8,000	79,50 11,25	636,00 90,00
883	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	397,70 304,50	795,40 609,00
884		Priza ordinara	buc	2,000	65,00 0,00	130,00 0,00
885	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	418,08 324,00	418,08 324,00
886		Interrupator ordinar sau dublu	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
Total Lucrari de montare						9 391,96
Incluziv salariu						5 599,87
Total Lucrari electrice Bloc A et.4 WC-Fete						10 155,95
Incluziv salariu						6 279,37
		14. Lucrari electrice Bloc A et.4 WC-Baieti				
		14.1. Lucrari de constructii				
887	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru	buc	8,000	31,50	252,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat			31,50	252,00
888	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	13,03 11,25	104,24 90,00
889	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000	15,00 15,00	135,00 135,00
890	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000	30,31 22,50	272,75 202,50
Total Lucrari de constructii						763,99
Incluziv salariu						679,50
		14.2. Lucrari de montare				
891	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	16,50 16,50	33,00 33,00
892	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000	2,62 2,62	65,62 65,62
893	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450	3 942,38 3 870,00	1 774,07 1 741,50
894	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000	59,53 50,25	2 679,03 2 261,25
895		Cablu 3x2,5mm2	m	20,000	17,00 0,00	340,00 0,00
896		Cablu 3x1,5mm2	m	25,000	12,00 0,00	300,00 0,00
897	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	23 788,00 23 775,00	475,76 475,50

1	2	3	4	5	6	7
898		Corp de iluminat	buc	2,000	850,00 0,00	1 700,00 0,00
899	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente Tub Led	buc	8,000	79,50 11,25	636,00 90,00
900	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	397,70 304,50	795,40 609,00
901		Priza ordinara	buc	2,000	65,00 0,00	130,00 0,00
902	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	418,08 324,00	418,08 324,00
903		Intreruptor ordinar sau dublu	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
Total Lucrari de montare						9 391,96
Incluziv salariu						5 599,87
Total Lucrari electrice Bloc A et.4 WC-Baieti						10 155,95
Incluziv salariu						6 279,37
Cheltuieli directe			lei		1 584 138,14	
Fondul social			24,00 %		199 329,32	
Transportarea materialelor			7,00 %		50 919,81	
Total			100,00 +		1 834 387,27	
Cheltuieli de regie			2,00 %		36 687,75	
Total			100,00 +		1 871 075,02	
Beneficiu			2,00 %		37 421,50	

Total	100,00 +	1 908 496,52
TVA	20,00 %	381 699,30

Total deviz:

Incluziv salariu

2 290 195,8

2

830 538,85

Intocmit

(Seralcon SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(DETS sec.Botanica)

(funcția, semnătura)