

"Тепло детям - энергетическая
эффективность в действии" -
С. Бешалма, район. Комрат
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3
Устройство отмостки по фасадам в осях 3-7 и G-C

Valoarea de deviz 11 383,73 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,8810	41,00	77,12
2.	7123010010200	Betonist	h-om	9,0455	41,00	370,87
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,1500	41,00	129,15
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	7,4010	41,00	303,44
5.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,4924	41,00	61,19
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,3820	41,00	1 573,66
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,6545	41,00	682,84
		Total manopera				3 198,27

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,6335	256,00	674,18
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,5728	256,00	402,64
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,7818	210,00	794,18
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 000,00	3,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0105	2 000,00	21,00
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,3000	45,00	13,50
7.	2320187315789	Decofrol	kg	0,3600	7,50	2,70
8.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	41,9020	25,60	1 072,69
9.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	656,8636	1,55	1 018,14
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,3707	0,00	0,00
11.	2682132602070	Битумная мембрана	m2	13,2020	32,50	429,06
12.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	14,59	2,19
13.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2400	18,00	4,32
14.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,9000	2,00	1,80
15.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,9000	0,50	0,45
16.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0150	45,00	0,67
17.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0900	12,00	1,08
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7051	0,00	0,00
19.	4100126202818	Apa	m3	3,3816	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				4 441,60

Handwritten signature



Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,7346	45,00	78,06
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,8673	226,00	196,01
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,3376	250,00	334,40
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3344	15,50	5,18
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,0310	15,50	31,48
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,5725	200,00	114,50
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0412	125,00	5,15
8.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	1,3376	27,00	36,12
9.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,9160	16,00	14,66
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1305	45,00	5,87
11.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	2,8050	250,00	701,25
Total utilaje de construcții						1 522,68

Total	Lei	9 162,55
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	719,61
Transportarea materialelor	10 %	444,16
Total		10 326,32
Cheltuieli de regie	4 %	413,05
Total		10 739,37
Beneficiu de deviz	6 %	644,36

Total deviz:**11 383,73**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect "Тепло детям - энергетическая
эффективность в действии" - С. Бешалма,
район. Комрат

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтаж крыльца				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			12,92
						12,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,50	0,62
2	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей, используя механизированные средства) Разборка в 1/2 котельной стены приспы	m3			180,08
						90,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	41,00	71,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,50	1,24
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	250,00	80,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	27,00	8,64
3	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) Разработка грунта основания	m3			31,57
						31,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	41,00	31,57
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t			12,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	250,00	12,50
		2. Устройство отмостки				
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах,	m3			48,79
						48,79

1	2	3	4	5	6	7
		ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) Разработка грунта под основание				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,00	48,79
6	IzF06A прим	Гидроизоляция холодная, состоящая из 2 слоев битумного полотна, включающая заливку битумной суспензии	m2			277,77
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,2600	41,00	10,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	41,00	5,33
	2682132602070	Битумная мембрана	m2	2,3000	32,50	74,75
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	25,60	186,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,50	0,16
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) толщ.после укатки 80 мм.	m3			334,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	41,00	36,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	226,00	47,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фр.5-20 с тромбовкой) толщ.после укатки 100 мм.	m3			401,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,00	40,59
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	256,00	294,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	226,00	47,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
9	CB02A	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			66,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,00	43,05
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,59	0,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,44
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 000,00	7,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 000,00	1,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,50	0,90
10	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) ср.толщина 100 мм. *уклон отмотки от стены 3 градуса.	m3			1 031,44
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	41,00	161,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,00	26,65
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,55	444,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	210,00	161,20
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	256,00	175,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	125,00	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Ady

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.



(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

**"Тепло детям - энергетическая
эффективность в действии" -
С. Бешалма, район. Комрат**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3

Устройство отмостки по фасадам в осях 3-7 и G-C

Valoarea de deviz 11 383,73 Lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтаж крыльца				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	49,3400	12,92 12,30	637,47 606,88
2	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей, используя механизированные средства) Разборка в 1/2 котельцовой стены приспы	m3	4,1800	180,08 90,20	752,74 377,04
3	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие	m3	37,4000	31,57 31,57	1 180,72 1 180,72



1	2	3	4	5	6	7
		растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) Разработка грунта основания				
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	56,1000	12,50 0,00	701,25 0,00
		Total	Lei			3 272,18
		Total Демонтаж крыльца Inclusiv salariu				3 272,18 2 164,64
		2. Устройство отмостки				
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) Разработка грунта под основание	m3	4,1300	48,79 48,79	201,50 201,50
6	IzF06A прим	Гидроизоляция холодная, состоящая из 2 слоев битумного полотна, включающая заливку битумной суспензии	m2	5,7400	277,77 15,99	1 594,42 91,78
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) толщ.после укатки 80 мм.	m3	1,8400	334,27 36,90	615,05 67,90
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фр.5-20 с тромбовкой) толщ.после укатки 100 мм.	m3	2,2900	401,35 40,59	919,09 92,95
9	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	3,0000	66,10 49,20	198,31 147,60

Ady



1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)				
10	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) ср.толщина 100 мм. *уклон отмоктки от стены 3 градуса.	m3	2,2900	1 031,44 188,60	2 362,00 431,90
		Total	Lei			5 890,37
		Total Устройство отмоктки Inclusiv salariu				5 890,37 1 033,63

	Total	Lei	9 162,55
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	719,61
	Transportarea materialelor	10 %	444,16
	Total		10 326,32
	Cheltuieli de regie	4 %	413,05
	Total		10 739,37
	Beneficiu de deviz	6 %	644,36
			11 383,73
	Total deviz: Inclisiv salariu		3 198,27



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)