

Reparatia drumurilor locale din s.Hiliuti, r-nul Riscani	Formular Nr.7
(denumirea obiectivului)	WinCmeta2000

DEVIZ LOCAL №

Reparatia drumurilor locale din s.Hiliuti, r-nul Riscani

Valoarea de deviz 488 288,72 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri locale din s.Hiliuti, rl.Riscani				
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	7,5000	2 436,86 331,40	18 276,44 2 485,47
2	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	750,0000	228,11 3,56	171 085,80 2 672,55
3	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2	7,5000	1 631,52 118,78	12 236,40 890,85
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	750,0000	169,01 2,97	126 761,25 2 227,12
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	187,5000	25,77 1,88	4 830,97 353,00
Total Drumuri locale din s.Hiliuti, rl.Riscani					333 190,86	

Incluziv salariu	8 628,99
------------------	----------

Прямые затраты	Lei.	333 190,86
Asigurarea sociala	24,00 %	2 070,96
Total	100,00 +	335 261,82
Cheltuieli de Regie	14,50 %	48 612,96
Total	100,00 +	383 874,78
Beneficiu	6,00 %	23 032,49
Total	100,00 +	406 907,27
TVA	20,00 %	81 381,45

Total deviz:
Incluziv salariu

488 288,72
8 628,99

Intocmit	(SRL D&CC Capital)
	(funcția, semnătura)
Verificat	()
	(funcția, semnătura)