

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Centrul pentru tineret in s. Porumbrei, r-nul Cimisia**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare echipament de forta		
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - ИПН-243-1 74	buc	1,00
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator de sarcina BA47-20(3C)-20 A)	buc	1,00
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator de sarcina BA47-29(3C)-40 C)	buc	2,00
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator de sarcina BA47-20(1C)-6A)	buc	1,00
5	08-03-573-1	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x600 - Dulap contor	buc	1,00
6	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - ИПН-243-1 74	buc	1,00
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	3,12
8		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнг-LSLTx 3*1.5 mm2	m	68,00
9		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнг-LSLTx 3*2.5 mm2	m	240,00
10		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнг-LSLTx 5*2,5 mm2	m	2,00
11		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнг-LSLTx 5*4 mm2	m	2,00

1	2	3	4	5
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,80
13		Tub PVC D25	m	280,00
14	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,18
15	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,40
16	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,03
17	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,10
18	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,20
19	pret de piata	Intrerupator cu 1 clapa	buc	10,00
20	pret de piata	Intrerupator cu 2 clape	buc	2,00
21	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,25
22	pret de piata	Priza 16A	buc	25,00
		2. Utilaj		
		2.1. ИҚРН-243-1 74		
23	pret de piata	Panou de distributie curent alternativ 440 (h)x310x136 - ИҚРН-243-1 74	buc	1,00
24	pret de piata	Intrerupator automat BA47-20(3C)-20 A	buc	1,00
25	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29(3C)-40C	buc	2,00
26	pret de piata	Intrerupator automat BA47-20(1C)-6A	buc	1,00
27		Sina de izolare	buc	2,00
28		Sina de conexiune	buc	2,00
29		Sina DIN	buc	2,00
		2.2. Panou contor		
30	pret de piata	Dulap metalic 900x600x250	buc	1,00
31	pret de piata	Contor 3MP - 110 ACe	buc	1,00

1	2	3	4	5
32	pret de piata	Intrerupator 100A	buc	1,00
33	pret de piata	Intrerupator automat BA47-29-3C-63	buc	1,00
		2.3. ИІРН-243-1 74		
34	pret de piata	Panou de distributie curent alternativ 440 (h)x310x136 - ИІРН-243-1 74	buc	1,00
35	pret de piata	Intrerupartor automat BA47-20(1B)-10 A	buc	1,00
36	pret de piata	Intrerupartor automat BA47-20(1C)-6A	buc	1,00
37		Sina de izolare	buc	2,00
38		Sina de conexiune	buc	2,00
39		Sina DIN	buc	2,00