

**Капитальный ремонт блоков
Общежития №1 и Общежития
№2, Колледж им. М.Чакира
мун. Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Ремонтные работы

Valoarea de deviz 1 700 879,42 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.05.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общежитие №1 1.1. Блок 1 1.1.1. Общестроительные работы 1.1.1.1. Комната №1 1.1.1.1.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,8900	867,58 867,58	1 639,72 1 639,72
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей,	m2	1,8900	2 316,71 36,51	4 378,58 69,00

1	2	3	4	5	6	7
		включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
		<i>Total</i>	Lei			6 018,30
		Total Дверные и оконные блоки, откосы Inclusiv salariu				6 018,30 1 708,72
		1.1.1.1.2. Потолки				
3	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	17,8000	243,41 57,87	4 332,78 1 030,00
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,8000	117,63 110,13	2 093,85 1 960,40
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	17,8000	88,21 80,14	1 570,15 1 426,50
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,8000	4,25 0,00	75,61 0,00
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	17,8000	70,35 0,00	1 252,23 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 324,62
		Total Потолки Inclusiv salariu				9 324,62 4 416,90
		1.1.1.1.3. Стены				
8	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	45,6000	216,01 82,58	9 849,97 3 765,42
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	45,6000	4,25 0,00	193,71 0,00
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	45,6000	6,57 0,00	299,39 0,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	45,6000	4,25 0,00	193,71 0,00
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	45,6000	8,64 0,00	393,76 0,00
13	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,0000	819,50 3,50	819,50 3,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			11 750,04
		Total Стены Inclusiv salariu				11 750,04 3 768,92
		1.1.1.1.4. Полы				
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	17,8000	78,64 76,50	1 399,81 1 361,70
15	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	17,8000	1,20 0,00	21,36 0,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,8000	4,25 0,00	75,61 0,00
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	17,8000	227,36 50,00	4 047,03 890,00
18	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	17,8000	0,69 0,00	12,31 0,00
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	20,1140	21,08	424,09

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)			2,00	40,25
20	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	17,8000	315,07 0,00	5 608,21 0,00
		<i>Total</i>	Lei			11 588,42
		Total Покрытия Inclusiv salariu				11 588,42 2 291,95
		<i>Total</i>	Lei			38 681,38
		Total Комната №1 Inclusiv salariu				38 681,38 12 186,49
		1.1.1.2. Комната №2 1.1.1.2.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,8900	691,39 691,39	1 306,72 1 306,72
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей,	m2	1,8900	2 734,73 454,53	5 168,64 859,06

1	2	3	4	5	6	7
		включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
		<i>Total</i>	Lei			6 475,36
		Total Дверные и оконные блоки, откосы Inclusiv salariu				6 475,36 2 165,78
		1.1.1.2.2. Потолки				
23	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	14,1000	188,87 2,50	2 663,02 35,25
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,1000	121,58 113,98	1 714,29 1 607,15
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	14,1000	91,05 82,98	1 283,81 1 170,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,1000	4,25 0,00	59,90 0,00
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	14,1000	72,52 0,00	1 022,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 743,61
		Total Потолки Inclusiv salariu				6 743,61 2 812,40
		1.1.1.2.3. Стены				
28	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	37,9000	216,01 82,57	8 186,67 3 129,57
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	37,9000	4,25 0,00	161,00 0,00
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	37,9000	6,57 0,00	248,83 0,00
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	37,9000	4,25 0,00	161,00 0,00
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	37,9000	8,64 0,00	327,27 0,00
33	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,0000	819,50 3,50	819,50 3,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 904,27
		Total Стены Inclusiv salariu				9 904,27 3 133,07
		1.1.1.2.4. Полы				
34	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	14,1000	78,64 76,50	1 108,84 1 078,65
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	14,1000	1,20 0,00	16,92 0,00
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,1000	4,25 0,00	59,90 0,00
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	14,1000	227,30 50,00	3 204,99 705,00
38	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	14,1000	0,69 0,00	9,76 0,00
39	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	15,9330	21,10	336,23

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)			2,00	31,85
40	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	14,1000	315,07 0,00	4 442,43 0,00
		<i>Total</i>	Lei			9 179,07
		Total Полы Inclusiv salariu				9 179,07 1 815,50
		<i>Total</i>	Lei			32 302,31
		Total Комната №2 Inclusiv salariu				32 302,31 9 926,75
		1.1.1.3. Коридор 1.1.1.3.1. Потолки				
41	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	3,9000	350,13 158,21	1 365,52 617,03
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,9000	148,45 140,17	578,97 546,65
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	3,9000	110,41 102,29	430,59 398,95

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,9000	4,25 0,00	16,57 0,00
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	3,9000	87,32 0,00	340,55 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 732,20
		Total Потолки Inclusiv salariu				2 732,20 1 562,63
		1.1.1.3.2. Стены				
46	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	13,8300	229,54 96,10	3 174,56 1 329,12
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,8300	4,25 0,00	58,76 0,00
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	13,8300	6,57 0,00	90,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,8300	4,25 0,00	58,76 0,00
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	13,8300	8,64 0,00	119,43 0,00
51	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,0000	819,50 3,50	819,50 3,50
52	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	2,5200	337,45 0,00	850,37 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 172,18
		Total Стены Inclusiv salariu				5 172,18 1 332,62
		1.1.1.3.3. Полы				
53	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, коврового и т.д.)	m2	3,9000	21,14 19,00	82,45 74,10
54	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	3,9000	1,20 0,00	4,68 0,00
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,9000	4,25	16,57

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)			0,00	0,00
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	3,9000	358,06 180,50	1 396,45 703,95
57	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	3,9000	0,68 0,00	2,67 0,00
58	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/мр (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	4,4070	21,13 2,00	93,13 8,80
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	3,9000	518,10 0,00	2 020,59 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 616,54
		Total Полы Inclusiv salariu				3 616,54 786,85
		1.1.1.3.4. Сантехника				
60	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	221,50	221,50

1	2	3	4	5	6	7
		(Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)			221,50	221,50
61	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	2,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
62	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина чугунная эмалированная или керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене) с тумбой	buc	1,0000	409,81 0,00	409,81 0,00
63	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	2,0000	64,34 0,00	128,68 0,00
		<i>Total</i>	Lei			759,99
		Total Сантехника Inclusiv salariu				759,99 221,50
		<i>Total</i>	Lei			12 280,91
		Total Коридор Inclusiv salariu				12 280,91 3 903,60
		1.1.1.4. Сан.узел 1.1.1.4.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные	m2	1,4700	19,97 19,97	29,35 29,35

1	2	3	4	5	6	7
		изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)				
65	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,8000	2 399,25 119,06	6 717,89 333,36
		Total	Lei			6 747,24
		Total Дверные и оконные блоки, откосы Inclusiv salariu				6 747,24 362,71
		1.1.1.4.2. Потолки				
66	СИ18А	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Облицовка плитами ДВП, глазурованными или меламинированными, стен и колонн (из кладки или бетона), на клею по затертой штукатурке, в помещениях с нормальной влажностью) * Вагонка	m2	2,2000	314,54 72,50	691,99 159,50
67		Багет	m	6,0000	22,00 0,00	132,00 0,00
		Total	Lei			823,99
		Total Потолки Inclusiv salariu				823,99 159,50
		1.1.1.4.3. Стены				

1	2	3	4	5	6	7
68	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru spirit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	13,1000	61,18 50,00	801,42 655,00
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,1000	6,48 1,76	84,91 23,10
70	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	13,1000	386,83 74,25	5 067,51 972,67
		<i>Total</i>	Lei			5 953,84
		Total Стены Inclusiv salariu				5 953,84 1 650,77
		1.1.1.4.4. Полю				
71	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	2,3000	21,14 19,00	48,62 43,70
72	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	2,3000	1,20 0,00	2,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,3000	4,25 0,00	9,77 0,00
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	2,3000	292,64 0,00	673,07 0,00
75	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	2,3000	0,70 0,00	1,61 0,00
76	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/мр (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	1,6950	21,09 2,01	35,74 3,40
77	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	2,3000	698,60 180,50	1 606,77 415,15
		Total	Lei			2 378,34
		Total Полы Inclusiv salariu				2 378,34 462,25
		1.1.1.4.5. Сантехника				

1	2	3	4	5	6	7
78	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,0000	376,00 376,00	376,00 376,00
79	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	2,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
80	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc	1,0000	2 298,42 0,00	2 298,42 0,00
81	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	2,0000	64,83 0,00	129,66 0,00
82	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Пробковый кран, трехходовой, с фланцами и прокладками для систем центрального отопления, диаметром 15-20 мм)	buc	1,0000	387,34 62,50	387,34 62,50
		Total	Lei			3 191,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total Сантехника Inclusiv salariu				3 191,42 438,50
		<i>Total</i>	Lei			19 094,83
		Total Сан.узел Inclusiv salariu				19 094,83 3 073,73
		1.1.1.5. Отопление				
83	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc	2,0000	72,50 72,50	145,00 145,00
84	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000-1500 мм) * 22 500x1000	buc	2,0000	1 880,48 215,50	3 760,97 431,00
85	RpIC19B прим	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4") * d-20-25 mm	m	7,0000	31,67 0,00	221,67 0,00
86	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	8,0000	68,37 0,00	546,97 0,00
87	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de	buc	7,0000	18,30	128,09

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) d-20 mm			0,00	0,00
88	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) d-20 mm	buc	4,0000	101,38 0,00	405,51 0,00
89	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) тройник 25x20x25 мм	buc	4,0000	2,15 0,00	8,61 0,00
90	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15мм	buc	2,0000	64,25 0,00	128,49 0,00
91	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с	buc	2,0000	64,25 0,00	128,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15 мм				
92	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * обратка 15 мм	buc	2,0000	64,25 0,00	128,49 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 602,29
		Total Отопление Inclusiv salariu				5 602,29 576,00
		<i>Total</i>	Lei			107 961,72
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			7 119,98
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			7 785,05
		<i>Total</i>				122 866,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			17 815,68
		<i>Total</i>				140 682,43
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			8 440,94
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				149 123,37 29 666,57
		1.1.2. Электрическая часть				
93	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	6,0000	11,00 11,00	66,00 66,00
94	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м) * Демонтаж розеток и	buc	8,0000	46,00 46,00	368,00 368,00

1	2	3	4	5	6	7
		переключателей				
95	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m	200,0000	56,86 21,50	11 371,75 4 300,00
96	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГнг-FR-LS-3x1,5	m	100,0000	20,57 3,50	2 056,92 350,00
97	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГнг-FR-LS-3x2,5	m	100,0000	26,23 3,50	2 623,42 350,00
98	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2) * Электро щиток для автоматов и УЗО	buc	1,0000	747,44 121,50	747,44 121,50
99	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток,	buc	6,0000	74,92 15,50	449,53 93,00

1	2	3	4	5	6	7
		нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
100	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) * Переключатели	buc	4,0000	93,22 13,50	372,89 54,00
101	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 16А	buc	2,0000	160,78 36,00	321,55 72,00
102	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 10А	buc	3,0000	115,77 36,00	347,32 108,00
103	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат УЗО	buc	1,0000	490,77 36,00	490,77 36,00
		Total	Lei			19 215,59
		Asigurarea sociale si medicale	24 %			1 420,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 329,65
		<i>Total</i>				21 965,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 498,06
		<i>Total</i>				26 463,74
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 587,83
		Total Электрическая часть Inclusiv salariu				28 051,57 5 918,50
		<i>Total</i>	Lei			177 174,94
		Total Блок 1 Inclusiv salariu				177 174,94 35 585,07
		1.2. Блок 2				
		1.2.1. Общестроительные работы				
		1.2.1.1. Комната №1				
		1.2.1.1.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
104	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,8900	867,58 867,58	1 639,72 1 639,72
105	СК25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,8900	2 838,14 557,94	5 364,08 1 054,50
		<i>Total</i>	Lei			7 003,80
		Total Дверные и оконные блоки,				7 003,80

1	2	3	4	5	6	7
		откосы Inclusiv salariu				2 694,22
		1.2.1.1.2. Потолки				
106	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	17,8000	188,05 2,50	3 347,28 44,50
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,8000	117,63 110,13	2 093,85 1 960,40
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	17,8000	88,21 80,14	1 570,15 1 426,50
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,8000	4,25 0,00	75,61 0,00
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	17,8000	70,35 0,00	1 252,23 0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 339,12
		Total Потолки Inclusiv salariu				8 339,12 3 431,40
		1.2.1.1.3. Стены				
111	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei	m2	45,6000	216,01 82,58	9 849,97 3 765,42

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)				
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	45,6000	<u>4,25</u> 0,00	<u>193,71</u> 0,00
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	45,6000	<u>6,57</u> 0,00	<u>299,39</u> 0,00
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	45,6000	<u>4,25</u> 0,00	<u>193,71</u> 0,00
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	45,6000	<u>8,64</u> 0,00	<u>393,76</u> 0,00
116	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,0000	<u>819,50</u> 3,50	<u>819,50</u> 3,50
		<i>Total</i>	Lei			11 750,04
		Total Стены Inclusiv salariu				11 750,04 3 768,92
		1.2.1.1.4. Полы				
117	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	17,8000	<u>78,64</u>	<u>1 399,81</u>

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)			76,50	1 361,70
118	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	17,8000	1,20 0,00	21,36 0,00
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,8000	4,25 0,00	75,61 0,00
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	17,8000	227,36 50,00	4 047,03 890,00
121	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	17,8000	0,69 0,00	12,31 0,00
122	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	20,1140	21,08 2,00	424,09 40,25
123	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2	17,8000	315,07 0,00	5 608,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)				
		<i>Total</i>	Lei			11 588,42
		Total Покрытия Inclusiv salariu				11 588,42 2 291,95
		<i>Total</i>	Lei			38 681,38
		Total Комната №1 Inclusiv salariu				38 681,38 12 186,49
		1.2.1.2. Комната №2				
		1.2.1.2.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
124	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,8900	691,39 691,39	1 306,72 1 306,72
125	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,8900	2 734,73 454,53	5 168,64 859,06
		<i>Total</i>	Lei			6 475,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total Дверные и оконные блоки, откосы Inclusiv salariu				6 475,36 2 165,78
		1.2.1.2.2. Потолки				
126	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	14,1000	188,87 2,50	2 663,02 35,25
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,1000	121,58 113,98	1 714,29 1 607,15
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	14,1000	91,05 82,98	1 283,81 1 170,00
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,1000	4,25 0,00	59,90 0,00
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	14,1000	72,52 0,00	1 022,59 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 743,61
		Total Потолки Inclusiv salariu				6 743,61 2 812,40
		1.2.1.2.3. Стены				
131	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	37,9000	216,01	8 186,67

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)			82,57	3 129,57
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	37,9000	4,25 0,00	161,00 0,00
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	37,9000	6,57 0,00	248,83 0,00
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	37,9000	4,25 0,00	161,00 0,00
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	37,9000	8,64 0,00	327,27 0,00
136	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,0000	819,50 3,50	819,50 3,50
		<i>Total</i>	Lei			9 904,27
		Total Стены Inclusiv salariu				9 904,27 3 133,07
		1.2.1.2.4. Полы				
137	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	14,1000	78,64	1 108,84

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)			76,50	1 078,65
138	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	14,1000	1,20 0,00	16,92 0,00
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,1000	4,25 0,00	59,90 0,00
140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	14,1000	227,30 50,00	3 204,99 705,00
141	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	14,1000	0,69 0,00	9,76 0,00
142	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	15,9330	21,10 2,00	336,23 31,85
143	CG36A	Pardoseli din placi laminat	m2	14,1000	315,07	4 442,43

1	2	3	4	5	6	7
		montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			9 179,07
		Total Полы Inclusiv salariu				9 179,07 1 815,50
		<i>Total</i>	Lei			32 302,31
		Total Комната №2 Inclusiv salariu				32 302,31 9 926,75
		1.2.1.3. Коридор				
		1.2.1.3.1. Потолки				
144	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	3,9000	350,13 158,21	1 365,52 617,03
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,9000	148,45 140,17	578,97 546,65
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	3,9000	110,41 102,29	430,59 398,95
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,9000	4,25 0,00	16,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)				
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	3,9000	87,32 0,00	340,55 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 732,20
		Total Потолки Inclusiv salariu				2 732,20 1 562,63
		1.2.1.3.2. Стены				
149	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	13,8300	229,54 96,10	3 174,56 1 329,12
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,8300	4,25 0,00	58,76 0,00
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	13,8300	6,57 0,00	90,80 0,00
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,8300	4,25 0,00	58,76 0,00
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	13,8300	8,64 0,00	119,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
154	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,0000	819,50 3,50	819,50 3,50
155	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	2,5200	337,45 0,00	850,37 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 172,18
		Total Стены Inclusiv salariu				5 172,18 1 332,62
		1.2.1.3.3. Полы				
156	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	3,9000	21,14 19,00	82,45 74,10
157	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	3,9000	1,20 0,00	4,68 0,00
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,9000	4,25 0,00	16,57 0,00
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из	m2	3,9000	358,06 180,50	1 396,45 703,95

1	2	3	4	5	6	7
		цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
160	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	3,9000	0,68 0,00	2,67 0,00
161	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/мр (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	4,4070	21,13 2,00	93,13 8,80
162	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	3,9000	518,10 0,00	2 020,59 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 616,54
		Total Полы Inclusiv salariu				3 616,54 786,85
		1.2.1.3.4. Сантехника				
163	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,0000	221,50 221,50	221,50 221,50
164	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и	m	2,0000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)				
165	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина чугунная эмалированная или керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене) с тумбой	buc	1,0000	409,81 0,00	409,81 0,00
166	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	2,0000	64,34 0,00	128,68 0,00
		Total	Lei			759,99
		Total Сантехника Inclusiv salariu				759,99 221,50
		Total	Lei			12 280,91
		Total Коридор Inclusiv salariu				12 280,91 3 903,60
		1.2.1.4. Сан.узел 1.2.1.4.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
167	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,4700	19,97 19,97	29,35 29,35
168	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	2,8000	2 399,25 119,06	6 717,89 333,36

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
		<i>Total</i>	Lei			6 747,24
		Total Дверные и оконные блоки, откосы Inclusiv salariu				6 747,24 362,71
		1.2.1.4.2. Потолки				
169	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Облицовка плитами ДВП, глазурованными или меламинированными, стен и колонн (из кладки или бетона), на клею по затертой штукатурке, в помещениях с нормальной влажностью) * Вагонка	m2	2,2000	314,54 72,50	691,99 159,50
170		Багет	m	6,0000	22,00 0,00	132,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			823,99
		Total Потолки Inclusiv salariu				823,99 159,50
		1.2.1.4.3. Стены				
171	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2	13,1000	97,26 50,00	1 274,09 655,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)				
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,1000	6,48 1,76	84,91 23,10
173	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	13,1000	386,83 74,25	5 067,51 972,67
		<i>Total</i>	Lei			6 426,51
		Total Стены Inclusiv salariu				6 426,51 1 650,77
		1.2.1.4.4. Полы				
174	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	2,3000	21,14 19,00	48,62 43,70
175	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	2,3000	1,20 0,00	2,76 0,00
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,3000	4,25 0,00	9,77 0,00
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	2,3000	267,63 180,50	615,55 415,15

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
178	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	2,3000	0,70 0,00	1,61 0,00
179	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/мр (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	1,6950	21,09 2,01	35,74 3,40
180	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	2,3000	518,10 0,00	1 191,62 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 905,67
		Total Полы Inclusiv salariu				1 905,67 462,25
		1.2.1.4.5. Сантехника				
181	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,0000	376,00 376,00	376,00 376,00
182	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de	m	2,0000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)				
183	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc	1,0000	2 298,42 0,00	2 298,42 0,00
184	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	2,0000	64,83 0,00	129,66 0,00
185	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Пробковый кран, трехходовой, с фланцами и прокладками для систем центрального отопления, диаметром 15-20 мм)	buc	1,0000	387,34 62,50	387,34 62,50
		<i>Total</i>	Lei			3 191,42
		Total Сантехника Inclusiv salariu				3 191,42 438,50
		<i>Total</i>	Lei			19 094,83
		Total Сан.узел Inclusiv salariu				19 094,83 3 073,73
		1.2.1.5. Отопление				

1	2	3	4	5	6	7
186	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc	2,0000	72,50 72,50	145,00 145,00
187	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) * 22 500x1000	buc	2,0000	1 880,48 215,50	3 760,97 431,00
188	RpIC19B прим	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4") * d-20-25 mm	m	7,0000	31,67 0,00	221,67 0,00
189	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	8,0000	68,37 0,00	546,97 0,00
190	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с	buc	7,0000	18,30 0,00	128,09 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) d-20 mm				
191	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) d-20 mm	buc	4,0000	<u>101,38</u> 0,00	<u>405,51</u> 0,00
192	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) тройник 25x20x25 мм	buc	4,0000	<u>2,15</u> 0,00	<u>8,61</u> 0,00
193	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15мм	buc	2,0000	<u>64,25</u> 0,00	<u>128,49</u> 0,00
194	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15 мм	buc	2,0000	<u>64,25</u> 0,00	<u>128,49</u> 0,00
195	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	2,0000	<u>64,25</u>	<u>128,49</u>

1	2	3	4	5	6	7
		(tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * обратка 15 мм			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 602,29
		Total Отопление Inclusiv salariu				5 602,29 576,00
		<i>Total</i>	Lei			107 961,72
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			7 119,98
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			7 785,05
		<i>Total</i>				122 866,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			17 815,68
		<i>Total</i>				140 682,43
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			8 440,94
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				149 123,37 29 666,57
		1.2.2. Электрическая часть				
196	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	6,0000	11,00 11,00	66,00 66,00
197	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м) * Демонтаж розеток и переключателей	buc	8,0000	46,00 46,00	368,00 368,00
198	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных	m	200,0000	56,86 21,50	11 371,75 4 300,00

1	2	3	4	5	6	7
		труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)				
199	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГнг-FR-LS-3x1,5	m	100,0000	20,57 3,50	2 056,92 350,00
200	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГнг-FR-LS-3x2,5	m	100,0000	26,23 3,50	2 623,42 350,00
201	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2) * Электро щиток для автоматов и УЗО	buc	1,0000	747,44 121,50	747,44 121,50
202	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	6,0000	74,92 15,50	449,53 93,00

1	2	3	4	5	6	7
203	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) * Переключатели	buc	4,0000	93,22 13,50	372,89 54,00
204	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 16А	buc	2,0000	160,78 36,00	321,55 72,00
205	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 10А	buc	3,0000	115,77 36,00	347,32 108,00
206	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат УЗО	buc	1,0000	490,77 36,00	490,77 36,00
		<i>Total</i>	Lei			19 215,59
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			1 420,44
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 329,65
		<i>Total</i>				21 965,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 498,06
		<i>Total</i>				26 463,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 587,83
		Total Электрическая часть Inclusiv salariu				28 051,57 5 918,50
		<i>Total</i>	Lei			177 174,94
		Total Блок 2 Inclusiv salariu				177 174,94 35 585,07
		1.3. Блок 3				
		1.3.1. Общестроительные работы				
		1.3.1.1. Комната №1				
		1.3.1.1.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
207	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,8900	867,58 867,58	1 639,72 1 639,72
208	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,8900	2 838,14 557,94	5 364,08 1 054,50
		<i>Total</i>	Lei			7 003,80
		Total Дверные и оконные блоки, откосы Inclusiv salariu				7 003,80 2 694,22
		1.3.1.1.2. Потолки				
209	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile	m2	17,8000	188,05 2,50	3 347,28 44,50

1	2	3	4	5	6	7
		zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо- картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,8000	117,63 110,13	2 093,85 1 960,40
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	17,8000	88,21 80,14	1 570,15 1 426,50
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,8000	4,25 0,00	75,61 0,00
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	17,8000	70,35 0,00	1 252,23 0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 339,12
		Total Потолки Inclusiv salariu				8 339,12 3 431,40
		1.3.1.1.3. Стены				
214	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса:	m2	45,6000	216,01 82,58	9 849,97 3 765,42

1	2	3	4	5	6	7
		наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	45,6000	4,25 0,00	193,71 0,00
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	45,6000	6,57 0,00	299,39 0,00
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	45,6000	4,25 0,00	193,71 0,00
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	45,6000	8,64 0,00	393,76 0,00
219	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,0000	819,50 3,50	819,50 3,50
		<i>Total</i>	Lei			11 750,04
		Total Стены Inclusiv salariu				11 750,04 3 768,92
		1.3.1.1.4. Полы				
220	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	17,8000	78,64 76,50	1 399,81 1 361,70
221	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	17,8000	1,20	21,36

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)			0,00	0,00
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,8000	4,25 0,00	75,61 0,00
223	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	17,8000	227,36 50,00	4 047,03 890,00
224	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	17,8000	0,69 0,00	12,31 0,00
225	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/мр (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	20,1140	21,08 2,00	424,09 40,25
226	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 мр (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу,	m2	17,8000	315,07 0,00	5 608,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)				
		<i>Total</i>	Lei			11 588,42
		Total Пола Inclusiv salariu				11 588,42 2 291,95
		<i>Total</i>	Lei			38 681,38
		Total Комната №1 Inclusiv salariu				38 681,38 12 186,49
		1.3.1.2. Комната №2				
		1.3.1.2.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
227	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,8900	691,39 691,39	1 306,72 1 306,72
228	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,8900	2 734,73 454,53	5 168,64 859,06
		<i>Total</i>	Lei			6 475,36
		Total Дверные и оконные блоки, откосы Inclusiv salariu				6 475,36 2 165,78
		1.3.1.2.2. Потолки				
229	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile	m2	14,1000	188,87 2,50	2 663,02 35,25

1	2	3	4	5	6	7
		zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо- картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)				
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,1000	121,58 113,98	1 714,29 1 607,15
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	14,1000	91,05 82,98	1 283,81 1 170,00
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,1000	4,25 0,00	59,90 0,00
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	14,1000	72,52 0,00	1 022,59 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 743,61
		Total Потолки Inclusiv salariu				6 743,61 2 812,40
		1.3.1.2.3. Стены				
234	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса:	m2	37,9000	216,01 82,57	8 186,67 3 129,57

1	2	3	4	5	6	7
		наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	37,9000	4,25 0,00	161,00 0,00
236	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	37,9000	6,57 0,00	248,83 0,00
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	37,9000	4,25 0,00	161,00 0,00
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	37,9000	8,64 0,00	327,27 0,00
239	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,0000	819,50 3,50	819,50 3,50
		<i>Total</i>	Lei			9 904,27
		Total Стены Inclusiv salariu				9 904,27 3 133,07
		1.3.1.2.4. Полы				
240	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	14,1000	78,64 76,50	1 108,84 1 078,65
241	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	14,1000	1,20	16,92

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)			0,00	0,00
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,1000	4,25 0,00	59,90 0,00
243	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	14,1000	227,30 50,00	3 204,99 705,00
244	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	14,1000	0,69 0,00	9,76 0,00
245	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/мр (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	15,9330	21,10 2,00	336,23 31,85
246	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 мр (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу,	m2	14,1000	315,07 0,00	4 442,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)				
		<i>Total</i>	Lei			9 179,07
		Total Пола Inclusiv salariu				9 179,07 1 815,50
		<i>Total</i>	Lei			32 302,31
		Total Комната №2 Inclusiv salariu				32 302,31 9 926,75
		1.3.1.3. Коридор				
		1.3.1.3.1. Потолки				
247	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	3,9000	350,13 158,21	1 365,52 617,03
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,9000	148,45 140,17	578,97 546,65
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	3,9000	110,41 102,29	430,59 398,95
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,9000	4,25 0,00	16,57 0,00
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2	3,9000	87,32 0,00	340,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			2 732,20
		Total Потолки Inclusiv salariu				2 732,20 1 562,63
		1.3.1.3.2. Стены				
252	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	13,8300	229,54 96,10	3 174,56 1 329,12
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,8300	4,25 0,00	58,76 0,00
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	13,8300	6,57 0,00	90,80 0,00
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,8300	4,25 0,00	58,76 0,00
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	13,8300	8,64 0,00	119,43 0,00
257	CF17D	Diverse lucrari - adaos de	kg	1,0000	819,50	819,50

1	2	3	4	5	6	7
		colorant, material hidroflug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)			3,50	3,50
258	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	2,5200	337,45 0,00	850,37 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 172,18
		Total Стены Inclusiv salariu				5 172,18 1 332,62
		1.3.1.3.3. Полю				
259	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	3,9000	21,14 19,00	82,45 74,10
260	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	3,9000	1,20 0,00	4,68 0,00
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,9000	4,25 0,00	16,57 0,00
262	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	3,9000	358,06 180,50	1 396,45 703,95
263	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	3,9000	0,68 0,00	2,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)				
264	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/мр (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	4,4070	21,13 2,00	93,13 8,80
265	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	3,9000	518,10 0,00	2 020,59 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 616,54
		Total Полы Inclusiv salariu				3 616,54 786,85
		1.3.1.3.4. Сантехника				
266	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,0000	221,50 221,50	221,50 221,50
267	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	2,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
268	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti	buc	1,0000	409,81 0,00	409,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		din zidarie de caramida (Раковина чугунная эмалированная или керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене) с тумбой				
269	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	2,0000	64,34 0,00	128,68 0,00
		<i>Total</i>	Lei			759,99
		Total Сантехника Inclusiv salariu				759,99 221,50
		<i>Total</i>	Lei			12 280,91
		Total Коридор Inclusiv salariu				12 280,91 3 903,60
		1.3.1.4. Сан.узел 1.3.1.4.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
270	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,4700	19,97 19,97	29,35 29,35
271	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей,	m2	2,8000	2 399,25 119,06	6 717,89 333,36

1	2	3	4	5	6	7
		включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
		<i>Total</i>	Lei			6 747,24
		Total Дверные и оконные блоки, откосы Inclusiv salariu				6 747,24 362,71
		1.3.1.4.2. Потолки				
272	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Облицовка плитами ДВП, глазурованными или меламинированными, стен и колонн (из кладки или бетона), на клею по затертой штукатурке, в помещениях с нормальной влажностью) * Вагонка	m2	2,2000	314,54 72,50	691,99 159,50
273		Багет	m	6,0000	22,00 0,00	132,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			823,99
		Total Потолки Inclusiv salariu				823,99 159,50
		1.3.1.4.3. Стены				
274	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru spirit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для	m2	13,1000	97,26 50,00	1 274,09 655,00

1	2	3	4	5	6	7
		намета и лицевого слоя)				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,1000	6,48 1,76	84,91 23,10
276	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	13,1000	386,83 74,25	5 067,51 972,67
		<i>Total</i>	Lei			6 426,51
		Total Стены Inclusiv salariu				6 426,51 1 650,77
		1.3.1.4.4. Полы				
277	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	2,3000	21,14 19,00	48,62 43,70
278	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	2,3000	1,20 0,00	2,76 0,00
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,3000	4,25 0,00	9,77 0,00
280	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	2,3000	267,63 180,50	615,55 415,15
281	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	2,3000	0,70 0,00	1,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)				
282	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	1,6950	21,09 2,01	35,74 3,40
283	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	2,3000	518,10 0,00	1 191,62 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 905,67
		Total Полы Inclusiv salariu				1 905,67 462,25
		1.3.1.4.5. Сантехника				
284	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,0000	376,00 376,00	376,00 376,00
285	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	2,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
286	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,0000	2 298,42 0,00	2 298,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)				
287	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	2,0000	64,83 0,00	129,66 0,00
288	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Пробковый кран, трехходовой, с фланцами и прокладками для систем центрального отопления, диаметром 15-20 мм)	buc	1,0000	387,34 62,50	387,34 62,50
		<i>Total</i>	Lei			3 191,42
		Total Сантехника Inclusiv salariu				3 191,42 438,50
		<i>Total</i>	Lei			19 094,83
		Total Сан.узел Inclusiv salariu				19 094,83 3 073,73
		1.3.1.5. Отопление				
289	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc	2,0000	72,50 72,50	145,00 145,00
290	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500	buc	2,0000	1 880,48 215,50	3 760,97 431,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) * 22 500x1000				
291	RpIC19B прим	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4") * d-20-25 mm	m	7,0000	31,67 0,00	221,67 0,00
292	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	8,0000	68,37 0,00	546,97 0,00
293	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) d-20 mm	buc	7,0000	18,30 0,00	128,09 0,00
294	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	4,0000	101,38 0,00	405,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) d-20 mm				
295	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) тройник 25x20x25 мм	buc	4,0000	2,15 0,00	8,61 0,00
296	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15мм	buc	2,0000	64,25 0,00	128,49 0,00
297	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15 мм	buc	2,0000	64,25 0,00	128,49 0,00
298	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * обратка 15 мм	buc	2,0000	64,25 0,00	128,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 602,29
		Total Отопление Inclusiv salariu				5 602,29 576,00
		<i>Total</i>	Lei			107 961,72
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			7 119,98
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			7 785,05
		<i>Total</i>				122 866,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			17 815,68
		<i>Total</i>				140 682,43
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			8 440,94
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				149 123,37 29 666,57
		1.3.2. Электрическая часть				
299	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	6,0000	<u>11,00</u> 11,00	<u>66,00</u> 66,00
300	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м) * Демонтаж розеток и переключателей	buc	8,0000	<u>46,00</u> 46,00	<u>368,00</u> 368,00
301	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m	200,0000	<u>56,86</u> 21,50	<u>11 371,75</u> 4 300,00
302	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la	m	100,0000	<u>20,57</u> 3,50	<u>2 056,92</u> 350,00

1	2	3	4	5	6	7
		16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГнг- FR-LS-3x1,5				
303	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГнг- FR-LS-3x2,5	m	100,0000	26,23 3,50	2 623,42 350,00
304	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2) * Электро щиток для автоматов и УЗО	buc	1,0000	747,44 121,50	747,44 121,50
305	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	6,0000	74,92 15,50	449,53 93,00
306	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж	buc	4,0000	93,22 13,50	372,89 54,00

1	2	3	4	5	6	7
		переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) * Переключатели				
307	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 16А	buc	2,0000	160,78 36,00	321,55 72,00
308	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 10А	buc	3,0000	115,77 36,00	347,32 108,00
309	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат УЗО	buc	1,0000	490,77 36,00	490,77 36,00
		<i>Total</i>	Lei			19 215,59
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			1 420,44
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 329,65
		<i>Total</i>				21 965,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 498,06
		<i>Total</i>				26 463,74
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 587,83
		Total Электрическая часть Inclusiv salariu				28 051,57 5 918,50
		<i>Total</i>	Lei			177 174,94
		Total Блок 3				177 174,94

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				35 585,07
		1.4. Блок 4				
		1.4.1. Общестроительные работы				
		1.4.1.1. Комната №1				
		1.4.1.1.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
310	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,8900	867,58 867,58	1 639,72 1 639,72
311	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,8900	2 838,14 557,94	5 364,08 1 054,50
		<i>Total</i>	Lei			7 003,80
		Total Дверные и оконные блоки, откосы				7 003,80
		Inclusiv salariu				2 694,22
		1.4.1.1.2. Потолки				
312	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	17,8000	188,05 2,50	3 347,28 44,50

1	2	3	4	5	6	7
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,8000	117,63 110,13	2 093,85 1 960,40
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	17,8000	88,21 80,14	1 570,15 1 426,50
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,8000	4,25 0,00	75,61 0,00
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	17,8000	70,35 0,00	1 252,23 0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 339,12
		Total Потолки Inclusiv salariu				8 339,12 3 431,40
		1.4.1.1.3. Стены				
317	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	45,6000	216,01 82,58	9 849,97 3 765,42
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	45,6000	4,25 0,00	193,71 0,00
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	45,6000	6,57	299,39

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)			0,00	0,00
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	45,6000	4,25 0,00	193,71 0,00
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	45,6000	8,64 0,00	393,76 0,00
322	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,0000	819,50 3,50	819,50 3,50
		<i>Total</i>	Lei			11 750,04
		Total Стены Inclusiv salariu				11 750,04 3 768,92
		1.4.1.1.4. Полю				
323	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	17,8000	78,64 76,50	1 399,81 1 361,70
324	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	17,8000	1,20 0,00	21,36 0,00
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,8000	4,25 0,00	75,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
326	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	17,8000	227,36 50,00	4 047,03 890,00
327	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	17,8000	0,69 0,00	12,31 0,00
328	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/мр (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	20,1140	21,08 2,00	424,09 40,25
329	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 мр (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	17,8000	315,07 0,00	5 608,21 0,00
		<i>Total</i>	Lei			11 588,42
		Total Полы Inclusiv salariu				11 588,42 2 291,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			38 681,38
		Total Комната №1 Inclusiv salariu				38 681,38 12 186,49
		1.4.1.2. Комната №2				
		1.4.1.2.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
330	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,8900	691,39 691,39	1 306,72 1 306,72
331	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,8900	2 734,73 454,53	5 168,64 859,06
		<i>Total</i>	Lei			6 475,36
		Total Дверные и оконные блоки, откосы Inclusiv salariu				6 475,36 2 165,78
		1.4.1.2.2. Потолки				
332	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо- картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	14,1000	188,87 2,50	2 663,02 35,25

1	2	3	4	5	6	7
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,1000	121,58 113,98	1 714,29 1 607,15
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	14,1000	91,05 82,98	1 283,81 1 170,00
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,1000	4,25 0,00	59,90 0,00
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	14,1000	72,52 0,00	1 022,59 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 743,61
		Total Потолки Inclusiv salariu				6 743,61 2 812,40
		1.4.1.2.3. Стены				
337	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	37,9000	216,01 82,57	8 186,67 3 129,57
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	37,9000	4,25 0,00	161,00 0,00
339	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	37,9000	6,57	248,83

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)			0,00	0,00
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	37,9000	4,25 0,00	161,00 0,00
341	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	37,9000	8,64 0,00	327,27 0,00
342	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,0000	819,50 3,50	819,50 3,50
		<i>Total</i>	Lei			9 904,27
		Total Стены Inclusiv salariu				9 904,27 3 133,07
		1.4.1.2.4. Полы				
343	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	14,1000	78,64 76,50	1 108,84 1 078,65
344	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	14,1000	1,20 0,00	16,92 0,00
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,1000	4,25 0,00	59,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	14,1000	227,30 50,00	3 204,99 705,00
347	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	14,1000	0,69 0,00	9,76 0,00
348	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/мр (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	15,9330	21,10 2,00	336,23 31,85
349	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 мр (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	14,1000	315,07 0,00	4 442,43 0,00
		<i>Total</i>	Lei			9 179,07
		Total Полы Inclusiv salariu				9 179,07 1 815,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			32 302,31
		Total Комната №2 Inclusiv salariu				32 302,31 9 926,75
		1.4.1.3. Коридор				
		1.4.1.3.1. Потолки				
350	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	3,9000	350,13 158,21	1 365,52 617,03
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,9000	148,45 140,17	578,97 546,65
352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	3,9000	110,41 102,29	430,59 398,95
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,9000	4,25 0,00	16,57 0,00
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	3,9000	87,32 0,00	340,55 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 732,20
		Total Потолки Inclusiv salariu				2 732,20 1 562,63

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.1.3.2. Стены				
355	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	13,8300	229,54 96,10	3 174,56 1 329,12
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,8300	4,25 0,00	58,76 0,00
357	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	13,8300	6,57 0,00	90,80 0,00
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,8300	4,25 0,00	58,76 0,00
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	13,8300	8,64 0,00	119,43 0,00
360	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,0000	819,50 3,50	819,50 3,50
361	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка	m2	2,5200	337,45 0,00	850,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)				
		<i>Total</i>	Lei			5 172,18
		Total Стены Inclusiv salariu				5 172,18 1 332,62
		1.4.1.3.3. Полы				
362	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	3,9000	21,14 19,00	82,45 74,10
363	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	3,9000	1,20 0,00	4,68 0,00
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,9000	4,25 0,00	16,57 0,00
365	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	3,9000	358,06 180,50	1 396,45 703,95
366	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или	m2	3,9000	0,68 0,00	2,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		отнимать)				
367	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	4,4070	21,13 2,00	93,13 8,80
368	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	3,9000	518,10 0,00	2 020,59 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 616,54
		Total Покрытия Inclusiv salariu				3 616,54 786,85
		1.4.1.3.4. Сантехника				
369	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,0000	221,50 221,50	221,50 221,50
370	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	2,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
371	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина чугунная эмалированная или керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене) с тумбой	buc	1,0000	409,81 0,00	409,81 0,00
372	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m	2,0000	64,34	128,68

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			759,99
		Total Сантехника Inclusiv salariu				759,99 221,50
		<i>Total</i>	Lei			12 280,91
		Total Коридор Inclusiv salariu				12 280,91 3 903,60
		1.4.1.4. Сан.узел				
		1.4.1.4.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
373	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,4700	19,97 19,97	29,35 29,35
374	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,8000	2 399,25 119,06	6 717,89 333,36
		<i>Total</i>	Lei			6 747,24
		Total Дверные и оконные блоки,				6 747,24

1	2	3	4	5	6	7
		откосы Inclusiv salariu				362,71
		1.4.1.4.2. Потолки				
375	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Облицовка плитами ДВП, глазурованными или меламинированными, стен и колонн (из кладки или бетона), на клею по затертой штукатурке, в помещениях с нормальной влажностью) * Вагонка	m2	2,2000	314,54 72,50	691,99 159,50
376		Багет	m	6,0000	22,00 0,00	132,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			823,99
		Total Потолки Inclusiv salariu				823,99 159,50
		1.4.1.4.3. Стены				
377	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru spirit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	13,1000	97,26 50,00	1 274,09 655,00
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,1000	6,48 1,76	84,91 23,10
379	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)	m2	13,1000	386,83 74,25	5 067,51 972,67

1	2	3	4	5	6	7
		fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)				
		<i>Total</i>	Lei			6 426,51
		Total Стены Inclusiv salariu				6 426,51 1 650,77
		1.4.1.4.4. Полы				
380	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	2,3000	21,14 19,00	48,62 43,70
381	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	2,3000	1,20 0,00	2,76 0,00
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,3000	4,25 0,00	9,77 0,00
383	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	2,3000	267,63 180,50	615,55 415,15
384	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой	m2	2,3000	0,70 0,00	1,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)				
385	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	1,6950	21,09 2,01	35,74 3,40
386	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	2,3000	518,10 0,00	1 191,62 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 905,67
		Total Покрытия Inclusiv salariu				1 905,67 462,25
		1.4.1.4.5. Сантехника				
387	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,0000	376,00 376,00	376,00 376,00
388	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	2,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
389	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с	buc	1,0000	2 298,42 0,00	2 298,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)				
390	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	2,0000	64,83 0,00	129,66 0,00
391	ID03A	Robinet cu cer, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Пробковый кран, трехходовой, с фланцами и прокладками для систем центрального отопления, диаметром 15-20 мм)	buc	1,0000	387,34 62,50	387,34 62,50
		<i>Total</i>	Lei			3 191,42
		Total Сантехника Inclusiv salariu				3 191,42 438,50
		<i>Total</i>	Lei			19 094,83
		Total Сан.узел Inclusiv salariu				19 094,83 3 073,73
		1.4.1.5. Отопление				
392	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc	2,0000	72,50 72,50	145,00 145,00
393	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) * 22 500x1000	buc	2,0000	1 880,48 215,50	3 760,97 431,00
394	RpIC19B прим	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de	m	7,0000	31,67 0,00	221,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4") * d-20-25 mm				
395	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	8,0000	68,37 0,00	546,97 0,00
396	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) d-20 mm	buc	7,0000	18,30 0,00	128,09 0,00
397	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) d-20 mm	buc	4,0000	101,38 0,00	405,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
398	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) тройник 25x20x25 мм	buc	4,0000	2,15 0,00	8,61 0,00
399	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15мм	buc	2,0000	64,25 0,00	128,49 0,00
400	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15 мм	buc	2,0000	64,25 0,00	128,49 0,00
401	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * обратка 15 мм	buc	2,0000	64,25 0,00	128,49 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 602,29
		Total Отопление Inclusiv salariu				5 602,29 576,00
		<i>Total</i>	Lei			107 961,72
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			7 119,98

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			7 785,05
		<i>Total</i>				122 866,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			17 815,68
		<i>Total</i>				140 682,43
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			8 440,94
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				149 123,37 29 666,57
		1.4.2. Электрическая часть				
402	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	6,0000	11,00 11,00	66,00 66,00
403	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м) * Демонтаж розеток и переключателей	buc	8,0000	46,00 46,00	368,00 368,00
404	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m	200,0000	56,86 21,50	11 371,75 4 300,00
405	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГнг-FR-LS-3x1,5	m	100,0000	20,57 3,50	2 056,92 350,00
406	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi,	m	100,0000	26,23 3,50	2 623,42 350,00

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГнг-FR-LS-3х2,5				
407	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2) * Электро щиток для автоматов и УЗО	buc	1,0000	747,44 121,50	747,44 121,50
408	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	6,0000	74,92 15,50	449,53 93,00
409	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) * Переключатели	buc	4,0000	93,22 13,50	372,89 54,00

1	2	3	4	5	6	7
410	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 16А	buc	2,0000	160,78 36,00	321,55 72,00
411	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 10А	buc	3,0000	115,77 36,00	347,32 108,00
412	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат УЗО	buc	1,0000	490,77 36,00	490,77 36,00
		<i>Total</i>	Lei			19 215,59
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			1 420,44
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 329,65
		<i>Total</i>				21 965,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 498,06
		<i>Total</i>				26 463,74
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 587,83
		Total Электрическая часть Inclusiv salariu				28 051,57 5 918,50
		<i>Total</i>	Lei			177 174,94
		Total Блок 4 Inclusiv salariu				177 174,94 35 585,07
		1.5. Блок 5				
		1.5.1. Общестроительные работы				
		1.5.1.1. Комната №1				
		1.5.1.1.1. Дверные и оконные блоки, откосы				

1	2	3	4	5	6	7
413	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,8900	867,58 867,58	1 639,72 1 639,72
414	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,8900	2 838,14 557,94	5 364,08 1 054,50
		<i>Total</i>	Lei			7 003,80
		Total Дверные и оконные блоки, откосы Inclusiv salariu				7 003,80 2 694,22
		1.5.1.1.2. Потолки				
415	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	17,8000	188,05 2,50	3 347,28 44,50
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,8000	117,63 110,13	2 093,85 1 960,40
417	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	17,8000	88,21 80,14	1 570,15 1 426,50

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,8000	4,25 0,00	75,61 0,00
419	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	17,8000	70,35 0,00	1 252,23 0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 339,12
		Total Потолки Inclusiv salariu				8 339,12 3 431,40
		1.5.1.1.3. Стены				
420	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	45,6000	216,01 82,58	9 849,97 3 765,42
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	45,6000	4,25 0,00	193,71 0,00
422	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	45,6000	6,57 0,00	299,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	45,6000	4,25 0,00	193,71 0,00
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	45,6000	8,64 0,00	393,76 0,00
425	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,0000	819,50 3,50	819,50 3,50
		<i>Total</i>	Lei			11 750,04
		Total Стены Inclusiv salariu				11 750,04 3 768,92
		1.5.1.1.4. Полы				
426	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	17,8000	78,64 76,50	1 399,81 1 361,70
427	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	17,8000	1,20 0,00	21,36 0,00
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,8000	4,25 0,00	75,61 0,00
429	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой	m2	17,8000	227,36 50,00	4 047,03 890,00

1	2	3	4	5	6	7
		затиркой поверхности)				
430	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	17,8000	0,69 0,00	12,31 0,00
431	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/мр (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	20,1140	21,08 2,00	424,09 40,25
432	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 мр (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	17,8000	315,07 0,00	5 608,21 0,00
		Total	Lei			11 588,42
		Total Полы Inclusiv salariu				11 588,42 2 291,95
		Total	Lei			38 681,38
		Total Комната №1 Inclusiv salariu				38 681,38 12 186,49
		1.5.1.2. Комната №2				
		1.5.1.2.1. Дверные и оконные блоки, откосы				

1	2	3	4	5	6	7
433	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,8900	691,39 691,39	1 306,72 1 306,72
434	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,8900	2 734,73 454,53	5 168,64 859,06
		<i>Total</i>	Lei			6 475,36
		Total Дверные и оконные блоки, откосы Inclusiv salariu				6 475,36 2 165,78
		1.5.1.2.2. Потолки				
435	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	14,1000	188,87 2,50	2 663,02 35,25
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,1000	121,58 113,98	1 714,29 1 607,15
437	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	14,1000	91,05 82,98	1 283,81 1 170,00

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,1000	4,25 0,00	59,90 0,00
439	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	14,1000	72,52 0,00	1 022,59 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 743,61
		Total Потолки Inclusiv salariu				6 743,61 2 812,40
		1.5.1.2.3. Стены				
440	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	37,9000	216,01 82,57	8 186,67 3 129,57
441	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	37,9000	4,25 0,00	161,00 0,00
442	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	37,9000	6,57 0,00	248,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	37,9000	4,25 0,00	161,00 0,00
444	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	37,9000	8,64 0,00	327,27 0,00
445	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,0000	819,50 3,50	819,50 3,50
		<i>Total</i>	Lei			9 904,27
		Total Стены Inclusiv salariu				9 904,27 3 133,07
		1.5.1.2.4. Полы				
446	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	14,1000	78,64 76,50	1 108,84 1 078,65
447	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	14,1000	1,20 0,00	16,92 0,00
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,1000	4,25 0,00	59,90 0,00
449	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой	m2	14,1000	227,30 50,00	3 204,99 705,00

1	2	3	4	5	6	7
		затиркой поверхности)				
450	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	14,1000	0,69 0,00	9,76 0,00
451	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	15,9330	21,10 2,00	336,23 31,85
452	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	14,1000	315,07 0,00	4 442,43 0,00
		Total	Lei			9 179,07
		Total Полы Inclusiv salariu				9 179,07 1 815,50
		Total	Lei			32 302,31
		Total Комната №2 Inclusiv salariu				32 302,31 9 926,75
		1.5.1.3. Коридор				
		1.5.1.3.1. Потолки				

1	2	3	4	5	6	7
453	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	3,9000	350,13 158,21	1 365,52 617,03
454	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,9000	148,45 140,17	578,97 546,65
455	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	3,9000	110,41 102,29	430,59 398,95
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,9000	4,25 0,00	16,57 0,00
457	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	3,9000	87,32 0,00	340,55 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 732,20
		Total Потолки Inclusiv salariu				2 732,20 1 562,63
		1.5.1.3.2. Стены				
458	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей	m2	13,8300	229,54 96,10	3 174,56 1 329,12

1	2	3	4	5	6	7
		одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)				
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,8300	4,25 0,00	58,76 0,00
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	13,8300	6,57 0,00	90,80 0,00
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,8300	4,25 0,00	58,76 0,00
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	13,8300	8,64 0,00	119,43 0,00
463	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,0000	819,50 3,50	819,50 3,50
464	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	2,5200	337,45 0,00	850,37 0,00
		Total	Lei			5 172,18

1	2	3	4	5	6	7
		Total Стены Inclusiv salariu				5 172,18 1 332,62
		1.5.1.3.3. Полы				
465	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	3,9000	21,14 19,00	82,45 74,10
466	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	3,9000	1,20 0,00	4,68 0,00
467	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,9000	4,25 0,00	16,57 0,00
468	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	3,9000	358,06 180,50	1 396,45 703,95
469	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	3,9000	0,68 0,00	2,67 0,00
470	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/мр (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и	kg	4,4070	21,13 2,00	93,13 8,80

1	2	3	4	5	6	7
		диафрагм, на высоте до 35 м включительно)				
471	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	3,9000	518,10 0,00	2 020,59 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 616,54
		Total Покрытия Inclusiv salariu				3 616,54 786,85
		1.5.1.3.4. Сантехника				
472	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faienta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,0000	221,50 221,50	221,50 221,50
473	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	2,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
474	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина чугунная эмалированная или керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене) с тумбой	buc	1,0000	409,81 0,00	409,81 0,00
475	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под	m	2,0000	64,34 0,00	128,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		полами, диаметр 50 мм)				
		<i>Total</i>	Lei			759,99
		Total Сантехника Inclusiv salariu				759,99 221,50
		<i>Total</i>	Lei			12 280,91
		Total Коридор Inclusiv salariu				12 280,91 3 903,60
		1.5.1.4. Сан.узел				
		1.5.1.4.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
476	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,4700	19,97 19,97	29,35 29,35
477	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,8000	2 399,25 119,06	6 717,89 333,36
		<i>Total</i>	Lei			6 747,24
		Total Дверные и оконные блоки, откосы Inclusiv salariu				6 747,24 362,71
		1.5.1.4.2. Потолки				
478	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton)	m2	2,2000	314,54 72,50	691,99 159,50

1	2	3	4	5	6	7
		destinate incaperilor cu umiditate normala (Облицовка плитами ДВП, глазурованными или меламинированными, стен и колонн (из кладки или бетона), на клею по затертой штукатурке, в помещениях с нормальной влажностью) * Вагонка				
479		Багет	m	6,0000	22,00 0,00	132,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			823,99
		Total Потолки Inclusiv salariu				823,99 159,50
		1.5.1.4.3. Стены				
480	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	13,1000	97,26 50,00	1 274,09 655,00
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,1000	6,48 1,76	84,91 23,10
482	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	13,1000	386,83 74,25	5 067,51 972,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 426,51
		Total Стены Inclusiv salariu				6 426,51 1 650,77
		1.5.1.4.4. Полю				
483	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	2,3000	21,14 19,00	48,62 43,70
484	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	2,3000	1,20 0,00	2,76 0,00
485	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,3000	4,25 0,00	9,77 0,00
486	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	2,3000	267,63 180,50	615,55 415,15
487	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	2,3000	0,70 0,00	1,61 0,00
488	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка	kg	1,6950	21,09 2,01	35,74 3,40

1	2	3	4	5	6	7
		арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)				
489	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	2,3000	518,10 0,00	1 191,62 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 905,67
		Total Покрытия Inclusiv salariu				1 905,67 462,25
		1.5.1.4.5. Сантехника				
490	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,0000	376,00 376,00	376,00 376,00
491	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	2,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
492	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc	1,0000	2 298,42 0,00	2 298,42 0,00
493	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,0000	64,83 0,00	129,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)				
494	ID03A	Robinet cu cer, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Пробковый кран, трехходовой, с фланцами и прокладками для систем центрального отопления, диаметром 15-20 мм)	buc	1,0000	387,34 62,50	387,34 62,50
		<i>Total</i>	Lei			3 191,42
		Total Сантехника Inclusiv salariu				3 191,42 438,50
		<i>Total</i>	Lei			19 094,83
		Total Сан.узел Inclusiv salariu				19 094,83 3 073,73
		1.5.1.5. Отопление				
495	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc	2,0000	72,50 72,50	145,00 145,00
496	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) * 22 500x1000	buc	2,0000	1 880,48 215,50	3 760,97 431,00
497	RpIC19B прим	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4") * d-20-25 mm	m	7,0000	31,67 0,00	221,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
498	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	8,0000	68,37 0,00	546,97 0,00
499	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) d-20 mm	buc	7,0000	18,30 0,00	128,09 0,00
500	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) d-20 mm	buc	4,0000	101,38 0,00	405,51 0,00
501	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые,	buc	4,0000	2,15 0,00	8,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) тройник 25x20x25 мм				
502	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15мм	buc	2,0000	64,25 0,00	128,49 0,00
503	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15 мм	buc	2,0000	64,25 0,00	128,49 0,00
504	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * обратка 15 мм	buc	2,0000	64,25 0,00	128,49 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 602,29
		Total Отопление Inclusiv salariu				5 602,29 576,00
		<i>Total</i>	Lei			107 961,72
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			7 119,98
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			7 785,05
		<i>Total</i>				122 866,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			17 815,68
		<i>Total</i>				140 682,43
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			8 440,94

1	2	3	4	5	6	7
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				149 123,37 29 666,57
		1.5.2. Электрическая часть				
505	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	6,0000	11,00 11,00	66,00 66,00
506	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м) * Демонтаж розеток и переключателей	buc	8,0000	46,00 46,00	368,00 368,00
507	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m	200,0000	56,86 21,50	11 371,75 4 300,00
508	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГнг-FR-LS-3x1,5	m	100,0000	20,57 3,50	2 056,92 350,00
509	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГнг-FR-LS-3x2,5	m	100,0000	26,23 3,50	2 623,42 350,00
510	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe	buc	1,0000	747,44	747,44

1	2	3	4	5	6	7
		stelaj metalic, modulati, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2) * Электро щиток для автоматов и УЗО			121,50	121,50
511	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	6,0000	74,92 15,50	449,53 93,00
512	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) * Переключатели	buc	4,0000	93,22 13,50	372,89 54,00
513	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 16А	buc	2,0000	160,78 36,00	321,55 72,00
514	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor -	buc	3,0000	115,77	347,32

1	2	3	4	5	6	7
		intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 10А			36,00	108,00
515	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат УЗО	buc	1,0000	490,77 36,00	490,77 36,00
		<i>Total</i>	Lei			19 215,59
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			1 420,44
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 329,65
		<i>Total</i>				21 965,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 498,06
		<i>Total</i>				26 463,74
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 587,83
		Total Электрическая часть Inclusiv salariu				28 051,57 5 918,50
		<i>Total</i>	Lei			177 174,94
		Total Блок 5 Inclusiv salariu				177 174,94 35 585,07
		<i>Total</i>	Lei			885 874,70
		Total Общежитие №1 Inclusiv salariu				885 874,70 177 925,35
		2. Общежитие №2 2.1. Блок 1 2.1.1. Общестроительные работы 2.1.1.1. Комната №1 2.1.1.1.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
516	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные	m2	1,8900	867,58 867,58	1 639,72 1 639,72

1	2	3	4	5	6	7
		изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)				
517	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,8900	2 838,14 557,94	5 364,08 1 054,50
		Total	Lei			7 003,80
		Total Дверные и оконные блоки, откосы Inclusiv salariu				7 003,80 2 694,22
		2.1.1.1.2. Потолки				
518	СК50А	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	17,8000	188,05 2,50	3 347,28 44,50
519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,8000	117,63 110,13	2 093,85 1 960,40
520	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и	m2	17,8000	88,21 80,14	1 570,15 1 426,50

1	2	3	4	5	6	7
		потолков, толщиной 1,0 мм)				
521	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,8000	4,25 0,00	75,61 0,00
522	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	17,8000	70,35 0,00	1 252,23 0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 339,12
		Total Потолки Inclusiv salariu				8 339,12 3 431,40
		2.1.1.1.3. Стены				
523	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	45,6000	216,01 82,58	9 849,97 3 765,42
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	45,6000	4,25 0,00	193,71 0,00
525	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	45,6000	6,57 0,00	299,39 0,00
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	45,6000	4,25 0,00	193,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
527	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	45,6000	8,64 0,00	393,76 0,00
528	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,0000	819,50 3,50	819,50 3,50
		<i>Total</i>	Lei			11 750,04
		Total Стены Inclusiv salariu				11 750,04 3 768,92
		2.1.1.1.4. Полы				
529	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	17,8000	78,64 76,50	1 399,81 1 361,70
530	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	17,8000	1,20 0,00	21,36 0,00
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,8000	4,25 0,00	75,61 0,00
532	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	17,8000	227,36 50,00	4 047,03 890,00
533	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	17,8000	0,69 0,00	12,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)				
534	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	20,1140	21,08 2,00	424,09 40,25
535	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	17,8000	315,07 0,00	5 608,21 0,00
		<i>Total</i>	Lei			11 588,42
		Total Покрытия Inclusiv salariu				11 588,42 2 291,95
		<i>Total</i>	Lei			38 681,38
		Total Комната №1 Inclusiv salariu				38 681,38 12 186,49
		2.1.1.2. Комната №2 2.1.1.2.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
536	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные	m2	1,8900	691,39 691,39	1 306,72 1 306,72

1	2	3	4	5	6	7
		изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)				
537	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,8900	2 734,73 454,53	5 168,64 859,06
		<i>Total</i>	Lei			6 475,36
		Total Дверные и оконные блоки, откосы Inclusiv salariu				6 475,36 2 165,78
		2.1.1.2.2. Потолки				
538	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	14,1000	188,87 2,50	2 663,02 35,25
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,1000	121,58 113,98	1 714,29 1 607,15
540	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и	m2	14,1000	91,05 82,98	1 283,81 1 170,00

1	2	3	4	5	6	7
		потолков, толщиной 1,0 мм)				
541	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,1000	4,25 0,00	59,90 0,00
542	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	14,1000	72,52 0,00	1 022,59 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 743,61
		Total Потолки Inclusiv salariu				6 743,61 2 812,40
		2.1.1.2.3. Стены				
543	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	37,9000	216,01 82,57	8 186,67 3 129,57
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	37,9000	4,25 0,00	161,00 0,00
545	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	37,9000	6,57 0,00	248,83 0,00
546	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	37,9000	4,25 0,00	161,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
547	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	37,9000	8,64 0,00	327,27 0,00
548	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,0000	819,50 3,50	819,50 3,50
		<i>Total</i>	Lei			9 904,27
		Total Стены Inclusiv salariu				9 904,27 3 133,07
		2.1.1.2.4. Покрытия				
549	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, коврового и т.д.)	m2	14,1000	78,64 76,50	1 108,84 1 078,65
550	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	14,1000	1,20 0,00	16,92 0,00
551	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,1000	4,25 0,00	59,90 0,00
552	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	14,1000	227,30 50,00	3 204,99 705,00
553	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	14,1000	0,69 0,00	9,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)				
554	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	15,9330	21,10 2,00	336,23 31,85
555	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	14,1000	315,07 0,00	4 442,43 0,00
		<i>Total</i>	Lei			9 179,07
		Total Покрытия Inclusiv salariu				9 179,07 1 815,50
		<i>Total</i>	Lei			32 302,31
		Total Комната №2 Inclusiv salariu				32 302,31 9 926,75
		2.1.1.3. Коридор				
		2.1.1.3.1. Потолки				
556	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	3,9000	350,13 158,21	1 365,52 617,03

1	2	3	4	5	6	7
		(Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)				
557	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,9000	148,45 140,17	578,97 546,65
558	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	3,9000	110,41 102,29	430,59 398,95
559	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,9000	4,25 0,00	16,57 0,00
560	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	3,9000	87,32 0,00	340,55 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 732,20
		Total Потолки Inclusiv salariu				2 732,20 1 562,63
		2.1.1.3.2. Стены				
561	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без	m2	13,8300	229,54 96,10	3 174,56 1 329,12

1	2	3	4	5	6	7
		изоляции, высотой до 4 м)				
562	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,8300	4,25 0,00	58,76 0,00
563	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	13,8300	6,57 0,00	90,80 0,00
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,8300	4,25 0,00	58,76 0,00
565	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	13,8300	8,64 0,00	119,43 0,00
566	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,0000	819,50 3,50	819,50 3,50
567	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	2,5200	337,45 0,00	850,37 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 172,18
		Total Стены Inclusiv salariu				5 172,18 1 332,62
		2.1.1.3.3. Полы				

1	2	3	4	5	6	7
568	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	3,9000	21,14 19,00	82,45 74,10
569	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	3,9000	1,20 0,00	4,68 0,00
570	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,9000	4,25 0,00	16,57 0,00
571	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	3,9000	358,06 180,50	1 396,45 703,95
572	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	3,9000	0,68 0,00	2,67 0,00
573	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	4,4070	21,13 2,00	93,13 8,80

1	2	3	4	5	6	7
574	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	3,9000	518,10 0,00	2 020,59 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 616,54
		Total Полы Inclusiv salariu				3 616,54 786,85
		2.1.1.3.4. Сантехника				
575	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,0000	221,50 221,50	221,50 221,50
576	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	2,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
577	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина чугунная эмалированная или керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене) с тумбой	buc	1,0000	409,81 0,00	409,81 0,00
578	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	2,0000	64,34 0,00	128,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			759,99
		Total Сантехника Inclusiv salariu				759,99 221,50
		<i>Total</i>	Lei			12 280,91
		Total Коридор Inclusiv salariu				12 280,91 3 903,60
		2.1.1.4. Сан.узел				
		2.1.1.4.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
579	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,4700	19,97 19,97	29,35 29,35
580	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,8000	2 399,25 119,06	6 717,89 333,36
		<i>Total</i>	Lei			6 747,24
		Total Дверные и оконные блоки, откосы Inclusiv salariu				6 747,24 362,71
		2.1.1.4.2. Потолки				
581	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Облицовка плитами	m2	2,2000	314,54 72,50	691,99 159,50

1	2	3	4	5	6	7
		ДВП, глазурованными или меламинированными, стен и колонн (из кладки или бетона), на клею по затертой штукатурке, в помещениях с нормальной влажностью) * Вагонка				
582		Багет	m	6,0000	22,00 0,00	132,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			823,99
		Total Потолки Inclusiv salariu				823,99 159,50
		2.1.1.4.3. Стены				
583	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru spirit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	13,1000	97,26 50,00	1 274,09 655,00
584	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,1000	6,48 1,76	84,91 23,10
585	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	13,1000	386,83 74,25	5 067,51 972,67
		<i>Total</i>	Lei			6 426,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total Стены Inclusiv salariu				6 426,51 1 650,77
		2.1.1.4.4. Полы				
586	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	2,3000	21,14 19,00	48,62 43,70
587	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	2,3000	1,20 0,00	2,76 0,00
588	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,3000	4,25 0,00	9,77 0,00
589	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	2,3000	267,63 180,50	615,55 415,15
590	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	2,3000	0,70 0,00	1,61 0,00
591	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/мр (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и	kg	1,6950	21,09 2,01	35,74 3,40

1	2	3	4	5	6	7
		диафрагм, на высоте до 35 м включительно)				
592	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	2,3000	518,10 0,00	1 191,62 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 905,67
		Total Покрытия Inclusiv salariu				1 905,67 462,25
		2.1.1.4.5. Сантехника				
593	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,0000	376,00 376,00	376,00 376,00
594	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	2,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
595	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc	1,0000	2 298,42 0,00	2 298,42 0,00
596	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации,	m	2,0000	64,83 0,00	129,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)				
597	ID03A	Robinet cu cer, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Пробковый кран, трехходовой, с фланцами и прокладками для систем центрального отопления, диаметром 15-20 мм)	buc	1,0000	387,34 62,50	387,34 62,50
		<i>Total</i>	Lei			3 191,42
		Total Сантехника Inclusiv salariu				3 191,42 438,50
		<i>Total</i>	Lei			19 094,83
		Total Сан.узел Inclusiv salariu				19 094,83 3 073,73
		2.1.1.5. Отопление				
598	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc	2,0000	72,50 72,50	145,00 145,00
599	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) * 22 500x1000	buc	2,0000	1 880,48 215,50	3 760,97 431,00
600	RpIC19B прим	Demontarea teviî negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4") * d-20-25 mm	m	7,0000	31,67 0,00	221,67 0,00
601	IC35C	Teava din polietilena armata de	m	8,0000	68,37	546,97

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)			0,00	0,00
602	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) d-20 mm	buc	7,0000	18,30 0,00	128,09 0,00
603	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) d-20 mm	buc	4,0000	101,38 0,00	405,51 0,00
604	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой	buc	4,0000	2,15 0,00	8,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) тройник 25x20x25 мм				
605	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15мм	buc	2,0000	64,25 0,00	128,49 0,00
606	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15 мм	buc	2,0000	64,25 0,00	128,49 0,00
607	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * обратка 15 мм	buc	2,0000	64,25 0,00	128,49 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 602,29
		Total Отопление Inclusiv salariu				5 602,29 576,00
		<i>Total</i>	Lei			107 961,72
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			7 119,98
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			7 785,05
		<i>Total</i>				122 866,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			17 815,68
		<i>Total</i>				140 682,43
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			8 440,94
		Total Общестроительные				149 123,37

1	2	3	4	5	6	7
		работы Inclusiv salariu				29 666,57
		2.1.2. Электрическая часть				
608	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	6,0000	11,00 11,00	66,00 66,00
609	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м) * Демонтаж розеток и переключателей	buc	8,0000	46,00 46,00	368,00 368,00
610	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m	200,0000	56,86 21,50	11 371,75 4 300,00
611	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГнг-FR-LS-3x1,5	m	100,0000	20,57 3,50	2 056,92 350,00
612	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГнг-FR-LS-3x2,5	m	100,0000	26,23 3,50	2 623,42 350,00
613	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind	buc	1,0000	747,44 121,50	747,44 121,50

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2) * Электро щиток для автоматов и УЗО				
614	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	6,0000	74,92 15,50	449,53 93,00
615	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) * Переключатели	buc	4,0000	93,22 13,50	372,89 54,00
616	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 16А	buc	2,0000	160,78 36,00	321,55 72,00
617	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc	3,0000	115,77 36,00	347,32 108,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 10А				
618	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат УЗО	buc	1,0000	490,77 36,00	490,77 36,00
		<i>Total</i>	Lei			19 215,59
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			1 420,44
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 329,65
		<i>Total</i>				21 965,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 498,06
		<i>Total</i>				26 463,74
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 587,83
		Total Электрическая часть Inclusiv salariu				28 051,57 5 918,50
		<i>Total</i>	Lei			177 174,94
		Total Блок 1 Inclusiv salariu				177 174,94 35 585,07
		2.2. Блок 2 2.2.1. Общестроительные работы 2.2.1.1. Комната №1 2.2.1.1.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
619	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,8900	867,58 867,58	1 639,72 1 639,72
620	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	1,8900	2 838,14 557,94	5 364,08 1 054,50

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
		<i>Total</i>	Lei			7 003,80
		Total Дверные и оконные блоки, откосы Inclusiv salariu				7 003,80 2 694,22
		2.2.1.1.2. Потолки				
621	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	17,8000	188,05 2,50	3 347,28 44,50
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,8000	117,63 110,13	2 093,85 1 960,40
623	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	17,8000	88,21 80,14	1 570,15 1 426,50
624	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,8000	4,25 0,00	75,61 0,00
625	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	17,8000	70,35	1 252,23

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 339,12
		Total Потолки Inclusiv salariu				8 339,12 3 431,40
		2.2.1.1.3. Стены				
626	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	45,6000	216,01 82,58	9 849,97 3 765,42
627	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	45,6000	4,25 0,00	193,71 0,00
628	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	45,6000	6,57 0,00	299,39 0,00
629	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	45,6000	4,25 0,00	193,71 0,00
630	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками	m2	45,6000	8,64 0,00	393,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
631	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,0000	819,50 3,50	819,50 3,50
		<i>Total</i>	Lei			11 750,04
		Total Стены Inclusiv salariu				11 750,04 3 768,92
		2.2.1.1.4. Полы				
632	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	17,8000	78,64 76,50	1 399,81 1 361,70
633	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	17,8000	1,20 0,00	21,36 0,00
634	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,8000	4,25 0,00	75,61 0,00
635	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	17,8000	227,36 50,00	4 047,03 890,00
636	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3	m2	17,8000	0,69 0,00	12,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)				
637	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	20,1140	21,08 2,00	424,09 40,25
638	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	17,8000	315,07 0,00	5 608,21 0,00
		Total	Lei			11 588,42
		Total Полы Inclusiv salariu				11 588,42 2 291,95
		Total	Lei			38 681,38
		Total Комната №1 Inclusiv salariu				38 681,38 12 186,49
		2.2.1.2. Комната №2				
		2.2.1.2.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
639	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,8900	691,39 691,39	1 306,72 1 306,72
640	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	1,8900	2 734,73 454,53	5 168,64 859,06

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
		<i>Total</i>	Lei			6 475,36
		Total Дверные и оконные блоки, откосы Inclusiv salariu				6 475,36 2 165,78
		2.2.1.2.2. Потолки				
641	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	14,1000	188,87 2,50	2 663,02 35,25
642	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,1000	121,58 113,98	1 714,29 1 607,15
643	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	14,1000	91,05 82,98	1 283,81 1 170,00
644	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,1000	4,25 0,00	59,90 0,00
645	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	14,1000	72,52	1 022,59

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 743,61
		Total Потолки Inclusiv salariu				6 743,61 2 812,40
		2.2.1.2.3. Стены				
646	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	37,9000	216,01 82,57	8 186,67 3 129,57
647	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	37,9000	4,25 0,00	161,00 0,00
648	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	37,9000	6,57 0,00	248,83 0,00
649	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	37,9000	4,25 0,00	161,00 0,00
650	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками	m2	37,9000	8,64 0,00	327,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
651	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,0000	819,50 3,50	819,50 3,50
		<i>Total</i>	Lei			9 904,27
		Total Стены Inclusiv salariu				9 904,27 3 133,07
		2.2.1.2.4. Полы				
652	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	14,1000	78,64 76,50	1 108,84 1 078,65
653	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	14,1000	1,20 0,00	16,92 0,00
654	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,1000	4,25 0,00	59,90 0,00
655	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	14,1000	227,30 50,00	3 204,99 705,00
656	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3	m2	14,1000	0,69 0,00	9,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)				
657	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	15,9330	21,10 2,00	336,23 31,85
658	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	14,1000	315,07 0,00	4 442,43 0,00
		Total	Lei			9 179,07
		Total Полы Inclusiv salariu				9 179,07 1 815,50
		Total	Lei			32 302,31
		Total Комната №2 Inclusiv salariu				32 302,31 9 926,75
		2.2.1.3. Коридор				
		2.2.1.3.1. Потолки				
659	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	3,9000	350,13 158,21	1 365,52 617,03

1	2	3	4	5	6	7
660	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,9000	148,45 140,17	578,97 546,65
661	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	3,9000	110,41 102,29	430,59 398,95
662	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,9000	4,25 0,00	16,57 0,00
663	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	3,9000	87,32 0,00	340,55 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 732,20
		Total Потолки Inclusiv salariu				2 732,20 1 562,63
		2.2.1.3.2. Стены				
664	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	13,8300	229,54 96,10	3 174,56 1 329,12
665	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,8300	4,25 0,00	58,76 0,00
666	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	13,8300	6,57	90,80

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)			0,00	0,00
667	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,8300	4,25 0,00	58,76 0,00
668	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	13,8300	8,64 0,00	119,43 0,00
669	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,0000	819,50 3,50	819,50 3,50
670	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	2,5200	337,45 0,00	850,37 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 172,18
		Total Стены Inclusiv salariu				5 172,18 1 332,62
		2.2.1.3.3. Полы				
671	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	3,9000	21,14 19,00	82,45 74,10

1	2	3	4	5	6	7
672	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	3,9000	1,20 0,00	4,68 0,00
673	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,9000	4,25 0,00	16,57 0,00
674	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	3,9000	358,06 180,50	1 396,45 703,95
675	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	3,9000	0,68 0,00	2,67 0,00
676	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	4,4070	21,13 2,00	93,13 8,80
677	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	3,9000	518,10 0,00	2 020,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 616,54
		Total Покрытия Inclusiv salariu				3 616,54 786,85
		2.2.1.3.4. Сантехника				
678	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faienta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,0000	221,50 221,50	221,50 221,50
679	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	2,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
680	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина чугунная эмалированная или керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене) с тумбой	buc	1,0000	409,81 0,00	409,81 0,00
681	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	2,0000	64,34 0,00	128,68 0,00
		<i>Total</i>	Lei			759,99
		Total Сантехника Inclusiv salariu				759,99 221,50
		<i>Total</i>	Lei			12 280,91
		Total Коридор Inclusiv salariu				12 280,91 3 903,60

1	2	3	4	5	6	7
		2.2.1.4. Сан.узел				
		2.2.1.4.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
682	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,4700	19,97 19,97	29,35 29,35
683	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,8000	2 399,25 119,06	6 717,89 333,36
		<i>Total</i>	Lei			6 747,24
		Total Дверные и оконные блоки, откосы Inclusiv salariu				6 747,24 362,71
		2.2.1.4.2. Потолки				
684	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Облицовка плитами ДВП, глазурованными или меламинированными, стен и колонн (из кладки или бетона), на клею по затертой штукатурке, в помещениях с нормальной влажностью) * Вагонка	m2	2,2000	314,54 72,50	691,99 159,50
685		Багет	m	6,0000	22,00	132,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			823,99
		Total Потолки Inclusiv salariu				823,99 159,50
		2.2.1.4.3. Стены				
686	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	13,1000	97,26 50,00	1 274,09 655,00
687	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,1000	6,48 1,76	84,91 23,10
688	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	13,1000	386,83 74,25	5 067,51 972,67
		<i>Total</i>	Lei			6 426,51
		Total Стены Inclusiv salariu				6 426,51 1 650,77
		2.2.1.4.4. Полы				
689	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина	m2	2,3000	21,14 19,00	48,62 43,70

1	2	3	4	5	6	7
		и т.д.)				
690	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	2,3000	1,20 0,00	2,76 0,00
691	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,3000	4,25 0,00	9,77 0,00
692	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	2,3000	267,63 180,50	615,55 415,15
693	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	2,3000	0,70 0,00	1,61 0,00
694	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	1,6950	21,09 2,01	35,74 3,40
695	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью:	m2	2,3000	518,10 0,00	1 191,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		равной или до 16 м2)				
		<i>Total</i>	Lei			1 905,67
		Total Покрытия Inclusiv salariu				1 905,67 462,25
		2.2.1.4.5. Сантехника				
696	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faienta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,0000	376,00 376,00	376,00 376,00
697	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	2,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
698	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc	1,0000	2 298,42 0,00	2 298,42 0,00
699	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	2,0000	64,83 0,00	129,66 0,00
700	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 -	buc	1,0000	387,34 62,50	387,34 62,50

1	2	3	4	5	6	7
		20 mm (Пробковый кран, трехходовой, с фланцами и прокладками для систем центрального отопления, диаметром 15-20 мм)				
		<i>Total</i>	Lei			3 191,42
		Total Сантехника Inclusiv salariu				3 191,42 438,50
		<i>Total</i>	Lei			19 094,83
		Total Сан.узел Inclusiv salariu				19 094,83 3 073,73
		2.2.1.5. Отопление				
701	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc	2,0000	72,50 72,50	145,00 145,00
702	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) * 22 500x1000	buc	2,0000	1 880,48 215,50	3 760,97 431,00
703	RpIC19B прим	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4") * d-20-25 mm	m	7,0000	31,67 0,00	221,67 0,00
704	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые	m	8,0000	68,37 0,00	546,97 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)				
705	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) d-20 mm	buc	7,0000	18,30 0,00	128,09 0,00
706	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) d-20 mm	buc	4,0000	101,38 0,00	405,51 0,00
707	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) тройник 25x20x25 мм	buc	4,0000	2,15 0,00	8,61 0,00
708	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда	buc	2,0000	64,25 0,00	128,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15мм				
709	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15 мм	buc	2,0000	64,25 0,00	128,49 0,00
710	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * обратка 15 мм	buc	2,0000	64,25 0,00	128,49 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 602,29
		Total Отопление Inclusiv salariu				5 602,29 576,00
		<i>Total</i>	Lei			107 961,72
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			7 119,98
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			7 785,05
		<i>Total</i>				122 866,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			17 815,68
		<i>Total</i>				140 682,43
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			8 440,94
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				149 123,37 29 666,57
		2.2.2. Электрическая часть				
711	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	6,0000	11,00 11,00	66,00 66,00

1	2	3	4	5	6	7
712	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м) * Демонтаж розеток и переключателей	buc	8,0000	46,00 46,00	368,00 368,00
713	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m	200,0000	56,86 21,50	11 371,75 4 300,00
714	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГнг-FR-LS-3x1,5	m	100,0000	20,57 3,50	2 056,92 350,00
715	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГнг-FR-LS-3x2,5	m	100,0000	26,23 3,50	2 623,42 350,00
716	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2) * Электро щиток для автоматов и УЗО	buc	1,0000	747,44 121,50	747,44 121,50

1	2	3	4	5	6	7
717	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	6,0000	74,92 15,50	449,53 93,00
718	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) * Переключатели	buc	4,0000	93,22 13,50	372,89 54,00
719	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 16А	buc	2,0000	160,78 36,00	321,55 72,00
720	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 10А	buc	3,0000	115,77 36,00	347,32 108,00
721	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc	1,0000	490,77 36,00	490,77 36,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат УЗО				
		<i>Total</i>	Lei			19 215,59
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			1 420,44
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 329,65
		<i>Total</i>				21 965,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 498,06
		<i>Total</i>				26 463,74
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 587,83
		Total Электрическая часть Inclusiv salariu				28 051,57 5 918,50
		<i>Total</i>	Lei			177 174,94
		Total Блок 2 Inclusiv salariu				177 174,94 35 585,07
		2.3. Блок 3				
		2.3.1. Общестроительные работы				
		2.3.1.1. Комната №1				
		2.3.1.1.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
722	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,8900	867,58 867,58	1 639,72 1 639,72
723	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей,	m2	1,8900	2 838,14 557,94	5 364,08 1 054,50

1	2	3	4	5	6	7
		включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
		<i>Total</i>	Lei			7 003,80
		Total Дверные и оконные блоки, откосы Inclusiv salariu				7 003,80 2 694,22
		2.3.1.1.2. Потолки				
724	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	17,8000	188,05 2,50	3 347,28 44,50
725	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,8000	117,63 110,13	2 093,85 1 960,40
726	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	17,8000	88,21 80,14	1 570,15 1 426,50
727	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,8000	4,25 0,00	75,61 0,00
728	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	17,8000	70,35 0,00	1 252,23 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			8 339,12
		Total Потолки Inclusiv salariu				8 339,12 3 431,40
		2.3.1.1.3. Стены				
729	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	45,6000	216,01 82,58	9 849,97 3 765,42
730	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	45,6000	4,25 0,00	193,71 0,00
731	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	45,6000	6,57 0,00	299,39 0,00
732	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	45,6000	4,25 0,00	193,71 0,00
733	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	45,6000	8,64 0,00	393,76 0,00
734	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,0000	819,50 3,50	819,50 3,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			11 750,04
		Total Стены Inclusiv salariu				11 750,04 3 768,92
		2.3.1.1.4. Полы				
735	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	17,8000	78,64 76,50	1 399,81 1 361,70
736	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	17,8000	1,20 0,00	21,36 0,00
737	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,8000	4,25 0,00	75,61 0,00
738	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	17,8000	227,36 50,00	4 047,03 890,00
739	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	17,8000	0,69 0,00	12,31 0,00
740	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	20,1140	21,08	424,09

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)			2,00	40,25
741	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	17,8000	315,07 0,00	5 608,21 0,00
		<i>Total</i>	Lei			11 588,42
		Total Полы Inclusiv salariu				11 588,42 2 291,95
		<i>Total</i>	Lei			38 681,38
		Total Комната №1 Inclusiv salariu				38 681,38 12 186,49
		2.3.1.2. Комната №2 2.3.1.2.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
742	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,8900	691,39 691,39	1 306,72 1 306,72
743	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей,	m2	1,8900	2 734,73 454,53	5 168,64 859,06

1	2	3	4	5	6	7
		включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
		<i>Total</i>	Lei			6 475,36
		Total Дверные и оконные блоки, откосы Inclusiv salariu				6 475,36 2 165,78
		2.3.1.2.2. Потолки				
744	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	14,1000	188,87 2,50	2 663,02 35,25
745	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,1000	121,58 113,98	1 714,29 1 607,15
746	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	14,1000	91,05 82,98	1 283,81 1 170,00
747	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,1000	4,25 0,00	59,90 0,00
748	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	14,1000	72,52 0,00	1 022,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 743,61
		Total Потолки Inclusiv salariu				6 743,61 2 812,40
		2.3.1.2.3. Стены				
749	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	37,9000	216,01 82,57	8 186,67 3 129,57
750	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	37,9000	4,25 0,00	161,00 0,00
751	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	37,9000	6,57 0,00	248,83 0,00
752	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	37,9000	4,25 0,00	161,00 0,00
753	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	37,9000	8,64 0,00	327,27 0,00
754	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,0000	819,50 3,50	819,50 3,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 904,27
		Total Стены Inclusiv salariu				9 904,27 3 133,07
		2.3.1.2.4. Полы				
755	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)	m2	14,1000	78,64 76,50	1 108,84 1 078,65
756	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	14,1000	1,20 0,00	16,92 0,00
757	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,1000	4,25 0,00	59,90 0,00
758	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	14,1000	227,30 50,00	3 204,99 705,00
759	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	14,1000	0,69 0,00	9,76 0,00
760	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	15,9330	21,10	336,23

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)			2,00	31,85
761	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	14,1000	315,07 0,00	4 442,43 0,00
		<i>Total</i>	Lei			9 179,07
		Total Покрытия Inclusiv salariu				9 179,07 1 815,50
		<i>Total</i>	Lei			32 302,31
		Total Комната №2 Inclusiv salariu				32 302,31 9 926,75
		2.3.1.3. Коридор 2.3.1.3.1. Потолки				
762	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	3,9000	350,13 158,21	1 365,52 617,03
763	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,9000	148,45 140,17	578,97 546,65
764	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	3,9000	110,41 102,29	430,59 398,95

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
765	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,9000	4,25 0,00	16,57 0,00
766	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	3,9000	87,32 0,00	340,55 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 732,20
		Total Потолки Inclusiv salariu				2 732,20 1 562,63
		2.3.1.3.2. Стены				
767	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	13,8300	229,54 96,10	3 174,56 1 329,12
768	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,8300	4,25 0,00	58,76 0,00
769	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	13,8300	6,57 0,00	90,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
770	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,8300	4,25 0,00	58,76 0,00
771	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	13,8300	8,64 0,00	119,43 0,00
772	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,0000	819,50 3,50	819,50 3,50
773	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	2,5200	337,45 0,00	850,37 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 172,18
		Total Стены Inclusiv salariu				5 172,18 1 332,62
		2.3.1.3.3. Покрытия				
774	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, коврового и т.д.)	m2	3,9000	21,14 19,00	82,45 74,10
775	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	3,9000	1,20 0,00	4,68 0,00
776	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,9000	4,25	16,57

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)			0,00	0,00
777	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	3,9000	358,06 180,50	1 396,45 703,95
778	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	3,9000	0,68 0,00	2,67 0,00
779	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	4,4070	21,13 2,00	93,13 8,80
780	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	3,9000	518,10 0,00	2 020,59 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 616,54
		Total Полы Inclusiv salariu				3 616,54 786,85
		2.3.1.3.4. Сантехника				
781	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	221,50	221,50

1	2	3	4	5	6	7
		(Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)			221,50	221,50
782	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	2,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
783	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина чугунная эмалированная или керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене) с тумбой	buc	1,0000	409,81 0,00	409,81 0,00
784	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	2,0000	64,34 0,00	128,68 0,00
		<i>Total</i>	Lei			759,99
		Total Сантехника Inclusiv salariu				759,99 221,50
		<i>Total</i>	Lei			12 280,91
		Total Коридор Inclusiv salariu				12 280,91 3 903,60
		2.3.1.4. Сан.узел 2.3.1.4.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
785	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные	m2	1,4700	19,97 19,97	29,35 29,35

1	2	3	4	5	6	7
		изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)				
786	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,8000	2 399,25 119,06	6 717,89 333,36
		<i>Total</i>	Lei			6 747,24
		Total Дверные и оконные блоки, откосы Inclusiv salariu				6 747,24 362,71
		2.3.1.4.2. Потолки				
787	СИ18А	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Облицовка плитами ДВП, глазурованными или меламинированными, стен и колонн (из кладки или бетона), на клею по затертой штукатурке, в помещениях с нормальной влажностью) * Вагонка	m2	2,2000	314,54 72,50	691,99 159,50
788		Багет	m	6,0000	22,00 0,00	132,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			823,99
		Total Потолки Inclusiv salariu				823,99 159,50
		2.3.1.4.3. Стены				

1	2	3	4	5	6	7
789	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	13,1000	97,26 50,00	1 274,09 655,00
790	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,1000	6,48 1,76	84,91 23,10
791	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	13,1000	386,83 74,25	5 067,51 972,67
		<i>Total</i>	Lei			6 426,51
		Total Стены Inclusiv salariu				6 426,51 1 650,77
		2.3.1.4.4. Полю				
792	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	2,3000	21,14 19,00	48,62 43,70
793	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	2,3000	1,20 0,00	2,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
794	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,3000	4,25 0,00	9,77 0,00
795	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	2,3000	267,63 180,50	615,55 415,15
796	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	2,3000	0,70 0,00	1,61 0,00
797	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/мр (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	1,6950	21,09 2,01	35,74 3,40
798	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	2,3000	518,10 0,00	1 191,62 0,00
		Total	Lei			1 905,67
		Total Полы Inclusiv salariu				1 905,67 462,25
		2.3.1.4.5. Сантехника				

1	2	3	4	5	6	7
799	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,0000	376,00 376,00	376,00 376,00
800	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	2,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
801	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc	1,0000	2 298,42 0,00	2 298,42 0,00
802	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	2,0000	64,83 0,00	129,66 0,00
803	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Пробковый кран, трехходовой, с фланцами и прокладками для систем центрального отопления, диаметром 15-20 мм)	buc	1,0000	387,34 62,50	387,34 62,50
		Total	Lei			3 191,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total Сантехника Inclusiv salariu				3 191,42 438,50
		<i>Total</i>	Lei			19 094,83
		Total Сан.узел Inclusiv salariu				19 094,83 3 073,73
		2.3.1.5. Отопление				
804	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc	2,0000	72,50 72,50	145,00 145,00
805	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) * 22 500x1000	buc	2,0000	1 880,48 215,50	3 760,97 431,00
806	RpIC19B прим	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4") * d-20-25 mm	m	7,0000	31,67 0,00	221,67 0,00
807	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	8,0000	68,37 0,00	546,97 0,00
808	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de	buc	7,0000	18,30	128,09

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) d-20 mm			0,00	0,00
809	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) d-20 mm	buc	4,0000	101,38 0,00	405,51 0,00
810	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) тройник 25x20x25 мм	buc	4,0000	2,15 0,00	8,61 0,00
811	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15мм	buc	2,0000	64,25 0,00	128,49 0,00
812	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с	buc	2,0000	64,25 0,00	128,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15 мм				
813	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * обратка 15 мм	buc	2,0000	64,25 0,00	128,49 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 602,29
		Total Отопление Inclusiv salariu				5 602,29 576,00
		<i>Total</i>	Lei			107 961,72
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			7 119,98
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			7 785,05
		<i>Total</i>				122 866,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			17 815,68
		<i>Total</i>				140 682,43
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			8 440,94
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				149 123,37 29 666,57
		2.3.2. Электрическая часть				
814	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	6,0000	11,00 11,00	66,00 66,00
815	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м) * Демонтаж розеток и	buc	8,0000	46,00 46,00	368,00 368,00

1	2	3	4	5	6	7
		переключателей				
816	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m	200,0000	56,86 21,50	11 371,75 4 300,00
817	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГнг-FR-LS-3x1,5	m	100,0000	20,57 3,50	2 056,92 350,00
818	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГнг-FR-LS-3x2,5	m	100,0000	26,23 3,50	2 623,42 350,00
819	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2) * Электро щиток для автоматов и УЗО	buc	1,0000	747,44 121,50	747,44 121,50
820	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток,	buc	6,0000	74,92 15,50	449,53 93,00

1	2	3	4	5	6	7
		нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
821	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) * Переключатели	buc	4,0000	93,22 13,50	372,89 54,00
822	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 16А	buc	2,0000	160,78 36,00	321,55 72,00
823	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 10А	buc	3,0000	115,77 36,00	347,32 108,00
824	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат УЗО	buc	1,0000	490,77 36,00	490,77 36,00
		<i>Total</i>	Lei			19 215,59
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			1 420,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 329,65
		<i>Total</i>				21 965,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 498,06
		<i>Total</i>				26 463,74
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 587,83
		Total Электрическая часть Inclusiv salariu				28 051,57 5 918,50
		<i>Total</i>	Lei			177 174,94
		Total Блок 3 Inclusiv salariu				177 174,94 35 585,07
		<i>Total</i>	Lei			531 524,82
		Total Общежитие №2 Inclusiv salariu				531 524,82 106 755,21

		Total	Lei			1 417 399,52
		TVA	20 %			283 479,90
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 700 879,42 284 680,56

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Капитальный ремонт блоков
Общежития №1 и Общежития
№2, Колледж им. М.Чакира
мун. Комрат**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1
Ремонтные работы

Intocmit in prețuri curente 14.05.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	14,320	50,00	716,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	106,480	50,00	5 324,00
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	479,272	50,00	23 963,60
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,488	50,00	674,40
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	25,520	50,00	1 276,00
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	38,432	50,00	1 921,60
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	434,256	50,00	21 712,80
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	409,304	50,00	20 465,20
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	95,600	50,00	4 780,00
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	78,960	50,00	3 948,00
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	23,200	50,00	1 160,00
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	946,960	50,00	47 348,00
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	661,968	50,00	33 098,40
14.	7422010060100	Timplar	h-om	524,344	50,00	26 217,20
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	402,312	45,00	18 104,00
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,824	45,00	397,12
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 634,984	45,00	73 574,24
		Total manopera				284 680,56

Materiale:

1.	111100010002004	Intreupator Автомат 16A	buc	16,000	120,00	1 920,00
2.	111100010002005	Intreupator Автомат 10A	buc	24,000	75,00	1 800,00
3.	111100010002006	Intreupator Автомат УЗО	buc	8,000	450,00	3 600,00
4.	1111000100021	Comutator manual Переключатель	buc	32,640	75,00	2 448,00
5.	1111000100048	Strat sintetic	m2	270,640	12,10	3 274,72
6.	11111222000007	Tablou electric, gata echipat Щиток электрический	buc	8,080	600,00	4 848,00
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,064	430,00	10 347,52
8.	1421302200465	Colorant (material hidrofulug)	kg	24,480	800,00	19 584,00
9.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,096	41,32	4,00
10.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,144	42,31	6,08
11.	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade	l	3,912	65,77	257,28
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	53,896	15,00	808,40
13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,264	36,86	83,28
14.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	7,112	34,40	244,64
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 516,192	0,10	351,60
16.	2010237318750	Distantieri	buc	101,152	0,10	10,08
17.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	52,640	2 200,00	115 808,00
18.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	231,976	40,00	9 279,04
19.	2051142950700	Dibluri	buc	96,000	1,50	144,00
20.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 284,752	1,56	2 004,16

21.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	202,656	1,20	243,20
22.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,032	18,22	37,12
23.	2320166200729	Parchetin	l	9,144	41,36	378,24
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,352	28,00	121,84
25.	2413217300101	Clema de legatura	buc	88,000	1,35	118,72
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	9,984	39,87	398,08
27.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	26,320	100,00	2 632,00
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	380,960	28,32	10 788,80
29.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	426,016	43,00	18 318,72
30.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,280	18,56	23,76
31.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,536	38,96	20,88
32.	24302261000001	Fuga	kg	74,200	60,49	4 488,40
33.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	68,128	22,32	1 520,64
34.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,216	55,00	506,96
35.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	211,016	5,21	1 099,44
36.	2430226109081	Diluant prenadez	l	5,336	12,58	67,12
37.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,304	39,27	11,92
38.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	10,664	16,35	174,32
39.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	589,816	2,00	1 179,60
40.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,360	14,52	5,20
41.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	8,240	65,58	540,40
42.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1 713,600	25,00	42 840,00
43.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	65,920	66,38	4 375,76
44.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	32,960	62,10	2 046,88
45.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,848	35,11	170,24
46.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	8,080	64,21	518,80
47.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	252,000	48,00	12 096,00
48.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 829,808	2,15	3 934,08
49.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	56,000	1,25	70,00
50.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	8,320	1 400,00	11 648,00
51.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	8,240	500,00	4 120,00
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 913,800	2,80	19 358,64
53.	2652102100737	Var hidratat	kg	377,280	3,00	1 131,84
54.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	44,640	261,00	11 651,04
55.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	76,424	5,50	420,24
56.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 123,504	6,20	6 965,76
57.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	179,824	250,00	44 956,00
58.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	100,240	150,00	15 036,00
59.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	817,576	47,33	38 695,92
60.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,528	0,00	0,00
61.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,680	0,00	0,00
62.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	16,768	1 550,00	25 990,40
63.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	200,880	5,50	1 104,80
64.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	466,976	5,50	2 568,32
65.	2670112204000	Placi emailate sau melaminate din fibre de lemn Вагонка	m2	19,552	146,00	2 854,56
66.	2670112204051	Placi din laminat	m2	270,640	250,00	67 660,00
67.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	564,104	15,11	8 523,52
68.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	1,688	18,21	30,80

		de 8 mm				
69.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	715,568	22,42	16 043,04
70.	2710703520285	Profil de suport	m	1 713,008	22,42	38 405,60
71.	27221031070010 1	Conductor de aluminiu sau cupru BBГнг- FR-LS-3x1,5	m	906,400	15,00	13 596,00
72.	27221031070010 2	Conductor de aluminiu sau cupru BBГнг- FR-LS-3x2,5	m	906,400	20,00	18 128,00
73.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,368	18,21	61,36
74.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,240	18,21	4,40
75.	2746167335100	Priza	buc	48,960	50,00	2 448,00
76.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	80,000	3,12	249,60
77.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	252,000	2,50	630,00
78.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,600	74,36	267,76
79.	28221157000000 1	Radiator 22 500x1000	buc	16,000	1 650,24	26 403,84
80.	2822115708000	Element de sustinere	buc	343,680	12,55	4 313,20
81.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	246,304	25,74	6 339,84
82.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	77,328	22,30	1 724,40
83.	2873122004100	Plase sudate	kg	340,560	18,21	6 201,68
84.	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	3,552	18,21	64,72
85.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	96,000	2,20	211,20
86.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	32,320	1,10	35,52
87.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	210,560	2,00	421,12
88.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	25 494,184	0,40	10 197,68
89.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	5 728,000	0,40	2 291,20
90.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	96,000	1,10	105,60
91.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	96,000	1,15	110,40
92.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	56,000	1,35	75,60
93.	2874115837745	Suruburi	buc	7,112	1,15	8,16
94.	2874115840479	Piulita M12	buc	64,640	1,15	74,32
95.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	96,000	0,56	53,76
96.	2874115883760	Saiba M 12	buc	64,640	0,42	27,12
97.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	56,000	0,30	16,80
98.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	96,000	0,45	43,20
99.	2875114200020	Chiuvea	buc	8,080	69,73	563,44
100.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8,080	250,74	2 026,00
101.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	8,240	120,54	993,28
102.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	336,000	3,00	1 008,00
103.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	64,000	50,00	3 200,00
104.	2875274123510	Dop din fonta	buc	16,800	74,33	1 248,72
105.	2875274201600	Robinet cu cep	buc	8,000	250,00	2 000,00
106.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	48,000	63,36	3 041,28
107.	2875274204000	Bratara fixare	buc	56,000	9,18	514,08
108.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	24,000	8,99	215,76
109.	2875276305105	Conector	buc	1 271,616	10,64	13 530,00

110.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	64,000	1,12	71,68
111.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	8,240	66,17	545,28
112.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	8,240	65,58	540,40
113.	3220137315778	Decapant	kg	0,416	43,66	18,16
114.	4011106202741	Energie electrica	kw	52,640	3,00	157,92
115.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,248	18,00	148,48
116.	4100126202818	Apa	m3	25,720	18,00	462,96
117.	453	Barier	m	48,000	22,00	1 056,00
118.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	126,992	8,00	1 015,92
		Total materiale de construcții				729 176,24

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,144	30,00	274,32
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,352	30,00	370,56
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,208	650,00	135,20
4.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,312	50,00	65,60
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	30,456	25,00	761,44
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,600	25,00	15,04
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,024	65,00	391,68
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,248	25,00	31,20
9.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	14,080	25,00	352,00
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	46,584	25,00	1 164,64
		Total utilaje de construcții				3 561,68

Total	Lei	1 417 399,52
TVA	20 %	283 479,90

Total deviz:

1 700 879,42

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Объект Капитальный ремонт блоков
Общежития №1 и Общежития №2, Колледж
им. М.Чакира мун. Комрат**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общежитие №1				
		1.1. Блок 1				
		1.1.1. Общестроительные работы				
		1.1.1.1. Комната №1				
		1.1.1.1.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			867,58 867,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	858,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,46
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 316,71 36,51
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,51
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,63
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,11	9,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.1.1.1.2. Потолки				
3	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			243,41 57,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	55,37
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,74	22,14
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	22,30	6,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,40	34,59
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,40	8,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	12,55	15,06
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	10,64	47,24
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			117,63 110,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	110,13

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	3,25
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			88,21 80,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	80,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			70,35 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	61,26
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,45
		1.1.1.1.3. Стены				
8	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2			216,01 82,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,33	49,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,42	20,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,42	49,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,15	5,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,21	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,32	1,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			6,57 0,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми	m2			8,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
13	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			819,50 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	800,00	816,00
		1.1.1.1.4. Полы				
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			78,64 76,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	76,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
15	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			227,36 50,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	50,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	60,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	30,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
18	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,69 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,39
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,08 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
20	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой	m2			315,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)				
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,10	12,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	40,00	36,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.1.1.2. Комната №2				
		1.1.1.2.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			691,39 691,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	681,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,46
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 734,73 454,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	418,02
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,63
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,11	9,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.1.1.2.2. Потолки				
23	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			188,87 2,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,74	22,14
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	22,30	6,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,40	35,41
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,40	8,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	12,55	15,06
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	10,64	47,24
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			121,58 113,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	113,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	3,35
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			91,05 82,98

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	82,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			72,52 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	63,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,46
		1.1.1.2.3. Стены				
28	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2			216,01 82,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,57
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,33	49,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,42	20,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,42	49,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,15	5,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,21	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,32	1,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			6,57 0,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			8,64 0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
33	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление	kg			819,50

1	2	3	4	5	6	7
		красителя, водонепроницаемого материала)				3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	800,00	816,00
		1.1.1.2.4. Полы				
34	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			78,64 76,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	76,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			227,30 50,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	50,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	60,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	30,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
38	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,69 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,39
39	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,10 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,41
40	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			315,07 0,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,12
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,10	12,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	40,00	36,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.1.3. Коридор				
		1.1.1.3.1. Потолки				
41	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			350,13 158,21
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	65,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,74	22,14
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	22,30	6,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,40	40,96
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,40	8,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	12,55	15,06
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	10,64	47,24
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			148,45 140,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	140,17
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	4,04
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			110,41 102,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	102,29
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			87,32 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	78,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,49
		1.1.1.3.2. Стены				
46	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2			229,54 96,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	96,10
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,33	49,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,42	20,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,42	49,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,15	5,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,21	1,41

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,32	1,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			6,57 0,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			8,64 0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
51	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			819,50 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	800,00	816,00
52	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			337,45 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,54
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,49	56,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.1.1.3.3. Пола				
53	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			21,14 19,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	19,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	30,00	0,90
54	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			358,06

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				180,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	180,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	60,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	30,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
57	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,68 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,38
58	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,13 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,44
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			518,10 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	261,00	234,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.1.1.3.4. Сантехника				
60	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			221,50 221,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	221,50
61	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			0,00 0,00
62	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина чугунная эмалированная или керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене) с тумбой	buc			409,81 0,00
	2875114200020	Chiuvea	buc	1,0000	69,73	70,43
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	64,21	64,85
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	250,74	253,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	35,11	21,28
63	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m			64,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)				
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	62,10	63,97
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	39,27	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,22	0,22
		1.1.1.4. Сан.узел				
		1.1.1.4.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,97 19,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,46
65	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 399,25 119,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	82,56
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,11	9,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.1.1.4.2. Потолки				
66	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Облицовка плитами ДВП, глазурованными или меламинированными, стен и колонн (из кладки или бетона), на клею по затертой штукатурке, в помещениях с нормальной влажностью) * Вагонка	m2			314,54 72,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	50,00	72,50
	2670112204000	Placi emailate sau melaminate din fibre de lemn Вагонка	m2	1,1000	146,00	162,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	16,35	9,90
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,3000	12,58	3,81
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,4000	34,40	13,90
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,2000	18,21	3,68
	2874115837745	Suruburi	buc	0,4000	1,15	0,46
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000	1,20	7,27
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	5,50	2,78
	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade	l	0,2200	65,77	14,62
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0300	38,96	1,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,8000	25,00	20,00
67		Barer	m			22,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	453	Barer	m	1,0000	22,00	22,00
		1.1.1.4.3. Стены				
68	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			61,18 50,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	65,00	0,33
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,48 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,47
70	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			386,83 74,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	45,00	74,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,56
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,49	31,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.1.1.4.4. Полы				
71	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			21,14 19,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	19,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	30,00	0,90
72	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			292,64 0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	110,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	93,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,79
75	CG01A1 к-4	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			0,70

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)				0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,40
76	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,09 2,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,01
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,38
77	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			698,60 180,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	180,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	261,00	234,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.1.1.4.5. Сантехника				
78	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			376,00 376,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	50,00	376,00
79	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m			0,00 0,00
80	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc			2 298,42 0,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 400,00	1 456,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	500,00	515,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	66,17	68,16
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	65,58	67,55
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,58	67,55
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	120,54	124,16
81	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			64,83 0,00
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	62,10	63,97

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	39,27	0,59
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	18,22	0,28
82	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Пробковый кран, трехходовой, с фланцами и прокладками для систем центрального отопления, диаметром 15-20 мм)	buc			387,34 62,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	50,00	62,50
	2875274201600	Robinet cu cep	buc	1,0000	250,00	250,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	8,99	26,97
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	2,20	26,40
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,56	6,72
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,45	5,40
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	14,52	0,65
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0180	42,31	0,76
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	41,32	0,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	28,00	1,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	39,87	5,38
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	18,21	0,55
		1.1.1.5. Отопление				
83	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc			72,50 72,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	72,50
84	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) * 22 500x1000	buc			1 880,48 215,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,00	215,50
	282211570000001	Radiator 22 500x1000	buc	1,0000	1 650,24	1 650,24
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	36,86	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	18,56	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	74,36	3,72
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,12	4,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
85	RpIC19B прим	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4") * d-20-25 mm	m			31,67 0,00
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	74,33	22,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	28,00	1,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	39,87	6,34
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	36,86	1,07
86	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m			68,37 0,00
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	66,38	68,37
87	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей	buc			18,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) d-20 mm				
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	9,18	9,18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	74,36	3,72
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,25	1,25
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,35	1,35
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,30	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
88	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) d-20 mm	buc			101,38 0,00
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	50,00	100,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,22	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	43,66	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	50,00	0,75
89	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) тройник 25x20x25 мм	buc			2,15 0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	18,22	0,55
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	43,66	0,30
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
90	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15мм	buc			64,25 0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	63,36	63,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	36,86	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,56	0,45
91	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15 мм	buc			64,25 0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	63,36	63,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	36,86	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,56	0,45
92	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * обратка 15 мм	buc			64,25 0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	63,36	63,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	36,86	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,56	0,45
		1.1.2. Электрическая часть				
93	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			11,00 11,00

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
94	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м) * Демонтаж розеток и переключателей	buc			46,00 46,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	50,00	46,00
95	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (фугляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m			56,86 21,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	50,00	21,50
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	25,00	26,77
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	3,00	0,63
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	48,00	7,56
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	2,50	0,39
96	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГнг-FR-LS-3x1,5	m			20,57 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310700101	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг-FR-LS-3x1,5	m	1,0300	15,00	17,00
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,35	0,07
97	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГнг-FR-LS-3x2,5	m			26,23 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310700102	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг-FR-LS-3x2,5	m	1,0300	20,00	22,66
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,35	0,07
98	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2) * Электро щиток для автоматов и УЗО	buc			747,44 121,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	50,00	121,50
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat Щиток электрический	buc	1,0000	600,00	606,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,15	9,29
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	1,10	4,44
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,42	3,39
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	5,50	2,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,60
99	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбели)	buc			74,92 15,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,12	3,12

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,10	2,20
100	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) * Переключатели	buc			93,22 13,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	1111000100021	Comutator manual Переключатель	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,12	3,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
101	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 16A	buc			160,78 36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,00	36,00
	111100010002004	Intrerupator Автомат 16A	buc	1,0000	120,00	120,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,15	2,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
102	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 10A	buc			115,77 36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,00	36,00
	111100010002005	Intrerupator Автомат 10A	buc	1,0000	75,00	75,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,15	2,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
103	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат УЗО	buc			490,77 36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,00	36,00
	111100010002006	Intrerupator Автомат УЗО	buc	1,0000	450,00	450,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,15	2,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
		1.2. Блок 2				
		1.2.1. Общестроительные работы				
		1.2.1.1. Комната №1				
		1.2.1.1.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
104	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			867,58 867,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	858,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,46
105	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2			2 838,14

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				557,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	521,43
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,63
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,11	9,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.2.1.1.2. Потолки				
106	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			188,05 2,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,74	22,14
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	22,30	6,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,40	34,59
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,40	8,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	12,55	15,06
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	10,64	47,24
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			117,63 110,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	110,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	3,25
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			88,21 80,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	80,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			70,35 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	61,26
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,45
		1.2.1.1.3. Стены				

1	2	3	4	5	6	7
111	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2			216,01 82,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,33	49,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,42	20,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,42	49,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,15	5,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,21	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,32	1,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			6,57 0,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			8,64 0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
116	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			819,50 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	800,00	816,00
		1.2.1.1.4. Полы				
117	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			78,64 76,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	76,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
118	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25

1	2	3	4	5	6	7
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			227,36 50,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	50,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	60,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	30,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
121	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,69 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,39
122	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,08 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
123	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			315,07 0,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,10	12,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	40,00	36,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.2.1.2. Комната №2				
		1.2.1.2.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
124	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			691,39 691,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	681,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,46
125	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и	m2			2 734,73 454,53

1	2	3	4	5	6	7
		необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	418,02
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,63
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,11	9,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.2.1.2.2. Потолки				
126	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			188,87 2,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,74	22,14
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	22,30	6,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,40	35,41
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,40	8,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	12,55	15,06
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	10,64	47,24
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			121,58 113,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	113,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	3,35
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			91,05 82,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	82,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			72,52 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	63,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,46
		1.2.1.2.3. Стены				
131	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных	m2			216,01 82,57

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,57
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,33	49,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,42	20,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,42	49,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,15	5,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,21	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,32	1,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			6,57 0,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			8,64 0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
136	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			819,50 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	800,00	816,00
		1.2.1.2.4. Палы				
137	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			78,64 76,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	76,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	30,00	0,90
138	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			227,30 50,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	60,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	30,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
141	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,69 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,39
142	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,10 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,41
143	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			315,07 0,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,12
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,10	12,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	40,00	36,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.2.1.3. Coridor				
		1.2.1.3.1. Potolci				
144	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			350,13 158,21
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	65,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,74	22,14
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	22,30	6,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,40	40,96
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,40	8,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	12,55	15,06
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	10,64	47,24
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			148,45 140,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	140,17
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	4,04
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			110,41

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				102,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	102,29
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25
						0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			87,32
						0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	78,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,49
		1.2.1.3.2. Стены				
149	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2			229,54
						96,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	96,10
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,33	49,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,42	20,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,42	49,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,15	5,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,21	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,32	1,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25
						0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			6,57
						0,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25
						0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			8,64
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
154	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			819,50 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	800,00	816,00
155	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			337,45 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,54
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,49	56,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.2.1.3.3. Полы				
156	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			21,14 19,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	19,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	30,00	0,90
157	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			358,06 180,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	180,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	60,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	30,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
160	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,68 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,38
161	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,13 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,44
162	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			518,10 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	261,00	234,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.2.1.3.4. Сантехника				
163	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			221,50 221,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	221,50
164	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			0,00 0,00
165	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина чугунная эмалированная или керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене) с тумбой	buc			409,81 0,00
	2875114200020	Chiuvea	buc	1,0000	69,73	70,43
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	64,21	64,85
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	250,74	253,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	35,11	21,28
166	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			64,34 0,00
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	62,10	63,97
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	39,27	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,22	0,22
		1.2.1.4. Сан.узел				
		1.2.1.4.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
167	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,97 19,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,46
168	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и	m2			2 399,25 119,06

1	2	3	4	5	6	7
		необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	82,56
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,11	9,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.2.1.4.2. Потолки				
169	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Облицовка плитами ДВП, глазурованными или меламинированными, стен и колонн (из кладки или бетона), на клею по затертой штукатурке, в помещениях с нормальной влажностью) * Вагонка	m2			314,54 72,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	50,00	72,50
	2670112204000	Placi emailate sau melaminate din fibre de lemn Вагонка	m2	1,1000	146,00	162,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	16,35	9,90
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,3000	12,58	3,81
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,4000	34,40	13,90
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,2000	18,21	3,68
	2874115837745	Suruburi	buc	0,4000	1,15	0,46
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000	1,20	7,27
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	5,50	2,78
	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade	l	0,2200	65,77	14,62
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0300	38,96	1,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,8000	25,00	20,00
170		Багет	m			22,00 0,00
	453	Багет	m	1,0000	22,00	22,00
		1.2.1.4.3. Стены				
171	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			97,26 50,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,80	19,44
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	430,00	16,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	65,00	0,33
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,48 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,47

1	2	3	4	5	6	7
173	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			386,83 74,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	45,00	74,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,56
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,49	31,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.2.1.4.4. Покрытия				
174	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			21,14 19,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	19,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
175	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			267,63 180,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	180,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,79
178	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,70 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,40
179	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,09 2,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,01
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,38
180	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			518,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	261,00	234,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.2.1.4.5. Сантехника				
181	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			376,00 376,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	50,00	376,00
182	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m			0,00 0,00
183	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc			2 298,42 0,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 400,00	1 456,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	500,00	515,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	66,17	68,16
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	65,58	67,55
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,58	67,55
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	120,54	124,16
184	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			64,83 0,00
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	62,10	63,97
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	39,27	0,59
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	18,22	0,28
185	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Пробковый кран, трехходовой, с фланцами и прокладками для систем центрального отопления, диаметром 15-20 мм)	buc			387,34 62,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	50,00	62,50
	2875274201600	Robinet cu cep	buc	1,0000	250,00	250,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	8,99	26,97
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	2,20	26,40
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,56	6,72
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,45	5,40
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	14,52	0,65
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0180	42,31	0,76
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	41,32	0,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	28,00	1,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1350	39,87	5,38
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	18,21	0,55
		1.2.1.5. Отопление				
186	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc			72,50 72,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	72,50
187	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до	buc			1 880,48 215,50

1	2	3	4	5	6	7
		1000-1500 mm) * 22 500x1000				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,00	215,50
	282211570000001	Radiator 22 500x1000	buc	1,0000	1 650,24	1 650,24
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	36,86	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	18,56	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	74,36	3,72
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,12	4,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
188	RpIC19B прим	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4") * d-20-25 mm	m			31,67 0,00
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	74,33	22,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	28,00	1,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	39,87	6,34
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	36,86	1,07
189	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 mm)	m			68,37 0,00
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	66,38	68,37
190	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) d-20 mm	buc			18,30 0,00
	2875274204000	Bratara fixeare	buc	1,0000	9,18	9,18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	74,36	3,72
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,25	1,25
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,35	1,35
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,30	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
191	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) d-20 mm	buc			101,38 0,00
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	50,00	100,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,22	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	43,66	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	50,00	0,75
192	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с	buc			2,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) тройник 25x20x25 мм				
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	18,22	0,55
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	43,66	0,30
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
193	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15мм	buc			64,25 0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	63,36	63,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	36,86	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,56	0,45
194	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15 мм	buc			64,25 0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	63,36	63,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	36,86	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,56	0,45
195	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * обратка 15 мм	buc			64,25 0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	63,36	63,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	36,86	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,56	0,45
		1.2.2. Электрическая часть				
196	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			11,00 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
197	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м) * Демонтаж розеток и переключателей	buc			46,00 46,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	50,00	46,00
198	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m			56,86 21,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	50,00	21,50
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	25,00	26,77
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	3,00	0,63
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	48,00	7,56
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	2,50	0,39
199	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) * ВВГнг-FR-LS-3x1,5	m			20,57 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310700101	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг-FR-LS-3x1,5	m	1,0300	15,00	17,00
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,35	0,07

1	2	3	4	5	6	7
200	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) * ВВГнг-FR-LS-3x2,5	m			26,23 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310700102	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг-FR-LS-3x2,5	m	1,0300	20,00	22,66
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,35	0,07
201	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м ²) * Электро щиток для автоматов и УЗО	buc			747,44 121,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	50,00	121,50
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat Щиток электрический	buc	1,0000	600,00	606,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,15	9,29
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	1,10	4,44
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,42	3,39
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	5,50	2,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,60
202	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			74,92 15,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,12	3,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	1,10	2,20
203	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductorii din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) * Переключатели	buc			93,22 13,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	1111000100021	Comutator manual Переключатель	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,12	3,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
204	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 16A	buc			160,78 36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,00	36,00
	111100010002004	Intrerupator Автомат 16A	buc	1,0000	120,00	120,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,15	2,30

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
205	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 10А	buc			115,77 36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,00	36,00
	111100010002005	Intrerupator Автомат 10А	buc	1,0000	75,00	75,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,15	2,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
206	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат УЗО	buc			490,77 36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,00	36,00
	111100010002006	Intrerupator Автомат УЗО	buc	1,0000	450,00	450,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,15	2,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
		1.3. Блок 3				
		1.3.1. Общестроительные работы				
		1.3.1.1. Комната №1				
		1.3.1.1.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
207	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			867,58 867,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	858,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,46
208	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 838,14 557,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	521,43
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,63
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,11	9,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.3.1.1.2. Потолки				
209	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			188,05 2,50

1	2	3	4	5	6	7
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,74	22,14
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	22,30	6,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,40	34,59
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,40	8,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	12,55	15,06
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	10,64	47,24
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			117,63 110,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	110,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	3,25
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			88,21 80,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	80,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			70,35 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	61,26
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,45
		1.3.1.1.3. Стены				
214	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2			216,01 82,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,33	49,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,42	20,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,42	49,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,15	5,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,21	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,32	1,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			6,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			8,64 0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
219	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			819,50 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	800,00	816,00
		1.3.1.1.4. Полы				
220	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			78,64 76,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	76,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
221	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
223	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			227,36 50,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	50,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	60,48
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	30,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
224	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,69 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,39
225	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до	kg			21,08 2,00

1	2	3	4	5	6	7
		35 м включительно)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
226	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			315,07 0,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,10	12,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	40,00	36,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.3.1.2. Комната №2				
		1.3.1.2.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
227	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			691,39 691,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	681,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,46
228	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 734,73 454,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	418,02
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,63
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,11	9,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.3.1.2.2. Потолки				
229	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			188,87 2,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,74	22,14
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	22,30	6,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,40	35,41
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,40	8,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	12,55	15,06
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	10,64	47,24

1	2	3	4	5	6	7
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			121,58 113,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	113,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	3,35
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			91,05 82,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	82,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			72,52 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	63,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,46
		1.3.1.2.3. Стены				
234	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2			216,01 82,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,57
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,33	49,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,42	20,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,42	49,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,15	5,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,21	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,32	1,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
236	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			6,57 0,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			8,64

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
239	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			819,50 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	800,00	816,00
		1.3.1.2.4. Покрытия				
240	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			78,64 76,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	76,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
241	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
242	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
243	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			227,30 50,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	50,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	60,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	30,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
244	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,69 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,39
245	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,10 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,41
246	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat	m2			315,07

1	2	3	4	5	6	7
		cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)				0,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,12
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,10	12,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	40,00	36,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.3.1.3. Коридор				
		1.3.1.3.1. Потолки				
247	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			350,13 158,21
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	65,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,74	22,14
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	22,30	6,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,40	40,96
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,40	8,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	12,55	15,06
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	10,64	47,24
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			148,45 140,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	140,17
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	4,04
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			110,41 102,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	102,29
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			87,32 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	78,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,49
		1.3.1.3.2. Стены				
252	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara	m2			229,54 96,10

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	96,10
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,33	49,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,42	20,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,42	49,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,15	5,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	5,21	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,32	1,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			6,57 0,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			8,64 0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
257	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			819,50 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	800,00	816,00
258	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			337,45 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,54
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,49	56,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.3.1.3.3. Покрытия				
259	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			21,14 19,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	19,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
260	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
261	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
262	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			358,06 180,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	180,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	60,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	30,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
263	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,68 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,38
264	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,13 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,44
265	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			518,10 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	261,00	234,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.3.1.3.4. Сантехника				
266	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			221,50 221,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	221,50
267	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			0,00 0,00
268	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина чугунная	buc			409,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		эмалированная или керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене) с тумбой				
	2875114200020	Chiuveta	buc	1,0000	69,73	70,43
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	64,21	64,85
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	250,74	253,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	35,11	21,28
269	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			64,34 0,00
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	62,10	63,97
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	39,27	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,22	0,22
		1.3.1.4. Сан.узел				
		1.3.1.4.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
270	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,97 19,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,46
271	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 399,25 119,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	82,56
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,11	9,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.3.1.4.2. Потолки				
272	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Облицовка плитами ДВП, глазурованными или меламинированными, стен и колонн (из кладки или бетона), на клею по затертой штукатурке, в помещениях с нормальной влажностью) * Вагонка	m2			314,54 72,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	50,00	72,50
	2670112204000	Placi emailate sau melaminate din fibre de lemn Вагонка	m2	1,1000	146,00	162,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	16,35	9,90
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,3000	12,58	3,81
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,4000	34,40	13,90
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,2000	18,21	3,68

1	2	3	4	5	6	7
	2874115837745	Suruburi	buc	0,4000	1,15	0,46
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000	1,20	7,27
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	5,50	2,78
	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade	l	0,2200	65,77	14,62
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0300	38,96	1,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,8000	25,00	20,00
273		Барет	m			22,00
						0,00
	453	Барет	m	1,0000	22,00	22,00
		1.3.1.4.3. Стены				
274	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			97,26
						50,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,80	19,44
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	430,00	16,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	65,00	0,33
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,48
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,47
276	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			386,83
						74,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	45,00	74,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,56
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,49	31,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.3.1.4.4. Полы				
277	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			21,14
						19,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	19,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
278	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20
						0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
280	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			267,63 180,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	180,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,79
281	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,70 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,40
282	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,09 2,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,01
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,38
283	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			518,10 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	261,00	234,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.3.1.4.5. Сантехника				
284	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			376,00 376,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	50,00	376,00
285	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m			0,00 0,00
286	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc			2 298,42 0,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 400,00	1 456,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	500,00	515,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	66,17	68,16
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	65,58	67,55

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,58	67,55
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	120,54	124,16
287	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			64,83 0,00
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	62,10	63,97
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	39,27	0,59
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	18,22	0,28
288	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Пробковый кран, трехходовой, с фланцами и прокладками для систем центрального отопления, диаметром 15-20 мм)	buc			387,34 62,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	50,00	62,50
	2875274201600	Robinet cu cep	buc	1,0000	250,00	250,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	8,99	26,97
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	2,20	26,40
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,56	6,72
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,45	5,40
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	14,52	0,65
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0180	42,31	0,76
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	41,32	0,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	28,00	1,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	39,87	5,38
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	18,21	0,55
		1.3.1.5. Отопление				
289	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc			72,50 72,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	72,50
290	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) * 22 500x1000	buc			1 880,48 215,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,00	215,50
	282211570000001	Radiator 22 500x1000	buc	1,0000	1 650,24	1 650,24
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	36,86	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	18,56	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	74,36	3,72
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,12	4,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
291	RpIC19B прим	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4") * d-20-25 mm	m			31,67 0,00
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	74,33	22,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	28,00	1,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	39,87	6,34
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	36,86	1,07
292	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или	m			68,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)				
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	66,38	68,37
293	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) d-20 mm	buc			18,30 0,00
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	9,18	9,18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	74,36	3,72
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,25	1,25
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,35	1,35
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,30	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
294	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) d-20 mm	buc			101,38 0,00
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	50,00	100,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,22	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	43,66	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	50,00	0,75
295	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) тройник 25x20x25 мм	buc			2,15 0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	18,22	0,55
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	43,66	0,30
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
296	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15мм	buc			64,25 0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	63,36	63,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	36,86	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,56	0,45
297	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15 мм	buc			64,25 0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	63,36	63,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	36,86	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,56	0,45
298	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального	buc			64,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		отопления, диаметром 3/8"-1/2") * обратка 15 мм				
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	63,36	63,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	36,86	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,56	0,45
		1.3.2. Электрическая часть				
299	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			11,00 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
300	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м) * Демонтаж розеток и переключателей	buc			46,00 46,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	50,00	46,00
301	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m			56,86 21,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	50,00	21,50
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	25,00	26,77
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	3,00	0,63
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	48,00	7,56
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	2,50	0,39
302	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГнг-FR-LS-3x1,5	m			20,57 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310700101	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг-FR-LS-3x1,5	m	1,0300	15,00	17,00
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,35	0,07
303	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГнг-FR-LS-3x2,5	m			26,23 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310700102	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг-FR-LS-3x2,5	m	1,0300	20,00	22,66
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,35	0,07
304	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2) * Электро щиток для автоматов и УЗО	buc			747,44 121,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	50,00	121,50
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat Щиток электрический	buc	1,0000	600,00	606,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,15	9,29
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	1,10	4,44
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,42	3,39
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	5,50	2,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,60
305	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate	buc			74,92 15,50

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,12	3,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,10	2,20
306	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) * Переключатели	buc			93,22 13,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	1111000100021	Comutator manual Переключатель	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,12	3,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
307	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 16A	buc			160,78 36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,00	36,00
	111100010002004	Intrerupator Автомат 16A	buc	1,0000	120,00	120,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,15	2,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
308	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 10A	buc			115,77 36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,00	36,00
	111100010002005	Intrerupator Автомат 10A	buc	1,0000	75,00	75,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,15	2,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
309	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат УЗО	buc			490,77 36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,00	36,00
	111100010002006	Intrerupator Автомат УЗО	buc	1,0000	450,00	450,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,15	2,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
		1.4. Блок 4				
		1.4.1. Общестроительные работы				
		1.4.1.1. Комната №1				
		1.4.1.1.1. Дверные и оконные				

1	2	3	4	5	6	7
		блоки, откосы				
310	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			867,58 867,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	858,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,46
311	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 838,14 557,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	521,43
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,63
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,11	9,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.4.1.1.2. Потолки				
312	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			188,05 2,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,74	22,14
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	22,30	6,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,40	34,59
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,40	8,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	12,55	15,06
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	10,64	47,24
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			117,63 110,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	110,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	3,25
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			88,21 80,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	80,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			70,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	61,26
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,45
		1.4.1.1.3. Стены				
317	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2			216,01 82,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,33	49,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,42	20,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,42	49,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,15	5,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	5,21	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,32	1,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			6,57 0,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			8,64 0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
322	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			819,50 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	800,00	816,00
		1.4.1.1.4. Полы				
323	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			78,64 76,50

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	76,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
324	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
326	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			227,36 50,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	50,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	60,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	30,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
327	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,69 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,39
328	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,08 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
329	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			315,07 0,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,10	12,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	40,00	36,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.4.1.2. Комната №2				
		1.4.1.2.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
330	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			691,39 691,39

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	681,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,46
331	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 734,73 454,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	418,02
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,63
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,11	9,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.4.1.2.2. Потолки				
332	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			188,87 2,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,74	22,14
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	22,30	6,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,40	35,41
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,40	8,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	12,55	15,06
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	10,64	47,24
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			121,58 113,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	113,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	3,35
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			91,05 82,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	82,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			72,52 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	63,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,46
		1.4.1.2.3. Стены				
337	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2			216,01 82,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,57
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,33	49,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,42	20,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,42	49,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,15	5,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,21	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,32	1,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
339	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			6,57 0,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
341	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			8,64 0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
342	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			819,50 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	800,00	816,00
		1.4.1.2.4. Полы				
343	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			78,64 76,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	76,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
344	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			227,30 50,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	50,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	60,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	30,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
347	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,69 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,39
348	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,10 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,41
349	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			315,07 0,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,12
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,10	12,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	40,00	36,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.4.1.3. Коридор				
		1.4.1.3.1. Потолки				
350	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			350,13 158,21
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	65,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,74	22,14
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	22,30	6,02

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,40	40,96
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,40	8,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	12,55	15,06
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	10,64	47,24
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			148,45 140,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	140,17
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	4,04
352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			110,41 102,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	102,29
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			87,32 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	78,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,49
		1.4.1.3.2. Стены				
355	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2			229,54 96,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	96,10
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,33	49,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,42	20,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,42	49,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,15	5,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,21	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,32	1,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
357	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			6,57 0,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,25

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)				0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			8,64 0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
360	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			819,50 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	800,00	816,00
361	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			337,45 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,54
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,49	56,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.4.1.3.3. Покрытия				
362	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			21,14 19,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	19,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
363	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
365	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			358,06 180,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	180,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	60,48
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	30,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
366	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой	m2			0,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,38
367	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,13 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,44
368	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			518,10 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	261,00	234,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.4.1.3.4. Сантехника				
369	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			221,50 221,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	221,50
370	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			0,00 0,00
371	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина чугунная эмалированная или керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене) с тумбой	buc			409,81 0,00
	2875114200020	Chiuvea	buc	1,0000	69,73	70,43
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	64,21	64,85
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	250,74	253,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	35,11	21,28
372	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			64,34 0,00
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	62,10	63,97
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	39,27	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,22	0,22
		1.4.1.4. Сан.узел				
		1.4.1.4.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
373	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки,	m2			19,97 19,97

1	2	3	4	5	6	7
		облицовка)				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,46
374	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 399,25 119,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	82,56
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,11	9,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.4.1.4.2. Потолки				
375	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Облицовка плитами ДВП, глазурованными или меламинированными, стен и колонн (из кладки или бетона), на клею по затертой штукатурке, в помещениях с нормальной влажностью) * Вагонка	m2			314,54 72,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	50,00	72,50
	2670112204000	Placi emailate sau melaminate din fibre de lemn Вагонка	m2	1,1000	146,00	162,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	16,35	9,90
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,3000	12,58	3,81
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,4000	34,40	13,90
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,2000	18,21	3,68
	2874115837745	Suruburi	buc	0,4000	1,15	0,46
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000	1,20	7,27
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	5,50	2,78
	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade	l	0,2200	65,77	14,62
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0300	38,96	1,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,8000	25,00	20,00
376		Barer	m			22,00 0,00
	453	Багер	m	1,0000	22,00	22,00
		1.4.1.4.3. Стены				
377	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			97,26 50,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,80	19,44
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	430,00	16,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	65,00	0,33
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,48 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,47
379	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			386,83 74,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	45,00	74,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,56
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,49	31,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.4.1.4.4. Полы				
380	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			21,14 19,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	19,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
381	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
383	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			267,63 180,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	180,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,79
384	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,70 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,40
385	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до	kg			21,09 2,01

1	2	3	4	5	6	7
		35 м включительно)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,01
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,38
386	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			518,10 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	261,00	234,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.4.1.4.5. Сантехника				
387	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			376,00 376,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	50,00	376,00
388	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m			0,00 0,00
389	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc			2 298,42 0,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 400,00	1 456,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	500,00	515,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	66,17	68,16
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	65,58	67,55
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,58	67,55
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	120,54	124,16
390	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			64,83 0,00
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	62,10	63,97
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	39,27	0,59
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	18,22	0,28
391	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Пробковый кран, трехходовой, с фланцами и прокладками для систем центрального отопления, диаметром 15-20 мм)	buc			387,34 62,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	50,00	62,50
	2875274201600	Robinet cu cep	buc	1,0000	250,00	250,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	8,99	26,97
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	2,20	26,40
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,56	6,72
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,45	5,40
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	14,52	0,65
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,0180	42,31	0,76
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	41,32	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	28,00	1,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	39,87	5,38
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	18,21	0,55
		1.4.1.5. Отопление				
392	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc			72,50
						72,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	72,50
393	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) * 22 500x1000	buc			1 880,48
						215,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,00	215,50
	282211570000001	Radiator 22 500x1000	buc	1,0000	1 650,24	1 650,24
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	36,86	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	18,56	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	74,36	3,72
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,12	4,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
394	RpIC19B прим	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4") * d-20-25 mm	m			31,67
						0,00
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	74,33	22,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	28,00	1,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	39,87	6,34
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	36,86	1,07
395	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m			68,37
						0,00
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	66,38	68,37
396	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) d-20 mm	buc			18,30
						0,00
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	9,18	9,18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	74,36	3,72
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,25	1,25
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,35	1,35
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,30	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
397	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм,	buc			101,38
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		включительно) d=20 mm				
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	50,00	100,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,22	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	43,66	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	50,00	0,75
398	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) тройник 25x20x25 mm	buc			2,15 0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	18,22	0,55
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	43,66	0,30
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
399	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15мм	buc			64,25 0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	63,36	63,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	36,86	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,56	0,45
400	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15 мм	buc			64,25 0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	63,36	63,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	36,86	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,56	0,45
401	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * обратка 15 мм	buc			64,25 0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	63,36	63,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	36,86	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,56	0,45
		1.4.2. Электрическая часть				
402	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			11,00 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
403	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м) * Демонтаж розеток и переключателей	buc			46,00 46,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	50,00	46,00
404	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m			56,86 21,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	50,00	21,50
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	25,00	26,77
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	3,00	0,63

1	2	3	4	5	6	7
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	48,00	7,56
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	2,50	0,39
405	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) * ВВГнг-FR-LS-3x1,5	m			20,57 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310700101	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг-FR-LS-3x1,5	m	1,0300	15,00	17,00
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,35	0,07
406	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) * ВВГнг-FR-LS-3x2,5	m			26,23 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310700102	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг-FR-LS-3x2,5	m	1,0300	20,00	22,66
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,35	0,07
407	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м ²) * Электро щиток для автоматов и УЗО	buc			747,44 121,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	50,00	121,50
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat Щиток электрический	buc	1,0000	600,00	606,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,15	9,29
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	1,10	4,44
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,42	3,39
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	5,50	2,22
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,60
408	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			74,92 15,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,12	3,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	1,10	2,20
409	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) * Переключатели	buc			93,22 13,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	1111000100021	Comutator manual Переключатель	buc	1,0200	75,00	76,50

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,12	3,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
410	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 16A	buc			160,78 36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,00	36,00
	111100010002004	Intrerupator Автомат 16A	buc	1,0000	120,00	120,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,15	2,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
411	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 10A	buc			115,77 36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,00	36,00
	111100010002005	Intrerupator Автомат 10A	buc	1,0000	75,00	75,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,15	2,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
412	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат УЗО	buc			490,77 36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,00	36,00
	111100010002006	Intrerupator Автомат УЗО	buc	1,0000	450,00	450,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,15	2,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
		1.5. Блок 5				
		1.5.1. Общестроительные работы				
		1.5.1.1. Комната №1				
		1.5.1.1.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
413	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			867,58 867,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	858,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,46
414	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 838,14 557,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	521,43
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,63
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,11	9,06

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.5.1.1.2. Потолки				
415	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			188,05 2,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,74	22,14
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	22,30	6,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,40	34,59
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,40	8,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	12,55	15,06
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	10,64	47,24
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			117,63 110,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	110,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	3,25
417	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			88,21 80,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	80,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
419	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			70,35 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	61,26
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,45
		1.5.1.1.3. Стены				
420	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2			216,01 82,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,33	49,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,42	20,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,42	49,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,15	5,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,21	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,32	1,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc	1,6500	1,56	2,57

1	2	3	4	5	6	7
		profilurilor metalice				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
422	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			6,57 0,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			8,64 0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
425	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			819,50 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	800,00	816,00
		1.5.1.1.4. Палы				
426	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			78,64 76,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	76,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	30,00	0,90
427	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
429	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			227,36 50,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	50,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	60,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	30,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
430	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			0,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,39
431	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,08 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
432	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			315,07 0,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,10	12,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	40,00	36,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.5.1.2. Комната №2				
		1.5.1.2.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
433	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			691,39 691,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	681,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,46
434	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 734,73 454,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	418,02
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,63
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,11	9,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.5.1.2.2. Потолки				
435	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			188,87 2,50

1	2	3	4	5	6	7
		(Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,74	22,14
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	22,30	6,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,40	35,41
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,40	8,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	12,55	15,06
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	10,64	47,24
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			121,58 113,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	113,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	3,35
437	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			91,05 82,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	82,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
439	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			72,52 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	63,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,46
		1.5.1.2.3. Стены				
440	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2			216,01 82,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,57
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,33	49,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,42	20,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,42	49,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,15	5,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,21	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,32	1,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
441	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25

1	2	3	4	5	6	7
442	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			6,57 0,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
444	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			8,64 0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
445	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			819,50 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	800,00	816,00
		1.5.1.2.4. Полы				
446	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			78,64 76,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	76,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
447	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
449	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			227,30 50,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	50,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	60,48
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	30,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
450	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,69 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,39
451	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,10 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,41
452	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			315,07 0,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,12
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,10	12,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	40,00	36,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.5.1.3. Коридор				
		1.5.1.3.1. Потолки				
453	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			350,13 158,21
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	65,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,74	22,14
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	22,30	6,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,40	40,96
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,40	8,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	12,55	15,06
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	10,64	47,24
454	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			148,45 140,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	140,17
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	4,04
455	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			110,41 102,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	102,29
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
457	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2			87,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	78,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,49
		1.5.1.3.2. Стены				
458	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2			229,54 96,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	96,10
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,33	49,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,42	20,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,42	49,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,15	5,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,21	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,32	1,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			6,57 0,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			8,64 0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
463	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			819,50 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	800,00	816,00
464	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			337,45 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,54

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,49	56,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.5.1.3.3. Пoлы				
465	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			21,14 19,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	19,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	30,00	0,90
466	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
467	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
468	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			358,06 180,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	180,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	60,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	30,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
469	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,68 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,38
470	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,13 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,44
471	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			518,10 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	261,00	234,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.5.1.3.4. Сантехника				

1	2	3	4	5	6	7
472	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			221,50 221,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	221,50
473	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			0,00 0,00
474	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина чугунная эмалированная или керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене) с тумбой	buc			409,81 0,00
	2875114200020	Chiuvea	buc	1,0000	69,73	70,43
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	64,21	64,85
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	250,74	253,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	35,11	21,28
475	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			64,34 0,00
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	62,10	63,97
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	39,27	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,22	0,22
		1.5.1.4. Сан.узел				
		1.5.1.4.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
476	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,97 19,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,46
477	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 399,25 119,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	82,56
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,11	9,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.5.1.4.2. Потолки				
478	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe	m2			314,54

1	2	3	4	5	6	7
		tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Облицовка плитами ДВП, глазурованными или меламинированными, стен и колонн (из кладки или бетона), на клею по затертой штукатурке, в помещениях с нормальной влажностью) * Вагонка				72,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	50,00	72,50
	2670112204000	Placi emailate sau melaminate din fibre de lemn Вагонка	m2	1,1000	146,00	162,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	16,35	9,90
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,3000	12,58	3,81
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,4000	34,40	13,90
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,2000	18,21	3,68
	2874115837745	Suruburi	buc	0,4000	1,15	0,46
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000	1,20	7,27
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	5,50	2,78
	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade	l	0,2200	65,77	14,62
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0300	38,96	1,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,8000	25,00	20,00
479		Багет	m			22,00
						0,00
	453	Багет	m	1,0000	22,00	22,00
		1.5.1.4.3. Стены				
480	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			97,26
						50,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,80	19,44
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nisipalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	430,00	16,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	65,00	0,33
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,48
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,47
482	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			386,83
						74,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	45,00	74,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,56
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,49	31,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.5.1.4.4. Полы				
483	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2			21,14

1	2	3	4	5	6	7
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)				19,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	19,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
484	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
485	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
486	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			267,63 180,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	180,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,79
487	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,70 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,40
488	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,09 2,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,01
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,38
489	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			518,10 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	261,00	234,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.5.1.4.5. Сантехника				
490	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			376,00 376,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	50,00	376,00
491	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
492	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc			2 298,42 0,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 400,00	1 456,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	1,0000	500,00	515,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	66,17	68,16
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	65,58	67,55
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,58	67,55
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	120,54	124,16
493	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			64,83 0,00
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	62,10	63,97
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	39,27	0,59
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	18,22	0,28
494	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Пробковый кран, трехходовой, с фланцами и прокладками для систем центрального отопления, диаметром 15-20 мм)	buc			387,34 62,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	50,00	62,50
	2875274201600	Robinet cu cep	buc	1,0000	250,00	250,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	8,99	26,97
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	2,20	26,40
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,56	6,72
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,45	5,40
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	14,52	0,65
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0180	42,31	0,76
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	41,32	0,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	28,00	1,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	39,87	5,38
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	18,21	0,55
		1.5.1.5. Отопление				
495	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc			72,50 72,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	72,50
496	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) * 22 500x1000	buc			1 880,48 215,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,00	215,50
	282211570000001	Radiator 22 500x1000	buc	1,0000	1 650,24	1 650,24
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	36,86	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	18,56	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	74,36	3,72
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,12	4,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
497	RpIC19B прим	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д.,	m			31,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		диаметром 1"-11/4") * d-20-25 mm				
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	74,33	22,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	28,00	1,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	39,87	6,34
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	36,86	1,07
498	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m			68,37 0,00
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	66,38	68,37
499	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) d-20 mm	buc			18,30 0,00
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	9,18	9,18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	74,36	3,72
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,25	1,25
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,35	1,35
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,30	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
500	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) d-20 mm	buc			101,38 0,00
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	50,00	100,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,22	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	43,66	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	50,00	0,75
501	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) тройник 25x20x25 мм	buc			2,15 0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	18,22	0,55
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	43,66	0,30
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
502	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15мм	buc			64,25 0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	63,36	63,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	36,86	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,56	0,45
503	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau	buc			64,25

1	2	3	4	5	6	7
		retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15 мм				0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	63,36	63,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	36,86	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,56	0,45
504	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * обратка 15 мм	buc			64,25 0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	63,36	63,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	36,86	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,56	0,45
		1.5.2. Электрическая часть				
505	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			11,00 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
506	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м) * Демонтаж розеток и переключателей	buc			46,00 46,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	50,00	46,00
507	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m			56,86 21,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	50,00	21,50
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	25,00	26,77
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	3,00	0,63
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	48,00	7,56
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	2,50	0,39
508	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГнг-FR-LS-3x1,5	m			20,57 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310700101	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг-FR-LS-3x1,5	m	1,0300	15,00	17,00
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,35	0,07
509	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГнг-FR-LS-3x2,5	m			26,23 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310700102	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг-FR-LS-3x2,5	m	1,0300	20,00	22,66
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,35	0,07
510	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или	buc			747,44 121,50

1	2	3	4	5	6	7
		в шкафы, площадью до 0,3 м2) * Электро щиток для автоматов и УЗО				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	50,00	121,50
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat Щиток электрический	buc	1,0000	600,00	606,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,15	9,29
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	1,10	4,44
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,42	3,39
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	5,50	2,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,60
511	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			74,92 15,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,12	3,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,10	2,20
512	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) * Переключатели	buc			93,22 13,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	1111000100021	Comutator manual Переключатель	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,12	3,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
513	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 16А	buc			160,78 36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,00	36,00
	111100010002004	Intrerupator Автомат 16А	buc	1,0000	120,00	120,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,15	2,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
514	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 10А	buc			115,77 36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,00	36,00
	111100010002005	Intrerupator Автомат 10А	buc	1,0000	75,00	75,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,15	2,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
515	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат УЗО	buc			490,77 36,00

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,00	36,00
	111100010002006	Intrerupator Automat УЗО	buc	1,0000	450,00	450,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,15	2,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
		2. Общежитие №2				
		2.1. Блок 1				
		2.1.1. Общестроительные работы				
		2.1.1.1. Комната №1				
		2.1.1.1.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
516	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			867,58 867,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	858,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,46
517	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 838,14 557,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	521,43
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,63
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,11	9,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.1.1.1.2. Потолки				
518	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			188,05 2,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,74	22,14
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	22,30	6,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,40	34,59
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,40	8,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	12,55	15,06
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	10,64	47,24
519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			117,63 110,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	110,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	3,25
520	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			88,21

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				80,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	80,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
521	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25
						0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
522	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			70,35
						0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	61,26
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,45
		2.1.1.1.3. Стены				
523	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2			216,01
						82,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,33	49,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,42	20,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,42	49,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,15	5,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,21	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,32	1,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25
						0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
525	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			6,57
						0,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25
						0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
527	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			8,64
						0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
528	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			819,50 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	800,00	816,00
		2.1.1.1.4. Покрытия				
529	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			78,64 76,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	76,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
530	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
532	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			227,36 50,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	50,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	60,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	30,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
533	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,69 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,39
534	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,08 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
535	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			315,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,10	12,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	40,00	36,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		2.1.1.2. Комната №2				
		2.1.1.2.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
536	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			691,39 691,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	681,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,46
537	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 734,73 454,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	418,02
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,63
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,11	9,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.1.1.2.2. Потолки				
538	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			188,87 2,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,74	22,14
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	22,30	6,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,40	35,41
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,40	8,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	12,55	15,06
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	10,64	47,24
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			121,58 113,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	113,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	3,35
540	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			91,05 82,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	82,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
541	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
542	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			72,52 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	63,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,46
		2.1.1.2.3. Стены				
543	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2			216,01 82,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,57
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,33	49,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,42	20,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,42	49,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,15	5,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,21	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,32	1,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
545	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			6,57 0,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
546	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
547	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			8,64 0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
548	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			819,50 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	800,00	816,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.1.2.4. Полю				
549	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			78,64 76,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	76,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
550	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
551	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
552	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			227,30 50,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	50,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	60,48
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	30,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
553	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,69 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,39
554	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,10 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,41
555	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curăţarea, in incăperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			315,07 0,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,12
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,10	12,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	40,00	36,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		2.1.1.3. Коридор				
		2.1.1.3.1. Потолки				

1	2	3	4	5	6	7
556	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			350,13 158,21
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	65,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,74	22,14
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	22,30	6,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,40	40,96
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,40	8,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	12,55	15,06
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	10,64	47,24
557	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			148,45 140,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	140,17
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	4,04
558	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			110,41 102,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	102,29
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
559	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
560	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			87,32 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	78,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,49
		2.1.1.3.2. Стены				
561	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2			229,54 96,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	96,10
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,33	49,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,42	20,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,42	49,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,15	5,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,21	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,32	1,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
562	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
563	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			6,57 0,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
565	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			8,64 0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
566	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			819,50 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	800,00	816,00
567	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			337,45 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,54
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,49	56,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.1.1.3.3. Полы				
568	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			21,14 19,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	19,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
569	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
570	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
571	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			358,06 180,50

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	180,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	60,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	30,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
572	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,68 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,38
573	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,13 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,44
574	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			518,10 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	261,00	234,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		2.1.1.3.4. Сантехника				
575	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			221,50 221,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	221,50
576	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			0,00 0,00
577	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина чугунная эмалированная или керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене) с тумбой	buc			409,81 0,00
	2875114200020	Chiuveta	buc	1,0000	69,73	70,43
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	64,21	64,85
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	250,74	253,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	35,11	21,28
578	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под	m			64,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		полами, диаметр 50 мм)				
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	62,10	63,97
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	39,27	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,22	0,22
		2.1.1.4. Сан.узел				
		2.1.1.4.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
579	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,97 19,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,46
580	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 399,25 119,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	82,56
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,11	9,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.1.1.4.2. Потолки				
581	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Облицовка плитами ДВП, глазурованными или меламинированными, стен и колонн (из кладки или бетона), на клею по затертой штукатурке, в помещениях с нормальной влажностью) * Вагонка	m2			314,54 72,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	50,00	72,50
	2670112204000	Placi emailate sau melaminate din fibre de lemn	m2	1,1000	146,00	162,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	16,35	9,90
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,3000	12,58	3,81
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,4000	34,40	13,90
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,2000	18,21	3,68
	2874115837745	Suruburi	buc	0,4000	1,15	0,46
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000	1,20	7,27
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	5,50	2,78
	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade	l	0,2200	65,77	14,62
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0300	38,96	1,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,8000	25,00	20,00
582		Багет	m			22,00 0,00
	453	Багет	m	1,0000	22,00	22,00
		2.1.1.4.3. Стены				
583	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2			97,26

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)				50,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,80	19,44
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	430,00	16,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	65,00	0,33
584	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,48 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,47
585	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			386,83 74,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	45,00	74,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,56
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,49	31,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.1.1.4.4. Полы				
586	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			21,14 19,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	19,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
587	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
588	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
589	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			267,63 180,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	180,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,79
590	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2			0,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,40
591	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,09 2,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,01
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,38
592	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			518,10 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	261,00	234,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		2.1.1.4.5. Сантехника				
593	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			376,00 376,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	50,00	376,00
594	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m			0,00 0,00
595	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc			2 298,42 0,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 400,00	1 456,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	500,00	515,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	66,17	68,16
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	65,58	67,55
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,58	67,55
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	120,54	124,16
596	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			64,83 0,00
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	62,10	63,97
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	39,27	0,59
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	18,22	0,28
597	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire	buc			387,34

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Пробковый кран, трехходовой, с фланцами и прокладками для систем центрального отопления, диаметром 15-20 мм)				62,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	50,00	62,50
	2875274201600	Robinet cu cep	buc	1,0000	250,00	250,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	8,99	26,97
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	2,20	26,40
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,56	6,72
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,45	5,40
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	14,52	0,65
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	42,31	0,76
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	41,32	0,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	28,00	1,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	39,87	5,38
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	18,21	0,55
		2.1.1.5. Отопление				
598	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc			72,50 72,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	72,50
599	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) * 22 500x1000	buc			1 880,48 215,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,00	215,50
	282211570000001	Radiator 22 500x1000	buc	1,0000	1 650,24	1 650,24
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	36,86	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	18,56	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	74,36	3,72
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,12	4,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
600	RpIC19B прим	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4") * d-20-25 mm	m			31,67 0,00
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	74,33	22,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	28,00	1,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	39,87	6,34
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	36,86	1,07
601	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m			68,37 0,00
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	66,38	68,37
602	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) d-20 mm	buc			18,30 0,00
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	9,18	9,18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	74,36	3,72

1	2	3	4	5	6	7
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,25	1,25
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,35	1,35
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,30	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
603	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) d-20 mm	buc			101,38 0,00
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	50,00	100,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,22	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	43,66	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	50,00	0,75
604	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) тройник 25x20x25 mm	buc			2,15 0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	18,22	0,55
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	43,66	0,30
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
605	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15мм	buc			64,25 0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	63,36	63,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	36,86	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,56	0,45
606	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15 мм	buc			64,25 0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	63,36	63,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	36,86	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,56	0,45
607	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * обратка 15 мм	buc			64,25 0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	63,36	63,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	36,86	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,56	0,45
		2.1.2. Электрическая часть				
608	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			11,00 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
609	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки,	buc			46,00 46,00

1	2	3	4	5	6	7
		скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м) * Демонтаж розеток и переключателей				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	50,00	46,00
610	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m			56,86 21,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	50,00	21,50
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	25,00	26,77
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	3,00	0,63
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	48,00	7,56
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	2,50	0,39
611	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГнг-FR-LS-3x1,5	m			20,57 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310700101	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг-FR-LS-3x1,5	m	1,0300	15,00	17,00
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,35	0,07
612	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГнг-FR-LS-3x2,5	m			26,23 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310700102	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг-FR-LS-3x2,5	m	1,0300	20,00	22,66
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,35	0,07
613	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2) * Электро щиток для автоматов и УЗО	buc			747,44 121,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	50,00	121,50
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat Щиток электрический	buc	1,0000	600,00	606,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,15	9,29
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	1,10	4,44
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,42	3,39
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	5,50	2,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,60
614	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			74,92 15,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,12	3,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	1,10	2,20

1	2	3	4	5	6	7
615	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) * Переключатели	buc			93,22 13,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	1111000100021	Comutator manual Переключатель	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,12	3,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
616	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 16А	buc			160,78 36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,00	36,00
	111100010002004	Intrerupator Автомат 16А	buc	1,0000	120,00	120,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,15	2,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
617	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 10А	buc			115,77 36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,00	36,00
	111100010002005	Intrerupator Автомат 10А	buc	1,0000	75,00	75,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,15	2,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
618	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат УЗО	buc			490,77 36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,00	36,00
	111100010002006	Intrerupator Автомат УЗО	buc	1,0000	450,00	450,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,15	2,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
		2.2. Блок 2				
		2.2.1. Общестроительные работы				
		2.2.1.1. Комната №1				
		2.2.1.1.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
619	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			867,58 867,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	858,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,46
620	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка	m2			2 838,14 557,94

1	2	3	4	5	6	7
		одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	521,43
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,63
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,11	9,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.2.1.1.2. Потолки				
621	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			188,05 2,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,74	22,14
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	22,30	6,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,40	34,59
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,40	8,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	12,55	15,06
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	10,64	47,24
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			117,63 110,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	110,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	3,25
623	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			88,21 80,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	80,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
624	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
625	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			70,35 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	61,26
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,45
		2.2.1.1.3. Стены				
626	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara	m2			216,01 82,58

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,33	49,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,42	20,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,42	49,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,15	5,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,21	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,32	1,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
627	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
628	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			6,57 0,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
629	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
630	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			8,64 0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
631	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			819,50 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	800,00	816,00
		2.2.1.1.4. Полы				
632	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			78,64 76,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	76,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	30,00	0,90
633	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
634	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
635	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного	m2			227,36 50,00

1	2	3	4	5	6	7
		раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	50,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	60,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	30,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
636	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,69 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,39
637	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,08 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
638	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			315,07 0,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,10	12,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	40,00	36,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		2.2.1.2. Комната №2				
		2.2.1.2.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
639	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			691,39 691,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	681,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,46
640	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 734,73 454,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,51

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	418,02
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,63
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,11	9,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.2.1.2.2. Потолки				
641	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			188,87 2,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,74	22,14
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	22,30	6,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,40	35,41
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,40	8,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	12,55	15,06
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	10,64	47,24
642	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			121,58 113,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	113,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	3,35
643	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			91,05 82,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	82,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
644	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
645	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			72,52 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	63,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,46
		2.2.1.2.3. Стены				
646	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2			216,01 82,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,57
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,33	49,70

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,42	20,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,42	49,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,15	5,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,21	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,32	1,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
647	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
648	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			6,57 0,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
649	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
650	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			8,64 0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
651	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			819,50 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	800,00	816,00
		2.2.1.2.4. Полы				
652	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			78,64 76,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	76,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
653	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
654	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
655	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			227,30 50,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	50,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	60,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	30,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
656	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,69 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,39
657	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,10 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,41
658	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			315,07 0,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,12
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,10	12,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	40,00	36,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		2.2.1.3. Коридор				
		2.2.1.3.1. Потолки				
659	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			350,13 158,21
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	65,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,74	22,14
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	22,30	6,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,40	40,96
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,40	8,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	12,55	15,06
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	10,64	47,24
660	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			148,45 140,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	140,17
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	4,04
661	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен,	m2			110,41 102,29

1	2	3	4	5	6	7
		колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	102,29
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
662	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
663	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			87,32 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	78,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,49
		2.2.1.3.2. Стены				
664	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2			229,54 96,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	96,10
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,33	49,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,42	20,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,42	49,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,15	5,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,21	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,32	1,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
665	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
666	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			6,57 0,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
667	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
668	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			8,64 0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
669	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material	kg			819,50

1	2	3	4	5	6	7
		hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)				3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	800,00	816,00
670	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			337,45 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,54
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,49	56,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.2.1.3.3. Покрытия				
671	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			21,14 19,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	19,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
672	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
673	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
674	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			358,06 180,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	180,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	60,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	30,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
675	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,68 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,38
676	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,13 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,44
677	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			518,10 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	261,00	234,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		2.2.1.3.4. Сантехника				
678	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			221,50 221,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	221,50
679	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			0,00 0,00
680	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина чугунная эмалированная или керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене) с тумбой	buc			409,81 0,00
	2875114200020	Chiuvea	buc	1,0000	69,73	70,43
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	64,21	64,85
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	250,74	253,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	35,11	21,28
681	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			64,34 0,00
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	62,10	63,97
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	39,27	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,22	0,22
		2.2.1.4. Сан.узел				
		2.2.1.4.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
682	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,97 19,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,46
683	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 399,25 119,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	82,56
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,11	9,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.2.1.4.2. Потолки				
684	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Облицовка плитами ДВП, глазурованными или меламинированными, стен и колонн (из кладки или бетона), на клею по затертой штукатурке, в помещениях с нормальной влажностью) * Вагонка	m2			314,54 72,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	50,00	72,50
	2670112204000	Placi emailate sau melaminate din fibre de lemn Вагонка	m2	1,1000	146,00	162,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	16,35	9,90
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,3000	12,58	3,81
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,4000	34,40	13,90
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,2000	18,21	3,68
	2874115837745	Suruburi	buc	0,4000	1,15	0,46
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000	1,20	7,27
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	5,50	2,78
	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade	l	0,2200	65,77	14,62
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0300	38,96	1,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,8000	25,00	20,00
685		Барет	m			22,00 0,00
	453	Барет	m	1,0000	22,00	22,00
		2.2.1.4.3. Стены				
686	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			97,26 50,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,80	19,44
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	430,00	16,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	65,00	0,33
687	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,48 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,47
688	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими	m2			386,83 74,25

1	2	3	4	5	6	7
		плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	45,00	74,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,56
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,49	31,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.2.1.4.4. Полю				
689	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			21,14 19,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	19,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	30,00	0,90
690	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
691	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
692	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			267,63 180,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	180,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,79
693	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,70 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,40
694	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,09 2,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,01
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,38
695	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			518,10 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	261,00	234,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		2.2.1.4.5. Сантехника				
696	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			376,00 376,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	50,00	376,00
697	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m			0,00 0,00
698	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc			2 298,42 0,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 400,00	1 456,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	500,00	515,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	66,17	68,16
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	65,58	67,55
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,58	67,55
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	120,54	124,16
699	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			64,83 0,00
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	62,10	63,97
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	39,27	0,59
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	18,22	0,28
700	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Пробковый кран, трехходовой, с фланцами и прокладками для систем центрального отопления, диаметром 15-20 мм)	buc			387,34 62,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	50,00	62,50
	2875274201600	Robinet cu cep	buc	1,0000	250,00	250,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	8,99	26,97
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	2,20	26,40
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,56	6,72
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,45	5,40
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	14,52	0,65
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0180	42,31	0,76
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	41,32	0,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	28,00	1,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	39,87	5,38
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	18,21	0,55
		2.2.1.5. Отопление				
701	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc			72,50 72,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	72,50
702	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) * 22 500x1000	buc			1 880,48 215,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,00	215,50
	282211570000001	Radiator 22 500x1000	buc	1,0000	1 650,24	1 650,24
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	36,86	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	18,56	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	74,36	3,72
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,12	4,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
703	RpIC19B прим	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4") * d-20-25 mm	m			31,67 0,00
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	74,33	22,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	28,00	1,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	39,87	6,34
	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,0290	36,86	1,07
704	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m			68,37 0,00
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	66,38	68,37
705	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) d-20 mm	buc			18,30 0,00
	2875274204000	Bratara fixe	buc	1,0000	9,18	9,18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	74,36	3,72
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,25	1,25
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,35	1,35
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,30	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
706	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) d-20 mm	buc			101,38 0,00
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	50,00	100,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,22	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	43,66	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	50,00	0,75
707	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) тройник 25x20x25 mm	buc			2,15 0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	18,22	0,55

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	43,66	0,30
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
708	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15мм	buc			64,25 0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	63,36	63,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	36,86	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,56	0,45
709	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15 мм	buc			64,25 0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	63,36	63,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	36,86	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,56	0,45
710	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * обратка 15 мм	buc			64,25 0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	63,36	63,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	36,86	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,56	0,45
		2.2.2. Электрическая часть				
711	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			11,00 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
712	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м) * Демонтаж розеток и переключателей	buc			46,00 46,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	50,00	46,00
713	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m			56,86 21,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	50,00	21,50
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	25,00	26,77
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	3,00	0,63
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	48,00	7,56
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	2,50	0,39
714	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГнг-FR-LS-3x1,5	m			20,57 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310700101	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг-FR-LS-3x1,5	m	1,0300	15,00	17,00
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,35	0,07
715	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или	m			26,23 3,50

1	2	3	4	5	6	7
		медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГнг-FR-LS-3х2,5				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310700102	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг-FR-LS-3х2,5	m	1,0300	20,00	22,66
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,35	0,07
716	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2) * Электро щиток для автоматов и УЗО	buc			747,44 121,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	50,00	121,50
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat Щиток электрический	buc	1,0000	600,00	606,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,15	9,29
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	1,10	4,44
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,42	3,39
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	5,50	2,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,60
717	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			74,92 15,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,12	3,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,10	2,20
718	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) * Переключатели	buc			93,22 13,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	1111000100021	Comutator manual Переключатель	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,12	3,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
719	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 16А	buc			160,78 36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,00	36,00
	111100010002004	Intrerupator Автомат 16А	buc	1,0000	120,00	120,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,15	2,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
720	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей	buc			115,77 36,00

1	2	3	4	5	6	7
		автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 10А				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,00	36,00
	111100010002005	Intrerupator Автомат 10А	buc	1,0000	75,00	75,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,15	2,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
721	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 А cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат УЗО	buc			490,77 36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,00	36,00
	111100010002006	Intrerupator Автомат УЗО	buc	1,0000	450,00	450,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,15	2,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
		2.3. Блок 3				
		2.3.1. Общестроительные работы				
		2.3.1.1. Комната №1				
		2.3.1.1.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
722	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			867,58 867,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	858,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,46
723	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 838,14 557,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	521,43
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,63
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,11	9,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.3.1.1.2. Потолки				
724	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			188,05 2,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,74	22,14
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	22,30	6,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,40	34,59

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,40	8,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	12,55	15,06
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	10,64	47,24
725	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			117,63 110,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	110,13
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	3,25
726	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			88,21 80,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	80,14
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
727	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
728	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			70,35 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	61,26
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,45
		2.3.1.1.3. Стены				
729	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2			216,01 82,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,33	49,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,42	20,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,42	49,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,15	5,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,21	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,32	1,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
730	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
731	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			6,57 0,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
732	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2			4,25

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен и потолков)				0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
733	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			8,64 0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
734	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			819,50 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	800,00	816,00
		2.3.1.1.4. Полы				
735	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			78,64 76,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	76,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
736	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
737	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
738	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			227,36 50,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	50,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	60,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	30,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
739	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,69 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,39
740	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,08 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
741	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			315,07 0,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,10	12,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	40,00	36,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		2.3.1.2. Комната №2				
		2.3.1.2.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
742	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			691,39 691,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	681,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,46
743	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 734,73 454,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	418,02
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,63
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,11	9,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.3.1.2.2. Потолки				
744	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			188,87 2,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,74	22,14
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	22,30	6,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,40	35,41
	2874115833874	Suruburi autofiletare 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,40	8,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	12,55	15,06
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	10,64	47,24
745	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			121,58 113,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	113,98

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	3,35
746	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			91,05 82,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	82,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
747	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
748	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			72,52 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	63,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,46
		2.3.1.2.3. Стены				
749	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2			216,01 82,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	82,57
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,33	49,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,42	20,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,42	49,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,15	5,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,21	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,32	1,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
750	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
751	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			6,57 0,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
752	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
753	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми	m2			8,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
754	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			819,50 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	800,00	816,00
		2.3.1.2.4. Полы				
755	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			78,64 76,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	76,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
756	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
757	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
758	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			227,30 50,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	50,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	60,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	30,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
759	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,69 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,39
760	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,10 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,41
761	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой	m2			315,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)				
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,12
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,10	12,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	40,00	36,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		2.3.1.3. Коридор				
		2.3.1.3.1. Потолки				
762	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			350,13 158,21
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	50,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	65,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	150,00	52,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,74	22,14
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	22,30	6,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,40	40,96
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,40	8,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	12,55	15,06
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	10,64	47,24
763	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			148,45 140,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	140,17
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	4,04
764	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			110,41 102,29
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	102,29
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
765	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
766	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			87,32 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,00	78,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,49
		2.3.1.3.2. Стены				
767	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4	m2			229,54 96,10

1	2	3	4	5	6	7
		m)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	45,00	96,10
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,33	49,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,42	20,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,42	49,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,15	5,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,21	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,32	1,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
768	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
769	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			6,57 0,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	6,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
770	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
771	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			8,64 0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,11	7,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
772	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			819,50 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	800,00	816,00
773	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			337,45 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,54
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,49	56,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.3.1.3.3. Полы				
774	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			21,14 19,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	19,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
775	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
776	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25 0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
777	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			358,06 180,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	180,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	60,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	30,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
778	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,68 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,38
779	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,13 2,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,44
780	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			518,10 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	261,00	234,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		2.3.1.3.4. Сантехника				
781	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			221,50 221,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	221,50
782	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			0,00 0,00
783	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина чугунная эмалированная или керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене) с тумбой	buc			409,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875114200020	Chiuvea	buc	1,0000	69,73	70,43
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	64,21	64,85
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	250,74	253,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	35,11	21,28
784	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			64,34 0,00
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	62,10	63,97
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	39,27	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	18,22	0,22
		2.3.1.4. Сан.узел				
		2.3.1.4.1. Дверные и оконные блоки, откосы				
785	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			19,97 19,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,46
786	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 399,25 119,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	82,56
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,11	9,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.3.1.4.2. Потолки				
787	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Облицовка плитами ДВП, глазурованными или меламинированными, стен и колонн (из кладки или бетона), на клею по затертой штукатурке, в помещениях с нормальной влажностью) * Вагонка	m2			314,54 72,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	50,00	72,50
	2670112204000	Placi emailate sau melaminate din fibre de lemn Вагонка	m2	1,1000	146,00	162,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	16,35	9,90
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,3000	12,58	3,81
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,4000	34,40	13,90
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,2000	18,21	3,68
	2874115837745	Suruburi	buc	0,4000	1,15	0,46
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000	1,20	7,27
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	5,50	2,78
	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade	l	0,2200	65,77	14,62

1	2	3	4	5	6	7
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0300	38,96	1,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,8000	25,00	20,00
788		Barer	m			22,00
						0,00
	453	Барет	m	1,0000	22,00	22,00
		2.3.1.4.3. Стены				
789	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			97,26
						50,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,80	19,44
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	430,00	16,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	65,00	0,33
790	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,48
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,47
791	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			386,83
						74,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	45,00	74,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,56
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,49	31,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2.3.1.4.4. Полы				
792	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			21,14
						19,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	19,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	41,36	1,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
793	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			1,20
						0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
794	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,25
						0,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,32	4,25
795	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой	m2			267,63
						180,50

1	2	3	4	5	6	7
		под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	180,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 550,00	85,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,79
796	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			0,70 0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,40
797	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,09 2,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,01
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,21	18,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,21	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,21	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,38
798	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			518,10 0,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	261,00	234,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		2.3.1.4.5. Сантехника				
799	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			376,00 376,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	50,00	376,00
800	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m			0,00 0,00
801	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc			2 298,42 0,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 400,00	1 456,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	500,00	515,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	66,17	68,16
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	65,58	67,55
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,58	67,55
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	120,54	124,16
802	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m			64,83

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)				0,00
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	62,10	63,97
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	39,27	0,59
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	18,22	0,28
803	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Пробковый кран, трехходовой, с фланцами и прокладками для систем центрального отопления, диаметром 15-20 мм)	buc			387,34 62,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	50,00	62,50
	2875274201600	Robinet cu cep	buc	1,0000	250,00	250,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	8,99	26,97
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	2,20	26,40
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,56	6,72
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,45	5,40
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	14,52	0,65
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	42,31	0,76
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	41,32	0,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	28,00	1,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	39,87	5,38
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	18,21	0,55
		2.3.1.5. Отопление				
804	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei (Снятие элементов радиатора для уменьшения поверхности)	buc			72,50 72,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	72,50
805	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) * 22 500x1000	buc			1 880,48 215,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	50,00	215,50
	282211570000001	Radiator 22 500x1000	buc	1,0000	1 650,24	1 650,24
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	36,86	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	18,56	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	74,36	3,72
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,12	4,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
806	RpIC19B прим	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4") * d-20-25 mm	m			31,67 0,00
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	74,33	22,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	28,00	1,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	39,87	6,34
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	36,86	1,07
807	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m			68,37 0,00
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	66,38	68,37

1	2	3	4	5	6	7
808	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) d-20 mm	buc			18,30 0,00
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	9,18	9,18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	74,36	3,72
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,25	1,25
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,35	1,35
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,30	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
809	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) d-20 mm	buc			101,38 0,00
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	50,00	100,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	18,22	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	43,66	0,26
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	50,00	0,75
810	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) тройник 25x20x25 mm	buc			2,15 0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	18,22	0,55
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	43,66	0,30
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
811	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15мм	buc			64,25 0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	63,36	63,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	36,86	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,56	0,45
812	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * подача 15 мм	buc			64,25 0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	63,36	63,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	36,86	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,56	0,45
813	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") * обратка 15 мм	buc			64,25 0,00
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	63,36	63,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	36,86	0,44

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,56	0,45
		2.3.2. Электрическая часть				
814	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			11,00 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
815	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м) * Демонтаж розеток и переключателей	buc			46,00 46,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	50,00	46,00
816	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m			56,86 21,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	50,00	21,50
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	25,00	26,77
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	3,00	0,63
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	48,00	7,56
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	2,50	0,39
817	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) * ВВГнг-FR-LS-3x1,5	m			20,57 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310700101	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг-FR-LS-3x1,5	m	1,0300	15,00	17,00
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,35	0,07
818	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) * ВВГнг-FR-LS-3x2,5	m			26,23 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310700102	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг-FR-LS-3x2,5	m	1,0300	20,00	22,66
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,35	0,07
819	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м ²) * Электро щиток для автоматов и УЗО	buc			747,44 121,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	50,00	121,50
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat Щиток электрический	buc	1,0000	600,00	606,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,15	9,29
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	1,10	4,44
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,42	3,39
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	5,50	2,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,60
820	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или	buc			74,92 15,50

1	2	3	4	5	6	7
		аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,12	3,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,10	2,20
821	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) * Переключатели	buc			93,22 13,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	1111000100021	Comutator manual Переключатель	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,12	3,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,50	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
822	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 16A	buc			160,78 36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,00	36,00
	111100010002004	Intrerupator Автомат 16A	buc	1,0000	120,00	120,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,15	2,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
823	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат 10A	buc			115,77 36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,00	36,00
	111100010002005	Intrerupator Автомат 10A	buc	1,0000	75,00	75,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,15	2,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
824	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) * Автомат УЗО	buc			490,77 36,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	50,00	36,00
	111100010002006	Intrerupator Автомат УЗО	buc	1,0000	450,00	450,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,15	2,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

