

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Extinderea liniei de iluminat public din or.Durlesti str.**

A. Marinescu

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1 k=0.5	Demontarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,270
2	RpEO01A	Demontarea suportului cu un brat	buc	5,000
3	RpEK05A	Demontarea corpurilor de iluminat	buc	5,000
4	33-04-042-4	Demontarea stlpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: cu un singur picior	buc	10,000
5	33-04-003-4	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior (Existenti, stramutati)	buc	10,000
6	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	12,000
7	33-04-003-4	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	12,000
8	Pretu firmei	Pilon beton CB 9,5	buc	12,000
9	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,807
10	Pretu firmei	Conductor СИП-5 - 2x25 mm2	m	549,000
11	Pretu firmei	Conductor СИП - sectiunea 4x25 mm2 sau 3x25+1x35 mm2	m	258,000
12	Pretu firmei	Suport de ancorare CA 2000	buc	45,000
13	Pretu firmei	Furnitura de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni КОПМ 1500	buc	7,000
14	Pretu firmei	Furnitura de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni ASA-300	buc	17,000
15	Pretu firmei	Clama de Ancora PA1000 25-120 mm2	buc	4,000
16	Pretu firmei	Clama de Ancora ZAB PA 235 2x10-35 mm2	buc	22,000
17	Pretu firmei	Banda metalica inoxidabila F207	m	150,000
18	Pretu firmei	Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A 200	buc	150,000

1	2	3	4	5
19	Pretu firmei	Clema 3OII 16-70/2,5-35	buc	84,000
20	Pretu firmei	Clema 3OII 16-70/25-70	buc	16,000
21	Pretu firmei	Clema IIC-1-1	buc	20,000
		2. Lucrari de montare		
22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,750
23	Pretu firmei	Cablu BBF 3 x 2,5 mm2	m	75,000
24	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	39,000
25	Pretu firmei	Consola cu un brat 1m	buc	39,000
26	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	39,000
27	Pretu firmei	Corpuri de iluminat LED 50W (3 ani garantie)	buc	39,000
28	Pretu firmei	Conectoare Forbox D 6mm	buc	100,000
29	Pretu firmei	Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,000
30	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,100
31	Pretu firmei	Sirma arsa D 6 mm2	m	110,000
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,100
33	Pretu firmei	Electrod de impamintare vertical din otel L=2m d = 20mm	buc	11,000

Primaria or. Durlesti
