

**Lucrari de reparatie capitala in  
cadrul Centrului de plasament pentru  
persoane varstnice, persoane cu  
dizabilitati s.Micleuseni, r.Straseni**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1

### Pardosele

Valoarea de deviz 378 888,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Pardosea</b>				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	220,800	17,02 15,40	3 758,02 3 400,32
2	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	14,000	87,50 87,50	1 225,00 1 225,00
3	TsH92A	Incarcarea in auto a deseurilor de la demolare	t	14,000	95,20 95,20	1 332,80 1 332,80
4	TsI50B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km	t	14,000	108,47 0,00	1 518,55 0,00
5	TsH93A	Descarcarea in auto pamint excavat	t	14,000	42,00 42,00	588,00 588,00
6	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	2,208	706,31 706,31	1 559,53 1 559,53
7	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	22,080	902,95 115,50	19 937,07 2 550,24
8	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	220,800	34,49 10,50	7 616,05 2 318,40
9	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai	m2	220,800	189,46 63,00	41 833,22 13 910,40

1	2	3	4	5	6	7
		mare de 16 mp (Buldozer se exclude)				
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	690,000	28,40 2,10	19 596,00 1 449,00
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	220,800	101,58 49,00	22 428,99 10 819,20
12	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	220,800	34,04 16,80	7 515,08 3 709,44
13	CG08A1 (aplicativ)	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu linoleum Medical	m2	220,800	472,93 94,50	104 421,87 20 865,60
		<i>Total</i>	lei			233 330,18
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>233 330,18 63 727,93</b>
		<i>Total</i>	lei			233 330,18
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>233 330,18 63 727,93</b>

		Total	lei			233 330,18
		Asigurarea sociala	24 %			15 294,70
		Transportul materialelor	7 %			11 522,15
		Total				260 147,03
		Cheltuieli de regie	14,5 %			37 721,32
		Total				297 868,35
		Beneficiu de deviz	6 %			17 872,10
		Total				315 740,45
		TVA	20 %			63 148,09
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>378 888,54 63 727,93</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala

Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala in  
cadrul Centrului de plasament pentru  
persoane varstnice, persoane cu  
dizabilitati s.Micleuseni, r.Straseni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Pardosele**

**Valoarea de deviz 378 888,54 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	176,640	70,00	12 364,80
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,250	70,00	1 207,50
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	22,080	70,00	1 545,60
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,500	70,00	245,00
5.	7129020012800	Pavator	h-om	36,432	70,00	2 550,24
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	276,000	70,00	19 320,00
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	176,640	70,00	12 364,80
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	24,288	70,00	1 700,16
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,719	70,00	3 480,33
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	113,850	70,00	7 969,50
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,000	70,00	980,00
		<b>Total manopera</b>				<b>63 727,93</b>

**Materiale:**

1.	00000117	Pelucula din polimeri grosime 1 mm	m	248,069	10,00	2 480,69
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	4,482	520,00	2 330,64
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	26,916	520,00	13 996,32
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	13,248	520,00	6 888,96
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,365	280,00	3 462,20
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,352	280,00	4 018,56
7.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,464	5 500,00	2 552,00
8.	2010237318750	Distantieri	buc	207,000	1,00	207,00
9.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	6,723	35,00	235,30
10.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	17,929	35,00	627,52
11.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	134,467	35,00	4 706,35
12.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	246,523	48,00	11 833,10
13.	25231167163451	Lenoleum Medicinal	m2	235,318	280,00	65 889,04
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 119,040	3,00	27 357,12
15.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	22,632	0,00	0,00
16.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,715	0,00	0,00
17.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,450	20,00	69,00
18.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,900	35,00	241,50
19.	2873122004100	Plase sudate	kg	696,900	25,00	17 422,50
20.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,312	14,00	46,37
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,091	14,00	43,27

22.	4100126202818	Apa	m3	13,910	14,00	194,74
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>164 602,18</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,248	40,00	529,92
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,414	500,00	207,00
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	36,653	40,00	1 466,12
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,571	200,00	914,20
5.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,325	100,00	132,50
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,312	40,00	132,48
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,761	550,00	1 518,55
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,331	300,00	99,30
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>5 000,07</b>

Total	lei	233 330,18
Asigurarea sociala	24 %	15 294,70
Transportul materialelor	7 %	11 522,15
Total		260 147,03
Cheltuieli de regie	14,5 %	37 721,32
Total		297 868,35
Beneficiu de deviz	6 %	17 872,10
Total		315 740,45
TVA	20 %	63 148,09

**Total deviz:**

**378 888,54**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala  
Centru

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitala in cadrul  
Centrului de plasament pentru persoane varstnice,  
persoane cu dizabilitati s.Micleuseni, r.Straseni**

**Investitor Agentia Teritoriala de Asistenta  
Sociala Centru**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Pardosea</b>				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			17,02 15,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	70,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	70,00	7,70
	4100126202818	Apa	m3	0,03	14,00	0,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	40,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 758,02
2	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			87,50 87,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	70,00	17,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00	70,00	70,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 225,00
3	TsH92A	Incarcarea in auto a deseurilor de la demolare	t			95,20 95,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	70,00	95,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 332,80
4	TsI50B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km	t			108,47 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1972	550,00	108,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 518,55
5	TsH93A	Descarcarea in auto pamint excavat	t			42,00 42,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60	70,00	42,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			588,00
6	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			706,31 706,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,09	70,00	706,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 559,53
7	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			902,95 115,50
	7129020012800	Pavator	h-om	1,65	70,00	115,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	520,00	105,55
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	520,00	633,89
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	14,00	2,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,207	200,00	41,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	300,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 937,07
8	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2			34,49 10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,10	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	70,00	3,50
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,07	10,00	11,24
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,002	5 500,00	11,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	40,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 616,05
9	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu,	m2			189,46

1	2	3	4	5	6	7
		driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Buldozer se exclude)				63,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	70,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	70,00	7,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00	3,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	280,00	18,20
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,06	520,00	31,20
	4100126202818	Apa	m3	0,033	14,00	0,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	40,00	4,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	100,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 833,22
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			28,40 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 596,00
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,58 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	14,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 428,99
12	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			34,04 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	70,00	2,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	3,00	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	280,00	3,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	40,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 515,08
13	CG08A1 (aplicativ)	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu linoleum Medical	m2			472,93 94,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	70,00	7,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,25	70,00	87,50
	25231167163451	Lenoleum Medicinal	m2	1,05	280,00	298,41
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	35,00	1,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	35,00	21,31
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	35,00	2,84
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	48,00	53,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	40,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104 421,87

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie capitala in  
cadrul Centrului de plasament pentru  
persoane varstnice, persoane cu  
dizabilitati s.Micleuseni, r.Straseni**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-3

### Tavane

Valoarea de deviz 151 747,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Tavane</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	220,800	20,00 18,90	4 416,36 4 173,40
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	220,800	393,60 154,00	86 906,80 34 003,20
		<i>Total</i>	lei			91 323,16
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>91 323,16 38 176,60</b>
		<i>Total</i>	lei			91 323,16
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>91 323,16 38 176,60</b>

		Total	lei	91 323,16
		Asigurarea sociala	24 %	9 162,38
		Transportul materialelor	7 %	3 704,80
		Total		104 190,34
		Cheltuieli de regie	14,5 %	15 107,61
		Total		119 297,95
		Beneficiu de deviz	6 %	7 157,88
		Total		126 455,83
		TVA	20 %	25 291,17
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>151 747,00 38 176,60</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala in  
cadrul Centrului de plasament pentru  
persoane varstnice, persoane cu  
dizabilitati s.Micleuseni, r.Straseni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3  
Tavane**

**Valoarea de deviz 151 747,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	26,50	70,00	1 855,00
2.	7422010060100	Timplar	h-om	452,64	70,00	31 684,80
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,24	70,00	4 636,80
<b>Total manopera</b>						<b>38 176,60</b>

**Materiale:**

1.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	231,84	220,00	51 004,80
2.	2874136313300	Diblu din metal	buc	883,20	2,00	1 766,40
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,04	14,00	154,56
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>52 925,76</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,21	40,00	88,40
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,31	40,00	132,40
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>220,80</b>

Total	lei	91 323,16
Asigurarea sociala	24 %	9 162,38
Transportul materialelor	7 %	3 704,80
Total		104 190,34
Cheltuieli de regie	14,5 %	15 107,61
Total		119 297,95
Beneficiu de deviz	6 %	7 157,88
Total		126 455,83
TVA	20 %	25 291,17

**Total deviz:**

**151 747,00**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala  
Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Lucrari de reparatie capitala in cadrul  
Centrului de plasament pentru persoane varstnice,  
persoane cu dizabilitati s.Micleuseni, r.Straseni

**Investitor** Agentia Teritoriala de Asistenta  
Sociala Centru

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Tavane</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			20,00 18,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 416,36
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			393,60 154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	70,00	10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	220,00	231,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	40,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			86 906,80

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie capitala in cadrul  
Centrului de plasament pentru persoane  
varstnice, persoane cu dizabilitati  
s.Micleuseni, r.Straseni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4  
Timplarii**

Valoarea de deviz 37 992,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Timplarie</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,450	29,33 29,33	277,20 277,20
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,450	2 536,88 56,74	23 973,56 536,20
		<i>Total</i>	lei			24 250,76
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>24 250,76 813,40</b>
		<i>Total</i>	lei			24 250,76
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>24 250,76 813,40</b>
		Total	lei			24 250,76
		Asigurarea sociala	24 %			195,22
		Transportul materialelor	7 %			1 640,08
		Total				26 086,06
		Cheltuieli de regie	14,5 %			3 782,48
		Total				29 868,54
		Beneficiu de deviz	6 %			1 792,11
		Total				31 660,65
		TVA	20 %			6 332,13
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>37 992,78 813,40</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala in  
cadrul Centrului de plasament pentru  
persoane varstnice, persoane cu  
dizabilitati s.Micleuseni, r.Straseni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4  
Timplarii**

**Valoarea de deviz 37 992,78 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-4:						

**Manopera :**

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,90	70,00	483,00
2.	7422010060100	Timplari	h-om	1,98	70,00	138,60
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,76	70,00	53,20
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,98	70,00	138,60
<b>Total manopera</b>						<b>813,40</b>

**Materiale:**

1.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,45	2 400,00	22 680,00
2.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,72	120,00	566,40
3.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,65	55,00	90,75
4.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,67	10,00	56,70
5.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	37,80	0,20	7,56
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,45	3,00	28,35
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>23 429,76</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,19	40,00	7,60
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>7,60</b>

Total	lei	24 250,76
Asigurarea sociala	24 %	195,22
Transportul materialelor	7 %	1 640,08
Total		26 086,06
Cheltuieli de regie	14,5 %	3 782,48
Total		29 868,54
Beneficiu de deviz	6 %	1 792,11
Total		31 660,65
TVA	20 %	6 332,13

**Total deviz:**

**37 992,78**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala  
Centru

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitala in cadrul  
Centrului de plasament pentru persoane varstnice,  
persoane cu dizabilitati s.Micleuseni, r.Straseni**

**Investitor Agentia Teritoriala de Asistenta  
Sociala Centru**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Timplarie</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			29,33 ----- 29,33
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	70,00	14,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	70,00	14,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			277,20
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 536,88 ----- 56,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	70,00	51,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	70,00	5,63
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,50	120,00	59,94
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	55,00	9,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 973,56

**APROBAT:**

**Intocmit**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

**Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Centru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie capitala in  
cadrul Centrului de plasament pentru  
persoane varstnice, persoane cu  
dizabilitati s.Micleuseni, r.Straseni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 9-1-1**

**Lucrari electrice (REI, SI)**

Valoarea de deviz 147 518,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat (LED RC132V 35 W LED 4000 K 3600 lm 220 - 240 V Philips IP44 sau analogic), complet echipate	buc	25,00	843,280 19,600	21 082,00 490,00
2	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla	buc	18,00	171,475 99,400	3 086,55 1 789,20
3	RpEE03A	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa cu 3 contacte	buc	34,00	101,993 21,700	3 467,76 737,80
4	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	500,00	41,078 16,100	20 538,75 8 050,00
5	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	300,00	50,048 17,500	15 014,40 5 250,00
		<i>Total</i>	lei			63 189,46
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			3 916,08
		<i>Transportul materialelor</i>	7 %			3 281,07
		<i>Total</i>				70 386,61
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			10 206,06
		<i>Total</i>				80 592,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 835,55
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>85 428,22 16 317,00</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
6	10-08-002-03	Avertizoare "TIC" automate: termic, de fum, CO2	buc	26,00	150,600 140,000	3 915,60 3 640,00
7		Detector antiincendiar cu alarma, autonom (fara fir) de fum, termic, CO2	buc	26,00	1 000,000 0,000	26 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			29 915,60
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			873,60
		<i>Transportul materialelor</i>	7 %			1 825,46
		<i>Total</i>				32 614,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 766,40
		<i>Total</i>				35 381,06
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 122,87
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>37 503,93 3 640,00</b>

		Total	lei			122 932,15
		TVA	20 %			24 586,43
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>147 518,58 19 957,00</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala  
Centru

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Lucrari de reparatie capitala in  
cadrul Centrului de plasament pentru  
persoane varstnice, persoane cu  
dizabilitati s.Micleuseni, r.Straseni**

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № 9-1-1**  
**Lucrari electrice (REI, SI)**

**Valoarea de deviz 147 518,58 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 9-1-1:						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	52,00	70,00	3 640,000
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	233,10	70,00	16 317,000
<b>Total manopera</b>						<b>19 957,00</b>

**Materiale:**

1.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	7,80	10,00	78,000
2.	1111000100020	Întrerupator	buc	18,00	60,00	1 080,000
3.	11110001000331	Cordoane de cupru 3x1,5	m	540,75	17,00	9 192,750
4.	11110001000332	Cordoane de cupru 3x2,5	m	324,45	24,00	7 786,800
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,26	15,00	3,900
6.	2051142950700	Dibluri	buc	68,00	1,00	68,000
7.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	36,00	1,00	36,000
8.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,17	3,60	0,612
9.	2746167335100	Priza	buc	34,68	60,00	2 080,800
10.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	34,00	7,00	238,000
11.	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	164,80	7,00	1 153,600
12.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	68,00	5,00	340,000
13.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	36,00	5,00	180,000
14.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	26,00	40,00	1 040,000
15.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	26,00	750,00	19 500,000
16.	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	206,00	20,00	4 120,000
17.	3-1	Detector antiincendiar cu alarma, autonom (fara fir) de fum, termic, CO2	buc	26,00	1 000,00	26 000,000
18.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	26,00	2,00	52,000
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>72 950,46</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	4,94	40,00	197,600
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>197,60</b>

Total	lei	122 932,15
TVA	20 %	24 586,43

**Total deviz:**

**147 518,58**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Centru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitala in cadrul  
Centrului de plasament pentru persoane varstnice,  
persoane cu dizabilitati s.Micleuseni, r.Straseni**

**Investitor Agentia Teritoriala de Asistenta  
Sociala Centru**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat (LED RC132V 35 W LED 4000 K 3600 lm 220 - 240 V Philips IP44 sau analogic), complet echipate	buc			843,280 19,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	70,00	19,60
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,00	750,00	780,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	2,00	2,08
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	40,00	41,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 082,00
2	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor - intreruptor dubla	buc			171,475 99,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,42	70,00	99,40
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,00	60,00	60,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	1,00	2,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	5,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	15,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 086,55
3	RpEE03A	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa cu 3 contacte	buc			101,993 21,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	70,00	21,70
	2746167335100	Priza	buc	1,02	60,00	61,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,60	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	15,00	0,08
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,00	5,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 467,76
4	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plapoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			41,078 16,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,23	70,00	16,10
	11110001000331	Cordoane de cupru 3x1,5	m	1,05	17,00	18,39
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,20	7,00	1,44
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,25	20,00	5,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 538,75
5	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plapoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			50,048 17,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25	70,00	17,50
	11110001000332	Cordoane de cupru 3x2,5	m	1,05	24,00	25,96
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,20	7,00	1,44
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,25	20,00	5,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 014,40
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
6	10-08-002-03	Avertizoare "TIC" automate: termic, de fum, CO2	buc			150,600 140,000
	1	Muncitor	h-om	2,00	70,00	140,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,30	10,00	3,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,19	40,00	7,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 915,60
7		Detector antiincendiar cu alarma, autonom (fara fir)	buc			1 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		de fum, termic, CO2				0,000
	3-1	Detector antiincendiar cu alarma, autonom (fara fir) de fum, termic, CO2	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
		Cheltuieli directe	lei			26 000,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.