


**Directia Generala Educatie,  
Tineret si Sport**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.1  
WinCmeta2000

## Lista cu cantitațile de lucrări №

### Deviz-oferta №

#### Lucrari de reparatie a Scolii Sportive de Scrima situat pe str, Armeneasca 43

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5         | 6                                                 | 7                          |
|        |                           | <b>Capitolul 1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |           |                                                   |                            |
|        |                           | <b>Capitolul 1.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |           |                                                   |                            |
| 1      | RpCJ35 A                  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la paretii si tavane                                                                                                                                                                           | m2   | 170,70    |                                                   |                            |
| 2      | RpCK41 C                  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, laminat, etc                                                                                                                                                                  | m2   | 28,56     |                                                   |                            |
| 3      | RpCO56 C                  | Demontari: tavane suspendate din Armstrong                                                                                                                                                                                                                | m2   | 24,91     |                                                   |                            |
|        |                           | <b>Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie cabinetelor si coridorului</b>                                                                                                                                                                                     |      |           |                                                   |                            |
|        |                           | <b>Capitolul 1.2.1. Paretii</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |           |                                                   |                            |
| 4      | IzF31A                    | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                                                                                                        | m2   | 35,00     |                                                   |                            |
| 5      | CN53A                     | Grunduirea suprafetelor interioare cu Betogrund                                                                                                                                                                                                           | m2   | 170,70    |                                                   |                            |
| 6      | CF50B                     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la paretii si paretii despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   | 170,70    |                                                   |                            |
| 7      | CF17C                     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                          | m2   | 112,60    |                                                   |                            |
| 8      | CF51B k=5                 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la paretii si paretii despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   | 112,60    |                                                   |                            |
| 9      | CF57A                     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                  | m2   | 170,70    |                                                   |                            |
| 10     | CN53A                     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                            | m2   | 170,70    |                                                   |                            |
| 11     | CN06A                     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici siliconata in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                    | m2   | 170,70    |                                                   |                            |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6 | 7 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
|    |             | <b>Capitolul 1.2.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |   |   |
| 12 | CK29F       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                | m2  | 24,91 |   |   |
|    |             | <b>Capitolul 1.2.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |       |   |   |
| 13 | IzF31A      | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                                                                                                             | m2  | 28,56 |   |   |
| 14 | CG56A       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                       | m2  | 28,56 |   |   |
| 15 | CG09A       | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                          | m   | 48,00 |   |   |
| 16 | CG08A1      | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC 2K semiindustrial, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez ( Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm se elimina) | m2  | 3,65  |   |   |
| 17 | CG36A       | Pardoseli din placi laminat gr 10 cl 33 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp ( Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm se elimina)                           | m2  | 24,91 |   |   |
|    |             | <b>Capitolul 1.3. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |       |   |   |
| 18 | TrB05A 2-5  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m                                                                                                                                                              | t   | 7,00  |   |   |
| 19 | TRI1AA 04B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3                                                                                                                                                     | t   | 3,00  |   |   |
| 20 | TsI50B5     | Transportarea gunoiiului cu autobasculanta la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                | t   | 7,00  |   |   |
|    |             | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
|    |             | <b>Capitolul 2.1. Lucrari electrice</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |       |   |   |
| 21 | RpEF23 A    | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                       | buc | 6,00  |   |   |
| 22 | RpEF15 A    | Montarea corpurilor de iluminat la tavane montate pe tip LED 48 W Armstrong                                                                                                                                                                                    | buc | 6,00  |   |   |
| 23 | RpEA05 B    | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                              | m   | 17,00 |   |   |
| 24 | RpEB10 G    | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp                                                                                                           | m   | 17,00 |   |   |