

**Lucrari de reparatii de categorie generala în cadrul I.P.L.T. Gheorghe
Asachi din mun. Chişinau, str. Bucureşti, 64**

<i>nr. D/o</i>		<i>Denumirea ofertelor</i>	<i>Suma lei</i>	
		OFERTA		
<i>1</i>	2-1-1	Reparatia casei scarilor si inlocuirea usilor la etajul 3	902769,21	
<i>2</i>	2-1-2	Reparatie cabinet 509	83365,23	
<i>3</i>	2-1-3	Reparatie cabinet 409	90897,20	
			Total oferta	1077031,64

**Lucrari de reparatii de categorie
generala on cadrul I.P.L.T.
Gheorghe Asachi din mun.
Chi?inau, str. Bucure?ti, 64**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatia casei scarilor si inlocuirea usilor la etajul 3**

Valoarea de deviz 902 769,21 lei

Intocmit in pre?uri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Etajul 5				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	65,40	15,813 14,512	1 034,138 949,117
2	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2	6,76	50,525 50,525	341,549 341,549
3	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2	7,45	22,575 22,575	168,184 168,184
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	11,825 11,825	23,65 23,65
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,00	3,225 3,225	3,225 3,225
6	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	15,00	9,35 8,60	140,25 129,00
7	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	8,17	13,887 13,438	113,459 109,784
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 824,455 1 724,51
		1.1.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
8	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiuumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	8,76	216,701 102,662	1 898,30 899,323
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,76	5,943 1,613	52,063 14,126
10	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,76	81,684 64,075	715,548 561,297
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,76	23,407 17,225	205,048 150,891
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,76	5,943 1,613	52,063 14,126
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,76	47,24 29,563	413,821 258,967
14	CK18C	Coltari din aluminiu	m	6,00	22,475 13,975	134,851 83,85
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 471,696 1 982,58
		1.1.3. Pereti				
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	10,00	53,419 40,313	534,19 403,125
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	65,40	10,798 1,613	706,195 105,457
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,40	22,609 10,75	1 478,618 703,05
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	65,40	85,331 65,575	5 580,641 4 288,605

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
19	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	65,40	421,539 322,50	27 568,638 21 091,50
20	CK18C	Coltari din aluminiu	m	50,00	22,475 13,975	1 123,761 698,75
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,40	5,943 1,613	388,692 105,457
22	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m2)	m2	65,40	142,769 79,94	9 337,125 5 228,058
		Total Pereti Inclusiv salariu				46 717,861 32 624,003
		1.1.4. Partea inferioara a scarilor				
23	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2	38,61	9,075 7,525	350,38 290,54
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	38,61	10,798 1,613	416,914 62,259
25	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc	m2	38,61	142,769 79,94	5 512,327 3 086,47

1	2	3	4	5	6	7
		Norma la material K= 1.8 kg/m ² , Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m ²)				
		Total Partea inferioara a scarilor Inclusiv salariu				6 279,622 3 439,269
		1.1.5. Scari				
26	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m ²	12,50	33,028 12,363	412,843 154,531
27	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m	35,07	95,504 88,688	3 349,343 3 110,271
28	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m ²	25,89	266,173 255,313	6 891,233 6 610,041
29	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul- suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m ²	1,00	379,553 148,35	379,553 148,35
30	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m	8,17	87,786 26,875	717,213 219,569
31	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada	m ²	8,12	124,675 106,425	1 012,36 864,171
32	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m ²	8,12	33,028 12,363	268,183 100,383
33	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua straturi	m ²	8,12	96,025 44,612	779,723 362,253
34	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m ²	15,00	32,916 8,063	493,74 120,938
		Total Scari Inclusiv salariu				14 304,191 11 690,507
		1.1.6. Vopsire usa				
35	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si	m ²	3,32	126,876 94,063	421,23 312,288

1	2	3	4	5	6	7
		exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi				
		Total Vopsire usa Inclusiv salariu				421,23 312,288
		1.1.7. Lucrari de constructie pentru electricitate				
36	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,00	5,375 5,375	107,50 107,50
37	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,00	22,612 16,125	452,238 322,50
38	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	16,125 16,125	32,25 32,25
39	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	9,853 8,063	19,705 16,125
		Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inclusiv salariu				611,694 478,375
		Total Etajul 5 Inclusiv salariu				73 630,747 52 251,531
		1.2. Etajul 4				
		1.2.1. Demontari				
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	74,96	15,813 14,512	1 185,305 1 087,857
41	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2	9,63	50,525 50,525	486,556 486,556
42	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2	10,81	22,575 22,575	244,036 244,036
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	11,825 11,825	23,65 23,65
44	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc	1,00	3,225 3,225	3,225 3,225
45	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-	m	15,00	9,35 8,60	140,25 129,00

1	2	3	4	5	6	7
		35 mmp, montat liber in santuri				
46	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	8,17	13,887 13,438	113,459 109,784
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 196,481 2 084,108
		1.2.2. Tavan				
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiuumezeala cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,63	216,701 102,662	2 520,233 1 193,965
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,63	5,943 1,613	69,121 18,753
49	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,63	81,684 64,075	949,983 745,192
50	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,63	23,407 17,225	272,227 200,327
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,63	5,943 1,613	69,121 18,753
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,63	47,24 29,563	549,401 343,812
53	CK18C	Coltari din aluminiu	m	6,00	22,475 13,975	134,851 83,85
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 564,936 2 604,653
		1.2.3. Pereti				
54	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	10,00	53,419 40,313	534,19 403,125
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	74,96	10,798 1,613	809,425 120,873

1	2	3	4	5	6	7
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,96	22,609 10,75	1 694,76 805,82
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,96	85,331 65,575	6 396,403 4 915,502
58	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,96	421,539 322,50	31 598,548 24 174,60
59	CK18C	Coltari din aluminiu	m	50,00	22,475 13,975	1 123,761 698,75
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,96	5,943 1,613	445,51 120,873
61	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m2)	m2	74,96	142,769 79,94	10 702,00 5 992,281
		Total Pereti Inclusiv salariu				53 304,598 37 231,824
		1.2.4. Partea inferioara a scarilor				
62	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2	38,61	9,075 7,525	350,38 290,54
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	38,61	10,798 1,613	416,914 62,259
64	CF62A	Acoperire decorativa (Chit pentru	m2	38,61	142,769	5 512,327

1	2	3	4	5	6	7
	k=0,45 salariu	lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m2)			79,94	3 086,47
		Total Partea inferioara a scarilor Inclusiv salariu				6 279,622 3 439,269
		1.2.5. Scari				
65	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2	12,50	33,028 12,363	412,843 154,531
66	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m	35,07	95,504 88,688	3 349,343 3 110,271
67	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m2	25,89	266,173 255,313	6 891,233 6 610,041
68	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	1,00	379,553 148,35	379,553 148,35
69	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m	8,17	87,786 26,875	717,213 219,569
70	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada	m2	8,12	124,675 106,425	1 012,36 864,171
71	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m2	8,12	33,028 12,363	268,183 100,383
72	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua straturi	m2	8,12	96,025 44,612	779,723 362,253
73	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata	m2	15,00	32,916	493,74

1	2	3	4	5	6	7
		efectuării reparației			8,063	120,938
		Total Scari Inclusiv salariu				14 304,191 11 690,507
		1.2.6. Lucrari de constructie pentru electricitate				
74	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,00	5,375 5,375	107,50 107,50
75	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,00	22,612 16,125	452,238 322,50
76	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	16,125 16,125	32,25 32,25
77	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	9,853 8,063	19,705 16,125
		Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inclusiv salariu				611,694 478,375
		Total Etajul 4 Inclusiv salariu				81 261,522 57 528,736
		1.3. Etajul 3 1.3.1. Demontari				
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	74,96	15,813 14,512	1 185,305 1 087,857
79	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2	9,63	50,525 50,525	486,556 486,556
80	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2	10,81	22,575 22,575	244,036 244,036
81	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	11,825 11,825	23,65 23,65
82	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,00	3,225 3,225	3,225 3,225
83	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	15,00	9,35 8,60	140,25 129,00

1	2	3	4	5	6	7
84	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	8,17	13,887 13,438	113,459 109,784
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 196,481 2 084,108
		1.3.2. Tavan				
85	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiuumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,63	216,701 102,662	2 520,233 1 193,965
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,63	5,943 1,613	69,121 18,753
87	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,63	81,684 64,075	949,983 745,192
88	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,63	23,407 17,225	272,227 200,327
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,63	5,943 1,613	69,121 18,753
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,63	47,24 29,563	549,401 343,812
91	CK18C	Coltari din aluminiu	m	6,00	22,475 13,975	134,851 83,85
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 564,936 2 604,653
		1.3.3. Pereti				
92	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	10,00	53,419 40,313	534,19 403,125
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	74,96	10,798 1,613	809,425 120,873
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	74,96	22,609	1 694,76

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,75	805,82
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,96	85,331 65,575	6 396,403 4 915,502
96	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,96	421,539 322,50	31 598,548 24 174,60
97	CK18C	Coltari din aluminiu	m	50,00	22,475 13,975	1 123,761 698,75
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,96	5,943 1,613	445,51 120,873
99	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit", Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consemn la material K=0,18 kg/m2)	m2	74,96	142,769 79,94	10 702,00 5 992,281
		Total Pereti Inclusiv salariu				53 304,598 37 231,824
		1.3.4. Partea inferioara a scarilor				
100	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2	38,61	9,075 7,525	350,38 290,54
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	38,61	10,798 1,613	416,914 62,259
102	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor	m2	38,61	142,769 79,94	5 512,327 3 086,47

1	2	3	4	5	6	7
		in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m2)				
		Total Partea inferioara a scarilor Inclusiv salariu				6 279,622 3 439,269
		1.3.5. Scari				
103	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2	12,50	33,028 12,363	412,843 154,531
104	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m	35,07	95,504 88,688	3 349,343 3 110,271
105	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m2	25,89	266,173 255,313	6 891,233 6 610,041
106	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul- suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	1,00	379,553 148,35	379,553 148,35
107	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m	8,17	87,786 26,875	717,213 219,569
108	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada	m2	8,12	124,675 106,425	1 012,36 864,171
109	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m2	8,12	33,028 12,363	268,183 100,383
110	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua straturi	m2	8,12	96,025 44,612	779,723 362,253
111	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2	15,00	32,916 8,063	493,74 120,938

1	2	3	4	5	6	7
		Total Scari Inclusiv salariu				14 304,191 11 690,507
		1.3.6. Lucrari de constructie pentru electricitate				
112	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,00	5,375 5,375	107,50 107,50
113	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,00	22,612 16,125	452,238 322,50
114	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	16,125 16,125	32,25 32,25
115	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	9,853 8,063	19,705 16,125
		Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inclusiv salariu				611,694 478,375
		Total Etajul 3 Inclusiv salariu				81 261,522 57 528,736
		1.4. Etajul 2 1.4.1. Demontari				
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	74,96	15,813 14,512	1 185,305 1 087,857
117	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2	9,63	50,525 50,525	486,556 486,556
118	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2	10,81	22,575 22,575	244,036 244,036
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	11,825 11,825	23,65 23,65
120	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,00	3,225 3,225	3,225 3,225
121	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	15,00	9,35 8,60	140,25 129,00
122	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	8,17	13,887 13,438	113,459 109,784

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 196,481 2 084,108
		1.4.2. Tavan				
123	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,63	216,701 102,662	2 520,233 1 193,965
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,63	5,943 1,613	69,121 18,753
125	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,63	81,684 64,075	949,983 745,192
126	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,63	23,407 17,225	272,227 200,327
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,63	5,943 1,613	69,121 18,753
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,63	47,24 29,563	549,401 343,812
129	CK18C	Coltari din aluminiu	m	6,00	22,475 13,975	134,851 83,85
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 564,936 2 604,653
		1.4.3. Pereti				
130	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	10,00	53,419 40,313	534,19 403,125
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	74,96	10,798 1,613	809,425 120,873
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	74,96	22,609 10,75	1 694,76 805,82

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,96	85,331 65,575	6 396,403 4 915,502
134	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,96	421,539 322,50	31 598,548 24 174,60
135	CK18C	Coltari din aluminiu	m	50,00	22,475 13,975	1 123,761 698,75
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,96	5,943 1,613	445,51 120,873
137	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consemn la material K=0,18 kg/m2)	m2	74,96	142,769 79,94	10 702,00 5 992,281
		Total Pereti Inclusiv salariu				53 304,598 37 231,824
		1.4.4. Partea inferioara a scarilor				
138	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2	38,61	9,075 7,525	350,38 290,54
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	38,61	10,798 1,613	416,914 62,259
140	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru	m2	38,61	142,769 79,94	5 512,327 3 086,47

1	2	3	4	5	6	7
		acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit", Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m ² , Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m ²)				
		Total Partea inferioara a scarilor Inclusiv salariu				6 279,622 3 439,269
		1.4.5. Scari				
141	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m ²	12,50	33,028 12,363	412,843 154,531
142	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m	35,07	95,504 88,688	3 349,343 3 110,271
143	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m ²	25,89	266,173 255,313	6 891,233 6 610,041
144	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m ²	1,00	379,553 148,35	379,553 148,35
145	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m	8,17	87,786 26,875	717,213 219,569
146	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada	m ²	8,12	124,675 106,425	1 012,36 864,171
147	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m ²	8,12	33,028 12,363	268,183 100,383
148	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua straturi	m ²	8,12	96,025 44,612	779,723 362,253
149	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m ²	15,00	32,916 8,063	493,74 120,938
		Total Scari Inclusiv salariu				14 304,191 11 690,507

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.6. Lucrari de constructie pentru electricitate				
150	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,00	5,375 5,375	107,50 107,50
151	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,00	22,612 16,125	452,238 322,50
152	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	16,125 16,125	32,25 32,25
153	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	9,853 8,063	19,705 16,125
		Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inklusiv salariu				611,694 478,375
		Total Etajul 2 Inklusiv salariu				81 261,522 57 528,736
		1.5. Parter				
		1.5.1. Demontari				
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	60,43	15,813 14,512	955,549 876,99
155	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2	28,27	50,525 50,525	1 428,342 1 428,342
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inklusiv tijele si globurile	buc	4,00	11,825 11,825	47,30 47,30
157	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,00	3,225 3,225	3,225 3,225
158	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,00	9,35 8,60	187,00 172,00
159	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	21,67	13,888 13,438	300,944 291,191
160	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	24,25	13,438 13,438	325,859 325,859

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 248,219 3 144,907
		1.5.2. Tavan				
161	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	28,27	216,701 102,662	6 126,135 2 902,269
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,27	5,943 1,613	168,017 45,585
163	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,27	81,684 64,075	2 309,196 1 811,40
164	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,27	23,407 17,225	661,724 486,951
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,27	5,943 1,613	168,017 45,585
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,27	47,24 29,563	1 335,471 835,732
167	CK18C	Coltari din aluminiu	m	3,00	22,475 13,975	67,426 41,925
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 835,986 6 169,448
		1.5.3. Pereti				
168	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm, vata minerala 50 mm)	m2	24,25	360,679 122,013	8 746,464 2 958,803
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	60,43	10,798 1,613	652,529 97,443
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	60,43	22,609 10,75	1 366,252 649,622

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,43	85,331 65,575	5 156,546 3 962,697
172	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	36,17	421,539 322,50	15 247,06 11 664,825
173	CK18C	Coltari din aluminiu	m	25,00	22,475 13,975	561,88 349,375
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,43	5,943 1,613	359,154 97,443
175	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2)	m2	60,43	142,769 79,94	8 627,557 4 830,754
176	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripi mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2	1,90	64,796 32,25	123,112 61,275
177	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	1,78	126,877 94,063	225,84 167,431
		Total Pereti Inclusiv salariu				41 066,395 24 839,67
		1.5.4. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
178	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	28,27	95,013 80,625	2 686,006 2 279,269
179	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7	m	22,00	87,786 26,875	1 931,283 591,25
180	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2	15,00	32,916 8,063	493,74 120,938
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 111,029 2 991,456
		1.5.5. Lucrari de constructie pentru electricitate				
181	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,00	5,375 5,375	107,50 107,50
182	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,00	22,612 16,125	452,238 322,50
183	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	16,125 16,125	32,25 32,25
184	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	9,853 8,063	19,705 16,125
		Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inclusiv salariu				611,694 478,375
		Total Parter Inclusiv salariu				60 873,323 37 623,856
		1.6. Reparatie acoperis				
185	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita alb (l=0,25 m)	m	46,00	191,21 21,50	8 795,646 989,00
186	pret de piata	Spuma poliuretanică (pena)	buc	4,00	139,489 0,00	557,955 0,00
187	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan	m	55,00	38,938 18,813	2 141,57 1 034,688
188	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	7,50	151,822 79,873	1 138,663 599,044

1	2	3	4	5	6	7
		uscata de ciment: glafuri de ferestre si usi plane				
189	RpSF09B aplicativ	Curatirea si spalarea ulucelor de frunze (K=7 la salariu)	m	46,00	37,625 37,625	1 730,75 1 730,75
190	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicilor tehnice, 1,15 gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta)	m	80,00	85,338 10,75	6 827,016 860,00
191	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu Izofol-Roof in 2 straturi (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici	m2	6,00	177,081 47,30	1 062,487 283,80
192	RpCO56C	Demontare tavan Armstrong	m2	10,00	13,438 13,438	134,375 134,375
193	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)"	m2	10,00	328,248 118,25	3 282,477 1 182,50
		Total Reparatie acoperis Inklusiv salariu				25 670,939 6 814,156
		1.7. Schimbare usi etajul 3				
194	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi (10 buc.)	m2	24,57	22,575 22,575	554,668 554,668
195	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosimea 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (9 buc. - dimensiuni 1,10 (L) x 2,30 (H))	m2	22,77	3 926,498 236,50	89 406,361 5 385,105

1	2	3	4	5	6	7
196	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (1 buc. - dimensiuni 0,90 (L) x 2,00 (H))	m2	1,80	3 926,497 236,50	7 067,694 425,70
197	CK07B	Baghete din lemn l=7 cm montate la usi	m	56,20	76,032 4,30	4 272,979 241,66
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	12,50	10,798 1,613	134,976 20,156
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,50	22,609 10,75	282,609 134,375
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,50	85,331 65,575	1 066,636 819,688
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,50	5,943 1,613	74,291 20,156
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,50	40,842 32,038	510,523 400,469
203	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,50	23,407 17,225	292,591 215,313
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,50	5,943	74,291

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,613	20,156
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,50	47,24 29,563	590,499 369,531
		Total Schimbare usi etajul 3 Inclusiv salariu				104 328,119 8 606,976
		1.8. Evacuare gunoi				
206	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	16,50	159,10 159,10	2 625,15 2 625,15
207	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	16,50	24,188 24,188	399,094 399,094
208	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	16,50	116,10 0,00	1 915,65 0,00
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				4 939,894 3 024,244
		<i>Total</i>	lei			513 227,588
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		67 417,673
		<i>Cheltuieli de transport</i>		7,00 %		15 943,997
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,50 %		86 505,442
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		40 985,682
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				724 080,382 280 906,97
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Etajul 5				
209	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,30	402,696 362,275	120,809 108,683
210	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	30,00	16,449 0,00	493,479 0,00
211	08-02-409- 1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu	100 m	0,30	2 052,636 1 279,25	615,791 383,775

1	2	3	4	5	6	7
		proprietati de autostingere (de creat resursa)				
212	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc	0,02	14 256,22 1 730,75	285,124 34,615
213	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	0,01	5 990,22 1 730,75	59,902 17,308
214		Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	3,00	5,683 0,00	17,049 0,00
215		Cutie de distributie cu cleme	buc	1,00	22,732 0,00	22,732 0,00
216	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	52 332,85 4 730,00	1 046,657 94,60
217	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	62 665,35 4 730,00	1 253,307 94,60
218	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m	0,12	1 616,256 875,587	193,951 105,07
		Total Etajul 5 Inclusiv salariu				4 108,80 838,65
		2.2. Etajul 4				
219	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,30	402,696 362,275	120,809 108,683
220	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm ²	m	30,00	16,449 0,00	493,479 0,00
221	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,30	2 052,636 1 279,25	615,791 383,775

1	2	3	4	5	6	7
222	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc	0,02	14 256,22 1 730,75	285,124 34,615
223	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	0,01	5 990,22 1 730,75	59,902 17,308
224		Doza pentru prize si intreruptoare	buc	3,00	5,683 0,00	17,049 0,00
225		Cutie de distributie cu cleme	buc	1,00	22,732 0,00	22,732 0,00
226	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	52 332,85 4 730,00	1 046,657 94,60
227	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	62 665,35 4 730,00	1 253,307 94,60
228	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m	0,12	1 616,256 875,587	193,951 105,07
		Total Etajul 4 Inclusiv salariu				4 108,80 838,65
		2.3. Etajul 3				
229	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,30	402,696 362,275	120,809 108,683
230	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	30,00	16,449 0,00	493,479 0,00
231	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,30	2 052,636 1 279,25	615,791 383,775
232	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc	0,02	14 256,22 1 730,75	285,124 34,615

1	2	3	4	5	6	7
233	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	0,01	5 990,22 1 730,75	59,902 17,308
234		Doza pentru prize si intreruptoare	buc	3,00	5,683 0,00	17,049 0,00
235		Cutie de distributie cu cleme	buc	1,00	22,732 0,00	22,732 0,00
236	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	52 332,85 4 730,00	1 046,657 94,60
237	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	62 665,35 4 730,00	1 253,307 94,60
238	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m	0,12	1 616,256 875,587	193,951 105,07
		Total Etajul 3 Inclusiv salariu				4 108,80 838,65
		2.4. Etajul 2				
239	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,30	402,696 362,275	120,809 108,683
240	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	30,00	16,449 0,00	493,479 0,00
241	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,30	1 603,176 1 279,25	480,953 383,775
242	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc	0,02	14 256,22 1 730,75	285,124 34,615
243	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	0,01	5 990,22 1 730,75	59,902 17,308

1	2	3	4	5	6	7
244		Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	3,00	5,683 0,00	17,049 0,00
245		Cutie de distributie cu cleme	buc	1,00	22,732 0,00	22,732 0,00
246	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	52 332,85 4 730,00	1 046,657 94,60
247	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,02	62 665,35 4 730,00	1 253,307 94,60
248	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m	0,12	1 616,256 875,587	193,951 105,07
		Total Etajul 2 Inclusiv salariu				3 973,962 838,65
		2.5. Parter				
249	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,55	402,695 362,275	221,482 199,251
250	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	55,00	16,449 0,00	904,712 0,00
251	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,55	2 055,359 1 279,25	1 130,447 703,587
252	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc	0,02	14 256,22 1 730,75	285,124 34,615
253		Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	2,00	5,683 0,00	11,366 0,00
254		Cutie de distributie cu cleme	buc	1,00	22,732 0,00	22,732 0,00
255	08-03-594-	Corp de iluminat cu lampi	100	0,04	52 332,85	2 093,314

1	2	3	4	5	6	7
	1	luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc		4 730,00	189,20
256	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m	0,12	1 616,256 875,587	193,951 105,07
		Total Parter Inclusiv salariu				4 863,128 1 231,724
		<i>Total</i>	lei			21 163,49
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 100,718
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			1 154,883
		<i>Cheltuieli de regie</i>	70,00 %			3 210,428
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 597,771
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				28 227,291 4 586,326
		Total	lei			752 307,67
		TVA	20,00 %			150 461,53
		Total deviz: Inclisiv salariu				902 769,21 285 493,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii de categorie
generala on cadrul I.P.L.T.
Gheorghe Asachi din mun.
Chi?inau, str. Bucure?ti, 64**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatia casei scarilor si inlocuirea usilor la etajul 3**

Valoarea de deviz 902 769,21 lei

Intocmit in pre?uri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	85,327	53,75	4 586,326
2.	7122050013400	Zidar	h-om	118,107	53,75	6 348,262
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	87,237	59,25	5 168,792
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 431,816	53,75	130 710,121
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	44,134	53,75	2 372,197
6.	7132010010900	Faianțar	h-om	21,872	53,75	1 175,62
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	652,888	53,75	35 092,757
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	6,522	53,75	350,558
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	28,50	53,75	1 531,875
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	32,20	53,75	1 730,75
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	25,74	53,75	1 383,525
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	132,572	53,75	7 125,734
13.	7212030022700	Sudor	h-om	4,668	53,75	250,921
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	86,978	53,75	4 675,057
15.	7422010060100	Timplar	h-om	153,265	53,75	8 238,015
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,265	53,75	3 024,244
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	266,674	53,75	14 333,734
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,656	53,75	2 615,255
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 019,154	53,75	54 779,554
Total manopera						285 493,30

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,60	59,93	35,957
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	120,00	0,52	61,992
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004	14 982,13	53,936
4.	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	1,68	70,26	118,039
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	23,45	4,13	96,919
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	23,45	4,13	96,919
7.	1019852	Vopsea	kg	0,035	87,83	3,074
8.	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	60,00	5,17	309,972
9.	1412122204800	Mozaic granulat	kg	92,92	5,68	528,055
10.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,375	494,96	185,561
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,18	494,96	88,895
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05	494,96	24,748
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	38,62	5,17	199,52

14.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,768	5,17	9,134
15.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,158	5 682,88	895,053
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004	5 682,88	22,732
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,012	5 682,88	68,194
18.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,012	5 682,88	68,194
19.	2010212946	Baghete din lemn l=7 cm	m	59,01	67,16	3 963,182
20.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	344,484	0,10	35,585
21.	2010407343982	Rumegus	kg	0,202	5,17	1,044
22.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,005	5 682,88	27,278
23.	205114291	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	36,557	1,03	37,774
24.	205114292	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	119,261	2,07	246,453
25.	229507111	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	145,00	4,49	651,717
26.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,79	25,83	20,396
27.	2320166200729	Parchetin	l	8,591	67,16	576,988
28.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,578	56,83	32,819
29.	24165316620	Izofol-Roof in 2 straturi (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici	kg	6,00	129,16	774,937
30.	241658	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	139,766	33,06	4 621,207
31.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	77,932	27,15	2 115,867
32.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	11,157	139,49	1 556,275
33.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	33,768	36,50	1 232,532
34.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	17,199	61,99	1 066,252
35.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,457	33,06	279,619
36.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	2,25	32,55	73,232
37.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	5,291	41,33	218,697
38.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,741	61,99	355,95
39.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	31,481	7,75	243,959
40.	2430226103000	Chit polimeric	kg	8,662	123,99	1 074,063
41.	2430226109307	Diluant decapant	kg	41,24	37,20	1 534,004
42.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	3,941	70,26	276,92
43.	2451427308669	Ceara parchet	kg	8,591	123,99	1 065,21
44.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	54,481	20,66	1 125,86
45.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	20,095	7,75	155,724
46.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	91,674	1,03	94,727
47.	2521350	Placi termoizolante - vata minerala 50 mm	m2	25,102	69,23	1 737,784
48.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	227,129	3,10	704,034
49.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	399,531	7,96	3 178,669
50.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	15,197	3,93	59,668
51.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	130,184	2,79	363,213
52.	265310210	Lac	kg	90,927	222,15	20 199,315
53.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	177,265	3,10	549,469
54.	2653102100831	Amestec uscat	kg	14 263,907	2,69	38 318,559
55.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	164,923	8,32	1 371,78
56.	2653102100834	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	37,30	12,53	467,374
57.	2653102100874	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	109,575	4,20	460,215
58.	2653102100877	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	913,589	12,53	11 447,266
59.	266210270108	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm hidrofob	m2	114,801	49,60	5 693,655
60.	266210270199	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm hidrofob	m2	12,273	49,60	608,672
61.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
62.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	28,441	2,27	64,652
63.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	62,925	5,17	325,083
64.	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulat 40/25	kg	8,891	5,17	45,93
65.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	84,338	10,33	871,42

66.	2710703520285	Profil de suport	m	212,632	14,47	3 075,825
67.	2732103	Panouri "Armstrong" 600 x 600	m2	10,50	195,99	2 057,895
68.	2743123	Glafuri din tabla prevopsita alb l=0,25 m	m	46,00	168,42	7 747,306
69.	27431235	Coltar din aluminiu	m	264,60	5,79	1 531,029
70.	2812106	Mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicelor tehnice, 1,15gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta	m	92,40	64,58	5 967,016
71.	281210631	Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei	m2	22,77	3 616,38	82 344,859
72.	281210632	Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei	m2	1,80	3 616,38	6 509,475
73.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,963	25,83	24,875
74.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,44	70,26	241,684
75.	2874 25256	Plinte din ceramica h=7 cm	m	58,562	46,50	2 722,929
76.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 696,00	0,31	525,76
77.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 311,56	0,21	271,099
78.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	314,633	0,31	97,536
79.	2874136313300	Diblu din metal	buc	40,00	1,03	41,332
80.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	4,47	56,83	254,036
81.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	46,332	5,17	239,36
82.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	27,954	5,17	144,416
83.	333441	Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	12,00	464,96	5 579,55
84.	333442	Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	8,00	568,29	4 546,30
85.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,88	5,00	34,398
86.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	28,84	25,00	721,00
87.	4100126202818	Apa	m3	2,903	25,00	72,565
88.	41029944423	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	10,00	123,99	1 239,90
89.	41029944424	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	4,00	41,33	165,32
90.	41163125	Spuma poliuretanică (pena)	buc	4,00	139,49	557,955
91.	44444444333	Cutie de distributie cu cleme	buc	5,00	22,73	113,657
92.	44444444334	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	14,00	5,68	79,561
93.	4590-4133315	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	175,00	16,45	2 878,628
94.	5009031	Scoabe	10 buc	11,725	10,33	121,148
95.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,542	25,83	14,013
96.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,40	5,17	7,233
97.	5009061	Fisa de izolatie	buc	67,13	1,24	83,234
98.	5009113	Prezoane	buc	40,80	5,17	210,781
99.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,408	25,83	10,539
100.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,087	25,83	2,26
101.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,035	25,83	0,904
102.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,28	59,93	16,78
103.	58558585	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	84,263	11,37	957,711
104.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	51,86	5,17	267,919
		Total materiale de constructii				244 269,72

Utilaje de construcții:

1.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	3,648	5,00	18,24
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,491	500,00	245,70
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	180,00	1,86	334,764
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,665	5,00	23,326
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,472	5,00	32,361
6.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	3,898	5,00	19,488
7.	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	41,754	5,00	208,77
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	161,838	5,00	809,188
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	30,35	5,00	151,75
10.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,734	10,00	27,34
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,60	41,33	66,128
12.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,048	41,33	1,984
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	16,404	2,00	32,808
14.	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	52,293	10,00	522,928
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,00	15,00	60,00
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,222	5,00	1,11
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,188	5,00	95,941
18.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	12,118	5,00	60,59
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,257	450,00	1 915,65
		Total utilaje de construcții				4 628,07

Total	lei	752 307,67
TVA	20,00 %	150 461,53

Total deviz:**902 769,2
1**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de repara?ii de categorie
generala on cadrul I.P.L.T. Gheorghe Asachi din
mun. Chi?inau, str. Bucure?ti, 64**

Investitor

Catalog de pre?uri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Etajul 5				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			15,813 ----- 14,512
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
2	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2			50,525 ----- 50,525
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	53,75	25,262
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	53,75	25,262
3	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2			22,575 ----- 22,575
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,75	11,288
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,75	11,288
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,825 ----- 11,825
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,75	11,825
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			3,225 ----- 3,225
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,75	3,225
6	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			9,35 ----- 8,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	53,75	8,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	15,00	0,75
7	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			13,887 ----- 13,438
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	53,75	6,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,75	6,988
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	25,00	0,375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		1.1.2. Tavan				
8	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			216,701 ----- 102,662
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	53,75	102,663
	266210270108	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm hidrofob	m2	1,0500	49,60	52,336
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,33	9,543

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,47	31,983
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	3,10	7,321
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,03	0,787
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,75	2,111
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,06	2,907
	205114292	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,07	3,427
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,21	3,363
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,023
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,238
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,943 1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,15	4,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
10	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			81,684 64,075
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,25	53,325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	10,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,32	17,549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,407 17,225
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	59,25	11,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100877	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	12,53	6,177
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,943 1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,15	4,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,24 29,563
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,563
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,50	14,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,17	2,583
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,17	0,258
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
14	CK18C	Coltari din aluminiu	m			22,475 13,975
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,75	13,975
	27431235	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,79	6,076
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,79	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	494,96	0,495
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,31	1,86
		1.1.3. Pereti				
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			53,419 40,313
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	53,75	40,313
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0003	5 682,88	1,705
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0001	5 682,88	0,568
	2010102919000	Dulapi de rasoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 682,88	1,705
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 682,88	0,682
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,83	0,077
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,86	8,369
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,798 1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612

1	2	3	4	5	6	7
	241658	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	33,06	8,927
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,609 10,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,75	10,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,96	8,752
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,66	3,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,331 65,575
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,69	19,181
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
19	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			421,539 322,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,75	322,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,69	96,039
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,375
20	CK18C	Coltari din aluminiu	m			22,475 13,975
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,75	13,975
	27431235	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,79	6,076
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,79	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	494,96	0,495
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,31	1,86
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,943 1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,15	4,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
22	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2)	m2			142,769 79,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	53,75	79,94
	2653102100877	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	12,53	22,554
	265310210	Lac	kg	0,1800	222,15	39,987
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,037
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	5,17	0,091
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	5,17	0,018
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	5,00	0,142
		1.1.4. Partea inferioara a scarilor				
23	RpIza03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2			9,075 7,525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	53,75	7,525
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	5,17	1,55
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,798 1,613

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	241658	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	33,06	8,927
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
25	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m2)	m2			142,769 ----- 79,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	53,75	79,94
	2653102100877	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	12,53	22,554
	265310210	Lac	kg	0,1800	222,15	39,987
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,037
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	5,17	0,091
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	5,17	0,018
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	5,00	0,143
		1.1.5. Scari				
26	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2			33,028 ----- 12,363
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	53,75	12,362
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	37,20	18,598
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,17	2,066
27	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m			95,504 ----- 88,688
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2500	53,75	67,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,75	21,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0900	2,27	0,207
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0250	123,99	3,131
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0100	70,26	0,71
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	67,16	1,696
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	3,93	0,198
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,101
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0050	5,00	0,025
28	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m2			266,173 ----- 255,313
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,1500	53,75	223,062
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	53,75	32,25
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1500	2,27	0,344
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0400	123,99	5,009
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0200	70,26	1,419
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	67,16	2,713
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	3,93	0,198
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,126
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,2000	5,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
29	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2			379,553 ----- 148,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,4000	53,75	129,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,75	19,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,1500	2,79	62,416
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	494,96	20,986
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	5,68	132,014
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	56,83	14,349
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	5,17	0,261
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	25,00	0,455

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	41,33	0,496
30	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m			87,786 ----- 26,875
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,75	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2874 25256	Plinte din ceramica h=7 cm	m	1,0200	46,50	49,798
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,75	2,848
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,10	0,651
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	61,99	6,51
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,005
31	RpCR35A	Arderea vopselei in stratURI multiple de pe balustrada	m2			124,675 ----- 106,425
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	53,75	106,425
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,17	1,55
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	5,00	0,60
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	10,00	16,10
32	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m2			33,028 ----- 12,363
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	53,75	12,363
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	37,20	18,598
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,17	2,066
33	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua stratURI	m2			96,025 ----- 44,612
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	53,75	44,613
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	41,33	6,199
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	139,49	41,847
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	25,83	0,517
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,17	2,583
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,17	0,207
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	5,00	0,06
34	RpCE29A	Pellicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2			32,916 ----- 8,063
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	53,75	5,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	58558585	Pellicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	11,37	12,769
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	5 682,88	11,934
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		1.1.6. Vopsire usa				
35	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua stratURI	m2			126,876 ----- 94,063
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5600	53,75	83,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	53,75	10,213
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0450	41,33	1,86
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	139,49	29,293
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	25,83	0,517
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,17	1,033
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,17	0,052
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		1.1.7. Lucrari de constructie pentru electricitate				
36	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,375 ----- 5,375
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,75	5,375
37	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,612 ----- 16,125
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,75	16,125

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,10	5,269
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	494,96	0,247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	41,33	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
38	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,125 ----- 16,125
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,75	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	53,75	13,975
39	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,853 ----- 8,063
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,75	3,763
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,75	4,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,10	0,682
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	494,96	0,495
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	41,33	0,413
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		1.2. Etajul 4				
		1.2.1. Demontari				
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			15,813 ----- 14,512
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
41	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezic	m2			50,525 ----- 50,525
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	53,75	25,263
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	53,75	25,263
42	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2			22,575 ----- 22,575
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,75	11,288
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,75	11,288
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,825 ----- 11,825
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,75	11,825
44	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			3,225 ----- 3,225
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,75	3,225
45	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			9,35 ----- 8,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	53,75	8,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	15,00	0,75
46	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			13,887 ----- 13,438
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	53,75	6,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,75	6,988
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	25,00	0,375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		1.2.2. Tavan				
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			216,701 ----- 102,662
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	53,75	102,663
	266210270199	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm hidrofob	m2	1,0500	49,60	52,336

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,33	9,543
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,47	31,983
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	3,10	7,321
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,03	0,787
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,75	2,111
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,06	2,908
	205114292	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,07	3,427
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,21	3,363
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,023
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,237
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,943
						1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,15	4,073
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
49	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			81,684
						64,075
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,25	53,325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	10,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,32	17,549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
50	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,407
						17,225
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	59,25	11,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100834	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	12,53	6,177
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,943
						1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,15	4,073
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,24
						29,563
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,563
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,50	14,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,17	2,583
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,17	0,258
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
53	CK18C	Coltari din aluminiu	m			22,475
						13,975
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,75	13,975
	27431235	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,79	6,076
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,79	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	494,96	0,495
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,31	1,86
		1.2.3. Pereti				
54	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			53,419
						40,313
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	53,75	40,313
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 682,88	1,705
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 682,88	0,568
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 682,88	1,705
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 682,88	0,682
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,83	0,077
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,86	8,369
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,798
						1,613

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	241658	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	33,06	8,927
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,609 10,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,75	10,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,96	8,752
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,66	3,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,331 65,575
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,69	19,181
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
58	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			421,539 322,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,75	322,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,69	96,039
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,375
59	CK18C	Coltari din aluminiu	m			22,475 13,975
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,75	13,975
	27431235	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,79	6,076
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,79	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	494,96	0,495
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,31	1,86
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,943 1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,15	4,073
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
61	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2)	m2			142,769 79,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	53,75	79,94
	2653102100877	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	12,53	22,554
	265310210	Lac	kg	0,1800	222,15	39,987
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,037
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	5,17	0,091
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	5,17	0,018
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	5,00	0,143
		1.2.4. Partea inferioara a scarilor				
62	RplzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2			9,075 7,525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	53,75	7,525
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	5,17	1,55
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,798

1	2	3	4	5	6	7
						1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	241658	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	33,06	8,927
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
64	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m2)	m2			142,769 <hr/> 79,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	53,75	79,94
	2653102100877	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	12,53	22,554
	265310210	Lac	kg	0,1800	222,15	39,987
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,037
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	5,17	0,091
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	5,17	0,018
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	5,00	0,143
		1.2.5. Scari				
65	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2			33,028 <hr/> 12,363
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	53,75	12,362
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	37,20	18,598
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,17	2,066
66	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m			95,504 <hr/> 88,688
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2500	53,75	67,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,75	21,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0900	2,27	0,207
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0250	123,99	3,131
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0100	70,26	0,71
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	67,16	1,696
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	3,93	0,198
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,101
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0050	5,00	0,025
67	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vanguardurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m2			266,173 <hr/> 255,313
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,1500	53,75	223,062
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	53,75	32,25
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1500	2,27	0,344
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0400	123,99	5,009
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0200	70,26	1,419
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	67,16	2,713
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	3,93	0,198
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,126
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,2000	5,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
68	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2			379,553 <hr/> 148,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,4000	53,75	129,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,75	19,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,1500	2,79	62,416
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	494,96	20,986
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	5,68	132,014
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	56,83	14,349
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	5,17	0,261

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	25,00	0,455
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	41,33	0,496
69	C114A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m			87,786
						26,875
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,75	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2874 25256	Plinte din ceramica h=7 cm	m	1,0200	46,50	49,798
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,75	2,848
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,651
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	61,99	6,51
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,005
70	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada	m2			124,675
						106,425
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	53,75	106,425
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,17	1,55
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	5,00	0,60
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	10,00	16,10
71	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m2			33,028
						12,363
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	53,75	12,363
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	37,20	18,598
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,17	2,066
72	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua straturi	m2			96,025
						44,612
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	53,75	44,613
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	41,33	6,199
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	139,49	41,847
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	25,83	0,517
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,17	2,583
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,17	0,207
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0120	5,00	0,06
73	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2			32,916
						8,063
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	53,75	5,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	58558585	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	11,37	12,769
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	5 682,88	11,934
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		1.2.6. Lucrari de constructie pentru electricitate				
74	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,375
						5,375
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,75	5,375
75	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,612
						16,125
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,10	5,269
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	494,96	0,247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	41,33	0,62
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
76	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,125
						16,125
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,75	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	53,75	13,975
77	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de	buc			9,853

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, dupa instalatii sau consolidari				8,063
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,75	3,763
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,75	4,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,10	0,682
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	494,96	0,495
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	41,33	0,413
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		1.3. Etajul 3				
		1.3.1. Demontari				
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			15,813
						14,512
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
79	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2			50,525
						50,525
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	53,75	25,263
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	53,75	25,263
80	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2			22,575
						22,575
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,75	11,288
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,75	11,288
81	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,825
						11,825
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,75	11,825
82	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			3,225
						3,225
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,75	3,225
83	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			9,35
						8,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	53,75	8,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	15,00	0,75
84	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			13,887
						13,438
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	53,75	6,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,75	6,988
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	25,00	0,375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		1.3.2. Tavan				
85	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			216,701
						102,662
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	53,75	102,663
	266210270108	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm hidrofob	m2	1,0500	49,60	52,336
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,33	9,543
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,47	31,983
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,10	7,321
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,03	0,787
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,75	2,111
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,06	2,908
	205114292	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,07	3,427
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,21	3,363
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,023
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,237
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,943

1	2	3	4	5	6	7
						1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,15	4,073
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
87	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			81,684
						64,075
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,25	53,325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	10,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,32	17,549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
88	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,407
						17,225
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	59,25	11,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100834	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	12,53	6,177
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,943
						1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,15	4,073
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,24
						29,563
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,563
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,50	14,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,17	2,583
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,17	0,258
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
91	CK18C	Coltari din aluminiu	m			22,475
						13,975
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,75	13,975
	27431235	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,79	6,076
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,79	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	494,96	0,495
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,31	1,86
		1.3.3. Pereti				
92	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			53,419
						40,313
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	53,75	40,313
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 682,88	1,705
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 682,88	0,568
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 682,88	1,705
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 682,88	0,682
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,83	0,077
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,86	8,369
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,798
						1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	241658	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	33,06	8,927
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,609
						10,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,75	10,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,96	8,752
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,66	3,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008

1	2	3	4	5	6	7
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,331 ----- 65,575
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,69	19,181
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
96	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			421,539 ----- 322,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,75	322,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,69	96,039
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,375
97	CK18C	Coltari din aluminiu	m			22,475 ----- 13,975
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,75	13,975
	27431235	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,79	6,076
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,79	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	494,96	0,495
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,31	1,86
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,943 ----- 1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,15	4,073
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
99	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2)	m2			142,769 ----- 79,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	53,75	79,94
	2653102100877	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	12,53	22,554
	265310210	Lac	kg	0,1800	222,15	39,987
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,037
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulat 40/25	kg	0,0176	5,17	0,091
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	5,17	0,018
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	5,00	0,143
		1.3.4. Partea inferioara a scarilor				
100	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2			9,075 ----- 7,525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	53,75	7,525
	2881116001616	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30	buc	0,3000	5,17	1,55
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,798 ----- 1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	241658	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	33,06	8,927
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
102	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de	m2			142,769 ----- 79,94

1	2	3	4	5	6	7
		decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	53,75	79,94
	2653102100877	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	12,53	22,554
	265310210	Lac	kg	0,1800	222,15	39,987
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,037
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulat 40/25	kg	0,0176	5,17	0,091
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	5,17	0,018
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	5,00	0,143
		1.3.5. Scari				
103	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2			33,028 ----- 12,363
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	53,75	12,362
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	37,20	18,598
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,17	2,066
104	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m			95,504 ----- 88,688
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2500	53,75	67,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,75	21,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0900	2,27	0,207
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0250	123,99	3,131
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0100	70,26	0,71
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	67,16	1,696
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	3,93	0,198
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,101
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0050	5,00	0,025
105	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m2			266,173 ----- 255,313
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,1500	53,75	223,062
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	53,75	32,25
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1500	2,27	0,344
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0400	123,99	5,009
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0200	70,26	1,419
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	67,16	2,713
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	3,93	0,198
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,126
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,2000	5,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
106	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2			379,553 ----- 148,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,4000	53,75	129,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,75	19,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,1500	2,79	62,416
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	494,96	20,986
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	5,68	132,014
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	56,83	14,349
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	5,17	0,261
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	25,00	0,455
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	41,33	0,496
107	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m			87,786 ----- 26,875
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,75	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2874 25256	Plinte din ceramica h=7 cm	m	1,0200	46,50	49,798
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,75	2,848
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,651

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	61,99	6,51
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,005
108	RpCR35A	Arderea vopselei in strat-uri multiple de pe balustrada	m2			124,675 106,425
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	53,75	106,425
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,17	1,55
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	5,00	0,60
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	10,00	16,10
109	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m2			33,028 12,363
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	53,75	12,363
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	37,20	18,598
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,17	2,066
110	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua strat-uri	m2			96,025 44,612
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	53,75	44,613
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	41,33	6,199
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	139,49	41,847
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	25,83	0,517
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,17	2,583
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,17	0,207
	2922140006702	Macara de fereastr-a	h-ut	0,0120	5,00	0,06
111	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2			32,916 8,063
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	53,75	5,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	58558585	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	11,37	12,769
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	5 682,88	11,934
	2922140006702	Macara de fereastr-a	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		1.3.6. Lucrari de constructie pentru electricitate				
112	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,375 5,375
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,75	5,375
113	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,612 16,125
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,10	5,269
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	494,96	0,247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	41,33	0,62
	2922140006703	Macara fereastr-a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
114	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,125 16,125
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,75	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	53,75	13,975
115	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,853 8,063
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,75	3,763
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,75	4,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,10	0,682
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	494,96	0,495
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	41,33	0,413
	2922140006703	Macara fereastr-a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		1.4. Etajul 2				
		1.4.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			15,813 14,512
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
117	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2			50,525 50,525
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	53,75	25,263
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	53,75	25,263
118	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2			22,575 22,575
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,75	11,288
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,75	11,288
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,825 11,825
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,75	11,825
120	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			3,225 3,225
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,75	3,225
121	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			9,35 8,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	53,75	8,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	15,00	0,75
122	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			13,887 13,438
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	53,75	6,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,75	6,988
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	25,00	0,375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		1.4.2. Tavan				
123	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			216,701 102,662
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	53,75	102,663
	266210270108	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm hidrofob	m2	1,0500	49,60	52,336
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,33	9,543
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,47	31,983
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	3,10	7,321
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,03	0,787
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,75	2,111
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,06	2,908
	205114292	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,07	3,427
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,21	3,363
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,023
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,237
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,943 1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,15	4,073
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
125	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			81,684 64,075
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,25	53,325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	10,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,32	17,549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
126	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,407 17,225
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	59,25	11,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100834	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	12,53	6,177
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,943 1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,15	4,073
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,24 29,563
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,563
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,50	14,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,17	2,583
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,17	0,258
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
129	CK18C	Coltari din aluminiu	m			22,475 13,975
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,75	13,975
	27431235	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,79	6,076
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,79	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	494,96	0,495
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,31	1,86
		1.4.3. Pereti				
130	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			53,419 40,313
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	53,75	40,313
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 682,88	1,705
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 682,88	0,568
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 682,88	1,705
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 682,88	0,682
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,83	0,077
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,86	8,369
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,798 1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	241658	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	33,06	8,927
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,609 10,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,75	10,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,96	8,752
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,66	3,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,331 65,575
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,69	19,181
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
134	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2			421,539 322,50

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,75	322,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,69	96,039
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,375
135	CK18C	Coltari din aluminiu	m			22,475
						13,975
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,75	13,975
	27431235	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,79	6,076
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,79	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	494,96	0,495
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,31	1,86
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,943
						1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,15	4,073
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
137	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2)	m2			142,769
						79,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	53,75	79,94
	2653102100877	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	12,53	22,554
	265310210	Lac	kg	0,1800	222,15	39,987
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,037
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	5,17	0,091
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	5,17	0,018
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	5,00	0,143
		1.4.4. Partea inferioara a scarilor				
138	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2			9,075
						7,525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	53,75	7,525
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	5,17	1,55
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,798
						1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	241658	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	33,06	8,927
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
140	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2)	m2			142,769
						79,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	53,75	79,94
	2653102100877	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	12,53	22,554
	265310210	Lac	kg	0,1800	222,15	39,987
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,037
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	5,17	0,091
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	5,17	0,018
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	5,00	0,143
		1.4.5. Scari				
141	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2			33,028

1	2	3	4	5	6	7
						12,363
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	53,75	12,362
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	37,20	18,598
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,17	2,066
142	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m			95,504
						88,688
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2500	53,75	67,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,75	21,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0900	2,27	0,207
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0250	123,99	3,131
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0100	70,26	0,71
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	67,16	1,696
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	3,93	0,198
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,101
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0050	5,00	0,025
143	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m2			266,173
						255,313
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,1500	53,75	223,062
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	53,75	32,25
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1500	2,27	0,344
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0400	123,99	5,009
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0200	70,26	1,419
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	67,16	2,713
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	3,93	0,198
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,126
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,2000	5,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
144	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2			379,553
						148,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,4000	53,75	129,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,75	19,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,1500	2,79	62,416
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	494,96	20,986
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	5,68	132,014
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	56,83	14,349
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	5,17	0,261
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	25,00	0,455
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	41,33	0,496
145	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m			87,786
						26,875
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,75	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2874 25256	Plinte din ceramica h=7 cm	m	1,0200	46,50	49,798
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,75	2,848
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,10	0,651
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	61,99	6,51
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,005
146	RpCR35A	Arderea vopselei in stratul multiplu de pe balustrada	m2			124,675
						106,425
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	53,75	106,425
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,17	1,55
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	5,00	0,60
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	10,00	16,10
147	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m2			33,028

1	2	3	4	5	6	7
						12,363
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	53,75	12,363
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	37,20	18,598
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,17	2,066
148	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua straturi	m2			96,025
						44,612
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	53,75	44,613
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	41,33	6,199
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	139,49	41,847
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	25,83	0,517
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,17	2,583
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,17	0,207
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	5,00	0,06
149	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparatiei	m2			32,916
						8,063
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	53,75	5,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	58558585	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	11,37	12,769
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	5 682,88	11,934
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		1.4.6. Lucrari de constructie pentru electricitate				
150	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,375
						5,375
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,75	5,375
151	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,612
						16,125
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,10	5,269
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	494,96	0,247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	41,33	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
152	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,125
						16,125
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,75	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	53,75	13,975
153	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,853
						8,063
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,75	3,763
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,75	4,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,10	0,682
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	494,96	0,495
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	41,33	0,413
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		1.5. Parter				
		1.5.1. Demontari				
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			15,813
						14,512
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
155	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezic	m2			50,525
						50,525
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	53,75	25,263
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	53,75	25,263

1	2	3	4	5	6	7
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,825
						11,825
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,75	11,825
157	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			3,225
						3,225
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,75	3,225
158	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			9,35
						8,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	53,75	8,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	15,00	0,75
159	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			13,888
						13,438
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	53,75	6,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,75	6,987
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	25,00	0,375
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
160	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,438
						13,438
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,75	6,988
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,75	6,45
		1.5.2. Tavan				
161	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			216,701
						102,662
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	53,75	102,663
	266210270108	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm hidrofob	m2	1,0500	49,60	52,336
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,33	9,543
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,47	31,983
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	3,10	7,321
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,03	0,787
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,75	2,111
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,06	2,908
	205114292	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,07	3,427
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,21	3,363
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,023
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,237
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,943
						1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,15	4,073
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
163	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			81,684
						64,075
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,25	53,325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	10,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,32	17,549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
164	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,407
						17,225
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	59,25	11,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100834	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	12,53	6,177
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,943
						1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,15	4,073
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258

1	2	3	4	5	6	7
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,24 ----- 29,563
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,563
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,50	14,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,17	2,583
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,17	0,258
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
167	CK18C	Coltari din aluminiu	m			22,475 ----- 13,975
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,75	13,975
	27431235	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,79	6,075
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,79	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	494,96	0,495
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,31	1,86
		1.5.3. Pereti				
168	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm, vata minerala 50 mm)	m2			360,679 ----- 122,013
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	53,75	122,012
	266210270108	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm hidrofob	m2	2,1000	49,60	104,672
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	10,33	7,632
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,47	31,983
	2521350	Placi termoizolante - vata minerala 50 mm	m2	1,0300	69,23	71,661
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,31	4,022
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,10	7,321
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	1,03	1,573
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	7,75	3,801
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,06	2,908
	205114291	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,03	1,558
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,21	1,205
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	5,00	0,047
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	5,00	0,284
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,798 ----- 1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	241658	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	33,06	8,927
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,609 ----- 10,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,75	10,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,96	8,752
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,66	3,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,331 ----- 65,575
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,69	19,181
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
172	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			421,539 ----- 322,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,75	322,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,69	96,039
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,375

1	2	3	4	5	6	7
173	CK18C	Coltari din aluminiu	m			22,475 ----- 13,975
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,75	13,975
	27431235	Coltar din aluminiu	m	1,0500	5,79	6,076
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,79	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	494,96	0,495
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,31	1,86
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,943 ----- 1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,15	4,073
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
175	CF62A k=0,45 salariu	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de consum la material K=0,18 kg/m2)	m2			142,769 ----- 79,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	53,75	79,94
	2653102100877	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	12,53	22,554
	265310210	Lac	kg	0,1800	222,15	39,987
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,037
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	5,17	0,091
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	5,17	0,018
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	5,00	0,143
176	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2			64,796 ----- 32,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	53,75	32,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	41,33	4,133
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1800	139,49	25,108
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	25,83	0,517
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,17	2,583
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,17	0,155
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
177	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2			126,877 ----- 94,063
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5600	53,75	83,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	53,75	10,212
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0450	41,33	1,86
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	139,49	29,293
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	25,83	0,517
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,17	1,033
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,17	0,052
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		1.5.4. Pardosea				
178	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			95,013 ----- 80,625
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	53,75	72,563
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	56,83	6,956
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	123,99	3,794
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	67,16	2,055
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	70,26	1,075
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,93	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,102
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,005
179	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7	m			87,786 ----- 26,875

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,75	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2874 25256	Plinte din ceramica h=7 cm	m	1,0200	46,50	49,797
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,75	2,848
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,651
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	61,99	6,509
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,005
180	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparatiei	m ²			32,916 8,063
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	53,75	5,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	58558585	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	11,37	12,769
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m ³	0,0020	5 682,88	11,934
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		1.5.5. Lucrari de constructie pentru electricitate				
181	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,375 5,375
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,75	5,375
182	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,612 16,125
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,10	5,269
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	0,0005	494,96	0,247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0100	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	41,33	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
183	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,125 16,125
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,75	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	53,75	13,975
184	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,853 8,063
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,75	3,763
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,75	4,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,10	0,682
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0010	494,96	0,495
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0050	25,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	41,33	0,413
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		1.6. Reparatie acoperis				
185	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita alb (l=0,25 m)	m			191,21 21,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	53,75	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,75	4,30
	2743123	Glafuri din tabla prevopsita alb l=0,25 m	m	1,0000	168,42	168,42
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,31	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
186	pret de piata	Spuma poliuretana (pena)	buc			139,489 0,00
	41163125	Spuma poliuretana (pena)	buc	1,0000	139,49	139,489
187	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan	m			38,938 18,813
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	53,75	16,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	123,99	19,528
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	56,83	0,597

1	2	3	4	5	6	7
188	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2			151,822 ----- 79,873
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,75	79,872
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,55	9,764
	2653102100874	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,20	61,362
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,148
189	RpSF09B aplicativ	Curatirea si spalarea ulucelor de frunze (K=7 la salariu)	m			37,625 ----- 37,625
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	53,75	37,625
190	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicelor tehnice, 1,15 gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta)	m			85,338 ----- 10,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	53,75	8,063
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2812106	Mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicelor tehnice, 1,15gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta	m	1,1000	64,58	74,588
191	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu Izofol-Roof in 2 straturi (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici	m2			177,081 ----- 47,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	53,75	26,875
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	53,75	20,425
	24165316620	Izofol-Roof in 2 straturi (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici	kg	1,0000	129,16	129,156
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	25,00	0,625
192	RpCO56C	Demontare tavan Armstrong	m2			13,438 ----- 13,438
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,75	6,987
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,75	6,45
193	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)"	m2			328,248 ----- 118,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,75	110,188
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,03	4,133
	2732103	Panouri "Armstrong" 600 x 600	m2	1,0500	195,99	205,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		1.7. Schimbare usi etajul 3				
194	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi (10 buc.)	m2			22,575 ----- 22,575
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,75	11,288
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,75	11,288
195	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (9 buc. - dimensiuni 1,10 (L) x 2,30 (H))	m2			3 926,498 ----- 236,50

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	53,75	190,275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,75	21,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	53,75	10,212
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	53,75	14,512
	281210631	Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei	m2	1,0000	3 616,38	3 616,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	5,00	1,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	70,26	9,837
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,79	3,906
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	494,96	2,476
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,17	2,583
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	61,99	43,396
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00
196	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (1 buc. - dimensiuni 0,90 (L) x 2,00 (H))	m2			3 926,497 236,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	53,75	190,275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,75	21,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	53,75	10,213
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	53,75	14,512
	281210632	Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei	m2	1,0000	3 616,38	3 616,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	5,00	1,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	70,26	9,837
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,79	3,906
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	494,96	2,475
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,17	2,583
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	61,99	43,396
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00
197	CK07B	Baghete din lemn l=7 cm montate la usi	m			76,032 4,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,75	4,30
	2010212946	Baghete din lemn l=7 cm	m	1,0500	67,16	70,519
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	25,83	0,387
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	5,17	0,775
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,798 1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	241658	Amorsa-grund-Betoncontact	kg	0,2700	33,06	8,927
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,609 10,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,75	10,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,96	8,752
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,66	3,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			85,331

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				65,575
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,69	19,181
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,943
						1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,15	4,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,842
						32,038
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,25	26,662
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,32	8,774
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
203	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,407
						17,225
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	59,25	11,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100834	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	12,53	6,177
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,943
						1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,15	4,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,24
						29,563
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,562
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,50	14,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,17	2,583
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,17	0,258
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.8. Evacuare gunoi				
206	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			159,10
						159,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	53,75	159,10
207	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			24,188
						24,188
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,75	24,188
208	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t			116,10
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,10
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Etajul 5				
209	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			402,696
						362,275
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,75	362,275
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	87,83	1,757
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,83	8,008
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,17	4,133
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,24	15,127

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,83	1,292
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,83	0,517
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	59,93	9,589
210	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m			16,449
						0,00
	4590-4133315	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	16,45	16,449
211	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			2 052,636
						1 279,25
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,75	1 279,25
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 982,13	29,964
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,26	67,451
	229507111	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	4,49	449,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,13	55,382
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,13	55,382
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,33	69,228
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,24	22,318
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
212	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc			14 256,22
						1 730,75
	1	Muncitor	h-om	32,2000	53,75	1 730,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,24	126,47
	41029944423	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	123,99	12 399,00
213	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc			5 990,22
						1 730,75
	1	Muncitor	h-om	32,2000	53,75	1 730,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,24	126,47
	41029944424	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	41,33	4 133,00
214		Doza pentru prize si intreruptoare	buc			5,683
						0,00
	44444444334	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	5,68	5,683
215		Cutie de distributie cu cleme	buc			22,732
						0,00
	44444444333	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	22,73	22,732
216	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			52 332,85
						4 730,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	53,75	4 730,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,17	1 053,905
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	25,83	52,695
	333441	Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	464,96	46 496,25
217	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			62 665,35
						4 730,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	53,75	4 730,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,17	1 053,905
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	25,83	52,695
	333442	Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	568,29	56 828,75
218	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m			1 616,256
						875,587
	1	Muncitor	h-om	16,2900	53,75	875,587
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	59,93	59,928
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,52	103,32
	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	5,17	516,62
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	5,00	30,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	5,00	30,40

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Etajul 4				
219	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			402,696 ----- 362,275
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,75	362,275
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	87,83	1,757
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,83	8,008
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,17	4,133
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,24	15,127
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,83	1,292
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,83	0,517
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	59,93	9,589
220	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m			16,449 ----- 0,00
	4590-4133315	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	16,45	16,449
221	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			2 052,636 ----- 1 279,25
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,75	1 279,25
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 982,13	29,964
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,26	67,451
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,13	55,382
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,13	55,382
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,33	69,228
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,24	22,318
	229507111	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	4,49	449,46
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
222	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc			14 256,22 ----- 1 730,75
	1	Muncitor	h-om	32,2000	53,75	1 730,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,24	126,47
	41029944423	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	123,99	12 399,00
223	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc			5 990,22 ----- 1 730,75
	1	Muncitor	h-om	32,2000	53,75	1 730,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,24	126,47
	41029944424	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	41,33	4 133,00
224		Doza pentru prize si intrerupatoare	buc			5,683 ----- 0,00
	4444444334	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	5,68	5,683
225		Cutie de distributie cu cleme	buc			22,732 ----- 0,00
	4444444333	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	22,73	22,732
226	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			52 332,85 ----- 4 730,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	53,75	4 730,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,17	1 053,905
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	25,83	52,695
	333441	Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	464,96	46 496,25
227	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			62 665,35 ----- 4 730,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	53,75	4 730,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,17	1 053,905
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	25,83	52,695

1	2	3	4	5	6	7
	333442	Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	568,29	56 828,75
228	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m			1 616,256 ----- 875,587
	1	Muncitor	h-om	16,2900	53,75	875,587
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	59,93	59,928
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,52	103,32
	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	5,17	516,62
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	5,00	30,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	5,00	30,40
		2.3. Etajul 3				
229	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			402,696 ----- 362,275
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,75	362,275
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	87,83	1,757
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,83	8,008
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,17	4,133
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,24	15,127
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,83	1,292
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,83	0,517
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	59,93	9,589
230	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m			16,449 ----- 0,00
	4590-4133315	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	16,45	16,449
231	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			2 052,636 ----- 1 279,25
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,75	1 279,25
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 982,13	29,964
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,26	67,451
	229507111	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	4,49	449,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,13	55,382
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,13	55,382
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,33	69,228
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,24	22,318
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
232	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc			14 256,22 ----- 1 730,75
	1	Muncitor	h-om	32,2000	53,75	1 730,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,24	126,47
	41029944423	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	123,99	12 399,00
233	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc			5 990,22 ----- 1 730,75
	1	Muncitor	h-om	32,2000	53,75	1 730,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,24	126,47
	41029944424	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	41,33	4 133,00
234		Doza pentru prize si intreruptoare	buc			5,683 ----- 0,00
	4444444334	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	5,68	5,683
235		Cutie de distributie cu cleme	buc			22,732 ----- 0,00
	4444444333	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	22,73	22,732
236	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			52 332,85 ----- 4 730,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	53,75	4 730,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,17	1 053,905

1	2	3	4	5	6	7
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	25,83	52,695
	333441	Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	464,96	46 496,25
237	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			62 665,35 4 730,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	53,75	4 730,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,17	1 053,905
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	25,83	52,695
	333442	Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	568,29	56 828,75
238	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m			1 616,256 875,587
	1	Muncitor	h-om	16,2900	53,75	875,587
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	59,93	59,928
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,52	103,32
	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	5,17	516,62
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	5,00	30,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	5,00	30,40
		2.4. Etajul 2				
239	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			402,696 362,275
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,75	362,275
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	87,83	1,757
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,83	8,008
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,17	4,133
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,24	15,127
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,83	1,292
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,83	0,517
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	59,93	9,589
240	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm ²	m			16,449 0,00
	4590-4133315	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm ²	m	1,0000	16,45	16,449
241	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			1 603,176 1 279,25
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,75	1 279,25
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 982,13	29,964
	229507111	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	0,0000	4,49	0,00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,26	67,451
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,13	55,382
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,13	55,382
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,33	69,228
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,24	22,318
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
242	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc			14 256,22 1 730,75
	1	Muncitor	h-om	32,2000	53,75	1 730,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,24	126,47
	41029944423	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	123,99	12 399,00
243	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc			5 990,22 1 730,75
	1	Muncitor	h-om	32,2000	53,75	1 730,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,24	126,47
	41029944424	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	41,33	4 133,00
244		Doza pentru prize si intreruptoare	buc			5,683 0,00
	44444444334	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	5,68	5,683

1	2	3	4	5	6	7
245		Cutie de distributie cu cleme	buc			22,732 0,00
	4444444333	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	22,73	22,732
246	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			52 332,85 4 730,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	53,75	4 730,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,17	1 053,905
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	25,83	52,695
	333441	Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	464,96	46 496,25
247	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			62 665,35 4 730,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	53,75	4 730,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,17	1 053,905
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	25,83	52,695
	333442	Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	568,29	56 828,75
248	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m			1 616,256 875,587
	1	Muncitor	h-om	16,2900	53,75	875,587
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	59,93	59,928
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,52	103,32
	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	5,17	516,62
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	5,00	30,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	5,00	30,40
		2.5. Parter				
249	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			402,695 362,275
	1	Muncitor	h-om	6,7400	53,75	362,275
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	87,83	1,757
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,83	8,008
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,17	4,133
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,24	15,127
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,83	1,292
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,83	0,517
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	59,93	9,589
250	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m			16,449 0,00
	4590-4133315	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	16,45	16,449
251	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			2 055,359 1 279,25
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,75	1 279,25
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 982,13	32,688
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,26	67,451
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,13	55,382
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,13	55,382
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,33	69,228
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,24	22,318
	229507111	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	4,49	449,46
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
252	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc			14 256,22 1 730,75
	1	Muncitor	h-om	32,2000	53,75	1 730,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,24	126,47

1	2	3	4	5	6	7
	4102994423	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	123,99	12 399,00
253		Doza pentru prize si intreruptoare	buc			5,683
						0,00
	4444444334	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	5,68	5,683
254		Cutie de distributie cu cleme	buc			22,732
						0,00
	4444444333	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	22,73	22,732
255	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			52 332,85
						4 730,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	53,75	4 730,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,17	1 053,905
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	25,83	52,695
	333441	Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	464,96	46 496,25
256	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m			1 616,256
						875,587
	1	Muncitor	h-om	16,2900	53,75	875,587
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	59,93	59,928
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,52	103,32
	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	5,17	516,62
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	5,00	30,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	5,00	30,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de repara?ii de categorie
generala on cadrul I.P.L.T.
Gheorghe Asachi din mun.
Chi?inau, str. Bucure?ti, 64**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatie cabinet 509**

Valoarea de deviz 83 365,23 lei

Intocmit in pre?uri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Tavan				
1	RpCO56B	Demontarea lambriurilor din lemn la tavan	m2	17,55	50,525 50,525	886,714 886,714
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din asbociment la tavan	m2	17,55	13,438 13,438	235,828 235,828
3	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	17,55	216,701 102,662	3 803,098 1 801,727
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,55	5,943 1,613	104,305 28,299
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,55	38,367 29,563	673,337 518,822
6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,55	22,307 16,125	391,493 282,994
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	17,55	5,943	104,305

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			1,613	28,299
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,55	47,24 29,563	829,06 518,822
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 028,14 4 301,505
		1.2. Pereti (inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor)				
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	30,30	19,327 17,20	585,596 521,16
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	30,30	10,798 1,613	327,182 48,859
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,30	22,609 10,75	685,048 325,725
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,30	85,331 65,575	2 585,526 1 986,922
13	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	30,30	168,615 129,00	5 109,05 3 908,70
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,30	5,943 1,613	180,082 48,859
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,30	38,367 29,563	1 162,516 895,744
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,30	22,307 16,125	675,911 488,587

1	2	3	4	5	6	7
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,30	5,943 1,613	180,082 48,859
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,30	47,24 29,563	1 431,369 895,744
		Total Pereti (inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor) Inclusiv salariu				12 922,363 9 169,159
		1.3. Pardosea				
19	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor din teracota	m2	17,55	50,90 49,45	893,295 867,848
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	17,55	10,798 1,613	189,506 28,299
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,55	183,686 25,155	3 223,694 441,47
22	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300*600x9 mm	m2	17,55	101,521 59,125	1 781,698 1 037,644
23	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv - 7 cm	m	12,00	87,786 26,875	1 053,427 322,50
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 141,62 2 697,761
		1.4. Tamplarie				
24	RpCO56A	Demontari: tamplarie - usi	m2	2,53	22,575 22,575	57,115 57,115
25	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2	m2	2,53	3 926,487 236,50	9 934,012 598,345

1	2	3	4	5	6	7
		balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (1 buc. - dimensiuni 1,10 (L) x 2,30 (H))				
26	CK07B	Baghete din lemn l=7 cm montate la usi	m	5,70	76,032 4,30	433,38 24,51
27	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi	m2	20,50	96,025 44,612	1 968,512 914,556
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				12 393,019 1 594,526
		1.5. Apeduct si canalizare				
28	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	51,063 51,063	51,063 51,063
29	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)	m	4,00	40,78 16,663	163,118 66,65
30	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic	m	4,00	8,60 8,60	34,40 34,40
31	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm	m	4,00	64,48 22,575	257,919 90,30
32	IC38G	Cot PPR, D=20 mm	buc	4,00	15,918 12,363	63,672 49,45
33	IC38G	Mufa PPR, D=20 mm	buc	2,00	15,505 12,363	31,009 24,725
34	SD19A	Robinet cu sfera PPR D 20 mm	buc	2,00	49,069 12,363	98,138 24,725
35	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti) - modelul se va coordona si aproba cu beneficiarul	buc	1,00	2 743,446 99,438	2 743,446 99,438

1	2	3	4	5	6	7
36	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	686,804 88,688	686,804 88,688
37	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC	m	2,00	45,592 13,438	91,184 26,875
38	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)	buc	1,00	28,944 21,50	28,944 21,50
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				4 249,697 577,813
		1.6. Lucrari de constructie pentru electricitate				
39	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,00	5,375 5,375	80,625 80,625
40	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,00	22,612 16,125	339,179 241,875
41	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	16,125 16,125	32,25 32,25
42	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	9,853 8,063	19,705 16,125
		Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inclusiv salariu				471,759 370,875
		1.7. Evacuare gunoi				
43	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	0,90	159,10 159,10	143,19 143,19
44	TrI1AA02	Incarcarea materialelor din grupa	t	0,90	24,188	21,769

1	2	3	4	5	6	7
	C3	A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3			24,188	21,769
45	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	0,90	116,10 0,00	104,49 0,00
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				269,449 164,959
		<i>Total</i>	lei			44 476,047
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			4 530,383
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			1 775,002
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			7 363,308
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			2 907,237
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				61 051,976 18 876,597
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Electricitate				
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00	11,825 11,825	35,475 35,475
47	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16- 35 mmp, montat liber in santuri	m	25,00	9,35 8,60	233,75 215,00
48	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,45	473,084 422,475	212,888 190,114
49	pret de piata	Cablu VVG 3x2,5 mm2	m	45,00	22,732 0,00	1 022,918 0,00
50	08-02-409- 1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,45	2 274,785 1 279,25	1 023,653 575,663
51	RpEF01A	Montare corp de iluminat LED 600x600 mm	buc	3,00	500,573 12,363	1 501,719 37,087
52	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita,	buc	1,00	80,904 14,512	80,904 14,512

1	2	3	4	5	6	7
		metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
53	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00	95,024 16,663	380,097 66,65
54		Cutie pentru intreruptor si priza	buc	5,00	6,199 0,00	30,997 0,00
55		Doza	buc	1,00	30,997 0,00	30,997 0,00
56	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 6 module	buc	1,00	150,363 127,388	150,363 127,388
57	08-03-575-1	Intrerupator BH32, 3 poli, In-10A	buc	1,00	62,329 60,20	62,329 60,20
58	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	2,00	62,328 60,20	124,657 120,40
59	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA	buc	3,00	62,329 60,20	186,986 180,60
		Total Electricitate Inklusiv salariu				5 077,734 1 623,089
		<i>Total</i>	lei			5 077,734
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		389,541
		<i>Cheltuieli de transport</i>		7,00 %		238,767
		<i>Cheltuieli de regie</i>		70,00 %		1 136,162
		<i>Beneficiu de deviz</i>		5,00 %		342,11
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				7 184,315 1 623,089
		3. Utilaj				
60		Panou de distributie din metal, aplicabil/6 module/IP-31	buc	1,00	826,60 0,00	826,60 0,00
61		Intrerupator BH32-3P/10A	buc	1,00	191,151 0,00	191,151 0,00
62		Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	2,00	43,397	86,793

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
63		Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA	buc	3,00	43,397	130,19
					0,00	0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 234,734

		Total	lei	69 471,02
		TVA	20,00 %	13 894,20
		Total deviz: Inclusiv salariu		83 365,23
				20 499,69

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii de categorie
generala on cadrul I.P.L.T.
Gheorghe Asachi din mun.
Chi?inau, str. Bucure?ti, 64**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatie cabinet 509**

Valoarea de deviz 83 365,23 lei

Intocmit in pre?uri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	23,337	53,75	1 254,364
2.	7122050013400	Zidar	h-om	6,28	53,75	337,55
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	31,102	53,75	1 671,759
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	114,186	53,75	6 137,498
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,683	53,75	36,717
6.	7132010010900	Faianțar	h-om	4,80	53,75	258,00
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	27,518	53,75	1 479,114
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	8,073	53,75	433,924
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,69	53,75	413,337
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,38	53,75	74,175
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,68	53,75	90,30
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,36	53,75	449,35
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,639	53,75	2 560,596
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,481	53,75	25,838
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,956	53,75	481,396
16.	7422010060100	Timplar	h-om	11,517	53,75	619,055
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,069	53,75	164,959
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,535	53,75	1 103,756
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,582	53,75	1 106,272
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	33,52	53,75	1 801,727
		Total manopera				20 499,69

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	14 982,13	13,484
2.	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0,532	70,26	37,379
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,22	59,93	13,184
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,03	4,13	24,922
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,03	4,13	24,922
6.	1019852	Vopsea	kg	0,029	87,83	2,547
7.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01	59,93	60,528
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,013	494,96	6,237
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	494,96	0,99
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,007	494,96	3,712
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,238	5,17	16,726
12.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,303	5,17	1,565

13.	2010212946	Baghete din lemn l=7 cm	m	5,985	67,16	401,96
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	430,11	0,10	44,43
15.	205114292	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	29,102	2,07	60,14
16.	2051142950700	Dibluri	buc	8,00	1,03	8,266
17.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,26	5,17	1,343
18.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,41	25,83	10,591
19.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,021	25,83	0,537
20.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,909	25,83	23,481
21.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,011	56,83	0,648
22.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,028	12,40	0,348
23.	241658	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	12,92	33,06	427,17
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,355	27,15	389,738
25.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	6,15	139,49	857,856
26.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,14	36,50	698,61
27.	2430226 1	Fuga	kg	7,267	36,16	262,82
28.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,771	61,99	109,793
29.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,132	33,06	103,566
30.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	3,075	41,33	127,09
31.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,26	61,99	78,114
32.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,78	7,75	37,041
33.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,008	56,83	0,455
34.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,545	20,66	93,922
35.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,41	7,75	34,175
36.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,008	36,16	0,289
37.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	13,361	1,03	13,806
38.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	59,93	119,857
39.	25212120	Teava PPR, D=20 mm	m	4,08	22,73	92,745
40.	252121650	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm	m	2,06	31,00	63,855
41.	2523150	Cot PVC, D=50 mm, 90 grade	buc	1,04	5,68	5,91
42.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	41,449	3,10	128,478
43.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	33,33	7,96	265,173
44.	262210243	Lavoar ceramica (cu 2 robineti) - modelul se va coordona si aproba cu beneficiarul	buc	1,03	2 566,50	2 644,008
45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,542	2,79	9,882
46.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	540,252	5,03	2 717,469
47.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	28,881	3,10	89,522
48.	2653102100831	Amestec uscat	kg	649,632	2,69	1 745,171
49.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	50,477	8,32	419,853
50.	2653102100834	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	23,59	12,53	295,584
51.	266100700	Placi de portelanat 300*600x9 mm	m2	18,257	0,00	0,00
52.	266210270199	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm hidrofoab	m2	18,52	49,60	918,498
53.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	113,443	3,75	425,412
54.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	26,045	5,17	134,554
55.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	16,209	10,33	167,481
56.	2710703520285	Profil de suport	m	38,803	14,47	561,305
57.	2746167335100	Priza	buc	4,08	67,16	274,018
58.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,00	5,68	28,415
59.	281210633	Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei	m2	2,53	3 616,38	9 149,429
60.	287 004	Corp de iluminat LED 600x600 mm	buc	3,15	464,96	1 464,632
61.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	25,83	2,209
62.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,354	70,26	24,886
63.	2874 25256	Plinte din ceramica h=7 cm	m	12,852	46,50	597,569
64.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	285,555	0,21	59,024

65.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,00	1,03	8,266
66.	2875	Cot PPR, D=20 mm	buc	4,00	2,58	10,332
67.	2875 144	Mufa PPR, D=20 mm	buc	2,00	2,17	4,34
68.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	10,25	5,17	52,953
69.	2913 3158	Robinet cu sfera PPR D 20 mm	buc	2,03	36,16	73,412
70.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	478,26	478,26
71.	3220137315778	Decapant	kg	0,06	37,20	2,232
72.	332017352	Termoizolatie conducte D22x9 mm	m	4,326	38,75	167,619
73.	3785032	Panou de distributie din metal, aplicabil/6 module/IP-31	buc	1,00	826,60	826,60
74.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,708	5,00	3,542
75.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,207	25,00	55,163
76.	4100126202818	Apa	m3	1,102	25,00	27,552
77.	41029944421	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	2,00	43,40	86,793
78.	41029944422	Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA	buc	3,00	43,40	130,19
79.	41029944425	Intrerupator BH32-3P/10A	buc	1,00	191,15	191,151
80.	444213D20	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	45,00	6,72	302,224
81.	44444444332	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	5,00	6,20	30,997
82.	44444444335	Doza	buc	1,00	31,00	30,997
83.	4590-4133325	Cablu VVG 3x2,5 mm2	m	45,00	22,73	1 022,918
84.	5009031	Scoabe	10 buc	3,015	10,33	31,152
85.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,14	25,83	3,603
86.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,36	5,17	1,86
87.	5009061	Fisa de izolatie	buc	13,59	1,24	16,85
88.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,023	25,83	0,581
89.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,009	25,83	0,233
90.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,144	59,93	8,63
91.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,178	5,17	37,08
Total materiale de constructii						30 002,86

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,03	15,00	0,45
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	10,00	7,10
3.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	5,00	1,10
4.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,051	500,00	25,30
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,549	5,00	2,745
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,032	5,00	5,16
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,082	25,83	2,128
8.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,138	25,83	3,565
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,858	5,00	39,288
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,88	5,00	14,40
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,106	5,00	5,529
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,60	10,00	6,00
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,245	41,33	10,126
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,295	41,33	12,184
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,60	2,00	7,20
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,25	15,00	18,75
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,834	5,00	4,168
18.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,178	5,00	10,89
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,232	450,00	104,49
20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,012	450,00	5,40
Total utilaje de constructii						285,97

Total	lei	69 471,02
TVA	20,00 %	13 894,20
Total deviz:		83 365,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de repara?ii de categorie
generală on cadrul I.P.L.T. Gheorghe Asachi din
mun. Chi?inau, str. Bucure?ti, 64

Investitor

Catalog de pre?uri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Tavan				
1	RpCO56B	Demontarea lambriurilor din lemn la tavan	m2			50,525
						50,525
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	53,75	25,263
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	53,75	25,263
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din asbociment la tavan	m2			13,438
						13,438
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,75	6,987
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,75	6,45
3	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			216,701
						102,662
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	53,75	102,663
	266210270199	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm hidrofob	m2	1,0500	49,60	52,336
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,33	9,543
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,47	31,983
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	3,10	7,321
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,03	0,787
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,75	2,111
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,06	2,908
	205114292	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,07	3,427
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,21	3,363
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,023
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,237
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,943
						1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,15	4,073
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,367
						29,563
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,75	24,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,32	8,774
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,307
						16,125
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,75	10,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100834	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	12,53	6,177
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,943

1	2	3	4	5	6	7
						1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,15	4,073
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,24
						29,563
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,563
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,50	14,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,17	2,583
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,17	0,258
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.2. Pereti (inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor)				
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,327
						17,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	53,75	17,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	25,83	0,775
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,17	0,052
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,798
						1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	241658	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	33,06	8,927
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,609
						10,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,75	10,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,96	8,752
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,66	3,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,331
						65,575
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,69	19,181
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
13	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			168,615
						129,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,75	129,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,69	38,416
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,15
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,943
						1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,15	4,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,367
						29,563
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,75	24,188
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,32	8,774
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,307 ----- 16,125
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,75	10,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100834	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	12,53	6,177
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,943 ----- 1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,15	4,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,24 ----- 29,563
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,562
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,50	14,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,17	2,583
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,17	0,258
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.3. Pardosea				
19	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor din teracota	m2			50,90 ----- 49,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	53,75	24,725
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	53,75	24,725
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,798 ----- 1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	241658	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	33,06	8,927
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			183,686 ----- 25,155
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	53,75	25,155
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,03	154,842
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,06	2,994
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	25,00	0,176
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
22	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300*600x9 mm	m2			101,521 ----- 59,125
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	53,75	59,125
	266100700	Placi de portelanat 300*600x9 mm	m2	1,0300	0,00	0,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,75	24,24
	2430226 1	Fuga	kg	0,4100	36,16	14,976
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,087
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,076
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,00	0,009
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	41,33	0,694
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,315
23	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv - 7 cm	m			87,786 ----- 26,875
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,75	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2874 25256	Plinte din ceramica h=7 cm	m	1,0200	46,50	49,797
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,75	2,848
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,651
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	61,99	6,509
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,005

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Tamplarie				
24	RpCO56A	Demontari: tamplarie - usi	m2			22,575 <hr/> 22,575
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,75	11,288
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,75	11,288
25	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (1 buc. - dimensiuni 1,10 (L) x 2,30 (H))	m2			3 926,487 <hr/> 236,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	53,75	190,275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,75	21,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	53,75	10,212
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	53,75	14,512
	281210633	Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei	m2	1,0000	3 616,38	3 616,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	5,00	1,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	70,26	9,837
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,79	3,906
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	494,96	2,465
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,17	2,583
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	61,99	43,396
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00
26	CK07B	Baghete din lemn l=7 cm montate la usi	m			76,032 <hr/> 4,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,75	4,30
	2010212946	Baghete din lemn l=7 cm	m	1,0500	67,16	70,519
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	25,83	0,387
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	5,17	0,775
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
27	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a tamplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi	m2			96,025 <hr/> 44,612
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	53,75	44,612
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	41,33	6,20
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	139,49	41,847
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	25,83	0,517
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,17	2,583
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,17	0,207
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		1.5. Apeduct si canalizare				
28	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,063 <hr/> 51,063
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,75	51,063
29	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)	m			40,78 <hr/> 16,663
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	53,75	16,663
	25212120	Teava PPR, D=20 mm	m	1,0200	22,73	23,186
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,17	0,103
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	37,20	0,223
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	36,16	0,072

1	2	3	4	5	6	7
	294060002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	25,83	0,532
30	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic	m			8,60 8,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	53,75	8,60
31	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm	m			64,48 22,575
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	53,75	22,575
	332017352	Termoizolatie conducte D22x9 mm	m	1,0300	38,75	41,905
32	IC38G	Cot PPR, D=20 mm	buc			15,918 12,363
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,75	12,363
	2875	Cot PPR, D=20 mm	buc	1,0000	2,58	2,583
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,17	0,155
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	37,20	0,223
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	25,83	0,594
33	IC38G	Mufa PPR, D=20 mm	buc			15,505 12,363
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,75	12,363
	2875 144	Mufa PPR, D=20 mm	buc	1,0000	2,17	2,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,17	0,155
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	37,20	0,223
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	25,83	0,594
34	SD19A	Robinet cu sfera PPR D 20 mm	buc			49,069 12,363
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,75	12,363
	2913 3158	Robinet cu sfera PPR D 20 mm	buc	1,0000	36,16	36,706
35	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti) - modelul se va coordona si aproba cu beneficiarul	buc			2 743,446 99,438
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	53,75	99,438
	262210243	Lavoar ceramica (cu 2 robineti) - modelul se va coordona si aproba cu beneficiarul	buc	1,0100	2 566,50	2 644,008
36	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			686,804 88,688
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,75	88,688
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	478,26	478,26
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	59,93	119,857
37	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC	m			45,592 13,438
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,75	13,438
	252121650	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm	m	1,0300	31,00	31,927
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	56,83	0,227
38	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)	buc			28,944 21,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	53,75	21,50
	2523150	Cot PVC, D=50 mm, 90 grade	buc	1,0000	5,68	5,91
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	12,40	0,348
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0110	56,83	0,648
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	25,83	0,537
		1.6. Lucrari de constructie pentru electricitate				
39	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de	m			5,375

1	2	3	4	5	6	7
		5x50 cmp				5,375
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,75	5,375
40	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,612
						16,125
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,10	5,269
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	494,96	0,247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	41,33	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
41	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,125
						16,125
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,75	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	53,75	13,975
42	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,853
						8,063
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,75	3,763
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,75	4,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,10	0,682
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	494,96	0,495
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	41,33	0,413
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		1.7. Evacuare gunoi				
43	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			159,10
						159,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	53,75	159,10
44	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			24,188
						24,188
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,75	24,188
45	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t			116,10
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,10
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Electricitate				
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,825
						11,825
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,75	11,825
47	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			9,35
						8,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	53,75	8,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	15,00	0,75
48	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			473,084
						422,475
	1	Muncitor	h-om	7,8600	53,75	422,475
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	87,83	1,756
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,83	8,008
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,17	4,133
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,24	15,127
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,83	1,292
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,83	0,517
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	59,93	19,177
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0400	15,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
49	pret de piata	Cablu VVG 3x2,5 mm2	m			22,732 0,00
	4590-4133325	Cablu VVG 3x2,5 mm2	m	1,0000	22,73	22,732
50	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			2 274,785 1 279,25
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,75	1 279,25
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 982,13	29,964
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,26	67,451
	444213D20	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	6,72	671,61
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,13	55,382
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,13	55,382
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,33	69,228
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,24	22,318
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
51	RpEF01A	Montare corp de iluminat LED 600x600 mm	buc			500,573 12,363
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	53,75	12,363
	287 004	Corp de iluminat LED 600x600 mm	buc	1,0000	464,96	488,211
52	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			80,904 14,512
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,75	14,512
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	59,93	60,528
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,68	5,683
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,17	0,026
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,10	0,155
53	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			95,024 16,663
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,75	16,663
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	67,16	68,504
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,68	5,683
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,10	0,015
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,17	0,026
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,03	2,067
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,03	2,067
54		Cutie pentru intreruptor si priza	buc			6,199 0,00
	44444444332	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	1,0000	6,20	6,199
55		Doza	buc			30,997 0,00
	44444444335	Doza	buc	1,0000	31,00	30,997
56	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 6 module	buc			150,363 127,388
	1	Muncitor	h-om	2,3700	53,75	127,388
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	70,26	7,026
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	59,93	5,993
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	87,83	1,756
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,10
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	5,00	1,10
57	08-03-575-1	Intrerupator BH32, 3 poli, In-10A	buc			62,329 60,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	53,75	60,20

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	59,93	1,199
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
58	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc			62,328
						60,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	53,75	60,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	59,93	1,199
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
59	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA	buc			62,329
						60,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	53,75	60,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	59,93	1,199
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
		3. Utilaj				
60		Panou de distributie din metal, aplicabil/6 module/IP-31	buc			826,60
						0,00
	3785032	Panou de distributie din metal, aplicabil/6 module/IP-31	buc	1,0000	826,60	826,60
61		Intrerupator BH32-3P/10A	buc			191,151
						0,00
	41029944425	Intrerupator BH32-3P/10A	buc	1,0000	191,15	191,151
62		Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc			43,397
						0,00
	41029944421	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	1,0000	43,40	43,397
63		Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA	buc			43,397
						0,00
	41029944422	Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA	buc	1,0000	43,40	43,397

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de repara?ii de categorie
generala on cadrul I.P.L.T.
Gheorghe Asachi din mun.
Chi?inau, str. Bucure?ti, 64**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatie cabinet 409**

Valoarea de deviz 90 897,20 lei

Intocmit in pre?uri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Tavan				
1	RpCO56B	Demontarea lambriurilor din lemn la tavan	m2	18,33	50,525 50,525	926,123 926,123
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din asbociment la tavan	m2	18,33	13,438 13,438	246,309 246,309
3	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	18,33	216,701 102,662	3 972,127 1 881,804
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,33	5,943 1,613	108,941 29,557
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,33	38,367 29,563	703,263 541,881
6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,33	22,307 16,125	408,893 295,571
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	18,33	5,943	108,941

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			1,613	29,557
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,33	47,24 29,563	865,908 541,881
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 340,505 4 492,683
		1.2. Pereti (inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor)				
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	30,36	19,327 17,20	586,756 522,192
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	30,36	10,798 1,613	327,83 48,956
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,36	22,609 10,75	686,404 326,37
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,36	85,331 65,575	2 590,645 1 990,857
13	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	30,36	168,615 129,00	5 119,167 3 916,44
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,36	5,943 1,613	180,439 48,956
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,36	38,367 29,563	1 164,819 897,518
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,36	22,307 16,125	677,25 489,555

1	2	3	4	5	6	7
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,36	5,943 1,613	180,439 48,956
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,36	47,24 29,563	1 434,203 897,518
		Total Pereti (inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor) Inclusiv salariu				12 947,951 9 187,316
		1.3. Pardosea				
19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,33	27,64 24,725	506,638 453,209
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	18,33	10,798 1,613	197,929 29,557
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,33	183,686 25,155	3 366,966 461,089
22	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum grosime cel putin 4 mm - modelul se va coordona si aproba cu beneficiarul)	m2	18,33	426,135 59,125	7 811,057 1 083,761
		Total Pardosea Inclusiv salariu				11 882,59 2 027,617
		1.4. Tamplarie				
23	RpCO56A	Demontari: tamplarie - usi	m2	2,53	22,575 22,575	57,115 57,115
24	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm,	m2	2,53	3 926,487 236,50	9 934,012 598,345

1	2	3	4	5	6	7
		vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (1 buc. - dimensiuni 1,10 (L) x 2,30 (H))				
25	CK07B	Baghete din lemn l=7 cm montate la usi	m	5,70	76,032 4,30	433,38 24,51
26	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi	m2	20,50	96,025 44,612	1 968,512 914,556
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				12 393,019 1 594,526
		1.5. Apeduct si canalizare				
27	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	51,063 51,063	51,063 51,063
28	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)	m	4,00	40,78 16,663	163,118 66,65
29	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic	m	4,00	8,60 8,60	34,40 34,40
30	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm	m	4,00	64,48 22,575	257,919 90,30
31	IC38G	Cot PPR, D=20 mm	buc	4,00	15,918 12,363	63,672 49,45
32	IC38G	Mufa PPR, D=20 mm	buc	2,00	15,505 12,363	31,009 24,725
33	SD19A	Robinet cu sfera PPR D 20 mm	buc	2,00	49,069 12,363	98,138 24,725
34	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	2 743,446 99,438	2 743,446 99,438

1	2	3	4	5	6	7
		(cu 2 robineti) - modelul se va coordona si aproba cu beneficiarul				
35	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	686,804 88,688	686,804 88,688
36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC	m	2,00	45,592 13,438	91,184 26,875
37	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)	buc	1,00	28,944 21,50	28,944 21,50
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				4 249,697 577,813
		1.6. Lucrari de constructie pentru electricitate				
38	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,00	5,375 5,375	80,625 80,625
39	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,00	22,612 16,125	339,179 241,875
40	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	16,125 16,125	32,25 32,25
41	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	9,853 8,063	19,705 16,125
		Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inclusiv salariu				471,759 370,875
		1.7. Evacuare gunoi				
42	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind	t	0,50	159,10 159,10	79,55 79,55

1	2	3	4	5	6	7
		peste 25 kg, pe distanta de 50 m				
43	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,50	24,188 24,188	12,094 12,094
44	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	0,50	116,10 0,00	58,05 0,00
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				149,694 91,644
		<i>Total</i>	lei			49 435,214
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			4 402,193
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			2 164,773
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			8 120,316
		<i>Beneficiu de de viz</i>	5,00 %			3 206,125
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				67 328,622 18 342,472
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Electricitate				
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	11,825 11,825	35,475 35,475
46	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	25,00	9,35 8,60	233,75 215,00
47	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,45	473,084 422,475	212,888 190,114
48	pret de piata	Cablu VVG 3x2,5 mm2	m	45,00	22,732 0,00	1 022,918 0,00
49	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,45	2 274,785 1 279,25	1 023,653 575,663
50	RpEF01A	Montare corp de iluminat LED 600x600 mm	buc	3,00	500,573 12,363	1 501,719 37,087
51	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25	buc	1,00	80,904 14,512	80,904 14,512

1	2	3	4	5	6	7
		A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
52	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00	95,024 16,663	380,097 66,65
53		Cutie pentru intreruptor si priza	buc	5,00	6,199 0,00	30,997 0,00
54		Doza	buc	1,00	30,997 0,00	30,997 0,00
55	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 6 module	buc	1,00	150,363 127,388	150,363 127,388
56	08-03-575-1	Intrerupator BH32, 3 poli, In-10A	buc	1,00	62,329 60,20	62,329 60,20
57	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	2,00	62,328 60,20	124,657 120,40
58	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA	buc	3,00	62,329 60,20	186,986 180,60
		Total Electricitate Inklusiv salariu				5 077,734 1 623,089
		<i>Total</i>	lei			5 077,734
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		389,541
		<i>Cheltuieli de transport</i>		7,00 %		238,767
		<i>Cheltuieli de regie</i>		70,00 %		1 136,162
		<i>Beneficiu de deviz</i>		5,00 %		342,11
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				7 184,315 1 623,089
		3. Utilaj				
59		Panou de distributie din metal, aplicabil/6 module/IP-31	buc	1,00	826,60 0,00	826,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
60		Intrerupator BH32-3P/10A	buc	1,00	191,151 0,00	191,151 0,00
61		Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	2,00	43,397 0,00	86,793 0,00
62		Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA	buc	3,00	43,397 0,00	130,19 0,00
		Total Utilaj Inclisiv salariu				1 234,734

		Total	lei	75 747,67
		TVA	20,00 %	15 149,53
		Total deviz: Inclisiv salariu		90 897,20 19 965,56

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii de categorie
generala on cadrul I.P.L.T.
Gheorghe Asachi din mun.
Chi?inau, str. Bucure?ti, 64**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatie cabinet 409**

Valoarea de deviz 90 897,20 lei

Intocmit in pre?uri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	23,337	53,75	1 254,364
2.	7122050013400	Zidar	h-om	6,292	53,75	338,195
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	31,649	53,75	1 701,107
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	114,403	53,75	6 149,172
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,683	53,75	36,717
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	18,33	53,75	985,237
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,578	53,75	461,089
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	4,216	53,75	226,605
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,69	53,75	413,337
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,38	53,75	74,175
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,68	53,75	90,30
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,36	53,75	449,35
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	48,177	53,75	2 589,492
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,481	53,75	25,838
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,956	53,75	481,396
16.	7422010060100	Timplar	h-om	11,985	53,75	644,21
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,705	53,75	91,644
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,479	53,75	939,491
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,061	53,75	1 132,04
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	35,01	53,75	1 881,804
		Total manopera				19 965,56

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	14 982,13	13,484
2.	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0,532	70,26	37,379
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,22	59,93	13,184
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,03	4,13	24,922
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,03	4,13	24,922
6.	1019852	Vopsea	kg	0,029	87,83	2,547
7.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01	59,93	60,528
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,024	494,96	11,78
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	494,96	0,99
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,007	494,96	3,712
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,28	5,17	16,942
12.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,304	5,17	1,569

13.	2010212946	Baghete din lemn l=7 cm	m	5,985	67,16	401,96
14.	205114292	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	30,396	2,07	62,813
15.	2051142950700	Dibluri	buc	8,00	1,03	8,266
16.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,26	5,17	1,343
17.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,41	25,83	10,591
18.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,021	25,83	0,537
19.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,911	25,83	23,527
20.	2320166200729	Parchetin	l	0,55	67,16	36,932
21.	2320167317232	Dicloreton	kg	0,011	56,83	0,648
22.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,028	12,40	0,348
23.	241658	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	13,146	33,06	434,669
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,607	27,15	396,58
25.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	6,15	139,49	857,856
26.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,476	36,50	710,874
27.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,771	61,99	109,793
28.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,271	33,06	108,169
29.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,558	41,33	23,066
30.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	3,075	41,33	127,09
31.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,992	7,75	38,687
32.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,488	37,20	55,364
33.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,008	56,83	0,455
34.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	3,721	41,33	153,789
35.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,554	20,66	94,108
36.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	11,163	67,16	749,721
37.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,008	36,16	0,289
38.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	13,954	1,03	14,419
39.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	59,93	119,857
40.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	18,605	46,50	865,057
41.	25212120	Teava PPR, D=20 mm	m	4,08	22,73	92,745
42.	252121650	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm	m	2,06	31,00	63,855
43.	25231164	Linoleum grosime cel putin 4 mm	m2	19,535	247,98	4 844,339
44.	2523150	Cot PVC, D=50 mm, 90 grade	buc	1,04	5,68	5,91
45.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	43,291	3,10	134,189
46.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	33,396	7,96	265,699
47.	262210243	Lavoar ceramica (cu 2 robineti) - modelul se va coordona si aproba cu beneficiarul	buc	1,03	2 566,50	2 644,008
48.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,844	2,79	35,836
49.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	564,263	5,03	2 838,245
50.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	28,931	3,10	89,679
51.	2653102100831	Amestec uscat	kg	650,918	2,69	1 748,627
52.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	51,363	8,32	427,223
53.	2653102100834	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	24,004	12,53	300,773
54.	266210270199	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm hidrofob	m2	19,343	49,60	959,321
55.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,447	2,27	1,015
56.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	26,465	5,17	136,723
57.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	16,929	10,33	174,924
58.	2710703520285	Profil de suport	m	40,528	14,47	586,252
59.	2746167335100	Priza	buc	4,08	67,16	274,018
60.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,00	5,68	28,415
61.	281210633	Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei	m2	2,53	3 616,38	9 149,429
62.	287 004	Corp de iluminat LED 600x600 mm	buc	3,15	464,96	1 464,632
63.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	25,83	2,209
64.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,354	70,26	24,886

65.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	298,247	0,21	61,648
66.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,00	1,03	8,266
67.	2875	Cot PPR, D=20 mm	buc	4,00	2,58	10,332
68.	2875 144	Mufa PPR, D=20 mm	buc	2,00	2,17	4,34
69.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	10,25	5,17	52,953
70.	2913 3158	Robinet cu sfera PPR D 20 mm	buc	2,03	36,16	73,412
71.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	478,26	478,26
72.	3220137315778	Decapant	kg	0,06	37,20	2,232
73.	332017352	Termoizolatie conducte D22x9 mm	m	4,326	38,75	167,619
74.	3785032	Panou de distributie din metal, aplicabil/6 module/IP-31	buc	1,00	826,60	826,60
75.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,708	5,00	3,542
76.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,24	25,00	55,998
77.	4100126202818	Apa	m3	0,728	25,00	18,192
78.	41029944421	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	2,00	43,40	86,793
79.	41029944422	Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA	buc	3,00	43,40	130,19
80.	41029944425	Intrerupator BH32-3P/10A	buc	1,00	191,15	191,151
81.	444213D20	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	45,00	6,72	302,224
82.	44444444332	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	5,00	6,20	30,997
83.	44444444335	Doza	buc	1,00	31,00	30,997
84.	4590-4133325	Cablu VVG 3x2,5 mm2	m	45,00	22,73	1 022,918
85.	5009031	Scoabe	10 buc	3,015	10,33	31,152
86.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,14	25,83	3,603
87.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,36	5,17	1,86
88.	5009061	Fisa de izolatie	buc	13,59	1,24	16,85
89.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,023	25,83	0,581
90.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,009	25,83	0,233
91.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,144	59,93	8,63
92.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,303	5,17	37,731
		Total materiale de constructii				35 571,02

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,03	15,00	0,45
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	10,00	7,10
3.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	5,00	1,10
4.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,051	500,00	25,30
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,099	5,00	5,497
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,33	5,00	1,65
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,082	25,83	2,128
8.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,138	25,83	3,565
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,411	5,00	42,056
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,936	5,00	14,681
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,245	41,33	10,126
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,25	15,00	18,75
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,871	5,00	4,354
14.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,178	5,00	10,89
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,129	450,00	58,05
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,012	450,00	5,40
		Total utilaje de constructii				211,10

Total	lei	75 747,67
TVA	20,00 %	15 149,53

Total deviz:

90 897,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de repara?ii de categorie
generală on cadrul I.P.L.T. Gheorghe Asachi din
mun. Chi?inau, str. Bucure?ti, 64

Investitor

Catalog de pre?uri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Tavan				
1	RpCO56B	Demontarea lambriurilor din lemn la tavan	m2			50,525
						50,525
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	53,75	25,262
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	53,75	25,262
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din asbociment la tavan	m2			13,438
						13,438
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,75	6,988
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,75	6,45
3	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			216,701
						102,662
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	53,75	102,662
	266210270199	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm hidrofob	m2	1,0500	49,60	52,336
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,33	9,543
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,47	31,983
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	3,10	7,321
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,03	0,787
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,75	2,111
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,06	2,908
	205114292	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,07	3,427
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,21	3,363
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,023
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,238
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,943
						1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,15	4,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,367
						29,563
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,75	24,188
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,32	8,774
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,307
						16,125
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,75	10,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100834	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	12,53	6,177
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,943

1	2	3	4	5	6	7
						1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,15	4,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,24
						29,563
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,562
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,50	14,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,17	2,583
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,17	0,258
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.2. Pereti (inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor)				
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,327
						17,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	53,75	17,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	25,83	0,775
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,17	0,052
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,798
						1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	241658	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	33,06	8,927
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,609
						10,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,75	10,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,96	8,752
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,66	3,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,331
						65,575
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,69	19,181
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
13	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			168,615
						129,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,75	129,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,69	38,416
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,15
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,943
						1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,15	4,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,367
						29,563
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,75	24,188
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,32	8,774
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,307 ----- 16,125
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	53,75	10,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100834	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	12,53	6,177
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,943 ----- 1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,15	4,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,24 ----- 29,563
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,563
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,50	14,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,17	2,583
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,17	0,258
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.3. Pardosea				
19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,64 ----- 24,725
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,75	12,362
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,75	12,362
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	67,16	2,015
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,798 ----- 1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	241658	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	33,06	8,927
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,17	0,258
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			183,686 ----- 25,155
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	53,75	25,155
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,03	154,842
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,06	2,994
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	25,00	0,176
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
22	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum grosime cel putin 4 mm - modelul se va coordona si aproba cu beneficiarul)	m2			426,135 ----- 59,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	53,75	53,75
	25231164	Linoleum grosime cel putin 4 mm	m2	1,0500	247,98	264,285
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	41,33	1,258
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	67,16	40,901
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	37,20	3,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,79	1,416
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,038
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	41,33	8,39
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,27	0,055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	494,96	0,302
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	46,50	47,194
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		1.4. Tamplarie				
23	RpCO56A	Demontari: tamplarie - usi	m2			22,575 -----

1	2	3	4	5	6	7
						22,575
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,75	11,288
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,75	11,288
24	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (1 buc. - dimensiuni 1,10 (L) x 2,30 (H))	m2			3 926,487 236,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	53,75	190,275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,75	21,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	53,75	10,212
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	53,75	14,512
	281210633	Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei	m2	1,0000	3 616,38	3 616,375
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	5,00	1,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	70,26	9,837
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,79	3,906
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	494,96	2,465
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,17	2,583
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	61,99	43,396
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00
25	CK07B	Baghete din lemn l=7 cm montate la usi	m			76,032 4,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,75	4,30
	2010212946	Baghete din lemn l=7 cm	m	1,0500	67,16	70,519
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	25,83	0,387
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	5,17	0,775
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
26	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi	m2			96,025 44,612
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	53,75	44,612
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	41,33	6,20
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	139,49	41,847
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	25,83	0,517
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,17	2,583
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,17	0,207
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		1.5. Apeduct si canalizare				
27	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			51,063 51,063
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,75	51,063
28	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)	m			40,78 16,663
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	53,75	16,663
	25212120	Teava PPR, D=20 mm	m	1,0200	22,73	23,186
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,17	0,103
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	37,20	0,223
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	36,16	0,072
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	25,83	0,532
29	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din	m			8,60 8,60

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	53,75	8,60
30	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciale, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm	m			64,48
						22,575
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	53,75	22,575
	332017352	Termoizolatie conducte D22x9 mm	m	1,0300	38,75	41,905
31	IC38G	Cot PPR, D=20 mm	buc			15,918
						12,363
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,75	12,363
	2875	Cot PPR, D=20 mm	buc	1,0000	2,58	2,583
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,17	0,155
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	37,20	0,223
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	25,83	0,594
32	IC38G	Mufa PPR, D=20 mm	buc			15,505
						12,363
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,75	12,363
	2875 144	Mufa PPR, D=20 mm	buc	1,0000	2,17	2,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,17	0,155
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	37,20	0,223
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	25,83	0,594
33	SD19A	Robinet cu sfera PPR D 20 mm	buc			49,069
						12,363
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	53,75	12,363
	2913 3158	Robinet cu sfera PPR D 20 mm	buc	1,0000	36,16	36,706
34	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti) - modelul se va coordona si aproba cu beneficiarul	buc			2 743,446
						99,438
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	53,75	99,438
	262210243	Lavoar ceramica (cu 2 robineti) - modelul se va coordona si aproba cu beneficiarul	buc	1,0100	2 566,50	2 644,008
35	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			686,804
						88,688
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,75	88,688
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	478,26	478,26
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	59,93	119,857
36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC	m			45,592
						13,438
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,75	13,438
	252121650	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm	m	1,0300	31,00	31,927
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	56,83	0,227
37	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)	buc			28,944
						21,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	53,75	21,50
	2523150	Cot PVC, D=50 mm, 90 grade	buc	1,0000	5,68	5,91
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	12,40	0,348
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0110	56,83	0,648
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	25,83	0,537
		1.6. Lucrari de constructie pentru electricitate				
38	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,375
						5,375
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,75	5,375
39	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,612

1	2	3	4	5	6	7
						16,125
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,10	5,269
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	494,96	0,247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	41,33	0,62
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
40	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,125 16,125
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,75	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	53,75	13,975
41	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,853 8,063
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,75	3,763
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,75	4,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,10	0,682
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	494,96	0,495
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	41,33	0,413
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		1.7. Evacuare gunoi				
42	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			159,10 159,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	53,75	159,10
43	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			24,188 24,188
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,75	24,188
44	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t			116,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,10
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Electricitate				
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,825 11,825
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,75	11,825
46	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			9,35 8,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	53,75	8,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	15,00	0,75
47	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			473,084 422,475
	1	Muncitor	h-om	7,8600	53,75	422,475
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	87,83	1,756
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,83	8,008
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,17	4,133
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,24	15,127
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,83	1,292
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,83	0,517
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	59,93	19,177
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	15,00	0,60
48	pret de piata	Cablu VVG 3x2,5 mm2	m			22,732 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	4590-4133325	Cablu VVG 3x2,5 mm ²	m	1,0000	22,73	22,732
49	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			2 274,785 ----- 1 279,25
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,75	1 279,25
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 982,13	29,964
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,26	67,451
	444213D20	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	6,72	671,61
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,13	55,382
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,13	55,382
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,33	69,228
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,24	22,318
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
50	RpEF01A	Montare corp de iluminat LED 600x600 mm	buc			500,573 ----- 12,363
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	53,75	12,363
	287 004	Corp de iluminat LED 600x600 mm	buc	1,0000	464,96	488,211
51	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			80,904 ----- 14,512
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,75	14,512
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	59,93	60,528
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,68	5,683
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,17	0,026
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,10	0,155
52	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			95,024 ----- 16,663
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,75	16,663
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	67,16	68,504
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,68	5,683
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,10	0,015
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,17	0,026
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,03	2,067
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,03	2,067
53		Cutie pentru intreruptor si priza	buc			6,199 ----- 0,00
	44444444332	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	1,0000	6,20	6,199
54		Doza	buc			30,997 ----- 0,00
	44444444335	Doza	buc	1,0000	31,00	30,997
55	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 6 module	buc			150,363 ----- 127,388
	1	Muncitor	h-om	2,3700	53,75	127,388
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	70,26	7,026
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	59,93	5,993
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	87,83	1,756
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,10
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	5,00	1,10
56	08-03-575-1	Intrerupator BH32, 3 poli, In-10A	buc			62,329 ----- 60,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	53,75	60,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	59,93	1,199
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
57	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc			62,328
						60,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	53,75	60,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	59,93	1,199
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
58	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA	buc			62,329
						60,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	53,75	60,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	59,93	1,199
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
		3. Utilaj				
59		Panou de distributie din metal, aplicabil/6 module/IP-31	buc			826,60
						0,00
	3785032	Panou de distributie din metal, aplicabil/6 module/IP-31	buc	1,0000	826,60	826,60
60		Intrerupator BH32-3P/10A	buc			191,151
						0,00
	41029944425	Intrerupator BH32-3P/10A	buc	1,0000	191,15	191,151
61		Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc			43,397
						0,00
	41029944421	Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA	buc	1,0000	43,40	43,397
62		Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA	buc			43,397
						0,00
	41029944422	Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA	buc	1,0000	43,40	43,397

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.