

Grădina Zoologică
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Construcția blocului cu ateliere din bd.Dacia, 50/7 sec.Botanica, mun.Chișinău

Valoarea de deviz 1 269 703,30 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,5000	789,250 0,000	394,625 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,0000	86,458 86,458	345,833 345,833
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. Срезка под полы.	m3	29,0000	86,458 86,458	2 507,288 2 507,288
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Разраб с погрузкой на автотранспорт.	100 m3	0,4900	866,251 0,000	424,463 0,000
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Отвозка)	t	85,7500	56,760 0,000	4 867,170 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. Работа на отвале.	100 m3	0,4900	170,212 15,110	83,404 7,404
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную)	m3	34,0000	13,011 13,011	442,364 442,364
		<i>Total</i>	Lei			9 065,147
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				9 065,147 3 302,889
		2. Фундаменты				
8	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) M 3,5	m3	6,6000	950,056 193,062	6 270,370 1 274,209
9	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Ж/б фундаменты Ф1, В15	m3	5,1000	1 063,098 188,865	5 421,798 963,212
10	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	33,1500	66,690 44,069	2 210,790 1 460,871
11	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	61,2000	17,214 2,980	1 053,473 182,368
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	175,1000	16,626 2,392	2 911,220 418,890

1	2	3	4	5	6	7
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	30,6000	24,285 1,259	743,129 38,528
14	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Ж/б фундаменты Ф1, B15	m3	20,5000	1 063,099 188,865	21 793,522 3 871,733
15	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	205,0000	66,691 44,069	13 671,553 9 034,043
16	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	27,0000	16,710 2,476	451,170 66,858
17	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 000,0000	16,626 2,392	16 626,040 2 392,290
18	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv БФ1	m3	5,9000	1 166,370 226,638	6 881,582 1 337,164
19	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,0000	66,691 44,069	1 333,810 881,370
20	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	82,0000	15,808 2,308	1 296,223 189,285
21	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv	kg	376,0000	14,926 1,427	5 612,262 536,544

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
22	IzF50A	Нидроизолатии ефектуате ку мортар цимент ку стичла солубила ла фундатии си перети апликате пе супрафете оризонтале. Горизонтальная гидроизоляция цемент-ром с жидким стеклом	m2	27,7000	55,902 15,949	1 548,475 441,776
23	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticе, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	40,7300	35,139 2,518	1 431,196 102,566
		<i>Total</i>	Lei			89 256,613
		Total Фундаменты Inclusiv salariu				89 256,613 23 191,707
		3. Стены и перегородки				
24		Каркас металлический	t	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
25	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Колонны, балки, прогоны, связи, обрамление проемов)	t	9,0300	17 684,990 1 678,800	159 695,458 15 159,565
26	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. Окраска фосфатная ОФ1	t	9,0300	169,526 100,308	1 530,823 905,784
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	9,0300	985,839 270,287	8 902,129 2 440,690

1	2	3	4	5	6	7
28	CA08D	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici localul avind dimensiunile de 200 x 200 x 1000 mm	buc	68,0000	84,198 35,675	5 725,451 2 425,866
29		Стены	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
30	CD73A1	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime peste 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. Panou termoizolant tip RAL 7035	m2	222,7400	607,583 60,017	135 332,966 13 368,209
31		Кирпичные перегородки	100 м2 стен (за	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
32	CD51B	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea peste 4 m	100m2	1,5500	14 974,314 4 719,526	23 210,186 7 315,266
33	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv. Усиление кладки, бетон М200	m3	2,6000	1 166,361 226,638	3 032,538 589,259
34	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile. Опалубка	m2	25,5000	65,190 41,970	1 662,345 1 070,235
35	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	140,0000	15,808 2,308	2 213,064 323,169
36	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	350,0000	14,926 1,427	5 224,181 499,443

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			346 529,141
		Total Стены и перегородки Inclusiv salariu				346 529,141 44 097,486
		4. Кровля				
37	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. RAL 5017	m2	249,6800	589,110 62,955	147 089,012 15 718,605
38	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,7800	239,529 14,689	1 863,533 114,284
39	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,4900	245,606 12,591	6 014,882 308,354
40	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. Bara de retinere a zapezii.	m	24,0000	86,037 4,197	2 064,888 100,728
		<i>Total</i>	Lei			157 032,315
		Total Кровля Inclusiv salariu				157 032,315 16 241,971
		5. Окна				
41	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F2	m2	7,5000	1 047,977 30,638	7 859,828 229,786
42	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F1	m2	17,5000	1 024,076 23,503	17 921,330 411,306
		<i>Total</i>	Lei			25 781,158
		Total Окна Inclusiv salariu				25 781,158 641,092
		6. Двери				
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	20,6800	1 524,121 33,996	31 518,816 703,031

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Ue 1,2,3				
		<i>Total</i>	Lei			31 518,816
		Total Двери Inclusiv salariu				31 518,816 703,031
		7. Ворота				
44	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat. Ворота	m2	19,2000	819,943 71,769	15 742,910 1 377,959
		<i>Total</i>	Lei			15 742,910
		Total Ворота Inclusiv salariu				15 742,910 1 377,959
		8. Полы				
45		Тип 1	t	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	13,7100	418,050 41,550	5 731,470 569,655
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	476,5600	24,285 1,259	11 573,226 600,037
48	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Бетон М200	m2	91,4000	106,172 37,773	9 704,121 3 452,452
49	CG22A4 K=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade. Добавляется	m2	91,4000	54,914 20,985	5 019,094 1 918,029
50	CG11A K=1,11	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si	m2	91,4000	227,352 107,149	20 780,015 9 793,456

1	2	3	4	5	6	7
		spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura. толщ 5 см				
51		Тип 1а	t	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	18,7200	418,050 41,550	7 825,902 777,822
53	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	650,7100	24,285 1,259	15 802,459 819,314
54	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Бетон М200	m2	124,8000	106,172 37,773	13 250,267 4 714,071
55	CG22A4 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade. Добавляется	m2	91,4000	21,965 8,394	2 007,638 767,212
56	CG11A K=1,11	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura. толщ 5 см	m2	124,8000	227,352 107,149	28 373,586 13 372,246
		<i>Total</i>	Lei			120 067,778
		Total Полы Inclusiv salariu				120 067,778 36 784,294
		9. Отделка внутренняя				
57	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca	m2	310,0000	166,103 96,531	51 492,085 29 924,610

1	2	3	4	5	6	7
		M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	310,0000	2,904 1,259	900,271 390,321
59	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	310,0000	3,749 2,518	1 162,097 780,642
60	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	124,8000	74,642 35,674	9 315,383 4 452,177
		<i>Total</i>	Lei			62 869,836
		Total Отделка внутренняя Inclusiv salariu				62 869,836 35 547,750
		10. Наружная отделка				
61		Цоколь	t	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
62	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	27,0000	105,744 75,546	2 855,088 2 039,742
63	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	305,8200	44,670 31,477	13 660,904 9 626,449
		<i>Total</i>	Lei			16 515,992
		Total Наружная отделка Inclusiv salariu				16 515,992 11 666,191
		11. Прочие работы				
64	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu	m2	14,5000	372,477 109,122	5 400,917 1 582,269

1	2	3	4	5	6	7
		dispuse celular. Устройство козырков из поликарбоната.				
65		Ямы для обслуживания	t	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
66	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	31,7500	86,458 86,458	2 745,048 2 745,048
67	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	13,5000	13,011 13,011	175,644 175,644
68	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	31,9400	33,576 33,576	1 072,418 1 072,418
69	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	31,9400	46,587 46,587	1 487,979 1 487,979
70	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	31,9400	56,760 0,000	1 812,910 0,000
71	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,1800	179,000 15,950	32,220 2,871
72	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. толщ 15 см	m3	3,2500	418,050 41,550	1 358,663 135,038
73	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Монолитный прямок, бетон C15	m3	11,0000	1 063,099 188,865	11 694,090 2 077,515
74	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	70,0000	66,431 39,871	4 650,205 2 791,005
75	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu	kg	10,0000	15,304 1,805	153,040 18,047

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv A1				
76	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv A3	kg	284,9600	14,884 1,385	4 241,419 394,673
77	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,0000	73,158 50,364	1 609,476 1 108,008
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,0000	31,988 23,084	703,725 507,837
79	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	12,6000	62,268 41,970	784,577 528,822
		<i>Total</i>	Lei			37 922,331
		Total Прочие работы Inclusiv salariu				37 922,331 14 627,174

		Total	Lei	912 301,97
		Asigurari sociale si medicale	24 %	45 163,57
		Transportarea materialelor	3 %	20 884,97
		Cheltuieli de regie	5 %	48 917,53
		Total		1 027 268,04
		Venit	3 %	30 818,05
		Total		1 058 086,09
		Tva	20 %	211 617,21
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 269 703,30 188 181,53

Intocmit _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)