

**Lucrari de renovare a sediului
Institutiei Publice „ Agentia de
Dezvoltare Regionala Municipiul
Chisinau Db. Stefan cel Mare**

180

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatii**

Valoarea de deviz 1 219 560,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. . Pereti				
1	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile	m2	183,600	6,37 6,18	1 168,89 1 134,01
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Indepartarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	574,770	12,07 10,97	6 939,77 6 307,53
3	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,057	46 626,33 9 328,23	2 657,70 531,71
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	574,770	6,74 1,62	3 875,96 930,27
5	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	25,000	88,97 59,95	2 224,13 1 498,75

1	2	3	4	5	6	7
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	574,770	88,19 65,82	50 688,39 37 830,79
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) k=5 materiale ,utilaj	m2	444,770	35,37 12,95	15 732,85 5 758,88
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	574,770	23,85 10,79	13 708,84 6 201,77
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	574,770	5,24 1,62	3 013,81 930,27
10	CF57Ak mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	574,770	43,78 27,28	25 165,69 15 678,29
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	574,770	27,49 13,79	15 800,78 7 926,08
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	574,770	5,24 1,62	3 013,81 930,27
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex ,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	574,770	106,69 29,67	61 322,50 17 054,86
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	9,000	87,41 26,26	786,66 236,31
		Total . Pereti Inclusiv salariu				206 099,80 102 949,76
		1.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	246,800	316,75 115,10	78 173,28 28 406,06
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,000	210,89 89,85	2 530,74 1 078,16
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,000	5,24 1,62	62,92 19,42
18	CF57Ak mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele la tavan	m2	12,000	43,78 27,28	525,41 327,33
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,000	27,49 13,79	329,89 165,48
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,000	5,24 1,62	62,92 19,42
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex ,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	12,000	106,69 29,67	1 280,29 356,07
		Total Tavan Inclusiv salariu				82 965,45 30 371,94
		1.3. Glafuri rigle coloane				
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite	m2	115,000	12,07 10,97	1 388,51 1 262,01
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	115,000	129,17 69,90	14 855,06 8 038,67
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	115,000	23,85 10,79	2 742,86 1 240,85
25	CK18CCK 18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	310,000	14,25 7,01	4 416,26 2 174,18

1	2	3	4	5	6	7
26	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	25,300	210,90 89,85	5 335,64 2 273,11
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	115,000	5,24 1,62	603,00 186,13
28	CF57Ak mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	140,300	43,78 27,28	6 142,89 3 827,03
29	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri	m2	140,300	27,49 13,79	3 856,93 1 934,74
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	140,300	5,24 1,62	735,66 227,08
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex ,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	140,300	106,69 29,67	14 968,68 4 163,05
		Total Glafuri rigle coloane Inclusiv salariu				55 045,50 25 326,85
		1.4. Pardoseli				
32	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,600	21,11 19,31	835,90 764,62
33	RpCK42Ek =0.4	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	270,000	4,33 4,15	1 168,99 1 120,39
34	CG36A	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=8 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC)	m2	263,000	388,17 66,54	102 089,76 17 500,68
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				104 094,65 19 385,69
		1.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	30,060	17,63 17,63	529,94 529,94
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	51,000	17,63 17,63	899,10 899,10
37	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (dulapuri din PAL ,masca radiator)	m2	107,900	10,61 10,61	1 145,20 1 145,20
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dim 100x110 cm Dulap Hidrant incendiu)	m2	2,200	2 744,18 41,78	6 037,20 91,92
39	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi deusa (Vitrailiu din profile de aluminiu cu usa si panouri fixe)	m2	9,200	3 932,11 82,61	36 175,38 759,98
40	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000	755,80 104,31	755,80 104,31
41	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si , inclusiv ancadrame, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m(Cu pelicula conform model existent marimi variabile 2300x1200 ; 2300x1000	m2	26,500	3 911,77 91,12	103 661,97 2 414,75
42	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru,mehanizm,o pritor)	buc	10,000	585,96 132,96	5 859,59 1 329,59
43	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe profil 5K sticla 4-16-4 LOW-E	m2	51,000	2 571,79 48,14	131 161,08 2 455,18
44	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice lat 750 mm	m	28,800	807,72 4,62	23 262,22 132,94

1	2	3	4	5	6	7
45	CK26B	Glafuri montate la ferestre confectionate din tabla vopsita alb 250 mm	m	29,000	421,76 19,66	12 231,16 570,26
46	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn si PAL melaminat gr 18 mm, inclusiv diblurile	m2	22,500	2 026,68 107,31	45 600,24 2 414,42
47	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la rosturi cu benzi din tabla zincata vopsita simple lat 250 mm	m	58,000	52,79 14,99	3 061,68 869,27
		Total Timplarie Inclusiv salariu				370 380,57 13 716,86
		1.6. Lucrari sanitare				
48	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,100	8,63 8,63	26,76 26,76
49	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	51,25 51,25	51,25 51,25
50	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	45,86 45,86	45,86 45,86
51	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	5,39 5,39	21,58 21,58
52	IB05B	Radiatoare din bimetal , corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,000	2 996,43 134,88	2 996,43 134,88
53	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,000	147,35 9,71	294,70 19,42
54	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	74,39 5,39	74,39 5,39
55	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	2,000	40,84 8,09	81,67 16,18
56	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	4,000	65,34 10,79	261,36 43,16
57	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	31,59 8,09	126,37 32,37
58	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la	m	3,000	51,35 21,58	154,04 64,74

1	2	3	4	5	6	7
		legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
59	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	3,000	27,65 20,50	82,96 61,50
60	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	15,70 9,71	94,20 58,27
61	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	90,70 9,71	181,40 19,42
62	RpIC29B	Executarea manuală a filetului la țevi din oțel pentru instalații, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,000	25,67 23,74	51,34 47,48
63	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a..(Masca cu 2 sertare și lavoar h=80 50x70	buc	1,000	2 135,22 99,81	2 135,22 99,81
64	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	889,02 89,02	889,02 89,02
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				7 568,55 837,09
		1.7. Diverse				
65	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 30 m	t	35,000	26,70 26,70	934,50 934,50
66	TsH92B	Încărcarea în auto deseuri construcție ,cu bolovani, cu pietre	t	35,000	33,30 33,30	1 165,50 1 165,50
67	TsI50C10	Transportarea deseuri construcție cu autobasculantă de 5 t la distanță de 30 km	t	35,000	173,64 0,00	6 077,40 0,00
68	TrB22C1A 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pînă la 0,25 t, iar	t	55,000	52,50 15,00	2 887,50 825,00

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea de ridicare de 6-12 m				
		Total Diverse Inclusiv salariu				11 064,90 2 925,00
		<i>Total</i>	lei			837 219,42
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			46 923,16
		<i>Transportara</i>	1,00 %			6 321,06
		<i>Total</i>	100,00 +			890 463,64
		<i>Cheltueli de rgie</i>	1,00 %			8 904,64
		<i>Total</i>	100,00 +			899 368,28
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			8 993,68
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				908 361,96 195 513,18
		2. Lucrari electrice 2.1. Lucrari de constructie				
69	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	4,98 4,98	39,83 39,83
70	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	7,74 6,18	61,94 49,41
71	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	180,000	5,39 5,39	971,10 971,10
72	RpEJ09Dk sal=0.6	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	180,000	16,97 9,71	3 054,78 1 747,98
		<i>Total</i>	lei			4 127,65
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			674,00
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			12,40
		<i>Total</i>	100,00 +			4 814,05
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,00 %			48,14
		<i>Total</i>	100,00 +			4 862,19
		<i>Beneficiul de eviz</i>	1,00 %			48,62
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				4 910,82 2 808,32
		2.2. Lucrari de montare				
73	08-03-572-	Bloc de comanda de executare tip	buc	1,000	489,46	489,46

1	2	3	4	5	6	7
	3	dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600			125,16	125,16
74	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A/BH32	buc	1,000	183,58 112,76	183,58 112,76
75	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	32,000	146,12 84,16	4 675,87 2 693,18
76		Pictograma pe panou	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
77		Sina PE	buc	1,000	200,00 0,00	200,00 0,00
78		Sina N	buc	1,000	100,00 0,00	100,00 0,00
79	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,940	418,69 363,62	1 230,96 1 069,05
80		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	294,000	15,00 0,00	4 410,00 0,00
81	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	7,240	496,54 424,05	3 594,96 3 070,10
82		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	724,000	20,00 0,00	14 480,00 0,00
83	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,750	686,04 604,24	514,53 453,18
84		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	50,000	26,00 0,00	1 300,00 0,00
85	Pret piata	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m	25,000	55,84 0,00	1 396,00 0,00
86	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru16 mm. inclusiv costul tub// Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16MM	100 m	6,700	2 137,28 1 284,01	14 319,76 8 602,87
87	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru20mm.	100 m	3,500	2 245,51 1 284,01	7 859,30 4 494,03

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv costul tub/ / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20MM				
88	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 40 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25MM	100 m	0,750	3 001,44 1 855,88	2 251,08 1 391,91
89		Clema de fixare ϕ 16mm	buc	1 200,000	1,50 0,00	1 800,00 0,00
90		Clema de fixare ϕ 20mm	buc	850,000	1,80 0,00	1 530,00 0,00
91		Clema de fixare ϕ 25mm	buc	150,000	2,30 0,00	345,00 0,00
92		Cui diblu cu surub universal (SM) 6x60mm	buc	2 200,000	0,45 0,00	990,00 0,00
93	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele Plafoniera DBO 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,420	29 008,21 5 038,93	12 183,45 2 116,35
94	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	2,000	317,23 65,82	634,46 131,64
95	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	11,000	69,52 16,18	764,76 178,03
96	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clape	buc	2,000	49,52 16,18	99,05 32,37
97	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 incorporată inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	71,000	107,27 23,74	7 616,38 1 685,40
98	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	27,000	92,17 16,72	2 488,55 451,56
99	RpEE03A	Montarea prizelor RJ10	buc	10,000	143,17 16,72	1 431,68 167,25
100		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	12,000	20,00 0,00	240,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			87 164,53
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		6 425,96
		<i>Transportarea</i>		1,00 %		574,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de regie</i>	20,00 %			5 354,97
		<i>Total</i>	100,00 +			99 519,59
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			995,20
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				100 514,78 26 774,85
		2.3. Utilaj				
101	Pret piata	Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЦПН-36з-1 IP31	buc	1,000	1 100,00 0,00	1 100,00 0,00
102	Pret piata	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
103	Pret piata	Intrerupator automat BA47- 29/1P/C25A	buc	10,000	39,00 0,00	390,00 0,00
104	Pret piata	Intrerupator automat BA47- 29/1P/C16A	buc	10,000	40,00 0,00	400,00 0,00
105	Pret piata	Intrerupator automat BA47- 29/1P/B10A	buc	10,000	40,00 0,00	400,00 0,00
106	Pret piata	Intrerupator automat BA47- 29/1P/B6A	buc	2,000	42,00 0,00	84,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 479,00
		<i>Depozitarea</i>	1,20 %			29,75
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 508,75
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				107 934,35 29 583,17
		Total	lei			1 016 300,65
		Tva	20,00 %			203 260,13
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 219 560,79 225 096,36

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)