

Lucrari capitale la constructia pistei de alergare la stadionul din satul Ucraina r-nul Causeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 236.224,202 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	6,300	33,000 0,000	207,900 0,000
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,200	834,500 0,000	1.001,400 0,000
3	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	639,000	16,296 3,192	10.413,144 2.039,688
4	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (570x4,0)x 0,1=228m.c.	m3	63,900	300,981 12,600	19.232,701 805,140
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	63,900	433,883 50,400	27.725,103 3.220,560
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	630,000	39,165 2,520	24.673,950 1.587,600
7	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile. t 80mm	m3	51,120	2.180,201 323,400	111.451,881 16.532,208

1	2	3	4	5	6	7
8	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare cu pasul de 4 metri	m	145,000	78,460 13,440	11.376,760 1.948,800

		Total	lei	206.082,839
		Asigurari sociale (Π3) * 24 %	24,00 %	6.272,159
		Cheltuieli de transport (Π3+Asigur) * 5 %	5,00 %	8.291,557
		Total Π3+Asigur+Cheltu	100,00 +	220.646,555
		Cheltuieli de regoe (Π3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	13.238,793
		Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	233.885,348
		Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %	1,00 %	2.338,854
		Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	236.224,202
		Total deviz: Inclusiv salariu		236.224,202 26.133,996

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari capitale la constructia
pistei de alergare la stadionul din
satul Ucraina r-nul Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 236.224,202 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

		Total borderou de resurse № :				
--	--	-------------------------------	--	--	--	--

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	138,220	84,00	11.610,480
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,750	84,00	1.323,000
3.	7129020012800	Pavator	h-om	60,066	84,00	5.045,544
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,556	84,00	214,704
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,150	84,00	264,600
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	81,792	84,00	6.870,528
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,585	84,00	805,140
		Total manopera				26.133,996

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	16,586	15,00	248,790
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	12,972	390,00	5.059,080
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	77,894	227,00	17.681,938
4.	1421102200467	Balast	m3	77,958	227,00	17.696,466
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,055	350,00	1.769,250
6.	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	465,192	18,00	8.373,456
7.	2010237318750	Distantieri	buc	189,000	0,01	1,890
8.	2663102100001	Beton clasa..B20	m3	54,233	1.680,00	91.111,440
9.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,035	120,00	4,200
10.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,508	120,00	60,960
11.	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	30,592	17,00	520,064
12.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,150	12,00	37,800
13.	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,369	12,00	4,428
14.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,300	9,00	56,700
15.	2873122004100	Plase sudate	kg	636,300	36,00	22.906,800
16.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,858	15,00	297,870
		Total materiale de construcții				165.831,132

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,378	220,00	83,160
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,009	220,00	1.101,980
3.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	239,753	0,40	95,901
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,486	45,00	741,870
5.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	6,901	100,00	690,100
6.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	1,744	100,00	174,400
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,430	100,00	143,000
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,908	300,00	572,400
9.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	23,200	100,00	2.320,000
10.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,430	200,00	286,000
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	26,363	300,00	7.908,900
		Total utilaje de construcții				14.117,711

Total	lei	206.082,839
Asigurari sociale (II3) * 24 %	24,00 %	6.272,159
Cheltuieli de transport (II3+Asigur) * 5 %	5,00 %	8.291,557
Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	220.646,555

Cheltuieli de regoe (Π3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	13.238,793
Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	233.885,348
Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %	1,00 %	2.338,854
Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	236.224,202

Total deviz:

**236.224,2
02**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari capitale la constructia pistei de
alergare la stadionul din satul Ucrainca r-nul
Causeni**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			33,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	220,00	33,000
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			834,500 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	100,00	119,167
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,000
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,333
3	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2			16,296 3,192
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	84,00	0,336
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	84,00	2,856
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	0,7280	18,00	13,104
4	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (570x4,0)x 0,1=228m.c.	m3			300,981 12,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	84,00	12,600
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	227,00	276,940
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	15,00	1,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	220,00	4,751
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	100,00	2,729
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	300,00	2,911

1	2	3	4	5	6	7
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			433,883 50,400
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,00	50,400
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	390,00	79,172
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	227,00	276,713
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	220,00	9,241
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	45,00	11,610
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,498
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			39,165 2,520
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,00	2,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,00	0,420
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	36,00	36,360
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,060
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	9,00	0,090
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,01	0,003
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	220,00	0,132
7	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile. t 80mm	m3			2.180,201 323,400
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	84,00	189,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	84,00	134,400
	2663102100001	Beton clasa..B20	m3	1,0300	1.680,00	1.782,305
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	350,00	34,610
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	15,00	4,867
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	12,00	0,087
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	120,00	0,082
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	17,00	10,173
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	0,40	1,876
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	100,00	13,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	300,00	9,302
8	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare cu pasul de 4 metri	m			78,460 13,440
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	84,00	13,440
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	120,00	0,420
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,600
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	100,00	16,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	300,00	48,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.