

Primăria orasului Stauceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Amenajarea zonei de relaxare in parcul public Alexei Mateevici din or. Stauceni**

Valoarea de deviz 491 775,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Amenajarea terenului				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,5100	2 146,51 0,00	1 094,72 0,00
2	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	71,4000	34,20 0,00	2 441,88 0,00
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(150mm)	m3	30,7000	453,00 64,35	13 907,09 1 975,54
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj urban 245x165mm)	m2	204,0000	314,78 40,59	64 216,05 8 281,08
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100mm)	m3	2,7500	453,00 64,35	1 245,75 176,96
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	110,0000	93,52 20,06	10 287,62 2 206,58

1	2	3	4	5	6	7
		(Bordura 1000x200x100)				
		<i>Total</i>	lei			93 193,11
		Total Amenajarea terenului Inclusiv salariu				93 193,11 12 640,16
		1.2. Montarea structurii metalice				
7	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	4,4000	182,28 182,28	802,04 802,04
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0400	2 146,50 0,00	85,86 0,00
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	6,1600	34,20 0,00	210,69 0,00
10	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Armatura AIII d 14mm)	kg	85,2000	18,38 3,87	1 565,80 329,97
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	15,6500	19,06 4,55	298,28 71,28
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa Beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	4,4000	2 043,99 298,44	8 993,54 1 313,14
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg(Placa 200x200x8mm) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe,	kg	56,3200	38,52 14,30	2 169,49 805,55

1	2	3	4	5	6	7
		petrol, etc)=1,0100				
14	CL13Amodificat	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv(Se adauga: Electrozi pentru sudura- 5kg/t) (Stilp Teava metalica 150x150x3mm- 3m, 22 buc)	t	0,9020	23 722,00 6 779,90	21 397,24 6 115,47
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg(Placa 150x250x10mm) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	69,3000	38,52 14,30	2 669,48 991,20
16	CL13Amodificat	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv(Se adauga: Electrozi pentru sudura- 5kg/t) (Stilp Teava metalica 140x60x3mm)	t	2,3670	23 721,99 6 779,90	56 149,96 16 048,02
		<i>Total</i>	lei			94 342,38
		Total Montarea structurii metalice Inklusiv salariu				94 342,38 26 476,67
		1.3. Platforma pentru vazoane si fundatia pentru montarea leaganelor				
17	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	10,8000	182,28 182,28	1 968,66 1 968,66
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,1080	2 146,67 0,00	231,84 0,00
19	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	15,1200	34,20 0,00	517,09 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 15 km				
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100mm)	m3	0,7200	452,99 64,35	326,15 46,33
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	24,0000	17,60 2,03	422,35 48,67
22	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Armatura AIII d 14mm)	kg	23,3000	18,38 3,87	428,21 90,24
23	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	16,1000	19,06 4,55	306,85 73,32
24	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	3,1200	2 044,02 298,44	6 377,33 931,13
		<i>Total</i>	lei			10 578,48
		Total Platforma pentru vazoane si fundatia pentru montarea leaganelor Inklusiv salariu				10 578,48 3 158,35
		<i>Total</i>	lei			198 113,97
		<i>CASM</i>	24 %			10 146,04
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			2 917,10
		<i>Total</i>				211 177,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			8 447,08
		<i>Total</i>				219 624,19
		<i>Beneficiu</i>	3 %			6 588,72
		<i>Total</i>				226 212,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				226 212,91 42 275,18
		2. Utilaj				
25	1	Vazon din lemn 1200x500x500(h) conform modelului din schita de proiect coala 5	buc	12,0000	1 800,00 0,00	21 600,00 0,00
26	2	Leagan metalic 3500x 750x 2800(h), conform modelului din schita de proiect coala 3	buc	3,0000	54 000,00 0,00	162 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			183 600,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				183 600,00

		Total	lei		409 812,91
		TVA	20 %		81 962,58
		Total deviz: Inclusiv salariu	491 775,49		
			42 275,18		

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Amenajarea zonei de relaxare în parcul public Alexei Mateevici din or. Stăuceni

Valoarea de deviz 491 775,49 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	30,0800	68,11	2 048,75
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,4910	68,11	578,33
3.	7129020012800	Pavator	h-om	138,1608	68,11	9 410,13
4.	7136080025001	Montator	h-om	26,3802	68,11	1 796,75
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	294,2100	68,11	20 038,64
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,5883	65,00	3 353,23
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,2388	65,00	2 355,52
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,2232	68,11	219,53
9.	9312040019600	Sapator	h-om	36,3280	68,11	2 474,30
Total manopera						42 275,18

Materiale:

1.	1	Electrozi pentru sudura- 5kg/t	kg	16,3450	120,00	1 961,40
2.	1	Vazon din lemn 1200x500x500(h) conform modelului din schita de proiect coala 5	buc	12,0000	1 800,00	21 600,00
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	39,2955	285,00	11 199,21
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3300	290,00	95,70
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,0200	290,00	295,80
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,7312	290,00	2 532,05
7.	2	Leagan metalic 3500x 750x 2800(h), conform modelului din schita de proiect coala 3	buc	3,0000	54 000,00	162 000,00
8.	2010237318750	Distantieri	buc	28,2375	0,10	2,82
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,1918	33,00	237,33
10.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,5376	0,00	0,00
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,9035	25,00	122,58
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	112,2000	2,20	246,84
13.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	326,4000	2,20	718,08
14.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 605,4800	2,20	3 532,06
15.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	207,0600	233,00	48 244,98
16.	2663102100000	Beton	m3	7,8236	1 500,00	11 735,40
17.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,2800	0,00	0,00
18.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	110,5500	70,00	7 738,50

		750 x 150 x 100 B 2				
19.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	32,6637	14,00	457,30
20.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	111,2125	14,00	1 556,98
21.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	39,2280	15,00	588,42
22.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6425	14,00	22,99
23.	2811106304700	Stilp Teava metalica 150x150x3mm- 3m, 22 buc	kg	902,0000	15,00	13 530,00
24.	28111063047001	Stilp Teava metalica 140x60x3mm	kg	2 367,0000	15,00	35 505,00
25.	2811236309900	(Placa 150x250x10mm)	kg	131,9512	14,00	1 847,32
26.	2873122004100	Plase sudate	kg	24,2400	15,00	363,60
27.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,2687	120,00	152,25
28.	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	751,8700	1,20	902,24
29.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	751,8700	1,20	902,24
30.	2874125881200	Saibe M 8	buc	751,8700	1,00	751,87
31.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,0800	150,00	612,00
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0933	0,00	0,00
33.	4100126202818	Apa	m3	3,4170	0,00	0,00
Total materiale de construcții						329 454,96

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,3514	85,00	1 219,87
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,1757	120,00	861,08
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2562	150,00	188,43
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0144	300,00	4,32
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,1387	450,00	1 412,42
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,5120	100,00	451,20
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	10,0496	85,00	854,22
8.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,9614	450,00	882,63
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,8800	500,00	940,00
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,0437	450,00	3 169,66
Total utilaje de construcții						9 983,83

Total	lei	409 812,91
TVA	20 %	81 962,58

Total deviz:

491 775,49

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Amenajarea terenului				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,51 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,51
		<i>Total</i>	lei			1 094,72
2	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	lei			2 441,88
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(150mm)	m3			453,00 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	285,00	327,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
		<i>Total</i>	lei			13 907,09
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj urban 245x165mm)	m2			314,78 40,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	68,11	39,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	68,11	1,08
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	233,00	236,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,31
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	290,00	1,45
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	290,00	12,41
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			64 216,05
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100mm)	m3			453,00 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	285,00	327,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
		<i>Total</i>	lei			1 245,75
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordura 1000x200x100)	m			93,52 20,06

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	68,11	12,26
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,20	2,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	290,00	0,87
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			10 287,62
		1.2. Montarea structurii metalice				
7	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			182,28 ----- 182,28
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	68,11	162,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	65,00	19,50
		<i>Total</i>	lei			802,04
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,50 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
		<i>Total</i>	lei			85,86
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			34,20 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		<i>Total</i>	lei			210,69
10	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Armatura AIII d 14mm)	kg			18,38 ----- 3,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	68,11	3,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			1 565,80
11	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,06 ----- 4,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	68,11	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			298,28
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa Beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 043,99 ----- 298,44
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	68,11	272,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 500,00	1 560,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			8 993,54
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4	kg			38,52 -----

1	2	3	4	5	6	7
		kg(Placa 200x200x8mm) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100				14,30
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	68,11	14,30
	2811236309900	(Placa 150x250x10mm)	kg	1,0400	14,00	14,71
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	0,00	0,00
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	120,00	1,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	85,00	6,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			2 169,49
14	CL13Amodificat	Pane metalice din profile din banda de oțel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv(Se adauga: Electrozi pentru sudura- 5kg/t) (Stilp Teava metalica 150x150x3mm- 3m, 22 buc)	t			23 722,00 <hr/> 6 779,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	90,0000	68,11	6 129,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000	65,00	650,00
	2811106304700	Stilp Teava metalica 150x150x3mm- 3m, 22 buc	kg	1 000,0000	15,00	15 000,00
	2874125881200	Saibe M 8	buc	230,0000	1,00	230,00
	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	230,0000	1,20	276,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	230,0000	1,20	276,00
	2710703434783	Oțel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	12,0000	15,00	180,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,5000	25,00	37,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,2000	33,00	72,61
	1	Electrozi pentru sudura- 5kg/t	kg	5,0000	120,00	600,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	450,00	270,00
		<i>Total</i>	lei			21 397,24
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg(Placa 150x250x10mm) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			38,52 <hr/> 14,30
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	68,11	14,30
	2811236309900	(Placa 150x250x10mm)	kg	1,0400	14,00	14,71
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	0,00	0,00
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	120,00	1,21
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	85,00	6,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			2 669,48
16	CL13Amodificat	Pane metalice din profile din banda de oțel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv(Se adauga: Electrozi pentru sudura- 5kg/t) (Stilp Teava metalica 140x60x3mm)	t			23 721,99 <hr/> 6 779,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	90,0000	68,11	6 129,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000	65,00	650,00
	28111063047001	Stilp Teava metalica 140x60x3mm	kg	1 000,0000	15,00	15 000,00
	2874125881200	Saibe M 8	buc	230,0000	1,00	230,00
	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	230,0000	1,20	276,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	230,0000	1,20	276,00
	2710703434783	Oțel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	12,0000	15,00	180,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,5000	25,00	37,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,2000	33,00	72,60
	1	Electrozi pentru sudura- 5kg/t	kg	5,0000	120,00	600,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	450,00	270,00
		<i>Total</i>	lei			56 149,96
		1.3. Platforma pentru vazoane si fundatia pentru montarea leaganelor				
17	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			182,28 <hr/> 182,28
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	68,11	162,78

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	65,00	19,50
		Total	lei			1 968,66
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,67 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,67
		Total	lei			231,84
19	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,20
		Total	lei			517,09
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100mm)	m3			452,99 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	285,00	327,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,19
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,69
		Total	lei			326,15
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			17,60 2,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	68,11	1,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		Total	lei			422,35
22	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Armatura AIII d 14mm)	kg			18,38 3,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	68,11	3,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
		Total	lei			428,21
23	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,06 4,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	68,11	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
		Total	lei			306,85
24	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 044,02 298,44
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	68,11	272,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 500,00	1 560,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 377,33
		2. Utilaj				
25	2	Vazon din lemn 1200x500x500(h) conform modelului din schita de proiect coala 5	buc			1 800,00 ----- 0,00
	1	Vazon din lemn 1200x500x500(h) conform modelului din schita de proiect coala 5	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
		<i>Total</i>	lei			21 600,00
26	2	Leagan metalic 3500x 750x 2800(h), conform modelului din schita de proiect coala 3	buc			54 000,00 ----- 0,00
	2	Leagan metalic 3500x 750x 2800(h), conform modelului din schita de proiect coala 3	buc	1,0000	54 000,00	54 000,00
		<i>Total</i>	lei			162 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.