

**Устройство кровли над
зданием Дома культуры
примэрии с.Бешгиоз № 786-SA
Галерея (архитектура)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Устройство кровли над зданием Дома культуры примэрии с.Бешгиоз № 786-SA
Галерея (архитектура)**

Valoarea de deviz 181 846 lei

Intocmit in prețuri curente 29.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	8,645	45,00	389,03
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2,163	45,00	97,33
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	6,400	45,00	288,00
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	61,520	45,00	2 768,40
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,939	45,00	942,25
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,485	45,00	21,82
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	54,616	45,00	2 457,72
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	15,600	45,00	702,00
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	184,540	45,00	8 304,30
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,000	45,00	1 935,00
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	414,410	45,00	18 648,45
12.	7422010060100	Timplar	h-om	8,820	45,00	396,90
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,860	45,00	623,70
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	125,312	45,00	5 639,04
15.	93100600199201	Muncitor deservire CM	h-om	187,200	30,00	5 616,00
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,210	45,00	189,46
		Total manopera				49 021

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,422	10,00	4,22
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,150	5,00	10,75
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,800	3 200,00	2 560,00
4.	2010102903497c	Scinduri geluite si faltuite (доска строганная)	m3	0,860	3 800,00	3 268,00
5.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,124	3 200,00	396,80
6.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,010	3 200,00	32,00
7.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,962	3 100,00	2 982,20
8.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,780	750,00	1 335,00
9.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	0,664	800,00	531,20

		armaturile si accesoriile necesare				
10.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	11,570	0,80	9,26
11.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	12,480	0,00	0,00
12.	2413217300010	Cleme	buc	5,100	5,00	25,50
13.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,112	20,00	62,24
14.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,332	60,00	19,92
15.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,340	50,00	17,00
16.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	7,740	40,00	309,60
17.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	12,288	20,00	245,76
18.	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,160	20,00	103,20
19.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	7,310	20,00	146,20
20.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	16,800	12,00	201,60
21.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	5,160	20,00	103,20
22.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,080	15,00	16,20
23.	2513736621482	Banda izolanta	m	4,486	0,00	0,00
24.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	4,699	0,00	0,00
25.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,139	0,00	0,00
26.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	4,681	980,00	4 587,38
27.	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,356	10,00	53,56
28.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	21,898	2,00	43,80
29.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,499	8,00	11,99
30.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	410,880	8,00	3 287,04
31.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	39,375	0,00	0,00
32.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata ЛК-20	m2	193,200	85,00	16 422,00
33.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,8 mm	kg	506,993	18,00	9 125,87
34.	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla (Окрашенная жёсть Lider - ендова)	m2	90,562	95,00	8 603,39
35.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	100,800	0,00	0,00
36.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass (Водосточные трубы д=100мм)	m	10,710	90,00	963,90
37.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass (Лоток д=100мм)	m	28,119	70,00	1 968,33
38.	2743123549026	Снегозадержатели	m	20,000	65,00	1 300,00
39.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000	200,00	200,00
40.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,516	10,00	35,16
41.	2873122005400	Granulit pentru betoane Полистиролцемент	m3	14,581	1 000,00	14 581,00
42.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	20,404	15,00	306,06
43.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,740	20,00	54,80
44.	2873147300863	Agrafe	kg	22,838	10,00	228,38
45.	28741158254556	Buloane de constructii cu piulite si saibe Болты с гайками	kg	2,585	33,33	86,16
46.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	88,656	0,30	26,60
47.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,550	12,00	30,60
48.	2874115837745	Suruburi	buc	267,800	0,20	53,56
49.	2874125886734	Nituri POP	buc	840,000	1,00	840,00
50.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,102	16,00	49,63
51.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,228	12,00	62,74
52.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	5,356	15,00	80,34
53.	28752740000502	Cot burlan	buc	5,100	15,00	76,50
54.	28752740000503	Cot de capat	buc	2,550	12,00	30,60
55.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,550	12,00	30,60
56.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,356	12,00	64,27
57.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	37,492	12,00	449,90
58.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	708,750	0,50	354,38
59.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4 287,436	0,10	428,74

60.	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata	kg	55,440	8,00	443,52
61.	4100116202806	Apa	m3	6,240	0,00	0,00
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,068	0,00	0,00
63.	4100126202818	Apa	m3	5,200	0,00	0,00
Total materiale de construcții						77 260

Utilaje de construcții:


1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	0,00	0,00
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,299	150,00	44,85
3.	2922140006700	Macara turn	h-ut	1,760	350,00	616,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,207	12,00	2,49
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,937	10,00	139,37
6.	292214000670315	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,926	50,00	196,30
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,238	15,00	3,57
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,291	15,00	4,36
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,823	12,00	165,88
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,110	25,00	2,75
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,299	50,00	14,95
12.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,189	12,00	2,27
13.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,341	16,10	5,49
14.	34105200013731	Automacara 5 tf	h-ut	15,600	0,00	0,00
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,001	100,00	0,10
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,671	180,00	480,78
Total utilaje de construcții						1 679

Прямые затраты	lei	127 960
Соц фонд и мед страх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	11 030
Транспорт материалов (ПЗ) * 5 %	5,00 %	3 863
Накладные расходы (ПЗ+Соц фо+Трансп) * 4 %	4,00 %	5 714
Итого ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад	100,00 +	148 567
Сметная прибыль (ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	2 971
Итого ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	151 538
НДС (ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	30 308

Total deviz:

181 846

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Устройство кровли над зданием Дома культуры примэрии с.Бешгиоз № 786-SA
Investitor
Галерея (архитектура)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из оцинкованной стали)	m2			41,60 41,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5600	45,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	45,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
2	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Демонтаж сборных парапетных плит из ж/б, κ=0,8 κ 3/II и ЭКСПЛ маш)	buc			233,20 79,20
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	45,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	350,00	154,00
3	RCsI41F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыши - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2			44,25 43,65
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6700	45,00	30,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	0,60
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка стяжки из цементного раствора)	m2			13,90 13,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
5	RCsE42A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatie din BCA sau placi vata (Разборка термоизоляции - керамзитовый гравий)	m2			102,15 102,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0700	45,00	48,15
	93100600199201	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	30,00	54,00
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	0,00	0,00
	34105200013731	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	0,00	0,00
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка козырька из бетона механизированными средствами (марка С Л.53))	m3			213,77 153,91
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	45,00	94,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	45,00	59,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,	h-ut	0,2900	150,00	43,54

1	2	3	4	5	6	7
		debit 4,0 - 5,9 mc/min				
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	50,00	14,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
7	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборки)	t			24,75 24,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	45,00	24,75
8	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Вывоз мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			19,08 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	180,00	19,08
		2. Кровля из профнастила				
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов деревян.каркаса с антисептированием - поз.2, 3, 6, 14)	m3			4 557,26 1 012,54
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	45,00	911,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	45,00	101,28
	28741158254556	Buloane de constructii cu piulite si saibe Болты с гайками	kg	2,5000	33,33	83,33
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	30,95
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 100,00	2 884,14
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 200,00	383,75
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	10,00	34,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,00	60,19
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,00	11,60
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	16,10	5,31
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,45
10	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 0,8м3)	m2			39,31 21,15
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	45,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0050	3 200,00	16,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3			176,06 38,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	45,00	38,26
	1212121212121	apa	m3	0,2300	10,00	2,30
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
12	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование обрешетки)	m3			28,02 7,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	45,00	7,65
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	15,00	20,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	0,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	100,00	0,13
13	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc..(Кровля из профилированного листа LK-20 с антикоррозионной защитой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д. на	m2			166,18 54,00

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности более 40 м2)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	45,00	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata JIK-20	m2	1,1500	85,00	102,64
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	0,00	0,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata	kg	0,3300	8,00	2,77
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,00	0,26
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2			21,96 11,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	45,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
15	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2			153,27 45,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	45,00	42,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,8 mm	kg	5,5500	18,00	104,90
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,63
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	10,00	2,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Лоток д=100мм)	m			117,67 13,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass (Лоток д=100мм)	m	1,0500	70,00	75,70
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	12,00	17,30
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	12,00	1,24
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	12,00	2,47
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	15,00	3,09
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=100мм)	m			134,76 15,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	45,00	15,75
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass (Водосточные трубы д=100мм)	m	1,0500	90,00	96,39
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	15,00	7,65
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	12,00	3,06
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,55
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	12,00	3,06
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	12,00	3,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	12,00	3,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m			84,32 18,00
	7422010060100	Тимпляр	h-om	0,3200	45,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2743123549026	Снегозадержатели	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
19	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подбивка карниза доской толщ. 19мм строганных обычно)	m2			87,90 11,48
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	45,00	0,68
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	45,00	10,80
	2010102903497c	Scinduri geluite si faltuite (доска строганная)	m3	0,0200	3 800,00	76,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	15,00	0,42
20	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2			61,65 45,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	45,00	45,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	40,00	7,20
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	20,00	2,40
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	20,00	2,40
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	20,00	3,40
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Окрашенная жесть Lider - ендова)	m2			171,79 51,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	45,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla (Окрашенная жесть Lider - ендова)	m2	1,1500	95,00	114,71
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	0,00	0,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
		3. Утепление чердачного перекрытия				
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Полиэтиленовая пленка)	m2			16,34 5,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	45,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	1,13
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
23	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролбетон толщ.150мм)	m3			1 126,47 72,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,45
	2873122005400	Granulit pentru betoane Полистиролцемент	m3	1,0400	1 000,00	1 040,01
	292214000670315	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	50,00	14,00
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2			16,34 5,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	45,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	1,13
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
25	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора M50, толщиной 5 см, к=1,67)	m2			75,75 26,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	45,00	26,30
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	980,00	49,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	10,00	0,35
		4. Вентрешетки				
26	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - Вр1, 2)	m2			832,42 63,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	45,00	63,58
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	750,00	750,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,80	5,20
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	0,00	0,00
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	0,00	0,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	50,00	9,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	12,00	0,36
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	15,00	2,45
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	12,00	1,28
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. ИД из металлопласта)	m2			869,10 36,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	800,00	800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
28	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc			314,30 112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	45,00	108,90
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Устройство кровли над
зданием Дома культуры
примэрии с.Бешгиоз № 786-SA
Галерея (архитектура)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Устройство кровли над зданием Дома культуры примэрии с.Бешгиоз № 786-SA Галерея (архитектура)

Valoarea de deviz 181 846 lei

Intocmit in prețuri curente 29.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из оцинкованной стали)	m2	13,000	41,60 41,40	540,80 538,20
2	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Демонтаж сборных парапетных плит из ж/б, к=0,8 к з/пл и экспл маш)	buc	4,000	233,20 79,20	932,80 316,80
3	RCsI41F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2	104,000	44,25 43,65	4 602,00 4 539,60
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка стяжки из цементного раствора)	m2	104,000	13,90 13,50	1 445,60 1 404,00
5	RCsE42A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu	m2	104,000	102,15 102,15	10 623,60 10 623,60

1	2	3	4	5	6	7
		chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata (Разборка термоизоляции - керамзитовый гравий)				
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка козырька из бетона механизированными средствами (марка С л.53)	m3	1,030	213,77 153,91	220,18 158,53
7	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t	25,200	24,75 24,75	623,70 623,70
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Вывоз мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	25,200	19,08 0,00	480,78 0,00
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				19 469,46 18 204,43
		2. Кровля из профнастила				
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов деревян.каркаса с антисептированием - поз.2, 3, 6, 14)	m3	1,034	4 557,26 1 012,54	4 712,21 1 046,97
10	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 0,8м3)	m2	160,000	39,31 21,15	6 289,60 3 384,00
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosogoaabe. (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3	1,834	176,06 38,26	322,89 70,16

1	2	3	4	5	6	7
12	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. .(Антисептирование обрешетки)	m3	0,800	<u>28,02</u> 7,65	<u>22,42</u> 6,12
13	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc..(Кровля из профилированного листа LK-20 с антикоррозионной защитой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2	160,000	<u>166,18</u> 54,00	<u>26 589,36</u> 8 640,00
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2	160,000	<u>21,96</u> 11,25	<u>3 513,92</u> 1 800,00
15	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2	87,000	<u>153,27</u> 45,00	<u>13 334,49</u> 3 915,00
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Лоток д=100мм)	m	26,000	<u>117,67</u> 13,50	<u>3 059,34</u> 351,00
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=100мм)	m	10,000	<u>134,76</u> 15,75	<u>1 347,60</u> 157,50
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m	20,000	<u>84,32</u> 18,00	<u>1 686,40</u> 360,00
19	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane	m2	43,000	<u>87,90</u>	<u>3 779,49</u>

1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri geluite simple (Подшивка карниза доской толщ. 19мм строганных обычно)			11,48	493,43
20	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2	43,000	61,65 45,00	2 650,95 1 935,00
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Окрашенная жесть Lider - ендова)	m2	75,000	171,79 51,75	12 884,02 3 881,25
		Total Кровля из профнастила Inclusiv salariu				80 192,69 26 040,43
		3. Утепление чердачного перекрытия				
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Полиэтиленовая пленка)	m2	93,440	16,34 5,62	1 526,53 525,60
23	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролбетон толщ. 150мм)	m3	14,020	1 126,47 72,45	15 793,04 1 015,74
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2	93,440	16,34 5,62	1 526,53 525,60
25	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора М50, толщиной 5 см, к=1,67)	m2	93,440	75,75 26,30	7 077,87 2 457,72
		Total Утепление чердачного перекрытия Inclusiv salariu				25 923,97 4 524,66

1	2	3	4	5	6	7
		4. Вентрешетки				
26	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - Вр1, 2)	m2	1,780	832,42 63,58	1 481,71 113,18
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. ИД из металлопласта)	m2	0,664	869,10 36,45	577,08 24,20
28	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	1,000	314,30 112,50	314,30 112,50
		Total Вентрешетки Inclusiv salariu				2 373,09 249,88

	Прямые затраты	lei	127 960
	Соц фонд и мед страх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	11 030
	Транспорт материалов (ПЗ) * 5 %	5,00 %	3 863
	Накладные расходы (ПЗ+Соц фо+Трансп) * 4 %	4,00 %	5 714
	Итого ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад	100,00 +	148 567
	Сметная прибыль (ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	2 971
	Итого ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	151 538
	НДС (ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	30 308
	Total de viz:		181 846
	Inclusiv salariu		49 021

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)