

1	2	3	4	5	6	7
		Total Constructii Inclusiv salariu				12 343,98 1 538,69
		<i>Total</i>	lei			12 822,10
		Total Camin pentru distributia apei in retea PG-19 Inclusiv salariu				12 822,10 1 649,83
		5. Camin de vizitare N1 PG-20				
		5.1. Lucrari de terasamente				
130	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,110	613,64 0,00	67,50 0,00
131	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,190	84,11 84,11	15,98 15,98
132	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,100	218,00 0,00	21,80 0,00
133	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,100	827,90 360,40	82,79 36,04
		<i>Total</i>	lei			188,07
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				188,07 52,02
		5.2. Constructii				
134	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	0,230	1 043,61 184,04	240,03 42,33
135	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale	m2	3,530	27,02 10,21	95,39 36,04

1	2	3	4	5	6	7
		sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm				
136	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	1,770	11,56 1,64	20,46 2,90
137	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	0,790	144,42 35,95	114,09 28,40
138	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,640	1 715,64 566,67	1 098,01 362,67
139	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6(0,17 m3)	buc	2,000	300,00 0,00	600,00 0,00
140	AcE13A1	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,000	55,00 0,00	55,00 0,00
141	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
142	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	275,00 0,00	275,00 0,00
143	AcE13A1	Capac din metal	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
144	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg [MC1,MC2]	kg	12,000	27,08 8,58	324,97 102,97
145	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc - peretii exteriori	m2	4,470	40,36 4,90	180,41 21,90
146	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,470	144,42 35,96	645,56 160,74

1	2	3	4	5	6	7
147	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (pereu)	m3	0,420	272,76 40,48	114,56 17,00
148	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	5,340	104,68 14,30	559,01 76,37
		<i>Total</i>	lei			5 672,49
		Total Constructii Inclusiv salariu				5 672,49 851,32
		<i>Total</i>	lei			5 860,56
		Total Camin de vizitare N1 PG-20 Inclusiv salariu				5 860,56 903,34
		6. Camin de vizitare N2 PG-21				
		6.1. Lucrari de terasamente				
149	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,110	613,64 0,00	67,50 0,00
150	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,190	84,11 84,11	15,98 15,98
151	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,100	218,00 0,00	21,80 0,00
152	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,100	827,90 360,40	82,79 36,04
		<i>Total</i>	lei			188,07
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				188,07 52,02
		6.2. Constructii				

1	2	3	4	5	6	7
153	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	0,230	1 043,61 184,04	240,03 42,33
154	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	3,530	27,02 10,21	95,39 36,04
155	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	1,770	11,56 1,64	20,46 2,90
156	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	0,790	144,42 35,95	114,09 28,40
157	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,640	1 715,64 566,67	1 098,01 362,67
158	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6(0,17 m3)	buc	2,000	300,00 0,00	600,00 0,00
159	AcE13A1	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,000	55,00 0,00	55,00 0,00
160	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-10 (0,18 m3)	buc	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
161	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	275,00 0,00	275,00 0,00
162	AcE13A1	Capac din metal	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
163	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg [MC1,MC2]	kg	12,000	27,08 8,58	324,97 102,97
164	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum, aplicat cu peria sau	m2	3,770	40,54 4,90	152,83 18,47

1	2	3	4	5	6	7
		gletuitorul de cauciuc - peretii exteriori				
165	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	3,770	144,42 35,96	544,45 135,57
166	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (pereu)	m3	0,420	272,76 40,48	114,56 17,00
167	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	5,340	104,68 14,30	559,01 76,37
		<i>Total</i>	lei			5 543,80
		Total Constructii Inclusiv salariu				5 543,80 822,72
		<i>Total</i>	lei			5 731,87
		Total Camin de vizitare N2 PG-21 Inclusiv salariu				5 731,87 874,74
		7. Camin de vizitare N3PG-22				
		7.1. Lucrari de terasamente				
168	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,110	613,64 0,00	67,50 0,00
169	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,190	84,11 84,11	15,98 15,98
170	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,100	218,00 0,00	21,80 0,00
171	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	0,100	827,90 360,40	82,79 36,04

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint necoeziv				
		<i>Total</i>	lei			188,07
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				188,07 52,02
		7.2. Constructii				
172	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	0,230	1 043,61 184,04	240,03 42,33
173	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	3,530	27,02 10,21	95,39 36,04
174	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	1,770	11,56 1,64	20,46 2,90
175	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	0,790	144,42 35,95	114,09 28,40
176	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,640	1 715,64 566,67	1 098,01 362,67
177	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10- 6(0,17 m3)	buc	2,000	300,00 0,00	600,00 0,00
178	AcE13A1	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,000	55,00 0,00	55,00 0,00
179	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
180	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	275,00 0,00	275,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
181	AcE13A1	Capac din metal	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
182	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg [MC1,MC2]	kg	12,000	27,08 8,58	324,97 102,97
183	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc - peretii exteriori	m2	4,470	40,36 4,90	180,41 21,90
184	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4,470	144,42 35,96	645,56 160,74
185	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (pereu)	m3	0,420	272,76 40,48	114,56 17,00
186	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	5,340	104,68 14,30	559,01 76,37
		<i>Total</i>	lei			5 672,49
		Total Constructii Inclusiv salariu				5 672,49 851,32
		<i>Total</i>	lei			5 860,56
		Total Camin de vizitare N3PG-22 Inclusiv salariu				5 860,56 903,34
		8. Camin de vizitare N4PG-23				
		8.1. Lucrari de terasamente				
187	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,150	614,00 0,00	92,10 0,00
188	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,260	84,23 84,23	21,90 21,90
189	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	0,130	218,46	28,40

1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm			0,00	0,00
190	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,130	828,23 360,54	107,67 46,87
		<i>Total</i>	lei			250,07
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				250,07 68,77
		8.2. Constructii				
191	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	0,230	1 043,61 184,04	240,03 42,33
192	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	3,530	27,02 10,21	95,39 36,04
193	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	1,770	11,56 1,64	20,46 2,90
194	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	0,790	144,42 35,95	114,09 28,40
195	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,780	1 715,12 566,74	1 337,79 442,06
196	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000	425,00 0,00	850,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
197	AcE13A1	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,000	55,00 0,00	55,00 0,00
198	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KIQD-10 (0,18 m3)	buc	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
199	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KIQPI1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	275,00 0,00	275,00 0,00
200	AcE13A1	Capac din metal	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
201	AcE13A1	Scoabe [5.82 kg]	buc	6,000	147,40 0,00	884,38 0,00
202	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg [MC1,MC2]	kg	12,000	27,08 8,58	324,97 102,97
203	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc - peretii exteriori	m2	5,400	40,36 4,90	217,93 26,48
204	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	5,400	144,41 35,96	779,84 194,16
205	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (pereu)	m3	0,420	272,76 40,48	114,56 17,00
206	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	5,340	104,68 14,30	559,01 76,37
		<i>Total</i>	lei			7 218,45
		Total Constructii Inclusiv salariu				7 218,45 968,71
		<i>Total</i>	lei			7 468,52
		Total Camin de vizitare N4PG-23 Inclusiv salariu				7 468,52 1 037,48
		9. Camin de vizitare N5PG-24				
		9.1. Lucrari de terasamente				
207	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,180	615,00 0,00	110,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
208	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,310	84,23 84,23	26,11 26,11
209	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,160	217,50 0,00	34,80 0,00
210	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,160	827,75 360,31	132,44 57,65
		<i>Total</i>	lei			304,05
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				304,05 83,76
		9.2. Constructii				
211	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	0,230	1 043,61 184,04	240,03 42,33
212	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	3,530	27,02 10,21	95,39 36,04
213	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	1,770	11,56 1,64	20,46 2,90
214	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi:	m2	0,790	144,42 35,95	114,09 28,40

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata rugoasa				
215	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,780	1 715,12 566,74	1 337,79 442,06
216	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000	425,00 0,00	850,00 0,00
217	AcE13A1	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,000	55,00 0,00	55,00 0,00
218	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KIQD-10 (0,18 m3)	buc	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
219	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KIQPI-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	275,00 0,00	275,00 0,00
220	AcE13A1	Capac din metal	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
221	AcE13A1	Scoabe [5.82 kg]	buc	6,000	191,68 0,00	1 150,06 0,00
222	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg [MC1,MC2]	kg	12,000	27,08 8,58	324,97 102,97
223	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc - peretii exteriori	m2	6,030	40,40 4,91	243,63 29,58
224	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	6,030	144,41 35,95	870,81 216,80
225	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (pereu)	m3	0,420	272,76 40,48	114,56 17,00
226	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	5,340	104,68 14,30	559,01 76,37
		<i>Total</i>	lei			7 600,80
		Total Constructii Inclusiv salariu				7 600,80 994,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 904,85
		Total Camin de vizitare N5PG-24 Inclusiv salariu				7 904,85 1 078,21
		10. Platforma pentru depozitarea sacilor cu namoi PG-25				
227	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,160	307,50 0,00	49,20 0,00
228	TsC03F1	Incarcarea pamintului in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,160	675,00 0,00	108,00 0,00
229	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	27,670	9,60 0,00	265,65 0,00
230	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,160	95,94 14,81	15,35 2,37
231	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice,	m3	8,200	1 479,40 179,78	12 131,08 1 474,23
232	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	309,760	12,61 2,74	3 906,13 848,01
		<i>Total</i>	lei			16 475,41
		Total Platforma pentru depozitarea sacilor cu namoi PG-25 Inclusiv salariu				16 475,41 2 324,61
		11. Casuta paznului PG-26				
		11.1. Lucrari de terasamente				
233	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,260	615,00 0,00	159,90 0,00
234	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,080	217,50 0,00	17,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
235	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,080	828,00 360,62	66,24 28,85
236	TsC03F1	Incarcarea pamintului in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,180	675,00 0,00	121,50 0,00
237	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	30,600	9,60 0,00	293,70 0,00
238	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,180	95,78 14,78	17,24 2,66
		<i>Total</i>	lei			675,98
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				675,98 31,51
		11.2. Fundatiile				
239	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	0,790	1 043,56 183,92	824,41 145,30
240	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	5,530	802,99 157,31	4 440,56 869,95
241	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice (centura)	m3	2,000	1 479,56 179,78	2 959,12 359,57
242	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	21,200	14,23 4,05	301,63 85,76
243	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	40,000	13,05 2,86	521,83 114,41
244	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	8,000	75,81	606,44

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv			49,03	392,26
245	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	5,120	69,44 15,53	355,54 79,51
		<i>Total</i>	lei			10 009,53
		Total Fundatiile Inclusiv salariu				10 009,53 2 046,76
		11.3. Pereti				
246	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	11,970	959,67 199,40	11 487,20 2 386,79
247	CA04F	Beton M-200turnat in buiandrug	m3	0,200	1 543,25 216,55	308,65 43,31
248	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,000	14,23 4,04	56,92 16,18
249	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12,500	13,05 2,86	163,17 35,71
250	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,000	75,81 49,03	75,81 49,03
251	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	50,000	15,74 1,23	787,17 61,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 878,92
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 878,92 2 592,31
		11.4. Planseul				
252	CA04F	Beton M200 turnat in planseu	m3	1,900	1 544,14 216,56	2 933,87 411,46
253	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	112,500	13,01 2,82	1 463,17 317,16
254	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	67,600	12,52 2,33	846,09 157,43
255	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	10,200	75,68 49,03	771,96 500,12
256	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	20,000	27,77 18,39	555,41 367,74
		<i>Total</i>	lei			6 570,50
		Total Planseul Inclusiv salariu				6 570,50 1 753,91
		11.5. Acoperis				
257	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm	m2	13,680	27,05 3,27	370,08 44,70
258	IzF10A	Strat termoizolator la terase,	m2	13,680	97,10	1 328,33

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri si plansee, din placi cimentoplast -100mm			6,95	95,04
259	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura	m3	0,680	585,03 63,34	397,82 43,07
260	IzF18B	Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	13,680	26,96 10,21	368,80 139,74
261	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu XKII,XIII	m2	13,680	171,34 27,78	2 343,99 380,08
262	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	2,600	204,95 12,26	532,88 31,87
263	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,000	240,05 14,30	1 440,29 85,81
		<i>Total</i>	lei			6 782,19
		Total Acoperis Inclusiv salariu				6 782,19 820,31
		11.6. Ferestre				
264	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	2,160	1 285,75 70,07	2 777,22 151,35
265	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre.	m	1,600	78,10 14,71	124,96 23,54
266	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre.	m	1,600	78,49 16,34	125,59 26,15
		<i>Total</i>	lei			3 027,77
		Total Ferestre Inclusiv salariu				3 027,77 201,04
		11.7. Usi				
267	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	2,210	1 125,77 33,10	2 487,95 73,14

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			2 487,95
		Total Usi Inclusiv salariu				2 487,95 73,14
		11.8. Pardoseli				
268	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,090	1 322,56 278,33	119,03 25,05
269	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	9,400	123,39 36,77	1 159,90 345,68
270	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-9,400	17,86 0,82	-167,87 -7,68
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (15 mm)	m2	9,400	56,42 28,60	530,39 268,86
272	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-9,400	28,53 14,71	-268,21 -138,28
273	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	9,400	266,42 102,15	2 504,35 960,21
274	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,460	36,15 20,43	305,84 172,84
		<i>Total</i>	lei			4 183,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 183,43 1 626,68
		11.9. Finisare interioare				
275	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,420	76,92 62,52	724,61 588,92
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,420	3,78 1,23	35,58 11,56
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,420	32,57 22,47	306,79 211,70
278	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	26,990	62,55 49,03	1 688,14 1 323,37
279	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (3 mm)	m2	26,990	64,20 49,85	1 732,76 1 345,44
280	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-26,990	25,37 19,61	-684,66 -529,34
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,990	3,78 1,23	101,91 33,10
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,990	32,57 22,47	879,02 606,57

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 784,15
		Total Finisare interioare Inclusiv salariu				4 784,15 3 591,32
		11.10. Finisare exterioare				
283	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu)	m2	2,270	95,89 73,55	217,67 166,95
284	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren - 80 mm	m2	37,970	206,02 70,20	7 822,53 2 665,38
285	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,970	83,99 27,79	3 188,95 1 055,01
		<i>Total</i>	lei			11 229,15
		Total Finisare exterioare Inclusiv salariu				11 229,15 3 887,34
		11.11. Cerdac				
286	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,010	1 320,00 278,00	13,20 2,78
287	CA02C	Beton M150 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,100	1 285,90 183,90	128,59 18,39
288	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	2,040	266,40 102,15	543,46 208,39
289	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti	m3	1,000	1 106,36 157,31	1 106,36 157,31

1	2	3	4	5	6	7
		sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.				
290	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,650	74,16 49,04	493,18 326,11
		<i>Total</i>	lei			2 284,79
		Total Cerdac Inclusiv salariu				2 284,79 712,98
		<i>Total</i>	lei			64 914,36
		Total Casuta paznului PG-26 Inclusiv salariu				64 914,36 17 337,30
		12. Generator platforma PG-27				
291	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,240	615,00 0,00	147,60 0,00
292	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,060	216,67 0,00	13,00 0,00
293	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,060	827,50 360,17	49,65 21,61
294	TsC03F1	Incarcarea pamintului in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,200	675,00 0,00	135,00 0,00
295	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	34,000	9,60 0,00	326,40 0,00
296	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100	0,200	95,60	19,12

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II	m3		14,70	2,94
297	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	10,300	321,51 36,77	3 311,54 378,77
298	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,860	272,78 40,45	1 871,29 277,48
299	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice	m3	9,260	1 479,43 179,78	13 699,49 1 664,80
300	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	412,900	12,28 2,41	5 071,74 995,39
301	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,160	74,58 49,03	608,57 400,10
302	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	20,400	27,08 8,58	552,44 175,04
		<i>Total</i>	lei			25 805,84
		Total Generator platforma PG-27 Inclusiv salariu				25 805,84 3 916,13
		13. Post de transformare PG-28				
303	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,260	95,46 14,77	24,82 3,84
304	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,140	615,00 0,00	86,10 0,00
305	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,030	220,00 0,00	6,60 0,00
306	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	0,030	829,00 361,00	24,87 10,83

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
307	TsC03F1	Incarcarea pamintului in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,100	675,00 0,00	67,50 0,00
308	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	17,000	9,60 0,00	163,20 0,00
309	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,100	94,70 14,70	9,47 1,47
310	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	5,810	321,51 36,77	1 867,96 213,66
311	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,870	272,75 40,45	1 055,55 156,53
312	CA03G	Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice	m3	4,630	1 479,39 179,78	6 849,59 832,40
313	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	136,760	12,28 2,41	1 679,87 329,70
314	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,440	74,58 49,03	405,70 266,73
315	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	10,200	27,08 8,58	276,23 87,52
		<i>Total</i>	lei			12 517,46
		Total Post de transformare PG-28 Inclusiv salariu				12 517,46 1 902,68

		Total	lei	3 616 277,16
		Fondul social (Π3) * 22,5 %	22,5 %	113 280,04
		Total Π3+HP+ΠΠ+HPΠΠ+ΠΠΠΠ+Fondul		3 729 557,20
		Transportarea materialelor (Π3) * 4 %	4 %	120 249,11
		Cheltuieli de depozitare (Π3) * 2 %	2 %	60 124,56
		Cheltuieli directe		3 909 930,87

1	2	3	4	5	6	7
		Π3+HP+ΠΗ+ΗΠΙΠ+ΠΡΙΠ+Fondul+Transp+Cheltu				
		Cheltuieli de regie (Π3+Fondul+Transp+Cheltu) * 14,5 %	14,5 %			566 939,98
		Total Π3+HP+ΠΗ+ΗΠΙΠ+ΠΡΙΠ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu				4 476 870,85
		Beneficiul de deviz (Π3+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %			268 612,25
		Total Π3+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi				4 745 483,10
		TVA (Π3+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %			949 096,62
		Total deviz:				5 694 579,72
		Inclisiv salariu				503 466,84

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)