

DEVIZ LOCAL №

Repararea blocului nr.3, str. Gh. Asachi, 65, mun. Chisinau

Valoarea de deviz 303 043,63 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.02.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Reparatii acoperis				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2	450,0000	20,820	9 369,000
2	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя)	m2	450,0000	8,814	3 966,255
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровли крыш с модифицированными битумизированными оболочками, на постоянной	m2	450,0000	109,526	49 286,812

1	2	3	4	5	6	7
		основе, мембраны битумизированные, приклеенные с помощью газовой горелки в однослойной системе на горизонтальной поверхности) - 1 strat "Техноласт ЭПП"				
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровли крыш с модифицированными битумизированными оболочками, на постоянной основе, мембраны битумизированные, приклеенные с помощью газовой горелки в однослойной системе на горизонтальной поверхности) - 2 strat "Техноласт ЭКП"	m2	450,0000	115,593	52 016,625
5		Aerator pentru acoperisuri plate	buc	10,0000	110,000	1 100,000
6	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Установка подоконников и козырьков из оцинкованных или алюминиевых листов, на кирпичную или бетонную кладку на один слой битумного картона или стекловолокнистую ткань на битумной основе, в существующих зданиях, из листов толщ.0,4 мм, с развернутой шириной 30 см включительно)	m	70,0000	52,611	3 682,770
7	TsH92B	Incarcarea in auto - Material decapat, incarcarea manuala	t	16,5000	33,300	549,450
8	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на	t	16,5000	86,821	1 432,540

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 30 км)				
		<i>Total</i>	Lei			121 403,452
		Total Capitolul 1.1. Reparatii acoperis Inclusiv salariu				121 403,452 36 306,450
		1.2. Capitolul 1.2. Timplarie PVC				
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2	56,9000	12,600	716,940
10	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	47,4000	1 138,174	53 949,448
11	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	9,2000	1 198,970	11 030,524
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	33,1000	133,320	4 412,892
13	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m	91,0000	22,859	2 080,133
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	15,9000	76,938	1 223,320

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)				
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri de ferestre plane	m2	15,9000	20,748	329,887
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri de ferestre plane	m2	35,1000	3,850	135,135
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - exterior si interior	m2	35,1000	30,178	1 059,248
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	250,0000	31,965	7 991,250
19	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode (Транспортировка неудобных материалов путем переноса)	t	2,0000	175,800	351,600
20	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 30 км)	t	2,0000	86,820	173,640
		<i>Total</i>	Lei			83 454,017
		Total Capitolul 1.2. Timplarie				83 454,017

1	2	3	4	5	6	7
		PVC Inclusiv salariu				11 530,212
		<i>Total</i>	Lei			204 857,469
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				204 857,469 47 836,662

		Total	Lei	204 857,48
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	10 763,25
		Cheltuieli de transport	6 %	9 135,74
		Total		224 756,47
		Cheltuieli de regie	6 %	13 485,38
		Total		238 241,85
		Beneficiu de deviz	6 %	14 294,50
		Total		252 536,35
		TVA	20 %	50 507,28
		Total deviz: Inclusiv salariu	303 043,63	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Agentia Nationala pentru Sanatate Publica

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Repararea blocului nr.3, str. Gh. Asachi, 65, mun. Chisinau

Valoarea de deviz 303 043,63 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.02.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,1550	30,00	214,650
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	40,0400	30,00	1 201,200
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	187,5000	30,00	5 625,000
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	31,9940	30,00	959,820
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	670,5000	30,00	20 115,000
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,3580	30,00	610,740
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	265,4000	30,00	7 962,000
8.	7422010060100	Timplar	h-om	22,5410	30,00	676,230
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,0350	30,00	901,050
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	283,4560	30,00	8 503,680
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,9490	30,00	358,470
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	23,6274	30,00	708,822
		Total manopera				47 836,66

Materiale:

1.	1	Aerator pentru acoperisuri plate	buc	10,0000	110,00	1 100,000
2.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	284,8500	10,00	2 848,500
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5642	220,00	124,124
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,7550	5,00	8,775
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0250	3 300,00	82,500
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0750	3 300,00	247,500
7.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0750	3 300,00	247,500
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0300	3 000,00	90,000
9.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	56,6000	1 100,00	62 260,000
10.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	147,0000	0,30	44,100
11.	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	47,2500	0,70	33,075
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	23,6250	0,70	16,538
13.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	141,7500	18,00	2 551,500
14.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	70,8750	7,50	531,562
15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,3070	80,00	1 144,560
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,2650	18,00	94,770
17.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,0400	27,00	379,080
18.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	4,7700	25,00	119,250

19.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,1026	30,00	243,078
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	89,1800	1,65	147,147
21.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0910	1,60	0,146
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,1060	1,60	3,370
23.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,7729	4,00	67,092
24.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	232,2990	1,60	371,678
25.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,4550	0,00	0,000
26.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	42,0300	5,00	210,150
27.	2682132600470* 2	Membrane bituminoase - 1 strat "Техноласт ЭППП"	m2	545,9625	65,00	35 487,562
28.	2682132600470* 3	Membrane bituminoase - 2 strat "Техноласт ЭКП"	m2	545,9625	70,00	38 217,375
29.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	24,2550	12,00	291,060
30.	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-ln	kg	73,5000	14,00	1 029,000
31.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	33,1000	120,00	3 972,000
32.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,2050	27,00	59,535
33.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2,2050	15,00	33,075
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,7500	15,00	11,250
35.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	329,8000	0,30	98,940
36.	4011106202741	Energie electrica	kw	42,3800	1,92	81,370
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2067	16,00	3,307
38.	4100126202818	Apa	m3	0,1940	16,00	3,104
39.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7550	5,00	8,775
		Total materiale de constructii				152 262,36

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 125,0000	1,50	1 687,500
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	9,0000	50,00	450,000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	45,0910	12,00	541,092
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	27,0000	12,00	324,000
5.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0900	12,00	1,080
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,7350	12,00	32,820
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0910	40,00	3,640
8.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,4500	50,00	22,500
9.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,4706	12,00	5,647
10.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	7,0000	12,00	84,000
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,0309	200,00	1 606,180
		Total utilaje de constructii				4 758,46

Total	Lei	204 857,48
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	10 763,25
Cheltuieli de transport	6 %	9 135,74
Total		224 756,47
Cheltuieli de regie	6 %	13 485,38
Total		238 241,85
Beneficiu de deviz	6 %	14 294,50

Total		252 536,3 5
TVA	20 %	50 507,28
Total deviz:		303 043,6 3

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Agentia Nationala pentru Sanatate
Publica**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Reparatii acoperis				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2			20,820
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	30,00	14,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	12,00	0,72
2	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя)	m2			8,814
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	30,00	0,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	7,50	1,18
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,3000	18,00	5,67
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	0,70	0,07
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	0,70	0,04
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	50,00	0,05
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	12,00	0,00
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровли крыш с модифицированными битумизированными оболочками, на постоянной основе, мембраны битумизированные, приклеенные с помощью газовой горелки в однослойной системе на горизонтальной поверхности) - 1 strat "Техноласт ЭПП"	m2			109,526
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	30,00	21,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	2682132600470*2	Membrane bituminoase - 1 strat "Техноласт ЭПП"	m2	1,1500	65,00	78,86
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	10,00	3,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	50,00	0,50
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровли крыш с модифицированными битумизированными оболочками, на постоянной основе, мембраны битумизированные, приклеенные с помощью газовой горелки в однослойной системе на горизонтальной	m2			115,593

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности) - 2 strat "Техноэласт ЭКП"				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	30,00	21,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	2682132600470*3	Membrane bituminoase - 2 strat "Техноэласт ЭКП"	m2	1,1500	70,00	84,93
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	10,00	3,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	50,00	0,50
5		Aerator pentru acoperisuri plate	buc			110,000
	1	Aerator pentru acoperisuri plate	buc	1,0000	110,00	110,00
6	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Установка подоконников и козырьков из оцинкованных или алюминиевых листов, на кирпичную или бетонную кладку на один слой битумного картона или стекловолокнистую ткань на битумной основе, в существующих зданиях, из листов толщ.0,4 мм, с развернутой шириной 30 см включительно)	m			52,611
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7700	30,00	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,00	7,50
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	1,0000	14,00	14,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	12,00	4,16
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	27,00	0,85
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	15,00	0,47
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,63
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	12,00	1,20
7	TsH92B	Incarcarea in auto - Material decapat, incarcarea manuala	t			33,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	30,00	33,30
8	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 30 км)	t			86,821
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	200,00	86,82
		1.2. Capitolul 1.2. Timplarie PVC				
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2			12,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,00	6,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,00	6,30
10	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 138,174
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	30,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	80,00	13,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	30,00	3,69
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,92	1,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
11	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 198,970
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	30,00	25,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	30,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	80,00	56,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	30,00	7,41
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,92	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m			133,320
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	30,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,40
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
13	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m			22,859
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,00	13,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,00	6,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,65	1,62
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1,60	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	220,00	1,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	16,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2			76,938
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	30,00	44,58
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	25,00	7,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,60	23,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	16,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri de ferestre plane	m2			20,748
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri de ferestre plane	m2			3,850
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - exterior si interior	m2			30,178
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			31,965
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	30,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 300,00	0,99
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 300,00	0,33
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 300,00	0,99
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 000,00	0,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,50	6,75
19	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode (Транспортировка неудобных материалов путем переноса)	t			175,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	30,00	175,80
20	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 30 км)	t			86,820
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	200,00	86,82

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.