

Schimbarea plăcilor de pe acoperișul casei
de cultură s. Enichioi r. Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 358 700,30 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	300,000	62,17 61,17	18 651,36 18 351,36
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	300,000	16,79 15,29	5 037,84 4 587,84
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				23 689,20 22 939,20
		2. Lucrari de reparatie				
3	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	90,000	71,37 71,37	6 422,97 6 422,97
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	90,000	73,38 17,84	6 604,10 1 605,74
5	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	60,000	127,24 81,56	7 634,19 4 893,69

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m	60,000	227,90 83,26	13 673,75 4 995,65
7	RpCH05B	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - contrafise din rigle de rasinoase	m	60,000	142,55 100,25	8 553,17 6 015,17
8	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg	121,500	33,04 10,20	4 013,77 1 238,71
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	300,000	29,77 25,06	8 931,96 7 518,96
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. inclusiv astereala	m3	5,500	227,64 72,22	1 252,03 397,19
11	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. inclusiv astereala	m3	5,500	78,74 33,13	433,07 182,24
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	300,000	48,26 21,24	14 479,20 6 372,00
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	300,000	343,61 97,70	103 081,95 29 311,20
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	72,000	350,84 25,49	25 260,34 1 835,14
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	26,000	291,53 29,74	7 579,81 773,14
16	CK26Dmod	Opritori de zapada	m	58,000	114,95 8,50	6 666,87 492,77
17	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m din tabla profnastil, elementele de cherestea a stresenei este inclus in carcasul sarpant	m2	30,000	207,39 175,02	6 221,78 5 250,53

1	2	3	4	5	6	7
18	RpCH11B	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata	buc	2,000	749,82 287,17	1 499,63 574,33
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (intrare in acoperis)	m2	1,200	2 341,85 68,82	2 810,22 82,58
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				225 118,81 77 962,01

		Total	lei	248 808,01
		CNAM	24,00 %	24 216,29
		Cheltuieli de transport	6,00 %	8 733,56
		Cheltuieli de regie	3,00 %	8 452,74
		Beneficiu de deviz	3,00 %	8 706,32
		Total	100,00 +	298 916,92
		TVA	20,00 %	59 783,38
		Total deviz: Inclisiv salariu		358 700,30 100 901,21

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)