

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

### Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 376 794,58 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatii interioare</b><br><b>1.1. Blocuri sanitare</b><br><b>1.1.1. Tavan</b>                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                          |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                | m2   | 37,570                                | 7,60<br>6,83                          | 285,349<br>256,617       |
| 2      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                    | m2   | 37,570                                | 2,68<br>0,76                          | 100,642<br>28,513        |
| 3      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la i tavane interioare                                                                                                                                   | m2   | 37,570                                | 12,34<br>5,13                         | 463,570<br>192,569       |
| 4      | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2   | 37,570                                | 48,29<br>38,71                        | 1 814,208<br>1 454,295   |
| 5      | CF53B<br>k=10               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   | 146,000                               | 98,89<br>78,43                        | 14 438,363<br>11 450,780 |
| 6      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2   | 37,570                                | 14,09<br>5,06                         | 529,393<br>190,104       |
| 7      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                    | m2   | 37,570                                | 2,68<br>0,76                          | 100,642<br>28,513        |
| 8      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza                                                                                                                                                                                           | m2   | 37,570                                | 30,00                                 | 1 127,275                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6               | 7                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|----------------------------------|
|    |         | de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                  |     |         | 19,00           | 714,017                          |
| 9  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                          | m2  | 57,370  | 2,68<br>0,76    | 153,687<br>43,541                |
| 10 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2  | 37,570  | 24,54<br>17,46  | 921,874<br>655,852               |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                            | Lei |         |                 | 19 935,003                       |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |     |         |                 | <b>19 935,003<br/>15 014,801</b> |
|    |         | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                 |                                  |
| 11 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                                                | m2  | 26,000  | 34,13<br>33,40  | 887,351<br>868,296               |
| 12 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                  | m2  | 22,000  | 40,67<br>40,48  | 894,737<br>890,560               |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                 | m2  | 142,000 | 7,60<br>6,83    | 1 078,561<br>970,002             |
| 14 | CD55A   | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                                         | m3  | 4,000   | 542,60<br>94,12 | 2 170,400<br>376,464             |
| 15 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                         | m2  | 18,000  | 12,34<br>5,13   | 222,091<br>92,257                |
| 16 | CF11A   | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2  | 18,000  | 67,86<br>45,54  | 1 221,478<br>819,720             |
| 17 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                      | m2  | 142,000 | 12,34<br>5,13   | 1 752,053<br>727,807             |
| 18 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                             | m2  | 142,000 | 57,98<br>43,01  | 8 233,590<br>6 107,420           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6                 | 7                                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
| 19 | CI06C         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 142,000 | 142,33<br>61,98   | 20 210,337<br>8 801,870          |
| 20 | RpCP23A       | Montarea grilelor de ventilatie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 4,000   | 43,17<br>5,57     | 172,684<br>22,264                |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |         |                   | 36 843,282                       |
|    |               | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                   | <b>36 843,282<br/>19 676,660</b> |
|    |               | <b>1.1.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                   |                                  |
| 21 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 10,000  | 13,00<br>13,00    | 130,011<br>130,011               |
| 22 | CK57D         | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 2,000   | 853,59<br>28,06   | 1 707,178<br>56,115              |
| 23 | CK27B         | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 35,000  | 652,38<br>20,24   | 22 833,174<br>708,400            |
| 24 | VB01A         | Clapeta de reglare-aerisire , gata confectionata- instalata in fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 2,000   | 300,84<br>125,94  | 601,682<br>251,877               |
| 25 | Pretul firmei | Plasa de moschit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 0,400   | 85,00<br>0,00     | 34,000<br>0,000                  |
| 26 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice ( cu nu mai putin de 4 camere ) avind profilul cercevelei pentru usa , inclusiv armaturile avind grosimea de cel putin 1.5 mm si accesoriile necesare usilor montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv                                                                    | m2  | 8,000   | 1 004,43<br>20,49 | 8 035,404<br>163,944             |
| 27 | RpCJ06B       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii                                                                                                                                                                    | m   | 26,000  | 20,67<br>16,70    | 537,500<br>434,148               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                           | 4   | 5      | 6               | 7                               |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|---------------------------------|
|    |         | drepti, intre 15 - 25 cm latime                                                                                             |     |        |                 |                                 |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | Lei |        |                 | 33 878,949                      |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                 |     |        |                 | <b>33 878,949<br/>1 744,495</b> |
|    |         | <b>1.1.4. Pardosele</b>                                                                                                     |     |        |                 |                                 |
| 28 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                         | m2  | 37,570 | 40,67<br>40,48  | 1 527,976<br>1 520,834          |
| 29 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                               | m2  | 37,570 | 20,90<br>19,73  | 785,154<br>741,392              |
| 30 | RpCK42D | Desfacerea pardoselilor reci din caramizi, caramizi antiacide sau pavele prefabricate                                       | m2  | 12,000 | 11,28<br>10,12  | 135,414<br>121,440              |
| 31 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Gidroizol " intr-un strat,                                                                   | m2  | 37,570 | 9,60<br>5,13    | 360,663<br>192,569              |
| 32 | CK18C   | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuelii (Maiaki )                                                       | m   | 25,000 | 10,17<br>6,58   | 254,300<br>164,450              |
| 33 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                  | m2  | 37,570 | 37,05<br>17,71  | 1 391,943<br>665,365            |
| 34 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-un strat, pardosele                                             | m2  | 37,570 | 12,34<br>5,13   | 463,570<br>192,569              |
| 35 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2  | 37,570 | 160,85<br>63,25 | 6 043,138<br>2 376,303          |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                   | Lei |        |                 | 10 962,158                      |
|    |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                 |     |        |                 | <b>10 962,158<br/>5 974,922</b> |
|    |         | <b>1.1.5. Retele de incalzire</b>                                                                                           |     |        |                 |                                 |
| 36 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                          | m2  | 3,400  | 4,05<br>4,05    | 13,763<br>13,763                |
| 37 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv                                                   | buc | 2,000  | 838,65<br>12,65 | 1 677,305<br>25,300             |
| 38 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri                                                                                        | buc | 2,000  | 8,04            | 16,090                          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6              | 7                    |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------------------|
|    |         | de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                                                                   |     |        | 3,79           | 7,590                |
| 39 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                                                                                                                                | buc | 2,000  | 129,57<br>6,58 | 259,141<br>13,156    |
| 40 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m   | 18,000 | 16,21<br>7,59  | 291,823<br>136,620   |
| 41 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                       | m   | 16,000 | 18,29<br>8,86  | 292,637<br>141,680   |
| 42 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" cot 25mm                         | buc | 11,000 | 25,89<br>21,50 | 284,783<br>236,555   |
| 43 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" racord olande 25x3/4             | buc | 4,000  | 41,19<br>21,50 | 164,758<br>86,020    |
| 44 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" teu 25mm                         | buc | 6,000  | 40,69<br>21,50 | 244,136<br>129,030   |
| 45 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator              | buc | 2,000  | 38,69<br>21,50 | 77,379<br>43,010     |
| 46 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" 25mm                                                              | buc | 12,000 | 15,08<br>9,61  | 181,013<br>115,368   |
| 47 | IC35C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala,                                  | m   | 85,000 | 19,55<br>10,12 | 1 662,158<br>860,200 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6              | 7                              |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|--------------------------------|
|    |         | avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                                                                                                        |      |        |                |                                |
| 48 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"                                                                                                | buc  | 6,000  | 29,07<br>22,77 | 174,420<br>136,620             |
| 49 | RpID28B | Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm                                                                                        | buc  | 2,000  | 97,68<br>25,81 | 195,362<br>51,612              |
| 50 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" reductie 25mm                    | buc  | 8,000  | 25,79<br>21,50 | 206,315<br>172,040             |
| 51 | RpID07B | Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"                                                                                                                                              | buc  | 2,000  | 118,92<br>7,59 | 237,836<br>15,180              |
| 52 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                                                          | buc  | 3,000  | 17,95<br>4,30  | 53,846<br>12,903               |
| 53 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                                               | buc  | 2,000  | 5,22<br>4,05   | 10,446<br>8,096                |
| 54 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                                                                                               | buc  | 6,000  | 29,09<br>29,09 | 174,570<br>174,570             |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | Lei  |        |                | 6 217,781                      |
|    |         | <b>Total Rețele de incalzire Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |      |        |                | <b>6 217,781<br/>2 379,313</b> |
|    |         | <b>1.1.6. Tehnica sanitara ,retelewde apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                            |      |        |                |                                |
| 55 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                              | m2   | 6,000  | 0,51<br>0,51   | 3,036<br>3,036                 |
| 56 | RpSF01A | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                                              | 10 m | 2,000  | 1,01<br>1,01   | 2,024<br>2,024                 |
| 57 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m    | 15,000 | 16,21<br>7,59  | 243,186<br>113,850             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                | 7                       |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------------|
| 58 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                               | m   | 12,000 | 16,19<br>16,19   | 194,304<br>194,304      |
| 59 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm       | m   | 15,000 | 36,42<br>17,71   | 546,305<br>265,650      |
| 60 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, ), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                                                                                      | buc | 15,000 | 17,98<br>12,14   | 269,717<br>182,160      |
| 61 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura ( mufa ) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                                                          | buc | 15,000 | 22,31<br>12,14   | 334,613<br>182,160      |
| 62 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura ( TEU) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                                                            | buc | 4,000  | 22,31<br>12,14   | 89,229<br>48,576        |
| 63 | RpSA44F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                 | buc | 24,000 | 7,92<br>2,02     | 190,084<br>48,576       |
| 64 | RpSB37C | Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm                                                         | buc | 12,000 | 12,92<br>10,63   | 155,082<br>127,512      |
| 65 | RpSD27C | Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm                                                           | buc | 4,000  | 62,64<br>12,14   | 250,576<br>48,576       |
| 66 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                                              | buc | 2,000  | 14,17<br>14,17   | 28,336<br>28,336        |
| 67 | SB24A   | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm                                                                                               | buc | 2,000  | 58,73<br>21,00   | 117,455<br>41,998       |
| 68 | SC08A   | Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat - Чаша "Генуя " чугунная | buc | 12,000 | 940,84<br>111,32 | 11 290,020<br>1 335,840 |
| 69 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                 | buc | 4,000  | 24,04<br>24,04   | 96,140<br>96,140        |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6               | 7                      |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|------------------------|
|    |          |                                                                                                                                                                                                         |     |        |                 |                        |
| 70 | RpSC21C1 | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal                                                          | buc | 4,000  | 507,17<br>63,25 | 2 028,696<br>253,000   |
| 71 | RpSD03A  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                 | buc | 4,000  | 21,50<br>21,50  | 86,020<br>86,020       |
| 72 | RpSD35A  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                              | buc | 4,000  | 527,40<br>50,60 | 2 109,600<br>202,400   |
| 73 | RpSA15B  | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm                          | m   | 27,000 | 72,93<br>48,07  | 1 969,082<br>1 297,890 |
| 74 | RpSD20B  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"                                                                           | buc | 16,000 | 76,11<br>10,63  | 1 217,760<br>170,016   |
| 75 | RpSA43B  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"                                              | buc | 15,000 | 13,82<br>8,35   | 207,361<br>125,235     |
| 76 | IC38A    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15mm) | buc | 12,000 | 18,32<br>3,79   | 219,864<br>45,540      |
| 77 | RpIC28A  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (MP 20x1/2"M  | buc | 6,000  | 41,89<br>21,50  | 251,336<br>129,030     |
| 78 | RpSA40B  | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4" Racord 20*1/2                                     | buc | 2,000  | 72,12<br>37,95  | 144,235<br>75,900      |
| 79 | RpID19A  | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"                                                                             | buc | 4,000  | 29,07<br>22,77  | 116,280<br>91,080      |
| 80 | RCsB21C  | Forarea mecanica a gaurilor cu                                                                                                                                                                          | buc | 4,000  | 17,95           | 71,795                 |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|---------------------------------|
|    |         | diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                                                                                                              |     |        | 4,30             | 17,204                          |
| 81 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                                                                                                                    | buc | 12,000 | 29,09<br>29,09   | 349,140<br>349,140              |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                       | Lei |        |                  | 22 581,276                      |
|    |         | <b>Total Tehnica sanitara ,retelewde apeduct si canalizare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |     |        |                  | <b>22 581,276<br/>5 561,193</b> |
|    |         | <b>1.1.7. Lucrari de executarea pirezului</b>                                                                                                                                                                                                   |     |        |                  |                                 |
| 82 | DG05C   | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton                                                                                                                                     | m2  | 12,300 | 3,76<br>3,76     | 46,273<br>46,273                |
| 83 | DA11B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire                                                                                                                  | m3  | 3,500  | 231,53<br>41,75  | 810,363<br>146,108              |
| 84 | RpCB13A | Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate                                                                                                      | m3  | 3,500  | 924,76<br>264,38 | 3 236,663<br>925,347            |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                       | Lei |        |                  | 4 093,299                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de executarea pirezului Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |     |        |                  | <b>4 093,299<br/>1 117,728</b>  |
|    |         | <b>1.1.8. Lucrari de reparatie capitala a coperisului</b>                                                                                                                                                                                       |     |        |                  |                                 |
| 85 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                                                             | m2  | 46,000 | 17,55<br>16,95   | 807,346<br>779,746              |
| 86 | IzF01B  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -Pramer | m2  | 46,000 | 3,07<br>1,01     | 141,143<br>46,552               |
| 87 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Istrat ) Uniflex ЭПП Certificat de conformitate este obligatoriu                                    | m2  | 46,000 | 32,36<br>22,26   | 1 488,617<br>1 024,144          |
| 88 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane                                                                                                                                                                                                           | m2  | 46,000 | 32,36            | 1 488,617                       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6               | 7                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-----------------------------------|
|    |         | bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Ilstrat ) Uniflex ЭKП Certificat de conformitate este obligatoriu                                                                                                                                                                               |     |         | 22,26           | 1 024,144                         |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei |         |                 | 3 925,723                         |
|    |         | <b>Total Lucrari de reparatie capitala a coperisului Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                 | <b>3 925,723<br/>2 874,586</b>    |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei |         |                 | 138 437,471                       |
|    |         | <b>Total Blocuri sanitare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                 | <b>138 437,471<br/>54 343,698</b> |
|    |         | <b>1.2. Cantina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                 |                                   |
|    |         | <b>1.2.1. Pereti si tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                 |                                   |
| 89 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 76,000  | 135,03<br>55,66 | 10 262,660<br>4 230,160           |
| 90 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 55,000  | 40,67<br>40,48  | 2 236,843<br>2 226,400            |
| 91 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 141,000 | 7,60<br>6,83    | 1 070,965<br>963,171              |
| 92 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 141,000 | 12,34<br>5,13   | 1 739,714<br>722,681              |
| 93 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti                                           | m2  | 141,000 | 135,96<br>69,83 | 19 169,852<br>9 845,748           |
| 94 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2  | 141,000 | 142,33<br>61,98 | 20 068,011<br>8 739,885           |
| 95 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 18,000  | 43,17           | 777,078                           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                 | 7                      |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------|
|     |         | confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid                                                                                                                                                          |     |        | 5,57              | 100,188                |
|     |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei |        |                   | 55 325,123             |
|     |         | <b>Total Pereti si tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                   | <b>55 325,123</b>      |
|     |         | <b>1.2.2. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                   |                        |
| 96  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                   | m2  | 11,000 | 13,00<br>13,00    | 143,012<br>143,012     |
| 97  | CK57D   | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat                                                                                                                                                                    | m2  | 7,680  | 853,59<br>28,06   | 6 555,564<br>215,480   |
| 98  | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice ( cu nu mai putin de 4 camere ) avind profilul cercevelei pentru usa , inclusiv armaturile avind grosimea de cel putin 1.5 mm si accesoriile necesare usilor montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv | m2  | 3,600  | 1 004,43<br>20,49 | 3 615,931<br>73,774    |
| 99  | CK27B   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                                                                                    | m2  | 8,000  | 652,38<br>20,24   | 5 219,012<br>161,920   |
|     |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei |        |                   | 15 533,519             |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                   | <b>15 533,519</b>      |
|     |         | <b>1.2.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                   |                        |
| 100 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 76,000 | 40,67<br>40,48    | 3 090,910<br>3 076,480 |
| 101 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                       | m2  | 76,000 | 20,90<br>19,73    | 1 588,286<br>1 499,784 |
| 102 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Gidroizol " intr-un strat,                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 76,000 | 9,60<br>5,13      | 729,554<br>389,530     |
| 103 | CK18C   | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuelii (Maiaki )                                                                                                                                                                                                               | m   | 45,000 | 10,17<br>6,58     | 457,740<br>296,010     |
| 104 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3                                                                                                                                                                                                           | m2  | 76,000 | 37,05             | 2 815,716              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6               | 7                                |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------------------|
|     |         | cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                           |     |        | 17,71           | 1 345,960                        |
| 105 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, pardosele                                                                                                                                            | m2  | 76,000 | 12,34<br>5,13   | 937,718<br>389,530               |
| 106 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                | m2  | 76,000 | 160,85<br>63,25 | 12 224,600<br>4 807,000          |
|     |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                 | 21 844,524                       |
|     |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |     |        |                 | <b>21 844,524<br/>11 804,294</b> |
|     |         | <b>1.2.4. Retele de incalzire</b>                                                                                                                                                                                          |     |        |                 |                                  |
| 107 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                         | m2  | 1,400  | 4,05<br>4,05    | 5,667<br>5,667                   |
| 108 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv                                                                                                                                                  | buc | 2,000  | 838,65<br>12,65 | 1 677,305<br>25,300              |
| 109 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                              | buc | 2,000  | 8,04<br>3,79    | 16,090<br>7,590                  |
| 110 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                                                                                                                                | buc | 2,000  | 129,57<br>6,58  | 259,141<br>13,156                |
| 111 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m   | 6,000  | 16,21<br>7,59   | 97,274<br>45,540                 |
| 112 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                       | m   | 8,000  | 18,29<br>8,86   | 146,318<br>70,840                |
| 113 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" cot 25mm                         | buc | 11,000 | 25,89<br>21,50  | 284,783<br>236,555               |
| 114 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"                                  | buc | 1,000  | 41,19<br>21,50  | 41,189<br>21,505                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6              | 7                 |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|-------------------|
|     |         | racord olande 25x3/4                                                                                                                                                                                          |     |       |                |                   |
| 115 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" teu 25mm            | buc | 2,000 | 40,69<br>21,50 | 81,379<br>43,010  |
| 116 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator | buc | 2,000 | 38,69<br>21,50 | 77,379<br>43,010  |
| 117 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" 25mm                                                 | buc | 8,000 | 15,10<br>9,61  | 120,768<br>76,912 |
| 118 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"                                                                                   | buc | 4,000 | 29,07<br>22,77 | 116,280<br>91,080 |
| 119 | RpID28A | Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm                                                                           | buc | 1,000 | 82,35<br>18,47 | 82,352<br>18,469  |
| 120 | RpID28B | Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm                                                                           | buc | 1,000 | 97,68<br>25,81 | 97,681<br>25,806  |
| 121 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" reductie 25mm       | buc | 1,000 | 25,79<br>21,50 | 25,789<br>21,505  |
| 122 | RpID07B | Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"                                                                                                                                 | buc | 1,000 | 118,92<br>7,59 | 118,918<br>7,590  |
| 123 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                                             | buc | 2,000 | 17,95<br>4,30  | 35,898<br>8,602   |
| 124 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                                  | buc | 1,000 | 5,22<br>4,05   | 5,223<br>4,048    |
| 125 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm                                                                                                          | buc | 2,000 | 29,09<br>29,09 | 58,190<br>58,190  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6              | 7                            |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|------------------------------|
|     |         | grosime                                                                                                                                                                                                                    |      |        |                |                              |
|     |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | Lei  |        |                | 3 347,624                    |
|     |         | <b>Total Rețele de incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |      |        |                | <b>3 347,624<br/>824,375</b> |
|     |         | <b>1.2.5. Tehnica sanitara ,retelewde<br/>apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                        |      |        |                |                              |
| 126 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                              | m2   | 6,000  | 0,51<br>0,51   | 3,036<br>3,036               |
| 127 | RpSF01A | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                                              | 10 m | 2,000  | 1,01<br>1,01   | 2,024<br>2,024               |
| 128 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m    | 15,000 | 16,21<br>7,59  | 243,186<br>113,850           |
| 129 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                  | m    | 8,000  | 16,19<br>16,19 | 129,536<br>129,536           |
| 130 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                           | m    | 15,000 | 36,42<br>17,71 | 546,305<br>265,650           |
| 131 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, ), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                         | buc  | 5,000  | 17,98<br>12,14 | 89,898<br>60,720             |
| 132 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura ( mufa ) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                                                                                                             | buc  | 5,000  | 22,31<br>12,14 | 111,530<br>60,720            |
| 133 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura ( TEU)din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                | buc  | 5,000  | 22,31<br>12,14 | 111,530<br>60,720            |
| 134 | RpSA44F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                    | buc  | 6,000  | 7,92<br>2,02   | 47,521<br>12,144             |
| 135 | RpSB37C | Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50                                                                                                               | buc  | 1,000  | 12,92<br>10,63 | 12,924<br>10,626             |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6               | 7                    |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------|
|     |          | mm                                                                                                                                                                                                      |     |        |                 |                      |
| 136 | RpSD27C  | Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm                                                                                           | buc | 1,000  | 62,64<br>12,14  | 62,644<br>12,144     |
| 137 | RpSB05A  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                              | buc | 1,000  | 14,17<br>14,17  | 14,168<br>14,168     |
| 138 | SB24A    | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm                                                                                                                               | buc | 1,000  | 58,73<br>21,00  | 58,728<br>20,999     |
| 139 | RpSC05A  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                 | buc | 5,000  | 24,04<br>24,04  | 120,175<br>120,175   |
| 140 | RpSC21C1 | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal                                                          | buc | 6,000  | 507,20<br>63,25 | 3 043,207<br>379,500 |
| 141 | RpSD03A  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                 | buc | 5,000  | 21,50<br>21,50  | 107,525<br>107,525   |
| 142 | RpSD35A  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                              | buc | 6,000  | 527,40<br>50,60 | 3 164,400<br>303,600 |
| 143 | RpSA15B  | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm                          | m   | 17,000 | 72,93<br>48,07  | 1 239,794<br>817,190 |
| 144 | RpSD20B  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"                                                                           | buc | 6,000  | 76,11<br>10,63  | 456,660<br>63,756    |
| 145 | RpSA43B  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"                                              | buc | 15,000 | 13,82<br>8,35   | 207,361<br>125,235   |
| 146 | IC38A    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15mm) | buc | 12,000 | 18,32<br>3,79   | 219,864<br>45,540    |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                | 7                               |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|---------------------------------|
| 147 | RpIC28A     | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (MP 20x1/2"M | buc | 4,000  | 41,89<br>21,50   | 167,558<br>86,020               |
| 148 | RpSA40B     | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4" Racord 20*1/2                                    | buc | 4,000  | 72,12<br>37,95   | 288,469<br>151,800              |
| 149 | RpID19A     | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"                                                                            | buc | 3,000  | 29,07<br>22,77   | 87,210<br>68,310                |
| 150 | RCsB21C     | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                                      | buc | 4,000  | 17,95<br>4,30    | 71,795<br>17,204                |
| 151 | RpCU05G     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                                                                           | buc | 8,000  | 29,09<br>29,09   | 232,760<br>232,760              |
| 152 | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn ( stelaje)                                                                                                                                                               | m2  | 32,600 | 13,00<br>13,00   | 423,836<br>423,836              |
| 153 | CK31B       | Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suporti metalice                                                  | m2  | 15,000 | 143,02<br>35,17  | 2 145,230<br>527,505            |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                              | Lei |        |                  | 13 408,874                      |
|     |             | <b>Total Tehnica sanitara ,retelewde apeduct si canalizare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                        |     |        |                  | <b>13 408,874<br/>4 236,293</b> |
|     |             | <b>1.2.6. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                          |     |        |                  |                                 |
| 154 | TrB05A2-9   | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                      | t   | 5,000  | 146,97<br>146,97 | 734,844<br>734,844              |
| 155 | TRI1AA04 B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3                                                                                             | t   | 5,000  | 18,81<br>18,81   | 94,050<br>94,050                |
| 156 | TsI50B5     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                 | t   | 5,000  | 51,60<br>0,00    | 258,000<br>0,000                |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                              | Lei |        |                  | 1 086,894                       |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6                | 7                                 |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-----------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                  |                                   |
|     |         | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |        |        |                  | <b>1 086,894<br/>828,894</b>      |
|     |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |                  | 110 546,558                       |
|     |         | <b>Total Cantina<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |        |        |                  | <b>110 546,558<br/>45 116,275</b> |
|     |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                        | Lei    |        |                  | 248 984,029                       |
|     |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                            | 22,5 % |        |                  | 22 378,494                        |
|     |         | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                | 1,5 %  |        |                  | 2 205,541                         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                     |        |        |                  | 273 568,064                       |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                       | 4,5 %  |        |                  | 12 310,562                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                     |        |        |                  | 285 878,626                       |
|     |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                        | 3 %    |        |                  | 8 576,359                         |
|     |         | <b>Total Lucrari de reparatii<br/>interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |        |        |                  | <b>294 454,985<br/>99 459,973</b> |
|     |         | <b>2. Lucrari electrice<br/>2.1. Lucrari electrice</b>                                                                                                                                                           |        |        |                  |                                   |
| 157 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                      | buc    | 12,000 | 5,57<br>5,57     | 66,792<br>66,792                  |
| 158 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice:<br>metalice din panou, dulap, celula,<br>pupitru                                                                                                                               | buc    | 1,000  | 148,76<br>148,76 | 148,764<br>148,764                |
| 159 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice<br>pentru curent tari :Siguranta                                                                                                                                                 | buc    | 6,000  | 1,52<br>1,52     | 9,108<br>9,108                    |
| 160 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice<br>pentru curent tari :Prize                                                                                                                                                     | buc    | 4,000  | 1,52<br>1,52     | 6,072<br>6,072                    |
| 161 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice<br>pentru curent tari :Intrerupator                                                                                                                                              | buc    | 4,000  | 1,52<br>1,52     | 6,072<br>6,072                    |
| 162 | RpED20A | Demontarea cablurilor electrice din<br>cupru sau aluminiu, cu izolatie si<br>manta din PVC,                                                                                                                      | m      | 45,000 | 1,52<br>1,52     | 68,310<br>68,310                  |
| 163 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie<br>format panou, dulap, celula sau<br>pupitru, gata echipate, avind<br>greutatea pina la 150 kg ( Costul<br>tabloului electric, gata echipat se<br>include in cap.3-Utilaj ) | buc    | 4,000  | 250,47<br>247,18 | 1 001,878<br>988,724              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                | 7                      |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------|
| 164 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                               | buc | 12,000 | 32,31<br>7,84    | 387,779<br>94,116      |
| 165 | RpEC07C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale | buc | 8,000  | 346,29<br>131,05 | 2 770,343<br>1 048,432 |
| 166 | RpEE15D | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,000  | 58,77<br>35,93   | 58,771<br>35,926       |
| 167 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip Armstrong 4*18                                                                                                                                                                                                         | buc | 10,000 | 348,48<br>27,83  | 3 484,820<br>278,300   |
| 168 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED                                                                                                                                                                                                                       | buc | 40,000 | 23,11<br>3,79    | 924,600<br>151,800     |
| 169 | 00211   | Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W ermetic                                                                                                                                                                                                                 | buc | 6,000  | 220,00<br>0,00   | 1 320,000<br>0,000     |
| 170 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED                                                                                                                                                                                                      | buc | 12,000 | 23,11<br>3,79    | 277,380<br>45,540      |
| 171 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                    | m   | 35,000 | 20,03<br>16,95   | 701,085<br>593,285     |
| 172 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp                                                                                                                 | m   | 40,000 | 18,03<br>8,60    | 721,060<br>344,080     |
| 173 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp                                                                                                                 | m   | 20,000 | 18,27<br>8,86    | 365,487<br>177,100     |
| 174 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de                                                                                                                                                          | buc | 8,000  | 7,59<br>7,59     | 60,720<br>60,720       |

| 1   | 2     | 3                                                   | 4      | 5     | 6        | 7                               |
|-----|-------|-----------------------------------------------------|--------|-------|----------|---------------------------------|
|     |       | caramida pina la 15 cm grosime                      |        |       |          |                                 |
|     |       | <i>Cheltuieli directe</i>                           | Lei    |       |          | 12 379,041                      |
|     |       | <b>Total Lucrari electrice<br/>Inclusiv salariu</b> |        |       |          | <b>12 379,041<br/>4 123,141</b> |
|     |       | <i>Cheltuieli directe</i>                           | Lei    |       |          | 12 379,041                      |
|     |       | <i>Transportarea materialelor</i>                   | 22,5 % |       |          | 927,707                         |
|     |       | <i>Total</i>                                        | 1,5 %  |       |          | 123,838                         |
|     |       | <i>Total</i>                                        |        |       |          | 13 430,586                      |
|     |       | <i>Total</i>                                        | 76 %   |       |          | 3 133,587                       |
|     |       | <i>Total</i>                                        |        |       |          | 16 564,173                      |
|     |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                           | 3 %    |       |          | 496,925                         |
|     |       | <b>Total Lucrari electrice<br/>Inclusiv salariu</b> |        |       |          | <b>17 061,098<br/>4 123,141</b> |
|     |       | <b>3. Utilaj</b>                                    |        |       |          |                                 |
| 175 | 00249 | Priza 3P IP20                                       | buc    | 8,000 | 35,00    | 280,000                         |
|     |       |                                                     |        |       | 0,00     | 0,000                           |
| 176 | 00236 | Tabloul electric gata echpat                        | buc    | 1,000 | 2 170,00 | 2 170,000                       |
|     |       |                                                     |        |       | 0,00     | 0,000                           |
|     |       | <i>Cheltuieli directe</i>                           | Lei    |       |          | 2 450,000                       |
|     |       | <i>Cheltueli de depozitare</i>                      | 1,2 %  |       |          | 29,400                          |
|     |       | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>            |        |       |          | <b>2 479,400</b>                |

|  |  |                                          |      |  |  |                                  |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|----------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | Lei  |  |  | 313 995,48                       |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 62 799,10                        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |      |  |  | <b>376 794,58<br/>103 583,11</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)