

# Lucrari de reparatie a strazii Mitropolit Dosoftei, s. Semeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## Caiet de sarcini

### Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L=200m, b=3,5m</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,7000		
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3500		
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	7,0000		
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total L=200m, b=3,5m Inclusiv salariu</b>				

	Total	lei	
	Asigurari sociale	24 %	
	Cheltuieli de regie	14,5 %	
	Total		
	Beneficiu de deviz	6 %	
	Total		
	TVA	20 %	
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a strazii**

# Lucrari de reparatie a strazii Mitropolit Dosoftei, s. Semeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Caiet de sarcini

**Valoarea de deviz**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	55,1600		
<b>Total manopera</b>						

### Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	7,0000		
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	7,0000		
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	132,3000		
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	10,5000		
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,0000		
<b>Total materiale de construcții</b>						

### Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,8150		
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	18,9700		
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,8400		
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,4172		
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,4690		
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,6285		
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,7420		
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,4172		
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,8980		
<b>Total utilaje de construcții</b>						

Total	lei
Asigurari sociale	24 %
Cheltuieli de regie	14,5 %
Total	
Beneficiu de deviz	6 %
Total	
TVA	20 %

**Total deviz:**

Intocmit

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)