

1	2	3	4	5	6	7
					24,22	2 222,17
1.1.7	RpCO56A	Demontarea vitraliilor (exterioara si interioara)	m2	109,17	24,22	2 643,79
					24,22	2 643,79
<b>Total PLAN cota 0.000</b>						<b>69 650,65</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>61 677,56</b>
		<b>1.2. PLAN cota3.6000</b>				
1.2.1	RpCO56A	Demontarea usilor din plastic (interioara)	m2	41,38	24,22	1 002,11
					24,22	1 002,11
1.2.2	RpCO56A	Demontarea usilor din lemn (interioara)	m2	37,59	24,22	910,32
					24,22	910,32
1.2.3	RpCO56A	Demontarea ferestre (plastic)	m2	205,11	24,22	4 967,19
					24,22	4 967,19
1.2.4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	84,88	239,76	20 350,57
					227,76	19 332,01
1.2.5	RpCK41B	Desfacerea pardoselelor parchet	m2	923,54	38,14	35 220,49
					31,14	28 755,71
<b>Total PLAN cota3.6000</b>						<b>62 450,69</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>54 967,35</b>
		<b>1.3. PLAN cota 7.200</b>				
1.3.1	RpCO56A	Demontarea usilor din plastic (interioara)	m2	14,28	24,22	345,82
					24,22	345,82
1.3.2	RpCO56A	Demontarea usilor din lemn (interioara)	m2	84,84	24,22	2 054,59
					24,22	2 054,59
1.3.3	RpCO56A	Demontarea ferestre (lemn)	m2	206,64	24,22	5 004,24
					24,22	5 004,24
1.3.4	RpCO56A	Demontarea vitraliilor (interioara)	m2	12,80	24,22	309,98
					24,22	309,98
1.3.5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3	144,40	239,76	34 620,91