

1	2	3	4	5	6	7
	9922					
1.1.4	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m3			239,76
						227,76
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	410011620 2806	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	150,00	12,00
1.1.5	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor parchet	m2			38,14
						31,14
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2700	57,66	15,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	57,66	15,57
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0250	40,00	1,00
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	150,00	6,00
1.1.6	RpCO56 A	Demontarea ferestre (plastic)	m2			24,22
						24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
1.1.7	RpCO56 A	Demontarea vitraliilor (exterioara si interioara)	m2			24,22
						24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		<b>1.2. PLAN cota 3.6000</b>				
1.2.1	RpCO56 A	Demontarea usilor din plastic (interioara)	m2			24,22
						24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
1.2.2	RpCO56 A	Demontarea usilor din lemn (interioara)	m2			24,22
						24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
1.2.3	RpCO56	Demontarea ferestre (plastic)	m2			24,22