

**Construirea scolii sportive
pentru elevi din mun.Straseni,
str.Cetatea Alba, 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Echipamentul Electric de forta/ iluminatul Electric Interior

Valoarea de deviz 873 676,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (forarea gauri pentru cutii)	buc	100,000	19,92 6,92	1 991,67 691,92
2	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	146,000	14,41 14,41	2 104,59 2 104,59
3	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	146,000	10,31 8,65	1 505,92 1 262,76
		<i>Total</i>	lei			5 602,18
		<i>Contributii sociale si medicale</i>	22,50 %			913,34
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			120,03
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			962,15
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			455,86
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				8 053,56 4 059,27
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Tablou de distributie TPD				
4	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 -Tablou principal de distributie, metalic PIP-11-3074	buc	1,000	280,87 136,65	280,87 136,65
5	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 - Intrarupator automat BA88-35/3/250	buc	1,000	264,46 159,14	264,46 159,14
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-100/3/C25	buc	1,000	132,86 89,95	132,86 89,95
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/3/C16	buc	4,000	132,85 89,95	531,40 359,80
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-100/1/C10	buc	1,000	132,86 89,95	132,86 89,95
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 - Intrarupator automat BA47-29/3/C40	buc	1,000	180,81 133,77	180,81 133,77
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/C6	buc	1,000	132,86 89,95	132,86 89,95
11	08-03-529-2	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A - Bobina de declansara PH-250(PH-35)	buc	1,000	337,75 282,53	337,75 282,53
12	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent,	buc	1,000	87,37 68,04	87,37 68,04

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 250 A Limitator de suprtensiune 4 P, 60kA, ОПС1-B				
		Total Tablou de distributie TPD Inclusiv salariu				2 081,24 1 409,78
		2.2. Tablou de distributie TD1				
13	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Tabloul de distributia, 36 module, IP31 ИПВ- 363-1 38	buc	1,000	246,32 136,65	246,32 136,65
14	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Intrerupator de sarcina BH32-3P- 63 A	buc	1,000	180,81 133,77	180,81 133,77
15	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intraruator automat diferential combinat АВДТ32/2P/10A/30 mA	buc	9,000	132,85 89,95	1 195,64 809,55
16	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intraruator automat diferential combinat АВДТ32/2P/B6A/30 mA	buc	1,000	132,86 89,95	132,86 89,95
17	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intraruator automat diferential combinat АВДТ32/2P/16A/30 mA	buc	1,000	132,86 89,95	132,86 89,95
18	08-03-521- 1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A Limitator de suprtensiune 4 P, 40kA, ОПС1-C	buc	1,000	87,37 68,04	87,37 68,04
		Total Tablou de distributie TD1 Inclusiv salariu				1 975,86 1 327,91
		2.3. Tablou de distributie TD2				
19	08-03-573-	Dulap (pupitru) de comanda	buc	1,000	246,32	246,32

1	2	3	4	5	6	7
	4	suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Tablou de distributie, 24 module, IP31 ИПН-243-1 38			136,65	136,65
20	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Intrerupator de sarcina BH32-3P-63 A	buc	1,000	180,81 133,77	180,81 133,77
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat diferential combinat АВДТ32/2P/10A/30 mA	buc	4,000	132,85 89,95	531,40 359,80
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat diferential combinat АВДТ32/2P/16A/30 mA	buc	1,000	132,86 89,95	132,86 89,95
23	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A Limitator de suprtensiune 4 P, 40kA, ОПС1-C	buc	1,000	87,37 68,04	87,37 68,04
		Total Tablou de distributie TD2 Inklusiv salariu				1 178,76 788,21
		2.4. Tablou de distributie TDI1				
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Tablou de distributie, 24 module, IP31 ИПВ-243-1 38	buc	1,000	246,32 136,65	246,32 136,65
25	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Intrerupator de sarcina BH32-3P-40 A	buc	1,000	180,81 133,77	180,81 133,77
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	132,85 89,95	265,70 179,90

1	2	3	4	5	6	7
		Intrarupator automat BA47-29/1/B6				
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/B4	buc	1,000	132,86 89,95	132,86 89,95
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat diferential combinat AB/DT32/2P/B6A/30 mA	buc	2,000	132,85 89,95	265,70 179,90
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrerupator de sarcina BH32-1P-20	buc	2,000	132,85 89,95	265,70 179,90
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Ceas programabil 16A, TØ15	buc	2,000	132,85 89,95	265,70 179,90
		Total Tablou de distributie TDI1 Inklusiv salariu				1 622,79 1 079,97
		2.5. Tablou de distributie TDI2				
31	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Tablou de distributiy 12 module, IP31 ЩРН-212з-1 38	buc	1,000	246,32 136,65	246,32 136,65
32	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Intrerupator de sarcina BH32-3P-40 A	buc	1,000	180,81 133,77	180,81 133,77
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/B6	buc	4,000	132,85 89,95	531,40 359,80
		Total Tablou de distributie TDI2 Inklusiv salariu				958,53 630,22
		2.6. Tablou de distributie TDIA				

1	2	3	4	5	6	7
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Tablou de distributiy 12 module, IP31 ИПВ-123-1 38	buc	1,000	246,32 136,65	246,32 136,65
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrerupator de sarcina BH32-1P-20	buc	2,000	132,85 89,95	265,70 179,90
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/B6	buc	2,000	132,85 89,95	265,70 179,90
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/B1	buc	1,000	132,86 89,95	132,86 89,95
		Total Tablou de distributie TDIA Inklusiv salariu				910,58 586,40
		2.7. Tablou de distributie TDV				
38	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Tabloul de distributia, 36 module, IP31 ИПВ-363-1 38	buc	1,000	246,32 136,65	246,32 136,65
39	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Intrerupator de sarcina BH32-3P-63 A	buc	1,000	180,81 133,77	180,81 133,77
40	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A - Contactor 50 A КМН-35012	buc	1,000	247,66 197,20	247,66 197,20
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/3/C25	buc	2,000	132,85 89,95	265,70 179,90
42	08-03-526-	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	1,000	132,86	132,86

1	2	3	4	5	6	7
	1	montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/3/C16			89,95	89,95
43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/C2	buc	6,000	132,85 89,95	797,11 539,70
		Total Tablou de distributie TDV Inklusiv salariu				1 870,46 1 277,17
		2.8. Tablou de distributie TDC				
44	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Tablou de distributie, 24 module, IP31 IIIPB-243-1 38	buc	1,000	246,32 136,65	246,32 136,65
45	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Intrerupator de sarcina BH32-3P-40 A	buc	1,000	180,81 133,77	180,81 133,77
46	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/B2	buc	1,000	132,86 89,95	132,86 89,95
47	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/B1	buc	1,000	132,86 89,95	132,86 89,95
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/C6	buc	5,000	132,85 89,95	664,25 449,75
49	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47-29/1/C4	buc	5,000	132,85 89,95	664,25 449,75
50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	1,000	132,86	132,86

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, curent pina la 25 A Intrarupator automat BA47- 29/1/C10			89,95	89,95
51	08-03-530- 1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A Demaror ПМА-0247	buc	4,000	576,45 157,99	2 305,79 631,95
		Total Tablou de distributie TDC Inclusiv salariu				4 460,00 2 071,72
		2.9. Conductori si cabluri				
52	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	18,100	518,18 388,63	9 379,05 7 034,17
53	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	9,400	601,00 453,21	5 649,36 4 260,15
54	08-02-398- 2	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2	100 m	2,800	194,15 153,95	543,62 431,07
55	08-02-398- 3	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2	100 m	0,450	244,11 202,96	109,85 91,33
56	08-02-398- 4	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2	100 m	0,350	336,46 294,57	117,76 103,10
57		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlrid, sect. 5x16 mm2 BBΓHΓ-HFLT _x -0.66	m	35,000	148,80 0,00	5 208,00 0,00
58		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlrid, sect. 5x10 mm2 BBΓHΓ-HFLT _x -0.66	m	45,000	105,50 0,00	4 747,50 0,00
59		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlrid, sect. 5x4 mm2 BBΓHΓ-HFLT _x -0.66	m	180,000	48,80 0,00	8 784,00 0,00
60		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlrid, sect. 5x2,5 mm2 BBΓHΓ-HFLT _x -0.66	m	20,000	25,50 0,00	510,00 0,00
61		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilhlrid, sect. 3x2,5 mm2 BBΓHΓ-HFLT _x -0.66	m	600,000	13,50 0,00	8 100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
62		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilclorid, sect. 3x1,5 mm2 BBΓHT-HFLTχ-0.66	m	1 500,000	12,50 0,00	18 750,00 0,00
63		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilclorid, sect. 3x2,5 mm2 BBΓHT-FRHFLTχ-0.66	m	60,000	18,65 0,00	1 119,00 0,00
64		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilclorid, sect. 3x1,5 mm2 BBΓHT-FRHFLTχ-0.66	m	210,000	18,60 0,00	3 906,00 0,00
65		Cablu electric cu fir de cupru cu izolatie din polivinilclorid, sect. 4x1,5 mm2 KBBΓHT-FRHFLTχ-0.66	m	260,000	17,50 0,00	4 550,00 0,00
66		Conductor de cupru cu izolatie din polivinilclorid cu sectiunea 1x25 mm2 ΠB3	m	100,000	48,60 0,00	4 860,00 0,00
67		Conductor de cupru cu izolatie din polivinilclorid cu sectiunea 1x4 mm2 ΠB3	m	100,000	48,60 0,00	4 860,00 0,00
68	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	27,500	2 250,48 1 372,31	61 888,09 37 738,47
69		Tub PVC d25 mm CTG20-25-K02	m	277,000	4,92 0,00	1 362,84 0,00
70		Tub PVC d20 mm CTG20-20-K02	m	1 327,000	3,75 0,00	4 976,25 0,00
71		Tub PVC d16 mm CTG20-16-K02	m	1 146,000	3,50 0,00	4 011,00 0,00
72	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0,700	3 211,46 2 168,01	2 248,02 1 517,61
73		Jgheab metalic 200x60x2,0 mm	m	40,000	220,50 0,00	8 820,00 0,00
74		Jgheab metalic 100x60x2,0 mm	m	30,000	175,50 0,00	5 265,00 0,00
75	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,200	18 442,40 3 586,45	3 688,48 717,29
		Total Conductori si cabluri Inclusiv salariu				173 453,82 51 893,19

1	2	3	4	5	6	7
		2.10. Prize si intrerupatoare				
76	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,310	2 343,71 2 196,84	726,55 681,02
77		Priza monofazate ingloate 1P+N+PE. IP23	buc	12,000	48,50 0,00	582,00 0,00
78		Priza monofazate ingloate 1P+N+PE. IP44	buc	19,000	55,65 0,00	1 057,35 0,00
79	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa - Bloc de 2-4 prize	100 buc	0,020	4 140,50 4 001,50	82,81 80,03
80		Bloc cu 2 prize aparent 1P+N+PE. IP23	buc	1,000	680,50 0,00	680,50 0,00
81		Bloc cu 4 prize aparent 1P+N+PE. IP23	buc	1,000	1 326,50 0,00	1 326,50 0,00
82	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,330	1 913,61 1 856,67	631,49 612,70
83	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,090	1 942,22 1 891,22	174,80 170,21
84		Intrerupator inglobat cu o clapa, IP23	buc	28,000	52,25 0,00	1 463,00 0,00
85		Intrerupator inglobat cu doua clape, IP23	buc	9,000	72,50 0,00	652,50 0,00
86		Intrerupator cu o clapa, IP44	buc	5,000	62,50 0,00	312,50 0,00
87	RpEQ04A	Montarea cutiei k-0,2	buc	100,000	18,45 18,45	1 845,12 1 845,12
88		Cutie pentru mmontarea prizelor si intreupatoarelor ingloate	buc	70,000	3,50 0,00	245,00 0,00
89		Cutie de distributie (doze) ingloate, IP20	buc	30,000	14,50 0,00	435,00 0,00
90	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Tablou de distributia, 12 module, IP31 IIIPB-123-1 38	buc	1,000	246,32 136,65	246,32 136,65
91	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la	buc	1,000	246,32 136,65	246,32 136,65

1	2	3	4	5	6	7
		600x600x350 - Tablou de distributie, 2 module, IP54 ИПPII-1-2 74				
92	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 Buton "STOP" ИKE-222-1	buc	2,000	68,30 65,16	136,60 130,31
93		Buton "STOP" ИKE-222-1	buc	2,000	82,45 0,00	164,90 0,00
		Total Prize si intrerupatoare Inklusiv salariu				11 009,26 3 792,69
		2.11. Corpuri de iluminat				
94	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 32W, IP20 PRS/S ECO LED 595	100 buc	0,280	8 174,36 6 400,25	2 288,82 1 792,07
95		Corp de iluminat cu LED 32W, IP20 PRS/S ECO LED 595	buc	28,000	2 250,50 0,00	63 014,00 0,00
96	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 32W, IP20 cu acumulator 3h PRS/S ECO LED 595	100 buc	0,060	8 166,83 6 400,33	490,01 384,02
97		Corp de iluminat cu LED 32W, IP20 cu acumulator 3h PRS/S ECO LED 595	buc	6,000	2 650,45 0,00	15 902,70 0,00
98	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 18W, IP20 - PRS/S ECO LED 300	100 buc	0,030	8 168,00 6 400,33	245,04 192,01
99		Corp de iluminat cu LED 18W, IP20 - PRS/S ECO LED 300	buc	3,000	1 845,50 0,00	5 536,50 0,00
100	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi,	100 buc	0,010	8 167,00 6 400,00	81,67 64,00

1	2	3	4	5	6	7
		in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 33W, IP54 ALS.PRS UNI IED 595				
101		Corp de iluminat cu LED 33W, IP54 ALS.PRS UNI IED 595	buc	1,000	250,50 0,00	250,50 0,00
102	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 45W, IP65 LZ LED	100 buc	0,050	8 166,60 6 400,20	408,33 320,01
103		Corp de iluminat cu LED 45W, IP65 LZ LED	buc	5,000	1 975,50 0,00	9 877,50 0,00
104	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 13W, IP65 CD LED 13	100 buc	0,130	8 167,54 6 400,23	1 061,78 832,03
105		Corp de iluminat cu LED 13W, IP65 CD LED 13	buc	13,000	1 245,50 0,00	16 191,50 0,00
106	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 18W, IP65 Star NBT LED 18	100 buc	0,060	8 166,83 6 400,33	490,01 384,02
107		Corp de iluminat cu LED 18W, IP65 Star NBT LED 18	buc	6,000	1 846,50 0,00	11 079,00 0,00
108	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete - Corp de iluminat cu LED 4 W cu acumulator 3 h IESIRE	100 buc	0,080	6 018,50 5 662,25	481,48 452,98
109		Corp de iluminat cu LED 4 W cu acumulator 3 h IESIRE	buc	8,000	2 450,52 0,00	19 604,16 0,00
110	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 150W, IP20 Olympic led 160	100 buc	0,100	8 167,50 6 400,30	816,75 640,03
111	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de	100 buc	0,100	8 167,50 6 400,30	816,75 640,03

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat cu LED 150W, IP20 cu acumulator 3h Olympic led 160				
112	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Corp de iluminat cu LED 150W, IP65 SMART LED 150	100 buc	0,110	8 167,45 6 400,27	898,42 704,03
		Total Corpuri de iluminat Inklusiv salariu				149 534,92 6 405,23
		<i>Total</i>	lei			349 056,22
		<i>Contributii sociale si medicale</i>	22,50 %			16 034,06
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			26 041,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			54 159,49
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			26 717,48
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				472 008,88 71 262,49
		3. Utilaj				
		3.1. Tablou de distributie TPD				
113		Tablou de distributie ПП-11-3074	buc	1,000	4 205,50 0,00	4 205,50 0,00
114		Intrarupator automat BA88-35/3/250	buc	1,000	2 760,50 0,00	2 760,50 0,00
115		Intrarupator automat BA47-100/3/C25	buc	1,000	325,50 0,00	325,50 0,00
116		Intrarupator automat BA47-29/3/C16	buc	4,000	55,15 0,00	220,60 0,00
117		Intrarupator automat BA47-100/1/C10	buc	1,000	115,50 0,00	115,50 0,00
118		Intrarupator automat BA47-29/3/C40	buc	1,000	68,15 0,00	68,15 0,00
119		Intrarupator automat BA47-29/1/C6	buc	1,000	38,50 0,00	38,50 0,00
120		Bobina de declansara PH-250(PH-35)	buc	1,000	235,65 0,00	235,65 0,00
121		Limitator de suprtensiune 4 P, 60kA, ОПС1-В	buc	1,000	2 420,50 0,00	2 420,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tablou de distributie TPD Inclusiv salariu				10 390,40
		3.2. Tablou de distributie TD1				
122		Tablou principal de distributie, 36 module, IP31 ИПВ-363-1 38	buc	1,000	556,50 0,00	556,50 0,00
123		Intrerupator de sarcina BH32-3P-63 A	buc	1,000	90,15 0,00	90,15 0,00
124		Intrarupator automat diferential combinat АВДТ32/2P/10A/30 mA	buc	9,000	246,50 0,00	2 218,50 0,00
125		Intrarupator automat diferential combinat АВДТ32/2P/B6A/30 mA	buc	1,000	335,50 0,00	335,50 0,00
126		Intrarupator automat diferential combinat АВДТ32/2P/16A/30 mA	buc	1,000	186,45 0,00	186,45 0,00
127		Limitator de suprtensiune 4 P, 40kA, ОПС1-С	buc	1,000	1 980,45 0,00	1 980,45 0,00
		Total Tablou de distributie TD1 Inclusiv salariu				5 367,55
		3.3. Tablou de distributie TD2				
128		Tablou de distributie, 24 module, IP31 ИПВ-243-1 38	buc	1,000	336,45 0,00	336,45 0,00
129		Intrerupator de sarcina BH32-3P-63 A	buc	1,000	90,15 0,00	90,15 0,00
130		Intrarupator automat diferential combinat АВДТ32/2P/10A/30 mA	buc	4,000	246,50 0,00	986,00 0,00
131		Intrarupator automat diferential combinat АВДТ32/2P/16A/30 mA	buc	1,000	186,45 0,00	186,45 0,00
132		Limitator de suprtensiune 4 P, 40kA, ОПС1-С	buc	1,000	1 980,45 0,00	1 980,45 0,00
		Total Tablou de distributie TD2 Inclusiv salariu				3 579,50
		3.4. Tablou de distributie TDI1				
133		Tablou de distributie, 24 module, IP31 ИПВ-243-1 38	buc	1,000	310,25 0,00	310,25 0,00
134		Intrerupator de sarcina BH32-3P-	buc	1,000	68,45	68,45

1	2	3	4	5	6	7
		40 A			0,00	0,00
135		Intraruator automat BA47-29/1/B6	buc	2,000	28,80 0,00	57,60 0,00
136		Intraruator automat BA47-29/1/B4	buc	1,000	28,15 0,00	28,15 0,00
137		Intraruator automat diferential combinat ABДT32/2P/B6A/30 mA	buc	2,000	335,50 0,00	671,00 0,00
138		Intraruator de sarcina BH32-1P-20 A	buc	2,000	18,65 0,00	37,30 0,00
139		Ceas programabil 16A, TЭ15	buc	2,000	350,50 0,00	701,00 0,00
		Total Tablou de distributie TDI1 Inclusiv salariu				1 873,75
		3.5. Tablou de distributie TDI2				
140		Tablou de distributie, 12 module, IP31 ИҚРН-123-1 38	buc	1,000	315,50 0,00	315,50 0,00
141		Intraruator de sarcina BH32-3P-40 A	buc	1,000	68,45 0,00	68,45 0,00
142		Intraruator automat BA47-29/1/B6	buc	4,000	28,80 0,00	115,20 0,00
		Total Tablou de distributie TDI2 Inclusiv salariu				499,15
		3.6. Tablou de distributie TDIA				
143		Tablou de distributie 12 module, IP31 ИҚРБ-123-1 38	buc	1,000	276,50 0,00	276,50 0,00
144		Intraruator de sarcina BH32-1P-20 A	buc	1,000	18,65 0,00	18,65 0,00
145		Intraruator automat BA47-29/1/B6	buc	2,000	28,80 0,00	57,60 0,00
146		Intraruator automat BA47-29/1/B1	buc	1,000	35,50 0,00	35,50 0,00
		Total Tablou de distributie TDIA Inclusiv salariu				388,25
		3.7. Tablou de distributie TDV				
147		Tablou de distributie, 36 module, IP31 ИҚРБ-363-1 38	buc	1,000	556,50 0,00	556,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
148		Intrerupator de sarcina BH32-3P-63 A	buc	1,000	90,15 0,00	90,15 0,00
149		Contactor 50 A КМН-35012	buc	1,000	425,50 0,00	425,50 0,00
150		Intrarupator automat BA47-29/3/C25	buc	2,000	68,45 0,00	136,90 0,00
151		Intrarupator automat BA47-29/3/C16	buc	1,000	55,15 0,00	55,15 0,00
152		Intrarupator automat BA47-29/1/C2	buc	6,000	25,50 0,00	153,00 0,00
		Total Tablou de distributie TDV Inclusiv salariu				1 417,20
		3.8. Tablou de distributie TDC				
153		Tablou de distributie, 24 module, IP31 ИҚРБ-243-1 38	buc	1,000	310,25 0,00	310,25 0,00
154		Intrerupator de sarcina BH32-3P-40 A	buc	1,000	68,45 0,00	68,45 0,00
155		Intrarupator automat BA47-29/1/B2	buc	1,000	24,25 0,00	24,25 0,00
156		Intrarupator automat BA47-29/1/B1	buc	1,000	35,50 0,00	35,50 0,00
157		Intrarupator automat BA47-29/1/C6	buc	5,000	38,50 0,00	192,50 0,00
158		Intrarupator automat BA47-29/1/C4	buc	5,000	29,45 0,00	147,25 0,00
159		Intrarupator automat BA47-29/1/C10	buc	1,000	21,25 0,00	21,25 0,00
160		Demaror ПМА-0247	buc	4,000	725,65 0,00	2 902,60 0,00
		Total Tablou de distributie TDC Inclusiv salariu				3 702,05
		3.9. Prize si intrerupatoare				
161		Tablou de distributie, 12 module, IP31 ИҚРБ-123-1 38	buc	1,000	276,50 0,00	276,50 0,00
162		Tablou de distributie, 2 module, IP54 ИҚРП-1-2 74	buc	1,000	725,65 0,00	725,65 0,00
		Total Prize si intrerupatoare				1 002,15

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.10. Corpuri de iluminat				
163		Corp de iluminat cu LED 150W, IP20 Olympic led 160	buc	10,000	8 160,50 0,00	81 605,00 0,00
164		Corp de iluminat cu LED 150W, IP20 cu acumulator 3h Olympic led 160	buc	2,000	8 215,50 0,00	16 431,00 0,00
165		Corp de iluminat cu LED 150W, IP65 SMART LED 150	buc	11,000	10 800,45 0,00	118 804,95 0,00
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				216 840,95
		<i>Total</i>	lei			245 060,95
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			2 940,73
		Total Utilaj Inclusiv salariu				248 001,68

		Total	lei	728 064,12
		TVA	20,00 %	145 612,82
		Total deviz: Inclisiv salariu		873 676,94 75 321,76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)