

DEVIZ LOCAL Утепление фасада и замена окон в ЕКІ в мун. Чадыр – Лунга


Valoarea de deviz 506 422,48 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел : Окна				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия окна.)	m2	33,0000	24,217	799,168
	7422010060100	Timplă	h-om	6,9300	57,66	399,584
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,9300	57,66	399,584
2	RpCI42A	Demontarea elementelor - отлив	m	15,0000	8,072	121,086
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3500	57,66	77,841
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	57,66	43,245
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) Nota: Ferestre " clas A "5camere de aer, consolidare cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperire cu un strat din material plastic , fara puncti termice. Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior: >2.8mm; grosimea fetelor structurate >2.5mm grosimea peretilor interiori de separate: >2.0m . Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm (4-16-4), realizata din sticla cu acoperire de joasa emisivitate LOW - E с двойные открыванием, с антимаскитной сеткой. Форму	m2	33,0000	976,405	32 221,352




1	2	3	4	5	6	7
		ОКОН СОГЛОСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ.				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	16,8300	57,66	970,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6500	57,66	95,13
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	33,0000	930,00	30 690,00
	5616511321233 21	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	99,0000	0,80	79,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,4450	71,00	386,59
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminii (Подоконники для окон из алюминия)	m	10,5000	127,264	1 336,272
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3600	57,66	193,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400	57,66	48,43
	2743123549026	Glafuri din aluminii pentru ferestre	m	10,5000	103,00	1 081,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	42,0000	0,30	12,60
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminii (Подоконники для окон из алюминия) - Nota: (Glafuri fara pret)	m	15,0000	24,264	363,960
	7422010060100	Timplar	h-om	4,8000	57,66	276,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2743123549026	Glafuri din aluminii pentru ferestre	m	15,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	60,0000	0,30	18,00
		Total	Lei			34 841,838
		Total Раздел : Окна Inclusiv salariu				34 841,838 2 573,943
		2. Раздел : Утепление фасада				
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыши - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m	95,0000	8,072	766,878
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,5500	57,66	492,993
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7500	57,66	273,885
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах .) - местами.	m2	60,0000	8,409	504,546
	7122050013400	Zidar	h-om	3,6000	57,66	207,576
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5000	57,66	259,470
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,0000	12,50	37,500
8	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de	m2	60,0000	88,943	5336,588

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)- местами.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,4300	57,66	2 619,494
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,2000	57,66	1 280,052
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	574,2000	1,76	1 010,592
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,6200	260,00	421,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4200	12,50	5,250
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка поверхностей стен-"Бетоноконтактом " .)	m2	825,7000	4,215	3 480,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,7710	57,66	1 428,296
	5225535366	Amorsa-grund	kg	108,0000	19,00	2 052,000
10	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)толщиной t= 50mm. 135 kg/m3 с установкой уголков. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	702,0000	209,023	146 734,141
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	741,4200	57,66	42 750,277
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	293,4360	57,66	16 919,520
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 836,0800	2,70	7 657,416
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 545,1000	3,90	13 825,890
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	758,6514	69,42	52 665,580
	213213213546	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	779,9220	9,00	7 019,298
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	32,0000	7,00	224,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	5 672,1600	1,00	5 672,160
11	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	43,7000	167,841	7 334,642



1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosimea 30mm. (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами)толщиной 30мм . Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	48,9600	57,66	2 823,034
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,1173	57,66	1 332,944
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	176,5480	2,70	476,680
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	220,6850	3,90	860,672
	3213213212131 23	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri	m2	47,2266	20,83	983,730
	546546213231	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	56,0540	9,00	504,486
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	353,0960	1,00	353,096
12	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)- XPS 100 цокаль Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	70,0000	186,329	13 043,054
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	99,4000	57,66	5 731,404
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,8600	57,66	1 202,788
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	282,8000	2,70	763,560
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	282,8000	3,90	1 102,920
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular,	m2	75,6490	41,22	3 118,252
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	77,7700	9,00	699,930
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	7,00	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	424,2000	1,00	424,200
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta Siliconata" в один слой на наружные стены фасадов и откосов, без	m2	745,7000	17,387	12 965,262



1	2	3	4	5	6	7
		колеровки)				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	89,4840	57,66	5 159,647
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	309,4655	24,50	7 581,903
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	37,2850	6,00	223,710
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	745,7000	106,161	79 164,078
	7122050013442	Tencuitor	h-om	590,0000	57,66	34 019,400
	2653102100831 1	Tink	kg	1 715,1100	26,30	45 107,393
	4100126202818	Apa	m3	2,9828	12,50	37,283
15	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	80,0000	263,390	21 071,193
	9310060019930	Muncitor	h-om	159,5500	57,66	9 199,653
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	82,4160	125,00	10 302,000
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	355,5200	2,65	942,128
	2430226100000 1	Fuga	kg	34,7440	18,00	625,392
	4100126202818	Apa	m3	0,1616	12,50	2,020
16	CD07B1 mod	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Стены из оцинкованных гофрированных листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м)	m2	36,0000	204,893	7 376,148
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	37,8000	57,66	2 179,548
	2732103646070	Tabla cutata	m2	39,9600	125,00	4 995,000
	2874125886734	Nituri POP	buc	126,0000	0,80	100,800
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	100,8000	1,00	100,800
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) - Установка без стоимости ранне снятых. Material marunt=1,0200	m	72,0000	20,181	1 453,032
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	25,2000	57,66	1 453,032
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru	m2	745,7000	24,019	17 910,995

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))				
	7124010010700	Dulgher	h-om	238,9900	57,66	13 780,163
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2237	2 700,00	603,990
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0746	2 700,00	201,420
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,2237	2 700,00	603,990
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,2371	16,50	36,912
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	3 355,6500	0,80	2 684,520
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)-двери.	m2	17,0000	42,103	715,751
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,3500	57,66	539,121
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,7680	25,00	44,200
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,8700	26,00	48,620
	2430116104160	Email alchidic	kg	2,8900	29,00	83,810
		Total	Lei			317 856,604
		Total Раздел : Утепление фасада Inklusiv salariu				317 856,604 143 652,297
		3. Раздел : Отмостка				
20	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами - отмостка местами.	m3	3,5000	325,164	1 138,074
	7123010010200	Betonist	h-om	13,8250	57,66	797,149
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8975	57,66	340,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0700	12,50	0,875
21	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3	6,5000	60,831	395,403

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8575	57,66	395,403
22	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)- Опалубка	m2	10,0500	83,712	841,304
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5075	57,66	86,922
	7124010010700	Dulgher	h-om	10,5525	57,66	608,457
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,0150	1,00	3,015
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,0150	1,00	3,015
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3015	25,00	7,537
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,5025	21,00	10,552
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,8040	16,50	13,266
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0352	2 700,00	95,040
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0050	2 700,00	13,500
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)-Отмостка толщ.80мм.	m3	5,4000	414,833	2 240,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,3460	57,66	308,250
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,2100	310,00	1 925,100
	4100126202818	Apa	m3	0,5400	12,50	6,750
24	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc	m3	6,7000	1 186,221	7 947,678

1	2	3	4	5	6	7
		10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) отмостка шириной 1м- 67м t=100mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
	7123010010200	Betonist	h-om	26,4650	57,66	1 525,972
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3550	57,66	251,109
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 921,8280	1,76	3 382,417
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,1429	260,00	1 337,154
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,6016	310,00	1 426,496
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9624	12,50	24,530
		<i>Total</i>	Lei			12 562,559
		Total Раздел : Отмостка Inclisiv salariu				12 562,559 4 313,312

		Total	Lei	365 261,01
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	36 129,50
		Transportarea materialelor	2 %	4 240,74
		Total		405 631,25
		Cheltueli de regie	2 %	8 112,62
		Beneficiul de deviz	2 %	8 274,87
		TVA	20 %	84 403,74
		Total deviz: Inclisiv salariu	506 422,48	

Intocmit

Director Construcții Petr
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

