

Nr. d/o	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Cantitate
1	2	3	4
I	Tabelul volumelor de lucrări la cota 4.000		
1	Lucrari de demontare		
1.1	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc.	120
1.2	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc.	3
1.3	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc.	68
2	Lucrari de constructie		
2.1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	29
2.2	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m.	192
2.3	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m.	192
2.4	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0.7
3	Lucrari de montare		
3.1	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (щит встраев. TGD-1, TD-1, TD-2, TDA)	buc.	4
3.2	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установка выкл. и прибор. в щиты)	buc.	56
3.3	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Corp de iluminat LED,analogic Panel 36W/40W 6500K (GR-MB015)rotund incastrat)	buc.	170
3.4	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Corp de iluminat EFS193 8W, incorporat cu acumulator)	buc.	21
3.5	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Corp de iluminat de avarie ,analogic EXIT Etichete Rilux 6W)	buc.	9
3.6	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выкл. однокл. для скрытой уст. BC10-1-0-КБ)	buc.	12
3.7	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выкл. однокл. для скрытой уст. BC10-2-0-КБ)	buc.	18
3.8	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выключ. для управл. с 2-х мест для скрытой устан. ВСп10-1-0-КБ)	buc.	4
19/12-2019 - TL			
S.P.	E.Pulbere	12.19	
Elaborat	E.Pulbere	12.19	
Tabelul de lucrări			
Etapa		Coala	Coli
PE		1	3
„PROIECT ENERGETIC” SRL			