

N inv. original	Semnatura, data	In loc. N inv.

Nr. d/o	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Cantitate
1	2	3	4
<b>II</b>	<b>Tabelul volumelor de lucrări la cota -2.600</b>		
1	<b>Lucrari de demontare</b>		
1.1	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc.	10
1.2	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc.	1
1.3	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc.	16
2	<b>Lucrari de constructii</b>		
2.1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc.	20
3	<b>Lucrari de montare</b>		
3.1	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete.	buc.	1
3.2	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установка выкл. и прибор. в щиты)	buc.	7
3.3	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile MS-6010B-minicanal.	m.	110
3.4	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	m.	25
3.5	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	1.5
3.6	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	buc.	11
3.7	Corpuri de iluminat pentru lampi incandescente - Corp de iluminat de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele.	100 buc.	0.23
4	<b>Masurari si testari</b>		
4.1	Dispozitive de legare la pamint - Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0.24
4.2	Dispozitive de legare la pamint - Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 receptor	3
4.3	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	3
19/12-2019 - TL			Coala
			3