

Reparatia drumului in piatra sparta L 540 # drum de acces spre s. Cupcui

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 581 671,76 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L540-drum de acces spre s.Cupcui (L=544m, b=6m)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	32,6200	59,399	1 937,610
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	32,6200	85,050	2 774,340
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см)	100m2	32,6200	13 257,980	432 475,306

1	2	3	4	5	6	7
		механизированным способом)				
		<i>Total</i>	Lei			437 187,256
		Total L540-drum de acces spre s.Cupcui (L=544m, b=6m) Inclusiv salariu				437 187,256 10 474,282

		Total	Lei	437 187,25
		Asigurare Sociala	24 %	2 513,83
		Cheltuieli de regie	6 %	26 382,07
		Total		466 083,15
		Beneficiu de deviz	4 %	18 643,32
		Total		484 726,47
		TVA	20 %	96 945,29
		Total deviz: Inclusiv salariu		581 671,76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia drumului in piatra
sparta L 540 # drum de acces
spre s. Cupcui**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 581 671,76 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	161,1428	65,00	10 474,282
Total manopera						10 474,28

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	32,6200	410,00	13 374,200
2.	1411122201645	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 8/16 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	32,6200	500,00	16 310,000
3.	1411122201661	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 32/63 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	616,5180	500,00	308 259,000
4.	14111222017521	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 16/32 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	48,9300	500,00	24 465,000
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	97,8600	24,00	2 348,640
Total materiale de construcții						364 756,84

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,8410	450,00	5 328,450
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	88,4002	380,00	33 592,076
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	36,5344	380,00	13 883,072
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,4160	450,00	3 787,200
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,4577	380,00	1 313,926
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	13,5047	300,00	4 051,410
Total utilaje de construcții						61 956,13

Total	Lei	437 187,25
Asigurare Sociala	24 %	2 513,83
Cheltuieli de regie	6 %	26 382,07
Total		466 083,15
Beneficiu de deviz	4 %	18 643,32

Total		484 726,4 7
TVA	20 %	96 945,29
Total deviz:		581 671,7 6

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia drumului in piatra sparta L
540 # drum de acces spre s. Cupcui

Investitor Consiliul raional Leova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L540-drum de acces spre s.Cupcui (L=544m, b=6m)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			59,399
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	59,40
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			13 257,980
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	65,00	321,10
	1411122201661	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 32/63 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	18,9000	500,00	9 450,00
	14111222017521	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 16/32 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	1,5000	500,00	750,00
	1411122201645	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 8/16 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	1,0000	500,00	500,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	410,00	410,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	380,00	425,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	380,00	1 029,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	300,00	124,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.