

Primaria comunei Bacioi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTALucrări de reparație în cadrul IP Liceul Teoretic „Grigore Vieru”, din str. Independenței 52, com
Băcioi, mun. Chisinau

LOT-1 Lucrari de reparatie cabinet (sali de clasa)

Valoarea de deviz 887 800,67 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Cabinetul Biologie Nr.17				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (pereti dispartitori DSP)	m2	2,100	47,00 47,00	98,70 98,70
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	118,000	13,60 13,50	1 604,80 1 593,00
3	CD72D	Pereti despartitori cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC-12.5mm + OSB-3 12mm din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	17,200	691,28 182,45	11 890,00 3 138,14
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	118,000	18,08 7,00	2 133,00 826,00
5	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	66,500	23,46 13,00	1 559,92 864,50
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,000	80,01 61,00	9 440,83 7 198,00
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	118,000	136,10 60,00	16 059,80 7 080,00

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm) k=5 la manopera, k=20 la materiale si utilaj				
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,000	18,06 10,00	2 131,43 1 180,00
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la pereti	m2	150,300	18,08 7,00	2 716,86 1 052,10
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	150,300	34,74 27,50	5 220,98 4 133,25
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	150,300	21,67 15,00	3 256,47 2 254,50
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la pereti	m2	150,300	18,08 7,00	2 716,86 1 052,10
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	150,300	42,84 27,50	6 438,40 4 133,25
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	110,50 25,00	221,00 50,00
15	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,000	83,97 42,50	3 778,65 1 912,50
		<i>Total</i>	Lei			69 267,70
		Total Pereti Inclusiv salariu				69 267,70 36 566,04
		1.1.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	74,900	319,08 110,00	23 898,72 8 239,00
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11,800	13,60 13,50	160,48 159,30
18	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	11,800	118,97 112,00	1 403,81 1 321,60
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	11,800	17,46 7,00	206,05 82,60
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,800	95,62 76,50	1 128,34 902,70
21	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art CF52) k=5 la manopera, k=10 la materiale si utilaj	m2	11,800	116,57 77,50	1 375,53 914,50
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,800	18,06 10,00	213,14 118,00
23	CK18B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	22,800	34,41 26,00	784,60 592,80
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	11,800	18,08 7,00	213,30 82,60
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,800	34,74 27,50	409,90 324,50
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	11,800	21,67 15,00	255,67 177,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	11,800	18,08 7,00	213,30 82,60
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	11,800	42,84 27,50	505,48 324,50
29	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,000	42,50 42,50	1 700,00 1 700,00
		<i>Total</i>	Lei			32 468,32
		Total Tavane Inclusiv salariu				32 468,32 15 021,70
		1.1.3. Pardoseli				
30	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m	38,400	12,85 12,50	493,25 480,00
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	77,500	24,56 23,00	1 903,40 1 782,50
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	77,500	16,05 15,00	1 243,88 1 162,50
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	77,500	17,46 7,00	1 353,31 542,50
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	77,500	85,39 35,00	6 617,73 2 712,50
35	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	78,000	22,75 2,25	1 774,47 175,50
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	77,500	85,92 36,00	6 659,03 2 790,00

1	2	3	4	5	6	7
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	77,500	17,46 7,00	1 353,31 542,50
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	77,500	98,96 11,70	7 669,70 906,75
39	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2 Cu ridicarea pe pereti 100mm	m2	85,200	532,63 159,50	45 380,19 13 589,40
40	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	51,000	45,13 4,50	2 301,63 229,50
		<i>Total</i>	Lei			76 749,90
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				76 749,90 24 913,65
		1.1.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,470	14,25 13,50	120,71 114,35
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,470	18,08 7,00	153,11 59,29
43	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,500	114,85 84,00	2 813,80 2 058,00
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470	18,08 7,00	153,11 59,29
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,470	80,01 61,00	677,66 516,67
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	8,470	18,08	153,11

1	2	3	4	5	6	7
		antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri			7,00	59,29
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470	34,74 27,50	294,23 232,93
48	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470	21,67 15,00	183,51 127,05
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470	18,08 7,00	153,11 59,29
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,470	42,84 27,50	362,83 232,93
51	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000	28,61 20,00	886,91 620,00
		<i>Total</i>	Lei			5 952,09
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				5 952,09 4 139,09
		1.1.5. Timplarie				
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	21,00 21,00	44,10 44,10
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,100	2 317,06 40,50	4 865,82 85,05
		<i>Total</i>	Lei			4 909,92
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 909,92 129,15
		1.1.6. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
54	RpIB11D	Demontarea radiatoarelor de incalzire, inclusiv a suporturilor, pentru finisare	buc	3,000	52,50 52,50	157,50 157,50
55	IB06A	Radiatoare din otel Demontate, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	3,000	34,80 25,00	104,39 75,00
56	IB20A	Elemente de sustinere Demontate pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	9,000	19,72 7,50	177,48 67,50
57	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	10,000	24,04 19,00	240,35 190,00
		<i>Total</i>	Lei			679,72
		Total Incalzire Inclusiv salariu				679,72 490,00
		1.1.7. Lucrari diverse				
58	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,300	293,00 293,00	3 603,90 3 603,90
59	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	12,300	68,00 68,00	836,40 836,40
60	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	12,300	142,50 0,00	1 752,75 0,00
61	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	12,300	25,00 25,00	307,50 307,50
62	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	12,300	207,50 207,50	2 552,25 2 552,25
		<i>Total</i>	Lei			9 052,80
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				9 052,80 7 300,05
		1.1.8. Retele electrice				
63	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc	3,000	21,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat			21,00	63,00
64	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	8,98 7,50	26,95 22,50
65	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	25,000	10,00 10,00	250,00 250,00
66	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,000	21,21 15,00	530,13 375,00
		<i>Total</i>	Lei			870,08
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				870,08 710,50
		<i>Total</i>	Lei			199 950,53
		Total Cabinetul Biologie Nr.17 Inclusiv salariu				199 950,53 89 270,18
		1.2. Cabinetul Biologie Nr.19				
		1.2.1. Pereti				
67	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (pereti dispartitori DSP)	m2	2,100	47,00 47,00	98,70 98,70
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	124,800	13,60 13,50	1 697,28 1 684,80
69	CD72D	Pereti despartitori cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC-12.5mm + OSB-3 12mm din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	17,200	691,28 182,45	11 890,00 3 138,14
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	124,800	18,08 7,00	2 255,92 873,60
71	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	68,000	23,46 13,00	1 595,11 884,00
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	124,800	80,01 61,00	9 984,87 7 612,80

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
73	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm) k=5 la manopera, k=20 la materiale si utilaj	m2	124,800	136,10 60,00	16 985,28 7 488,00
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	124,800	18,06 10,00	2 254,26 1 248,00
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	156,300	18,08 7,00	2 825,32 1 094,10
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,300	34,74 27,50	5 429,40 4 298,25
77	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,300	21,67 15,00	3 386,48 2 344,50
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	156,300	18,08 7,00	2 825,32 1 094,10
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	156,300	42,84 27,50	6 695,42 4 298,25
80	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000	110,50 25,00	221,00 50,00
81	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	52,000	83,97 42,50	4 366,44 2 210,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			72 510,80
		Total Pereti Inclusiv salariu				72 510,80 38 417,24
		1.2.2. Tavane				
82	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	76,600	319,08 110,00	24 441,15 8 426,00
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11,800	13,60 13,50	160,48 159,30
84	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	11,800	118,97 112,00	1 403,81 1 321,60
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	11,800	17,46 7,00	206,05 82,60
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,800	95,62 76,50	1 128,34 902,70
87	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art CF52) k=5 la manopera, k=10 la materiale si utilaj	m2	11,800	116,57 77,50	1 375,53 914,50
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,800	18,06 10,00	213,14 118,00
89	CK18B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	22,800	34,41 26,00	784,60 592,80
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	11,800	18,08 7,00	213,30 82,60
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	11,800	34,74	409,90

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			27,50	324,50
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,800	21,67 15,00	255,67 177,00
93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	11,800	18,08 7,00	213,30 82,60
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	11,800	42,84 27,50	505,48 324,50
95	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,000	42,50 42,50	1 700,00 1 700,00
		<i>Total</i>	Lei			33 010,75
		Total Tavane Inclusiv salariu				33 010,75 15 208,70
		1.2.3. Pardoseli				
96	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m	39,600	12,84 12,50	508,66 495,00
97	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	79,500	24,56 23,00	1 952,52 1 828,50
98	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	79,500	16,05 15,00	1 275,98 1 192,50
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	79,500	17,46 7,00	1 388,23 556,50
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	79,500	85,39 35,00	6 788,51 2 782,50
101	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	82,000	22,75 2,25	1 865,47 184,50

1	2	3	4	5	6	7
102	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	79,500	85,92 36,00	6 830,88 2 862,00
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	79,500	17,46 7,00	1 388,23 556,50
104	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	79,500	98,96 11,70	7 867,63 930,15
105	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2 Cu ridicarea pe pereti 100mm	m2	87,600	532,63 159,50	46 658,50 13 972,20
106	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	52,000	45,13 4,50	2 346,76 234,00
		<i>Total</i>	Lei			78 871,37
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				78 871,37 25 594,35
		1.2.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,470	14,25 13,50	120,71 114,35
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,470	18,08 7,00	153,11 59,29
109	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,500	114,85 84,00	2 813,80 2 058,00
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470	18,08 7,00	153,11 59,29

1	2	3	4	5	6	7
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,470	80,01 61,00	677,66 516,67
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470	18,08 7,00	153,11 59,29
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470	34,74 27,50	294,23 232,93
114	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470	21,67 15,00	183,51 127,05
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470	18,08 7,00	153,11 59,29
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,470	42,84 27,50	362,83 232,93
117	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000	28,61 20,00	886,91 620,00
		<i>Total</i>	Lei			5 952,09
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				5 952,09 4 139,09
		1.2.5. Timplarie				
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	21,00 21,00	44,10 44,10
119	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	2,100	2 317,06 40,50	4 865,82 85,05

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			4 909,92
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 909,92 129,15
		1.2.6. Incalzire				
120	RpIB11D	Demontarea radiatoarelor de incalzire, inclusiv a suporturilor, pentru finisare	buc	3,000	52,50 52,50	157,50 157,50
121	IB06A	Radiatoare din otel Demontate, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	3,000	34,80 25,00	104,39 75,00
122	IB20A	Elemente de sustinere Demontate pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	9,000	19,72 7,50	177,48 67,50
123	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	10,000	24,04 19,00	240,35 190,00
		<i>Total</i>	Lei			679,72
		Total Incalzire Inclusiv salariu				679,72 490,00
		1.2.7. Lucrari diverse				
124	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,300	293,00 293,00	3 603,90 3 603,90
125	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	12,300	68,00 68,00	836,40 836,40
126	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	12,300	142,50 0,00	1 752,75 0,00
127	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	12,300	25,00 25,00	307,50 307,50
128	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	12,300	207,50 207,50	2 552,25 2 552,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 052,80
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				9 052,80 7 300,05
		1.2.8. Retele electrice				
129	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	21,00 21,00	63,00 63,00
130	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	8,98 7,50	26,95 22,50
131	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	25,000	10,00 10,00	250,00 250,00
132	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,000	21,21 15,00	530,13 375,00
		<i>Total</i>	Lei			870,08
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				870,08 710,50
		<i>Total</i>	Lei			205 857,53
		Total Cabinetul Biologie Nr.19 Inclusiv salariu				205 857,53 91 989,08
		1.3. Cabinetul de Informatica				
		1.3.1. Pereti				
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	88,200	13,60 13,50	1 199,52 1 190,70
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	88,200	18,08 7,00	1 594,33 617,40
135	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	45,000	23,46 13,00	1 055,59 585,00
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,200	80,01 61,00	7 056,62 5 380,20

1	2	3	4	5	6	7
137	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm) k=5 la manopera, k=20 la materiale si utilaj	m2	88,200	136,10 60,00	12 004,02 5 292,00
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	88,200	18,06 10,00	1 593,16 882,00
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	88,200	18,08 7,00	1 594,33 617,40
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	88,200	34,74 27,50	3 063,81 2 425,50
141	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	88,200	21,67 15,00	1 910,99 1 323,00
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	88,200	18,08 7,00	1 594,33 617,40
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	88,200	42,84 27,50	3 778,22 2 425,50
144	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	5,000	110,50 25,00	552,50 125,00
145	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,000	83,97 42,50	3 778,65 1 912,50
		<i>Total</i>	Lei			40 776,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 776,07 23 393,60
		1.3.2. Tavane				
146	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	48,600	319,08 110,00	15 507,05 5 346,00
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11,800	13,60 13,50	160,48 159,30
148	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	11,800	118,97 112,00	1 403,81 1 321,60
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	11,800	17,46 7,00	206,05 82,60
150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,800	95,62 76,50	1 128,34 902,70
151	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art CF52) k=5 la manopera, k=10 la materiale si utilaj	m2	11,800	116,57 77,50	1 375,53 914,50
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,800	18,06 10,00	213,14 118,00
153	CK18B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	22,800	34,41 26,00	784,60 592,80
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	11,800	18,08 7,00	213,30 82,60
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,800	34,74 27,50	409,90 324,50

1	2	3	4	5	6	7
156	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,800	21,67 15,00	255,67 177,00
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	11,800	18,08 7,00	213,30 82,60
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	11,800	42,84 27,50	505,48 324,50
159	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,000	42,50 42,50	1 700,00 1 700,00
		<i>Total</i>	Lei			24 076,65
		Total Tavane Inclusiv salariu				24 076,65 12 128,70
		1.3.3. Pardoseli				
160	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m	29,300	12,85 12,50	376,36 366,25
161	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	51,200	24,56 23,00	1 257,47 1 177,60
162	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	51,200	16,05 15,00	821,76 768,00
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	51,200	17,46 7,00	894,06 358,40
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,200	85,39 35,00	4 371,97 1 792,00
165	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	53,000	22,75 2,25	1 205,73 119,25
166	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	51,200	85,92 36,00	4 399,26 1 843,20

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6				
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	51,200	17,46 7,00	894,06 358,40
168	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	51,200	98,96 11,70	5 066,95 599,04
169	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2 Cu ridicarea pe pereti 100mm	m2	58,900	532,63 159,50	31 371,98 9 394,55
170	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	35,000	45,13 4,50	1 579,55 157,50
		<i>Total</i>	Lei			52 239,15
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				52 239,15 16 934,19
		1.3.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,470	14,25 13,50	120,71 114,35
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,470	18,08 7,00	153,11 59,29
173	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,500	114,85 84,00	2 813,80 2 058,00
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470	18,08 7,00	153,11 59,29
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	8,470	80,01 61,00	677,66 516,67

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470	18,08 7,00	153,11 59,29
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470	34,74 27,50	294,23 232,93
178	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,470	21,67 15,00	183,51 127,05
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,470	18,08 7,00	153,11 59,29
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,470	42,84 27,50	362,83 232,93
181	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000	28,61 20,00	886,91 620,00
		<i>Total</i>	Lei			5 952,09
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				5 952,09 4 139,09
		1.3.5. Timplarie				
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,300	21,00 21,00	48,30 48,30
183	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,300	2 317,06 40,50	5 329,24 93,15
		<i>Total</i>	Lei			5 377,54

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 377,54 141,45
		1.3.6. Incalzire				
184	RpIB11D	Demontarea radiatoarelor de incalzire, inclusiv a suporturilor, pentru finisare	buc	3,000	52,50 52,50	157,50 157,50
185	IB06A	Radiatoare din otel Demontate, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	3,000	34,80 25,00	104,39 75,00
186	IB20A	Elemente de sustinere Demontate pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	9,000	19,72 7,50	177,48 67,50
187	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	10,000	24,04 19,00	240,35 190,00
		<i>Total</i>	Lei			679,72
		Total Incalzire Inclusiv salariu				679,72 490,00
		1.3.7. Lucrari diverse				
188	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,800	293,00 293,00	3 750,40 3 750,40
189	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	12,800	68,00 68,00	870,40 870,40
190	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	12,800	142,50 0,00	1 824,00 0,00
191	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	12,800	25,00 25,00	320,00 320,00
192	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	12,800	207,50 207,50	2 656,00 2 656,00
		<i>Total</i>	Lei			9 420,80
		Total Lucrari diverse				9 420,80

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 596,80
		1.3.8. Retele electrice				
193	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	21,00 21,00	63,00 63,00
194	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	8,98 7,50	26,95 22,50
195	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	35,000	10,00 10,00	350,00 350,00
196	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	35,000	21,21 15,00	742,18 525,00
		<i>Total</i>	Lei			1 182,13
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 182,13 960,50
		<i>Total</i>	Lei			139 704,15
		Total Cabinetul de Informatica Inclusiv salariu				139 704,15 65 784,33
		<i>Total</i>	Lei			545 512,21
		<i>Asigurari siociale</i>	24 %			59 290,46
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			5 783,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			36 635,19
		<i>Total</i>				647 221,77
		<i>Venit</i>	3 %			19 416,66
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				666 638,43 247 043,59
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cabinet Biologie Nr.17				
197	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,000	11,00 11,00	132,00 132,00
198	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara	m	105,000	1,75 1,75	183,75 183,75

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
199	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	3,00 3,00	30,00 30,00
200	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,880	465,13 337,00	874,44 633,56
201		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	120,000	23,35 0,00	2 802,00 0,00
202		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	68,000	14,83 0,00	1 008,44 0,00
203	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,850	2 076,95 1 190,00	3 842,35 2 201,50
204		Tub flexibil gofrat d.20mm	m	185,000	4,08 0,00	754,80 0,00
205	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,300	337,00 337,00	101,10 101,10
206		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000	15,25 0,00	457,50 0,00
207	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,120	15 308,58 13 350,00	1 837,03 1 602,00
208		Corp de iluminat LED 60x60	buc	12,000	345,00 0,00	4 140,00 0,00
209		Tub LED	buc	48,000	42,30 0,00	2 030,40 0,00
210	08-03-591-	Priza de fisa tip neingropat, la	100	0,110	2 721,55	299,37

1	2	3	4	5	6	7
	9	instalatie inchisa	buc		1 905,00	209,55
211		Priza ordinara	buc	10,000	35,00	350,00
					0,00	0,00
212		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000	106,30	106,30
					0,00	0,00
213	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 116,50	42,33
					1 610,00	32,20
214		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	2,000	38,65	77,30
					0,00	0,00
215		Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	13,000	3,50	45,50
					0,00	0,00
216	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 300,00	26,00
					1 236,00	24,72
217		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000	21,10	42,20
					0,00	0,00
218	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip D160, cu motor de 0,25kw	buc	1,000	1 213,43	1 213,43
					577,50	577,50
		<i>Total</i>	Lei			20 396,24
		Total Cabinet Biologie Nr.17 Inklusiv salariu				20 396,24
		2.2. Cabinet Biologie Nr.19				5 727,88
219	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,000	11,00	132,00
					11,00	132,00
220	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	105,000	1,75	183,75
					1,75	183,75
221	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	3,00	30,00
					3,00	30,00
222	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi	100 m	1,710	465,13	795,37

1	2	3	4	5	6	7
	2	si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²			337,00	576,27
223		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	105,000	23,35	2 451,75
					0,00	0,00
224		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	66,000	14,83	978,78
					0,00	0,00
225	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,680	2 076,90	3 489,20
					1 190,00	1 999,20
226		Tub flexibil gofrat d.20mm	m	168,000	4,08	685,44
					0,00	0,00
227	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,300	337,00	101,10
					337,00	101,10
228		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,000	15,25	457,50
					0,00	0,00
229	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,120	15 308,58	1 837,03
					13 350,00	1 602,00
230		Corp de iluminat LED 60x60	buc	12,000	345,00	4 140,00
					0,00	0,00
231		Tub LED	buc	48,000	42,30	2 030,40
					0,00	0,00
232	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110	2 721,55	299,37
					1 905,00	209,55
233		Priza ordinara	buc	10,000	35,00	350,00
					0,00	0,00
234		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,000	106,30	106,30
					0,00	0,00
235	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 116,50	42,33
					1 610,00	32,20
236		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	2,000	38,65	77,30
					0,00	0,00
237		Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	13,000	3,50	45,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
238	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 300,00 1 236,00	26,00 24,72
239		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000	21,10 0,00	42,20 0,00
240	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip D160, cu motor de 0,25kw	buc	1,000	1 213,43 577,50	1 213,43 577,50
		<i>Total</i>	Lei			19 514,75
		Total Cabinet Biologie Nr.19 Inklusiv salariu				19 514,75 5 468,29
		2.3. Cabinet de Informatica				
241	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	11,00 11,00	88,00 88,00
242	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	105,000	1,75 1,75	183,75 183,75
243	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	3,00 3,00	30,00 30,00
244	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,750	465,13 337,00	813,98 589,75
245		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	110,000	23,35 0,00	2 568,50 0,00
246		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	65,000	14,83 0,00	963,95 0,00
247	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,750	2 076,95 1 190,00	3 634,67 2 082,50

1	2	3	4	5	6	7
248		Tub flexibil gofrat d.20mm	m	175,000	4,08 0,00	714,00 0,00
249	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,950	337,00 337,00	320,15 320,15
250		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	95,000	15,25 0,00	1 448,75 0,00
251	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,080	15 308,62 13 350,00	1 224,69 1 068,00
252		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000	345,00 0,00	2 760,00 0,00
253		Tub LED	buc	32,000	42,30 0,00	1 353,60 0,00
254	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,300	2 721,37 1 905,00	816,41 571,50
255		Priza ordinara	buc	20,000	35,00 0,00	700,00 0,00
256		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	10,000	106,30 0,00	1 063,00 0,00
257	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 116,50 1 610,00	42,33 32,20
258		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	2,000	38,65 0,00	77,30 0,00
259	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 300,00 1 236,00	26,00 24,72
260		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000	21,10 0,00	42,20 0,00
261		Doza pentru prize si intreruptoare	buc	32,000	3,50 0,00	112,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			18 983,28
		Total Cabinet de Informatica Inklusiv salariu				18 983,28 4 990,57
		<i>Total</i>	Lei			58 894,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 884,82
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			838,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	46 %			7 445,90
		<i>Total</i>				71 063,55
		<i>Venit</i>	3 %			2 131,91
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				73 195,46 16 186,74

		Total	Lei	739 833,89
		Tva	20 %	147 966,78
		Total deviz: Inclusiv salariu		887 800,67
				263 230,33

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)