

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institiua prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-1

Copertina pentru copii tip. A, tip B

Valoarea de deviz 1 297 434,61 lei

Intocmit in prețuri curente 06.02.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sopron pentru copii tip A (7 buc.)				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,920	1 072,50 0,00	986,70 0,00
2	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	110,000	28,80 0,00	3 168,00 0,00
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,920	173,46 24,00	159,58 22,08
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	11,450	164,80 164,80	1 886,96 1 886,96
		<i>Total</i>				6 201,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				6 201,24 1 909,04
		1.2. Fundatii				
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, 100 mm	m3	11,200	562,50 79,20	6 300,00 887,04
6	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15)	m3	22,400	1 870,18 533,38	41 891,92 11 947,71
7	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg	1 350,790	19,53 4,97	26 377,57 6 713,44
8	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	308,140	18,42 4,07	5 675,27 1 253,45
9	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	45,500	1 555,02 350,02	70 753,41 15 925,91
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	111,050	151,25 111,33	16 796,14 12 363,19
		<i>Total</i>	lei			167 794,31
		Total Fundatii Inclusiv salariu				167 794,31 49 090,74
		1.3. Peretii				
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 15	m3	2,350	1 934,40 410,40	4 545,84 964,44
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	147,840	24,37 9,31	3 603,07 1 375,94

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
13	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	291,200	21,61 6,55	6 293,61 1 907,07
14	CD52C	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m	m3	18,480	3 986,30 730,47	73 666,79 13 499,01
15	CD05C1	Compartimentari din placi de fortan 190x120x390 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, folosirea armaturii de siguranta OB 37, diam. 6 mm, 1 bara la fiecare rind.	m3	29,240	1 445,97 458,78	42 280,13 13 414,73
		<i>Total</i>	lei			130 389,44
		Total Peretii Inclusiv salariu				130 389,44 31 161,19
		1.4. Acoperis				
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	14,640	8 097,67 2 243,72	118 549,91 32 848,13
17	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	14,640	1 259,73 164,00	18 442,39 2 400,96
18	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	421,400	50,82 26,89	21 415,68 11 329,34
19	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,010	382,45 68,01	1 151,18 204,72
20	CN51A	Tratamentul antiseptic al	m3	3,010	70,39	211,86

1	2	3	4	5	6	7
		lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.			19,99	60,16
21	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	421,400	319,81 112,06	134 766,25 47 222,08
22	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	56,450	96,77 71,42	5 462,43 4 031,86
23	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (lambiuri pe ambele parti)	m2	112,900	117,10 94,60	13 221,15 10 680,34
		<i>Total</i>	lei			313 220,85
		Total Acoperis Inclusiv salariu				313 220,85 108 777,59
		1.5. Pardoseli				
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,960	562,50 79,18	1 102,50 155,20
25	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,470	1 789,43 367,80	2 630,46 540,66
26	CD52C	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m	m3	4,850	3 986,28 730,48	19 333,44 3 542,81
27	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de	m2	280,000	267,75 88,41	74 970,00 24 754,80

1	2	3	4	5	6	7
		moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
28	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	2,800	3 123,50 832,00	8 745,80 2 329,60
29	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10,640	181,47 68,00	1 930,83 723,52
30	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	280,000	117,10 94,60	32 789,40 26 488,00
		<i>Total</i>	lei			141 502,43
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				141 502,43 58 534,59
		1.6. Finisari				
31	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	28,000	542,34 232,00	15 185,61 6 496,00
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	487,450	5,54 2,84	2 700,77 1 383,43
33	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	487,450	68,16 42,57	33 222,83 20 750,70
		<i>Total</i>	lei			51 109,21
		Total Finisari Inclusiv salariu				51 109,21 28 630,13
		<i>Total</i>	lei			810 217,48
		Total Sopron pentru copii tip A (7 buc.) Inclusiv salariu				810 217,48 278 103,28

		Total	lei			810 217,48
		Asigurari sociale	24 %			66 744,79
		Cheltuieli de transport	7 %			35 863,97

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	2 %			10 246,85
		Cheltuieli directe				923 073,09
		Cheltuieli de regie	10,5 %			96 922,67
		Total cu Cr				1 019 995,76
		Beneficiu de deviz	6 %			61 199,75
		Total				1 081 195,51
		TVA	20 %			216 239,10
		Total deviz:				1 297 434,61
		Inclusiv salariu				278 103,28

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-1

Copertina pentru copii tip. A, tip B

Valoarea de deviz 1 297 434,61 lei

Intocmit in prețuri curente 06.02.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,847	94,60	80,13
2.	7122050013400	Zidar	h-om	279,243	94,60	26 416,39
3.	7123010010200	Betonist	h-om	301,688	94,60	28 539,68
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	113,763	94,60	10 761,98
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	238,00	94,60	22 514,80
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	253,19	94,60	23 951,78
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	317,395	94,60	30 025,57
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	626,876	94,60	59 302,47
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	463,54	94,60	43 850,88
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,891	80,00	2 951,28
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	187,171	80,00	14 973,68
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	184,183	80,00	14 734,64
		Total manopera				278 103,28

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	3,139	10,50	32,96
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	350,00	0,70
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	15,134	350,00	5 296,90
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	15,792	350,00	5 527,20
5.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	22,75	350,00	7 962,50
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,241	350,00	6 734,35
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	44,018	12,50	550,22
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,056	4 500,00	252,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,327	4 500,00	10 471,50
10.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,31	4 500,00	1 395,00

11.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	12,151	4 500,00	54 679,50
12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,878	4 500,00	3 951,00
13.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ mm calit a II a	m3	2,342	4 500,00	10 539,00
14.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	3,64	4 500,00	16 380,00
15.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	7,00	4 500,00	31 500,00
16.	2010237318750	Distantieri	buc	325,55	0,05	16,28
17.	2020142961000-f	Fortan , 120 mm	m3	28,801	780,00	22 464,78
18.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,105	164,00	1 821,22
19.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	23,205	45,50	1 055,82
20.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	13,65	24,00	327,60
21.	2320187315789	Decofrol	kg	13,326	9,80	130,59
22.	2414147327483	Lignolineum	kg	28,00	55,50	1 554,00
23.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	28,694	25,38	728,25
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	73,118	16,35	1 195,48
25.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	311,968	35,00	10 918,88
26.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,164	60,00	9,84
27.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	143,472	110,00	15 781,92
28.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	70,722	51,00	3 606,82
29.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	20,167	30,00	605,01
30.	24302261000001	Fuga	kg	12,16	80,00	972,80
31.	2430226100700	Grund alchidic	kg	47,148	50,00	2 357,40
32.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	42,14	30,00	1 264,20
33.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	47,148	35,00	1 650,18
34.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	124,432	4,80	597,27
35.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	257,90	25,00	6 447,50
36.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	116,96	2,50	292,40
37.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	5,133	990,00	5 081,67
38.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	9 425,32	7,00	65 977,24
39.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	73,786	2,30	169,71
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 693,714	2,30	15 395,54
41.	2652102100737	Var hidratat	kg	102,632	5,00	513,16
42.	2663102100000-15	Beton B 15	m3	2,409	1 350,00	3 252,15
43.	2663102100001-75	Beton clasa..B 7.5	m3	1,507	1 250,00	1 883,75
44.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	37,128	1 250,00	46 410,00
45.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	28,846	245,00	7 067,27
46.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	440,175	5,00	2 200,87
47.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	49,483	25,50	1 261,82
48.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	484,61	145,00	70 268,45
49.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	252,84	35,00	8 849,40
50.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	99,416	14,00	1 391,82
51.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	64,123	14,00	897,72
52.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	467,38	14,00	6 543,32
53.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 683,04	14,00	23 562,56
54.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	136,955	18,00	2 465,19
55.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,553	20,00	111,06

56.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	17,898	20,00	357,96
57.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	556,32	18,00	10 013,76
58.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	89,033	22,50	2 003,24
59.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	33,315	1,50	49,97
60.	2874115837745	Suruburi	buc	116,96	1,20	140,35
61.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	2 107,00	1,20	2 528,40
62.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	33,315	0,85	28,32
63.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,555	41,00	22,76
64.	2874125886734	Nituri POP	buc	2 107,00	0,95	2 001,65
65.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	105,408	22,50	2 371,68
66.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,332	20,00	66,64
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,408	20,50	233,86
68.	4100126202818	Apa	m3	1,373	20,50	28,15
69.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,373	5,00	121,86
		Total materiale de constructii				512 342,37

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,186	500,00	93,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,196	500,00	1 098,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,527	125,00	690,88
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,764	125,00	345,50
5.	2922140007000	Macara	h-ut	15,501	500,00	7 750,50
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	31,021	18,00	558,38
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,794	550,00	986,70
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,304	450,00	136,80
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,244	18,00	22,39
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	33,932	25,00	848,30
11.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,044	15,00	30,66
12.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	7,28	50,00	364,00
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,308	25,00	7,70
14.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,585	25,00	14,62
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	6,442	25,00	161,05
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,556	500,00	3 278,00
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	7,523	450,00	3 385,35
		Total utilaje de constructii				19 771,83

Total	lei	810 217,48
Asigurari sociale	24 %	66 744,79
Cheltuieli de transport	7 %	35 863,97
Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	2 %	10 246,85
Cheltuieli directe		923 073,09
Cheltuieli de regie	10,5 %	96 922,67
Total cu Cr		1 019 995,76

Beneficiu de deviz	6 %	61 199,75
Total		1 081 195,51
TVA	20 %	216 239,10
Total deviz:		1 297 434,61

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institiua prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sopron pentru copii tip A (7 buc.)				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 072,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	550,00	1 072,50
		<i>Total</i>	lei			986,70
2	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			28,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640	450,00	28,80
		<i>Total</i>	lei			3 168,00
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			173,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	80,00	24,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	350,00	0,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	450,00	148,70
		<i>Total</i>	lei			159,58
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			164,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	80,00	164,80
		<i>Total</i>	lei			1 886,96
		1.2. Fundatii				
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, 100 mm	m3			562,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 300,00
6	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 15)	m3			1 870,18 533,38
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,30	660,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	350,00	267,75
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	350,00	246,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	5,95
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,25
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			41 891,92
7	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg			19,53 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	94,60	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			26 377,57
8	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			18,42 4,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
		<i>Total</i>	lei			5 675,27
9	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3			1 555,02 350,02
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	94,60	350,02
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8160	1 250,00	1 020,00
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	350,00	175,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			70 753,41
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			151,25 111,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	41,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,26
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	164,00	16,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,76
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,80	1,18
		<i>Total</i>	lei			16 796,14
		1.3. Peretii				
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 15	m3			1 934,40 410,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100000-15	Beton B 15	m3	1,0250	1 350,00	1 383,89
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 545,84
12	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			24,37 ----- 9,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	80,00	0,32
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			3 603,07
13	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			21,61 ----- 6,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			6 293,61
14	CD52C	Zidarie din caramida la stâlpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmați cu înălțimea până la 4 m	m3			3 986,30 ----- 730,47
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5800	94,60	622,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3500	80,00	108,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	7,00	2 828,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2200	990,00	217,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	500,00	210,01
		<i>Total</i>	lei			73 666,79
15	CD05C1	Compartimentari din placi de fortan 190x120x390 în ziduri cu grosime de 12,5 cm, fără armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe șantier, folosirea armăturii de siguranță OB 37, diam. 6 mm, 1 bară la fiecare rând.	m3			1 445,97 ----- 458,78
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3000	94,60	406,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2020142961000-f	Fortan , 120 mm	m3	0,9850	780,00	768,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	2,30	20,84
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	5,00	17,55
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	350,00	25,20
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1180	20,50	2,42
	2710602000030	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	3,4000	14,00	47,60
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	4,0000	2,50	10,00
	2874115837745	Suruburi	buc	4,0000	1,20	4,80
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	500,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			42 280,13
		1.4. Acoperis				
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			8 097,67 ----- 2 243,72
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	94,60	2 050,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	80,00	192,80
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ MM calit a II a	m3	0,1600	4 500,00	719,88
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 500,00	269,88
	20101029041692	Dulapuri ecarisate de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 500,00	3 734,94
	28741458870491	Cuie de construcție	kg	7,2000	22,50	162,00
	27106020001211	Oțel beton laminat la cald în colaci D = 6,3 -	kg	4,3800	14,00	61,32

1	2	3	4	5	6	7
		6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)				
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	25,50	86,19
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	1,9600	25,38	49,74
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	18,00	684,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,00
		Total	lei			118 549,91
17	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			1 259,73 164,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	80,00	164,00
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	110,00	1 078,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,30	11,59
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	2,02
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	18,00	0,52
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	450,00	3,60
		Total	lei			18 442,39
18	CE30A	Asterala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			50,82 26,89
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	94,60	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	80,00	5,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0046	4 500,00	20,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
		Total	lei			21 415,68
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			382,45 68,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	80,00	68,01
	1212121212121	apa	m3	0,2300	10,50	2,42
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	45,50	77,35
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	30,00	201,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	60,00	0,72
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	24,00	24,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,49
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	18,00	1,08
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,38
		Total	lei			1 151,18
20	CN51A	Tratamentul antisepctic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antisepctice: ferme, arce, capriori.	m3			70,39 19,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	80,00	19,99
	2462106110601	Paste antisepctice	kg	1,9600	25,00	49,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
		Total	lei			211,86
21	CE06A	Inelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			319,81 112,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	94,60	104,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	145,00	166,75
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,00	21,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,95	4,75
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,20	6,00
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,00	5,85
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	30,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	18,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			134 766,25
22	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2			96,77 71,42
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	94,60	1,42
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7400	94,60	70,00
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	4 500,00	24,71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	22,50	0,63
		<i>Total</i>	lei			5 462,43
23	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 strat-uri email alchidic inclusiv grundul (lambiuri pe ambele parti)	m2			117,10 94,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	51,00	9,18
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	50,00	6,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	35,00	4,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
		<i>Total</i>	lei			13 221,15
		1.5. Pardoseli				
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			562,50 79,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,18
	1421102200068	Pietris ciuruit nesalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,28
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,49
		<i>Total</i>	lei			1 102,50
25	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 789,43 367,80
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100001-75	Beton clasa..B 7.5	m3	1,0250	1 250,00	1 281,46
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,17
		<i>Total</i>	lei			2 630,46
26	CD52C	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 986,28 730,48
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5800	94,60	622,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3500	80,00	108,01
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	7,00	2 828,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2200	990,00	217,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	500,00	210,00
		<i>Total</i>	lei			19 333,44
27	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 strat-uri asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			267,75 88,41
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250	4 500,00	112,50
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	4 500,00	58,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	22,50	2,25
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	55,50	5,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			74 970,00
28	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			3 123,50 832,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000	80,00	832,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000	25,00	2 250,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	450,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			8 745,80
29	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			181,47 68,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	80,00	68,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	10,50	2,41
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	45,50	77,35
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	60,00	0,72
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	24,00	24,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,49
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	18,00	1,08
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,41
		<i>Total</i>	lei			1 930,83
30	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			117,10 94,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	51,00	9,18
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	50,00	6,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	35,00	4,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
		<i>Total</i>	lei			32 789,40
		1.6. Finisari				
31	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			542,34 232,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	80,00	232,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	245,00	252,40
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,80	21,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	80,00	34,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	18,00	0,46
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,10
		<i>Total</i>	lei			15 185,61
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,54 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,35	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 700,77
33	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			68,16 42,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	35,00	22,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,06
		<i>Total</i>	lei			33 222,83

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.