

**Reparatia capitala in vederea replanificarii si resistematizarii
interioare la nivel de Parter a cladirii cu nr. cad. 3446118.003.03,
amplasat in r-nul Donduseni, com. Tirnova, str. Ion Mahu nr,3**

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini nr.3

Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (16/04-26-EEF/IEI) (Blocuri sanitare) Etapa I

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	22,800
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	22,800
3	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,000
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,000
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu		
		2. Lucrari de montare		
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	13,000
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	11,000
7	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / WL140V	100 buc	0,050

1	2	3	4	5
8	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / DN145B	100 buc	0,080
9	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050
10		Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	5,000
11	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,030
12		Intrerupator cu o clapa, montaj deschis, 10A, 230V, IP44	buc	3,000
13	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030
14		Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 250V, IP44	buc	3,000
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	2,210
16		Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5	m	125,000
17		Conductor ПВ-1нг(A)LSLTx-1 sec. 1x4	m	96,000
18	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,400
19		Cablu VVGng-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5	m	40,000
20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	1,650
21		Teava PVC conform EN 61386 d. 20 mm	m	165,000
22		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor Y-196 YXJI4 sau analog	buc	8,000

1	2	3	4	5
23	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,150
24		Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc	15,000
25	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	10,000
26		Cutie de egalare a potentialelor	buc	10,000
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu		
		3. Utilaj		
27		Corp de iluminat LED 4000K 1250lm 17W IP65 Philips WL140V PSED ELB3 1xLED12S/840 O sau analog	buc	5,000
28		Corp de iluminat LED 4000K 2100lm 23W IP20 Philips DN145B 1xLED20S/840 O sau analog	buc	8,000