

Primaria s. Prajila, r.Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie a drumului (beton asfaltic) str. Mihai Eminescu din s. Prajila, r.Floresti****Valoarea de deviz 529 462,24 lei**

Intocmit in prețuri curente 06.06.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 200,000	0,45 0,06	534,28 66,28
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	120,000	511,48 50,98	61 377,84 6 117,84
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,660	10 423,03 0,00	6 879,20 0,00
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,000	280,19 5,10	336 225,28 6 117,84

	Cheltuieli directe	lei	405 016,60
	Fondul social si asigurarea medicala	24,00 %	2 952,47
	Cheltuieli directe	100,00 +	407 969,07
	Cheltuieli de regie	5,00 %	20 398,45
	Total	100,00 +	20 398,45
	Beneficiu de deviz	3,00 %	12 851,02
	Total	100,00 +	441 218,54
	TVA	20,00 %	88 243,70
	Total deviz:		529 462,24
	Inclisiv salariu		12 301,96

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)