

**Liceul Mihai Eminescu, str.
Suvorov 60, mun. Comrat, UTA
GAGAUZIA**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Inlocuire electrica (на 20классов)

Valoarea de deviz 0 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из камня или железобетона толщ. до 15 см)	buc	500,000		
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором)-гипсовой смесью	buc	500,000		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Супратен")	m2	200,000		
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	200,000		

1	2	3	4	5	6	7
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Супратен") -перед покраской	m2	200,000		
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-стен	m2	200,000		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Супратен") -перед покраской	m2	1 287,000		
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-потолков	m2	1 287,000		
		2. Lucrari de instalatii electrice				
12	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmр (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, - кабель VVG ng -LS-3*1,5mm2) (ресурс Doze -удалить)	m	1 000,000		
13	pret de piata	3-х контактные клеммы на 3гнезда (типа WAGO)	buc	800,000		
14	RpEQ01Ап рим	Профилактика существующих дозовых коробок (только	buc	20,000		

1	2	3	4	5	6	7
		работа)				
15	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка потолочных LED светильников 600*600мм)	buc	240,000		
16	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка двойных внутренних розеток с подрозетниками в комплексе) переустановка на H=1,8м от пола:без стоимости розеток	buc	40,000		
17	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка двойных внутренних розеток с подрозетниками в комплексе) - новые	buc	40,000		
18	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N (Монтаж выключателей внутренних одноклавишных с подрозетниками в комплексе) переустановка на H=1,8м от пола:без стоимости выключателей	buc	20,000		
19	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N (Монтаж выключателей внутренних одноклавишных с подрозетниками в комплексе)- новые	buc	20,000		
20	pret de piata	Рамка тройная	buc	20,000		
21	RpEE06A	Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, pina la 25 A, manuale cu contacte	buc	40,000		

1	2	3	4	5	6	7
		in aer sau in ulei capsulate sau necapsulate, antigrizutoase sau antiexplozive, montate pe dibluri din lemn, plastic sau pe console (exclusiv consola), in cutii sau panouri electrice, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea (Установка переключателей (выключателей) звездно-треугольных, до 25 А, ручных, с воздушным или масляным контактом, герметичных или негерметичных, газобезопасных или взрывобезопасных, на деревянные, пластиковые дюбеля или кронштейны (не включая кронштейн) в коробки или электрощиты, соединенные медными или алюминиевыми проводами, включая наладку и испытание) -автомат В16А				
22	RpEE01C	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 А, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж триполярных пакетных выключателей 10-63 А, наружных, на дюбелях, консолях или в щитовых коробках, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатель нагрузки ВН-32-63А 3-х фазный	buc	2,000		
23	RpEE06A	Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, pina la 25 А, manuale cu contacte in aer sau in ulei capsulate sau necapsulate, antigrizutoase sau antiexplozive, montate pe dibluri din lemn, plastic sau pe console (exclusiv consola), in cutii sau panouri electrice, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea (Установка переключателей (выключателей) звездно-треугольных, до 25 А, ручных, с	buc	20,000		

1	2	3	4	5	6	7
		воздушным или масляным контактом, герметичных или негерметичных, газобезопасных или взрывобезопасных, на деревянные, пластиковые дюбеля или кронштейны (не включая кронштейн) в коробки или электрощиты, соединенные медными или алюминиевыми проводами, включая наладку и испытание) -автомат АВДТ-С16/30Ма				
24	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических)	buc	2,000		
25	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete (Установка электрощитка -марка ЦРВ-48 IP31)	buc	2,000		
26	pret de piata	Трехфазная (3Р) распределительная шина-гребенка	buc	2,000		
27	pret de piata	Распределительная шина (РЕ) на 18 отверстий	buc	2,000		
28	pret de piata	Шина нулевая 18отверстий	buc	2,000		

		Total deviz:
--	--	---------------------

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Liceul Mihai Eminescu, str. Suvorov 60, Investitor
mun. Comrat, UTA GAGAUZIA

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из камня или железобетона толщ. до 15 см)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700		
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором)- гипсовой смесью	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Супратен")	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610530-2	Amorsa-grund-Супратен	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Супратен") -перед покраской	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610530-2	Amorsa-grund-Супратен	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-стен	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков "Супратен") - перед покраской	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610530-2	Amorsa-grund-Супратен	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-потолков	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	243011610380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		2. Lucrari de instalatii electrice				
9	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYFF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmр (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, -кабель VVG ng -LS-3*1,5mm2) (ресурс Doze -удалить)	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400		
	313013481740-5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari- -кабель VVG ng -LS-3*1,5mm2	m	1,0300		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000		
10	pret de piata	3-х контактные клеммы на 3гнезда (типа WAGO)	buc			
	2413217300101	Clema de legatura - 3-х контактные клеммы (типа WAGO	buc	1,0000		
11	RpEQ01 Априм	Профилактика существующих дозовых коробок (только работа)	buc			
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,6000		
12	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка потолочных LED светильников 600*600мм)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400		
	287527440050-2	Corp de iluminat -потолочные LED светильники 600*600	buc	1,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000		
13	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка двойных внутренних розеток с подрозетниками в комплексе) переустановка на H=1,8м от пола:без стоимости розеток	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100		
	2746167335100	Priza-без стоимости	buc	1,0200		
	2811236311002	Doze pentru aparate-подрозетники	buc	1,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
14	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка двойных внутренних розеток с подрозетниками в комплексе) -новые	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100		
	274616733510-0	Priza noiye	buc	1,0200		
	2811236311002	Doze pentru aparate-podrozetnici	buc	1,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000		
15	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N (Монтаж выключателей внутренних одноклавишных с подрозетниками в комплексе) переустановка на Н=1,8м от пола:без стоимости выключателей	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500		
	1111000100020	Intrerupator-fiez стоимости	buc	1,0000		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000		
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
16	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N (Монтаж выключателей внутренних одноклавишных с подрозетниками в комплексе)-новые	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500		
	111100010002-0	Intrerupator-вкл. новые	buc	1,0000		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000		
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
17	pret de piata	Рамка тройная	buc			
	2205220511	Рамка тройная	buc	1,0000		
18	RpEE06A	Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, pina la 25 A, manuale cu contacte in aer sau in ulei capsulate sau necapsulate, antigrizutoase sau antiexplozive, montate pe dibluri din lemn, plastic sau pe console (exclusiv consola), in cutii sau panouri electrice, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea (Установка переключателей (выключателей) звездно-треугольных, до 25 А, ручных, с воздушным или масляным контактом, герметичных или негерметичных, газобезопасных или взрывобезопасных, на деревянные, пластиковые дюбеля или кронштейны (не включая кронштейн) в коробки или электрощиты, соединенные медными или алюминиевыми проводами, включая наладку и испытание) -автомат В16А	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	4,0000		
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000		
	111100010002-1	Comutator manual--автомат В16А	buc	1,0000		
19	RpEE01C	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж триполярных пакетных выключателей 10-63 А, наружных, на дюбелях, консолях	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		или в щитовых коробках, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатель нагрузки ВН-32-63А 3-х фазный				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0200		
	111100010002-4	Intreupator manual--выключатель нагрузки ВН-32-63А 3-х фазный	buc	1,0100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000		
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000		
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000		
20	RpEE06A	Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, pina la 25 A, manuale cu contacte in aer sau in ulei capsulate sau necapsulate, antigrizutoase sau antiexplozive, montate pe dibluri din lemn, plastic sau pe console (exclusiv consola), in cutii sau panouri electrice, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea (Установка переключателей (выключателей) звездно-треугольных, до 25 А, ручных, с воздушным или масляным контактом, герметичных или негерметичных, газобезопасных или взрывобезопасных, на деревянные, пластиковые дюбеля или кронштейны (не включая кронштейн) в коробки или электрощиты, соединенные медными или алюминиевыми проводами, включая наладку и испытание) -автомат АВДТ-С16/30Ма	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	4,0000		
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000		
	111100010002-2	Comutator manual--автомат АВДТ-С16/30Ма	buc	1,0000		
21	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800		
22	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete (Установка электрощитка -марка ЩРВ-48 IP31)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,0000		
	111112220000-7	Tablou electric,ЩРВ-48 IP31)	buc	1,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000		
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,0000		
	2874115881198	Saiba M 6	buc	4,0000		
	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0000		
	2874115800857	Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm	buc	4,0000		
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	4,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
23	pret de piata	Трехфазная (3Р) распределительная шина-гребенка	buc			
	223568974331	Трехфазная (3Р) распределительная шина-гребенка	buc	1,0000		
24	pret de piata	Распределительная шина (РЕ) на 18 отверстий	buc			
	2235689741	Распределительная шина заземления (РЕ) на 18 отверстий	buc	1,0000		
25	pret de piata	Шина нулевая 18отверстий	buc			
	22356897412	Шина нулевая 18отверстий	buc	1,0000		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.