

1	2	3	4	5	6	7
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,000	1.569,70 0,00	9.418,20 0,00
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - pavaj vibropresat tip "caramida"culoare sura 10x20cm, h=6.0cm	m2	4.000,000	237,83 48,87	951.324,00 195.488,00
8	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare	100 m3	4,000	1.732,80 360,80	6.931,20 1.443,20
		<i>Total</i>	lei			969.547,80
		<b>Total Amenajarea drumului cu pavaj Inclusiv salariu</b>				<b>969.547,80 196.931,20</b>
		<b>3. Ajustarea capacelor in fintini</b>				
9	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	30,000	111,60 98,40	3.348,00 2.952,00
10	DII19	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (ridicare fintinilor) 30buc	m3	0,750	2.165,11 261,59	1.623,83 196,19
11	AcE10A	Montarea elemente din beton armat prefabricat CTO-1	m3	0,600	2.742,10 869,20	1.645,26 521,52
12	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat CTO-1	buc	30,000	250,00 0,00	7.500,00 0,00
13	AcE07C	Montarea capacelor din fonta (de la demontare)	buc	30,000	113,03 67,24	3.390,99 2.017,20
		<i>Total</i>	lei			17.508,08
		<b>Total Ajustarea capacelor in fintini Inclusiv salariu</b>				<b>17.508,08 5.686,91</b>

	Total	lei	1.488.016,99
	Asigurare sociala	24 %	71.890,50
	Total		1.559.907,49
	Cheltuii de transport	7 %	81.565,33
	Total		1.641.472,82