

1	2	3	4	5	6	7
7	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 =0,0085	m2	400,0000	36,579 9,315	14 631,600 3 726,000
8	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanata deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg	85,6700	25,096 3,660	2 149,974 313,552
9	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanata deteriorate prin consolidare cu buloane	kg	76,5800	33,736 12,300	2 583,503 941,934
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	12,1900	862,075 49,011	10 508,690 597,444
11	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	12,1900	279,058 22,487	3 401,716 274,121
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	2 100,0000	21,401 6,750	44 941,333 14 175,000
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	2 100,0000	165,826 36,450	348 234,600 76 545,000
14	CE19C1	Opritori de zapada din tabla zincata de 0,5mm grosime Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0100	m	320,0000	116,901 12,300	37 408,467 3 936,000
15	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata între 50 si 100 cm inclusiv - Parapet Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0200	m	96,0000	151,862 40,080	14 578,790 3 847,680
16	CE19A	Jgheaburi semicirculare, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier,	m	160,0000	95,300 27,150	15 248,061 4 344,000