

**Reparatia clasei nr.15 prin
transformare intr-un laborator
digital la LT "M.Lomonosov"
din bd. Larisa, 3, mun. Balti**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Caiet de sarcini № 2-1-2

Lucrari de reparatii interioare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare (Снятие обоев текстильных, цветных или аналогичных) (Cuprinde: - desfacerea baghetelor si plintelor; - desfacerea tapetului; - curatarea si raziura suprafetelor prin spalare)	m2	72,95		
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	29,18		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	3,65		
	2320146200755	<i>Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767</i>	<i>l</i>	3,65		
	1711317309326	<i>Cirpe de sters</i>	<i>kg</i>	1,46		
	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	<i>h-ut</i>	1,09		
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах и откосов)	m2	78,03		
	7122050013400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	9,36		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	11,70		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	3,90		
	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut</i>	0,78		
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на	m2	52,35		

1	2	3	4	5	6	7
		основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)				
	7132040012700	<i>Parchetar</i>	<i>h-om</i>	12,04		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	12,04		
	2320166200729	<i>Parchetin</i>	<i>l</i>	1,57		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	1,57		
	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	<i>h-ut</i>	1,57		
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) (Demonatri: Usi - 2.36m ² , ferestre - 10.77m ²)	m²	13,13		
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	2,76		
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	2,76		
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (деревянный каркас удерживающего устройства школьной доски)	m²	2,70		
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	0,57		
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	0,57		
6	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Разборка облицовки из линейных элементов (деревянный подоконник))	m	5,40		
	7132010010900	<i>Faiantar</i>	<i>h-om</i>	3,78		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	4,48		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,01		
	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut</i>	0,05		
7	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Разборка облицовки из линейных элементов (отлив из жести))	m	5,40		
	7132010010900	<i>Faiantar</i>	<i>h-om</i>	3,78		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	4,48		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,01		
	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut</i>	0,05		
8	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр или люминисцентных светильников различного типа, с двумя или более рожками или лампами-трубками)	buc	14,00		
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	4,20		
9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, розеток)	buc	12,00		
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,72		
10	RpED21A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie sau manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 1-2-3x1,5 la 1-2-3x10 mm (Демонтаж медных или алюминиевых электрокабелей, с пластиковыми изоляцией и кожухом, с повышенной устойчивостью к распространению пламени, площадью сечения 1-2-3x1,5 на 1-2-3x10 мм2)	m	35,00		
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	2,80		
11	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка ППР труб центрального отопления, на	m	24,00		

1	2	3	4	5	6	7
		сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")				
	7136040011800	<i>Instalator incalzire</i>	<i>h-om</i>	9,12		
	2875274123510	<i>Dop din fonta</i>	<i>buc</i>	7,20		
	2411115904512	<i>Oxigen tehnic gazos S2031</i>	<i>m3</i>	1,68		
	2413547308164	<i>Carbura de calciu tehnica (carbid) S102</i>	<i>kg</i>	3,82		
	1714227322940	<i>Cinepa fuior</i>	<i>kg</i>	0,70		
12	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	2,70		
	7136040011800	<i>Instalator incalzire</i>	<i>h-om</i>	0,43		
13	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения)	buc	6,00		
	7136040011800	<i>Instalator incalzire</i>	<i>h-om</i>	0,60		
14	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали))	t	6,20		
	71240100107001	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	1,55		
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	6,20		
15	RpCU09C1 K=6	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60	t	6,20		

1	2	3	4	5	6	7
		м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали), для каждого пройденных 10 м после первых 10 м)				
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	18,60		
16	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка строительного мусора в автотранспорт)	t	6,20		
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	6,88		
17	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km (Транспортировка строительного мусора автосамосвалом на расстояние 12 км)	t	6,20		
	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	<i>h-ut</i>	1,31		
Total			Lei			
Total Demolari						
Inclusiv salariu						
		2. Timplarie si tocuri				
18	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до 7 м2, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) U1 - Usa H2,05*B1,15	m2	2,36		
	7214210026800	<i>Montator constructii metalice</i>	<i>h-om</i>	2,24		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,26		
	28121063060501	<i>Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile</i>	<i>m2</i>	2,36		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>necesare UI</i>				
	2874115829126	<i>Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm</i>	<i>buc</i>	9,44		
	2416566101572	<i>Spuma de poliuretan</i>	<i>kg</i>	1,30		
	2430226101600	<i>Chit siliconic</i>	<i>kg</i>	0,46		
	26811260014721	<i>Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6</i>	<i>buc</i>	1,42		
	4011106202741	<i>Energie electrica</i>	<i>kw</i>	2,36		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,05		
19	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна с одной или более створок, площадью переплета между 3-6 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) F1 - Ferestre (cu termomost) H2.04m*B1.76m - 3buc	m2	10,77		
	7214210026800	<i>Montator constructii metalice</i>	<i>h-om</i>	8,29		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,86		
	20301129381001	<i>Ferestre din aluminiu F1</i>	<i>m2</i>	10,77		
	2416566101572	<i>Spuma de poliuretan</i>	<i>kg</i>	5,06		
	2430226101600	<i>Chit siliconic</i>	<i>kg</i>	1,78		
	2874115829126	<i>Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm</i>	<i>buc</i>	43,08		
	26811260014721	<i>Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6</i>	<i>buc</i>	4,31		
	4011106202741	<i>Energie electrica</i>	<i>kw</i>	8,62		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,22		
20	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы В=300мм для окон)	m	5,40		
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	1,51		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,43		
	2521106718392	<i>Glafuri din mase plastice B=300mm pentru ferestre</i>	<i>m</i>	5,51		
	2874115829126	<i>Suruburi cu cap inecat crestat 6</i>	<i>buc</i>	22,03		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>x 30 mm</i>				
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,05		
21	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия В=250мм)	m	5,40		
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	1,73		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,43		
	274312354902624	<i>Glafuri din aluminiu B=250mm pentru ferestre</i>	<i>m</i>	5,40		
	2874115829126	<i>Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm</i>	<i>buc</i>	21,60		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,05		
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	5,08		
	9310060019930	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	7,55		
	2430226101021	<i>Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)</i>	<i>kg</i>	1,52		
	2653102100834	<i>Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm</i>	<i>kg</i>	74,22		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,06		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,40		
	2952270007608	<i>Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)</i>	<i>h-ut</i>	0,15		
23	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка перфорированного уголка из алюминия на углы откосов)	m	22,77		
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	5,92		
	274312354902526	<i>Coltar perforat din aluminiu</i>	<i>m</i>	23,91		
	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri</i>	<i>kg</i>	0,57		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>M 30 saci S1500</i>				
	1421102200496	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm</i>	<i>m3</i>	<i>0,02</i>		
	2874115829126	<i>Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm</i>	<i>buc</i>	<i>136,62</i>		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)	m2	5,08		
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	<i>0,15</i>		
	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	<i>kg</i>	<i>0,76</i>		
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	<i>0,25</i>		
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Culoare RAL9010	m2	5,08		
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	<i>2,79</i>		
	2430116103800	<i>Vopsea pe baza de copolimeri vinilici</i>	<i>kg</i>	<i>2,03</i>		
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	<i>0,30</i>		
	26811260014721	<i>Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6</i>	<i>buc</i>	<i>2,54</i>		
	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	<i>kg</i>	<i>0,25</i>		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	<i>0,01</i>		
Total			Lei			
Total Timplarie si tocuri						
Inclusiv salariu						
		3. Pardoseli				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2	52,35		
	7141020013301	<i>Zugrav vopsitor cat. 3</i>	<i>h-om</i>	<i>7,33</i>		
	2430226101010	<i>Grund cu quart "Betoncontact"</i>	<i>kg</i>	<i>21,73</i>		

1	2	3	4	5	6	7
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	2,62		
27	RpCK01I aplic. K=2	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din sapa de ciment de 6 cm grosime (sapa din mortar M150 semiuscat) (Ремонт подстилающего слоя полов, выполненный из раствора М150 полусухой стяжки средней толщ. 6 см (K=2))	m2	52,35		
	7124010010700	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	34,55		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	15,70		
	26641021020071	<i>Mortar M150 semiuscat</i>	<i>m3</i>	3,46		
	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	<i>h-ut</i>	12,56		
	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	<i>h-ut</i>	2,09		
28	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из линолиума, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе) (Linolium PVC Tarkett Evolution Carlos-4 1K 2.7mm 4m Articol:1044122 sau analog) Plinta norma: 0.55m/m2	m2	52,35		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	5,24		
	7129200011200	<i>Finisor MP</i>	<i>h-om</i>	52,35		
	252311671634528	<i>Covor PVC (Linolium PVC Evolution Carlos-4 1K 2.7mm 4m)</i>	<i>m2</i>	55,52		
	2430226101234	<i>Grund prenadex tip M</i>	<i>kg</i>	1,59		
	2462106110431	<i>Prenadex 300 NII 2829-74</i>	<i>kg</i>	31,72		
	2430226109080	<i>Diluant prenadex</i>	<i>kg</i>	4,23		
	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	<i>kg</i>	26,44		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,08		
	2462106109925	<i>Aracet dp 50 mich NI 1345-64</i>	<i>kg</i>	10,57		
	2681116001317	<i>Piatra de frecat</i>	<i>kg</i>	1,27		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	29,08		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,57		
Total			Lei			
Total Pardoseli						
Inclusiv salariu						
		4. Pereti				
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности стен)	m2	72,95		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,21		
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	30,27		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,65		
30	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	72,95		
	7122050013400	Zidar	h-om	102,13		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,88		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	765,98		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,19		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,51		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,29		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,58		
31	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat	m2	72,95		

1	2	3	4	5	6	7
		cu mortar M100 (Разные работы - разность в толщине + 5 мм намета на стены из раствора) K=4				
	7122050013400	Zidar	h-om	29,18		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,75		
	26641021000001	Mortar M100	m3	1,75		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,29		
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	72,95		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,19		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,94		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,65		
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	72,95		
	7122050013400	Zidar	h-om	14,59		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	80,24		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,94		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	72,95		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	89,00		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	520,86		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,76		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,17		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) Supraton Extra sau analog	m2	72,95		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,19		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,94		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,65		
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	72,95		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	32,83		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,29		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	76,95		
	4100126202818	Apa	m3	0,07		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07		
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	72,95		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,19		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,94		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,65		
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Culoare RAL9002 Supraton Lav sau analog inclusiv lucrarile de formarea pe perete a elementelor decorative	m2	72,95		

1	2	3	4	5	6	7
		culoarea de coordonat cu Beneficiarul (4.05m2)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40,12		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	29,18		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,38		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	36,47		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,65		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15		
39	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	2,90		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20		
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,96		
Total			Lei			
Total Pereti						
Inclusiv salariu						
		5. Tavane				
40	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	52,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,80		
	7422010060100	Timplar	h-om	106,60		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	208,00		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	54,60		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,78		
Total			Lei			
Total Tavane						
Inclusiv salariu						
		6. Electricitate				
41	RpEG04A	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate,	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : pina la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj (Монтаж распределительных электрощитов, полностью закрытых)				
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	2,40		
	1111122200007	<i>Tablou electric, gata echipat</i>	<i>buc</i>	1,00		
	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	<i>kg</i>	1,50		
	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	<i>m3</i>	0,00		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,00		
	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	<i>kg</i>	0,00		
	2952270007602	<i>Tirfor 1,5 tf</i>	<i>h-ut</i>	0,02		
42	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator de sarcina C32A (Монтаж однополярных выключателей нагрузки ВН-С32А) /Schneider electric/ sau analog	buc	1,00		
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,30		
	111100010002012	<i>Intrerupator (выключателей нагрузки ВН-С32А)</i>	<i>buc</i>	1,00		
	2811236311002	<i>Doze pentru aparate</i>	<i>buc</i>	1,00		
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	0,00		
	2513206621522	<i>Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm</i>	<i>m</i>	0,20		
43	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator automat B6A (Монтаж однополярных выключателей автоматических В6А) /Schneider electric/ sau analog	buc	2,00		
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,60		
	11110001000201	<i>Intrerupator (выключателей автоматических В6А)</i>	<i>buc</i>	2,00		
	2811236311002	<i>Doze pentru aparate</i>	<i>buc</i>	2,00		
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	0,01		
	2513206621522	<i>Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x</i>	<i>m</i>	0,40		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>15mm</i>				
44	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator automat diferential C16A (Монтаж однополярных выключателей автоматических УЗО C16A) /Schneider electric/ sau analog	buc	11,00		
	<i>7137010011520</i>	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	<i>3,30</i>		
	<i>111100010002011</i>	<i>Intrerupator (выключателей автоматических УЗО C16A)</i>	<i>buc</i>	<i>11,00</i>		
	<i>2811236311002</i>	<i>Doze pentru aparate</i>	<i>buc</i>	<i>11,00</i>		
	<i>2653102100830</i>	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	<i>0,06</i>		
	<i>2513206621522</i>	<i>Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm</i>	<i>m</i>	<i>2,20</i>		
45	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) VVG-ng-Ls 3*1.5	m	65,00		
	<i>7137010011520</i>	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	<i>9,10</i>		
	<i>313013481740443</i>	<i>Cablu de energie VVG-ng-Ls 3*1.5</i>	<i>m</i>	<i>66,30</i>		
	<i>2811236309901</i>	<i>Confectii metalice de linii</i>	<i>kg</i>	<i>32,50</i>		
	<i>2661126408701</i>	<i>Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor</i>	<i>buc</i>	<i>13,00</i>		
	<i>2811236311006</i>	<i>Doze de ramificatie</i>	<i>buc</i>	<i>16,25</i>		
46	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) VVG-ng-Ls 3*2.5	m	90,00		
	<i>7137010011520</i>	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	<i>12,60</i>		
	<i>313013481740444</i>	<i>Cablu de energie VVG-ng-Ls 3*2.5</i>	<i>m</i>	<i>91,80</i>		
	<i>2811236309901</i>	<i>Confectii metalice de linii</i>	<i>kg</i>	<i>45,00</i>		

1	2	3	4	5	6	7
	2661126408701	<i>Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor</i>	<i>buc</i>	18,00		
	2811236311006	<i>Doze de ramificatie</i>	<i>buc</i>	22,50		
47	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм) Tub flexibil 750N gri	m	145,00		
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	97,15		
	2661122803601	<i>Tub flexibil D=16-25mm 750N gri</i>	<i>m</i>	162,69		
	2811236309901	<i>Confectii metalice de linii</i>	<i>kg</i>	3,19		
48	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, скрытых или наружных, на пластиковых дюбелях, соединенных с медными проводами) Выключатель двойной /Schneider electric/ sau analog	buc	1,00		
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,27		
	1111000100024	<i>Intrerupator manual dublu</i>	<i>buc</i>	1,01		
	2811236311002	<i>Doze pentru aparate</i>	<i>buc</i>	1,00		
	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	<i>kg</i>	0,00		
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	0,05		
49	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau	buc	6,00		

1	2	3	4	5	6	7
		similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток, нормальной конструкции, из аминокласта, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на пластиковые дюбеля) Розетка тройная /Schneider electric/ sau analog				
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	<i>1,86</i>		
	2746167335100	<i>Priza tripla</i>	<i>buc</i>	<i>6,12</i>		
	2811236311002	<i>Doze pentru aparate</i>	<i>buc</i>	<i>6,00</i>		
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	<i>0,03</i>		
	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	<i>kg</i>	<i>0,03</i>		
	2051142950700	<i>Dibluri</i>	<i>buc</i>	<i>12,00</i>		
	2874115836777	<i>Surub cap inecat crestat L 3 x 40</i>	<i>buc</i>	<i>12,00</i>		
50	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток, нормальной конструкции, из аминокласта, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на пластиковые дюбеля) Розетка двойная /Schneider electric/ sau analog	buc	2,00		
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	<i>0,62</i>		
	274616733510012 3	<i>Priza dubla</i>	<i>buc</i>	<i>2,04</i>		
	2811236311002	<i>Doze pentru aparate</i>	<i>buc</i>	<i>2,00</i>		
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	<i>0,01</i>		
	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	<i>kg</i>	<i>0,01</i>		
	2051142950700	<i>Dibluri</i>	<i>buc</i>	<i>4,00</i>		
	2874115836777	<i>Surub cap inecat crestat L 3 x 40</i>	<i>buc</i>	<i>4,00</i>		
51	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
		tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток, нормальной конструкции, из аминокласта, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на пластиковые дюбеля) Двойной выход под кабель интернета RJ45 /Schneider electric/ sau analog				
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	0,93		
	274616733510011 1	<i>Priza dubla RJ45</i>	<i>buc</i>	3,06		
	2811236311002	<i>Doze pentru aparate</i>	<i>buc</i>	3,00		
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	0,02		
	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	<i>kg</i>	0,02		
	2051142950700	<i>Dibluri</i>	<i>buc</i>	6,00		
	2874115836777	<i>Surub cap inecat crestat L 3 x 40</i>	<i>buc</i>	6,00		
52	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat tip LED 42 W, 4000K monobloc (Монтаж LED осветительных приборов- 42 Вт, 4000К 3600Lm моноблок под Армстронг 60*60cm)	buc	12,00		
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	13,20		
	287527440050249	<i>Corp de iluminat LED 42W 4000K 3600 Lm</i>	<i>buc</i>	12,00		
	2051142950700	<i>Dibluri</i>	<i>buc</i>	24,00		
	2874115836492	<i>Surub cap bombat 5 x 60</i>	<i>buc</i>	24,00		
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	0,96		
	2513206621522	<i>Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm</i>	<i>m</i>	2,40		
53	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat LED 20 W in caz de incendiu EXIT (Монтаж LED осветительных приборов- тип аварийные 20 Вт, ВЫХОД)	buc	1,00		
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	1,10		
	2875274400502	<i>Corp de iluminat LED EXIT</i>	<i>buc</i>	1,00		
	2051142950700	<i>Dibluri</i>	<i>buc</i>	2,00		
	2874115836492	<i>Surub cap bombat 5 x 60</i>	<i>buc</i>	2,00		
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	0,08		
	2513206621522	<i>Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x</i>	<i>m</i>	0,20		

1	2	3	4	5	6	7
		15mm				
Total			Lei			
Total Electricitate						
Inclusiv salariu						
		7. Incalzire				
54	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 1800 мм) Tip33 EXISTENTE (fara pret la material)	buc	3,00		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,95		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,15		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,00		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,75		
55	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм) EXISTENTE (fara pret la material)	m	24,00		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,80		
56	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 32 мм) Переход ППР на металл ф32мм*1" EXISTENTE (fara pret la material)				
	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	<i>h-om</i>	0,66		
	2681116001666	<i>Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5</i>	<i>buc</i>	0,40		
57	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 32 мм) Американка ф32мм EXISTENTE (fara pret la material)	buc	6,00		
	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	<i>h-om</i>	1,98		
	2681116001666	<i>Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5</i>	<i>buc</i>	1,20		
58	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Вентиль с двойным управлением (туда и обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1 1/4") Robinet cu Cap termostatic (reglare temperaturi) + Robinet Coltari EXISTENTE (fara pret la material)	buc	6,00		
	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	<i>h-om</i>	1,68		
	1714227322940	<i>Cinapa fuior</i>	<i>kg</i>	0,16		
	2430126100338	<i>Solutie de etansare</i>	<i>kg</i>	0,31		
59	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru	buc	8,00		

1	2	3	4	5	6	7
		instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб 1 1/4")				
	7136040011749	<i>Instalator incalzire si gaze</i>	<i>h-om</i>	<i>2,24</i>		
	2875274204000	<i>Bratară fixare</i>	<i>buc</i>	<i>8,00</i>		
	2811236832352	<i>Burghiu cu cap widia cu D=8</i>	<i>buc</i>	<i>0,40</i>		
	2524906720949	<i>Diblu din PVC cu D= 8</i>	<i>buc</i>	<i>8,00</i>		
	2874115837161	<i>Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1</i>	<i>buc</i>	<i>8,00</i>		
	2874125881241	<i>Saibe uzuale, plate M 10</i>	<i>buc</i>	<i>8,00</i>		
	2952270007609	<i>Masina de gaurit electrica</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,80</i>		
Total			Lei			
Total Incalzire						
Inclusiv salariu						
Total			Lei			
CASM			24 %			
Cheltuieli de transport			8 %			
Total						
Cheltuieli de regie			14,5 %			
Total						
Beneficiu de deviz			6 %			
Total						
TVA			20 %			