

**Construcția blocului sanitar la IP
gimnaziul din s. Cobani , r-nul
Cloden**

(denumirea obiectului)

WinCmeta

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №
Rețele electrice iluminare

Valoarea de deviz 28 459,90 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
	1. Lucrari de montaj					
1	08-03-524-1	Cutie pentru automate cu 24 module 405x320x120 mm	buc	1,0000	303,873 161,448	303,873 161,448
2	12021	Cutie pentru automate ИГО - ИИРВ --24(3) 405x320x120	buc	1,0000	85,600 0,000	85,600 0,000
3	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,8000	369,079 323,473	664,343 582,251
4	4	Cablu VVGng 3 x 1.5 mm2	m	110,0000	5,670 0,000	623,700 0,000
5	402	Cablu VVGng 3 x 2.5 mm2	m	70,0000	10,000 0,000	700,000 0,000
6	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,1000	443,890 388,630	44,389 38,863
7	402	Cablu VVGng 5 x 6.0mm#	m	10,0000	42,000 0,000	420,000 0,000
8	08-02-403-3	Conductor al rețelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau	100 m	0,3000	2 852,910 2 133,420	855,873 640,026

		cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala				
9	1324	Cablu ПБ1-380 1x4,0 mm2	m	30,0000	5,290 0,000	158,700 0,000
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,8000	1 917,231 1 372,308	3 451,016 2 470,154
11	020	Tava din masa plastica cu D-20 mm.	m	110,0000	3,830 0,000	421,300 0,000
12	025	Tava din masa plastica cu D-25 mm.	m	70,0000	5,210 0,000	364,700 0,000
13	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,1000	2 733,060 1 983,500	273,306 198,350
14	032	Tava din masa plastica cu D-32 mm.	m	10,0000	7,210 0,000	72,100 0,000
15	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0700	1 976,900 1 856,657	138,383 129,966
16	56	Выключатель установочный для скрытой установки In=10A ; Un= 220В одноклавишный IP20	buc	3,0000	28,500 0,000	85,500 0,000
17	506	Выключатель установочный для скрытой установки In=10A ; Un= 220В Двухклавишный IP20	buc	2,0000	38,600 0,000	77,200 0,000
18	056	Выключатель установочный для скрытой установки In=10A ; Un= 220В одноклавишный IP44	buc	1,0000	30,550 0,000	30,550 0,000
19	5036	Выключатель установочный для скрытой установки In=10A ; Un= 220В Двухклавишный IP44	buc	1,0000	37,500 0,000	37,500 0,000
20	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	2 384,567 2 196,833	71,537 65,905
21	56	Priza interioara 16 A Un=220 B IP54	buc	3,0000	16,000 0,000	48,000 0,000
22	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0700	10 066,686 8 533,686	704,668 597,358
23	33401540-4	Corp de luminat СПО-05-23 светодиодный 16 Вт	buc	5,0000	159,200 0,000	796,000 0,000
24	33401540-2	Corp de luminat СПИ-156 светодиодный 10 Вт	buc	2,0000	128,330	256,660

					0,000	0,000
25	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,1500	2 854,700 957,153	428,205 143,573
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,0000	125,771 89,950	754,627 539,698
27	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, , avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw tip (Вентилятор LINEO 250 VO 180Вт 990-1350 м3/ч;	buc	3,0000	665,973 665,973	1 997,919 1 997,919
28	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1,0000	66,915 14,415	66,915 14,415
29	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	1,0000	314,640 230,640	314,640 230,640
30	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	1,0000	70,995 43,245	70,995 43,245
31	119	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor si prizelor inglobate	buc	10,0000	7,080 0,000	70,800 0,000
32	1109	Корбка распаячная размер 172x96x45 мм для ЩДУ тип KM41006	buc	3,0000	10,250 0,000	30,750 0,000
33	056	Комплект шин N и PE в комплеке с крепежными элементами размер 8/1	buc	1,0000	43,560 0,000	43,560 0,000
34	258	Ввод гибкий L=925 mm K1085Y3	buc	3,0000	85,000 0,000	255,000 0,000
Cheltuieli directe			Lei		14 718,309	
Alocari in fondul social si medicina			22,5 %		1 767,107	
Transport			3 %		174,406	
Total					16 659,822	
Regie			24 %		1 884,915	
Total					18 544,737	
Beneficiu de deviz			4 %		741,789	
Total					19 286,526	
Total Lucrari de montaj					19 286,526	
Inclusiv salariu					7 853,811	
	2. Utilaj					
35	33402100	Intrerupator automat diferential (УЗО) In=13 A Idиф=10mA; bipolar Un=220 V	buc	3,0000	170,000 0,000	510,000 0,000
36	3540	Intreruptor automat cu 3 faze BA47-29/1/4B	buc	1,0000	24,000 0,000	24,000 0,000

37	354	Intreruptor automat cu 3 faze BA47-29/3/16 C	buc	1,0000	46,000 0,000	46,000 0,000
38	354	Intreruptor de fotra cu 3 faze BH-32-3P-20	buc	1,0000	50,000 0,000	50,000 0,000
39	Pret de piata	Ventilator axial Horoz 150MM 20 W 220 V	buc	3,0000	124,170 0,000	372,510 0,000
40	Pret de piata	Uscator de mbini ROCO MDF-8851A	buc	3,0000	1 125,000 0,000	3 375,000 0,000
Cheltuieli directe			Lei		4 377,510	
Achizitionare depozitare			1,2 %		52,530	
Total Utilaj Inclusiv salariu					4 430,040 0,000	
Cheltuieli directe			Lei		23 716,58	
TVA			20 %		4 743,32	
Total					28 459,90	
Total deviz: Inclusiv salariu					28 459,90 7 853,81	

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)