

**Y70 - Y60**  
**Pretura Riscani - Agentia de**  
**Stat pentru Proprietate**  
**Intelectuala**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Reparatia cablului fibro-optic**

Valoarea de deviz 12 437,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Монтажные работы</b>				
1	10-06-033-25	Вытягивание кабеля ОВ, масса 1 м кабеля, кг, до: 1	1 km	0,015	3 978,67	59,68
2	10-06-051-06	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон: 24	buc	1,000	4 767,56	4 767,56
3	10-06-054-06	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон: 24	1 teren	1,000	1 714,90	1 714,90
		<b>Total Монтажные работы</b>				<b>6 542,14</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>3 230,98</b>

	Total	lei	6 542,14
	Asigurare sociala si medicina	22,50 %	726,97
	Cheltuieli de transport materiale	7,00 %	53,28
	Cheltuieli de regie	76,00 %	2 455,54
	TOTAL	100,00 +	9 777,93
	Beneficiu de deviz	6,00 %	586,68
	TOTAL	100,00 +	10 364,61
	TVA	20,00 %	2 072,93
	<b>Total deviz:</b>		<b>12 437,54</b>
	<b>Inclusiv salariu</b>		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

