

Развитие инфраструктуры рынка в мун. Чадыр-Лунга

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 06

Наружные сети водопровода и канализации

Valoarea de deviz 48 247,09 Lei

Intocmit in prețuri curente 30.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Канализация				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,6300	512,500 0,000	1 347,875 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	20,4000	61,800 61,800	1 260,720 1 260,720
3	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185	m	140,0000	123,281 12,000	17 259,311 1 680,000

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Укладка труб ПВХ, типа М-3, для стока, соединенных путем сварки, снаружи зданий, в землю на глубину до 2 м, диам. 160 мм)				
4	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах)	m3	3,7500	1 815,540 476,100	6 808,276 1 785,375
5	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах. КЦ-10-9а (0,23м3)	buc	5,0000	560,000 0,000	2 800,000 0,000
6	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах.КЦ-10-9а (0,24м3)	buc	5,0000	600,000 0,000	3 000,000 0,000
7	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах. КЦ-10-9а (0,10м3)	buc	5,0000	400,000 0,000	2 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
8	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах. КИЦ-10-9а (0,18м3)	buc	5,0000	400,000 0,000	2 000,000 0,000
9	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа II A и B)	buc	5,0000	772,460 24,600	3 862,300 123,000
		<i>Total</i>	Lei			40 338,482
		Total Канализация Inclusiv salariu				40 338,482 4 849,095
		2. Водопровод				
10	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий)	m	200,0000	22,219 8,400	4 443,896 1 680,000
		<i>Total</i>	Lei			4 443,896
		Total Водопровод Inclusiv salariu				4 443,896 1 680,000

		Total	Lei	44 782,39
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 469,05
		Chelruile de transport	2 %	723,17
		Total		46 974,61
		Cheltuiiele de regie	5 %	326,46
		Total		47 301,07
		Beneficiu de deviz	2 %	946,02

1	2	3	4	5	6	7
						48 247,09
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				6 529,10

Intocmit

SRL Moncomtex

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)