Cuprins Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
10	**Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau**	
10.1	**2-1 Demolarea**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	3
Formularul nr. 7	Deviz local	7
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	10
10.2	**2-2 Reparaţia construcţiei**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	12
Formularul nr. 7	Deviz local	70
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	93
10.3	**2-3 Acoperisul**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	100
Formularul nr. 7	Deviz local	115
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	121
10.4	**2-4 Decor arhitectural la fatade**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	126
Formularul nr. 7	Deviz local	152
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	164
10.5	**2-5 Retele interioare de apa**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	167
Formularul nr. 7	Deviz local	170
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	172
10.6	**2-6 Retele interioare de canalizare**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	174
Formularul nr. 7	Deviz local	177
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	179
10.7	**2-7 Incalzire**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	181
Formularul nr. 7	Deviz local	187
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	191
10.8	**2-8 Alimentare cu caldura**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	195
Formularul nr. 7	Deviz local	198
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	201
10.9	**2-9 Ventilare**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	204
Formularul nr. 7	Deviz local	211
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	215
10.10	**2-12 Lucrari electrotehnice**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	219
Formularul nr. 7	Deviz local	264
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	273
10.11	**2-13 Retea de telecomunicatie**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	279
Formularul nr. 7	Deviz local	292
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	297
10.12	**2-14 Semnalizare incendiu**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	302
Formularul nr. 7	Deviz local	307
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	310
10.13	**2-15 Sistemul paza**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	314
Formularul nr. 7	Deviz local	317
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	319
10.14	**2-16 Iluminat electric a fasadei**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	322
Formularul nr. 7	Deviz local	326
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	328
10.15	**2-17 Лифт-платформа**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	331
Formularul nr. 7	Deviz local	333
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	335
10.16	**2-18 Лифт**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	337
Formularul nr. 7	Deviz local	339

Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	341
10.17	**6-1 Retele exterioara canalizare**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	343
Formularul nr. 7	Deviz local	346
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	348
10.18	**7-1 Lucrari de pregatire**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	350
Formularul nr. 7	Deviz local	351
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	352
10.19	**7-2 Amenajarea**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	353
Formularul nr. 7	Deviz local	358
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	361
10.20	**7-3 Spatii verzi**	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	364
Formularul nr. 7	Deviz local	366
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	368

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL
Investitor: Pretura sectorului Centru
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.1

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.1		Demisol . cota -2.96				**0,00**
						0,00
1.2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			**29,81**
						28,36
1.2.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
1.2.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,36	14,18
1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,36	14,18
1.2.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
1.3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti	m2			**11,96**
						10,91
1.3.1	4100116202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
1.3.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	36,36	5,45
1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,36	5,45
1.3.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.4	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti (Soclu)	m2			**11,96**
						10,91
1.4.1	4100116202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
1.4.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	36,36	5,45
1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,36	5,45
1.4.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.5	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane Placa de gips	m2			**11,64**
						11,64
1.5.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	36,36	4,36
1.6	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3			**88,73**
						88,73
1.6.1	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	36,36	72,73
1.6.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	36,36	16,00
1.7	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			**29,09**
						29,09
1.7.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2600	36,36	9,45
1.7.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	36,36	19,64
1.8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную	t			**40,36**
						40,36
1.8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	36,36	40,36
1.9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			**64,50**
						0,00
1.9.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
1.10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			**149,54**
						13,82
1.10.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	265,00	1,33
1.10.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	36,36	13,82
1.10.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	320,00	134,40
1.11		Parter. cota 0.00				**0,00**
						0,00
1.12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			**29,81**
						28,36
1.12.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
1.12.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,36	14,18
1.12.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,36	14,18
1.12.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
1.13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton mozaica	m2			**12,26**
						10,91

1.13.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
1.13.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,36	5,45
1.13.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,36	5,45
1.13.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
1.14	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			**21,56**
						19,64
1.14.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	38,00	0,95
1.14.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
1.14.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	36,36	9,82
1.14.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	36,36	9,82
1.14.5	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0400	10,00	0,40
1.15	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti S=2150+1100	m2			**11,96**
						10,91
1.15.1	4100116202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
1.15.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	36,36	5,45
1.15.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,36	5,45
1.15.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.16	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile Tavan suspendat din tabla metalica	m2			**26,38**
						26,18
1.16.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	36,36	13,09
1.16.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	36,36	13,09
1.16.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.17	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			**221,78**
						219,63
1.17.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
1.17.2	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	36,36	173,45
1.17.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	36,36	46,18
1.17.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1200	10,00	1,20
1.18	RpCF10A прим	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucruPiatra de calcar b=300	m3			**221,78**
						219,63
1.18.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
1.18.2	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	36,36	173,45
1.18.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	36,36	46,18
1.18.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1200	10,00	1,20
1.19	RpCF10A прим	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucruPiatra de calcar b=250	m3			**221,78**
						219,63
1.19.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
1.19.2	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	36,36	173,45
1.19.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	36,36	46,18
1.19.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1200	10,00	1,20
1.20	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3			**88,73**
						88,73
1.20.1	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	36,36	72,73
1.20.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	36,36	16,00
1.21	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			**29,09**
						29,09
1.21.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2600	36,36	9,45
1.21.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	36,36	19,64
1.22	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную	t			**40,36**
						40,36
1.22.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	36,36	40,36
1.23	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			**64,50**
						0,00
1.23.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
1.24	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			**149,54**
						13,82
1.24.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	265,00	1,33
1.24.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	36,36	13,82
1.24.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	320,00	134,40
1.25		Etaj cota +4.365				**0,00**
						0,00
1.26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			**29,81**
						28,36
1.26.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
1.26.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,36	14,18
1.26.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,36	14,18
1.26.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50

1.27	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton mozaica	m2			**12,26**
						10,91
1.27.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
1.27.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,36	5,45
1.27.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,36	5,45
1.27.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
1.28	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			**21,56**
						19,64
1.28.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	38,00	0,95
1.28.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
1.28.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	36,36	9,82
1.28.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	36,36	9,82
1.28.5	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0400	10,00	0,40
1.29	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti S=2000+1100	m2			**11,96**
						10,91
1.29.1	4100116202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
1.29.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	36,36	5,45
1.29.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,36	5,45
1.29.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.30	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile Tavan suspendat din tabla metalica	m2			**26,38**
						26,18
1.30.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	36,36	13,09
1.30.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	36,36	13,09
1.30.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.31	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru b=250mm	m3			**221,78**
						219,63
1.31.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
1.31.2	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	36,36	173,45
1.31.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	36,36	46,18
1.31.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1200	10,00	1,20
1.32	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3			**88,73**
						88,73
1.32.1	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	36,36	72,73
1.32.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	36,36	16,00
1.33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc. Демонтаж деревянных окон	m2			**15,27**
						15,27
1.33.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,36	7,64
1.33.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,36	7,64
1.34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc Демонтаж деревянных дверей	m2			**15,27**
						15,27
1.34.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,36	7,64
1.34.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,36	7,64
1.35	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			**29,09**
						29,09
1.35.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2600	36,36	9,45
1.35.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	36,36	19,64
1.36	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную	t			**40,36**
						40,36
1.36.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	36,36	40,36
1.37	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			**64,50**
						0,00
1.37.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
1.38	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			**149,54**
						13,82
1.38.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	265,00	1,33
1.38.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	36,36	13,82
1.38.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	320,00	134,40

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-1 Demolarea

Deviz local Nr. 10.1

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 653 389,36 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1		Demisol . cota -2.96		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	300,0000	29,81	8 944,00
					28,36	8 509,00
1.3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 036,0000	11,96	12 389,50
					10,91	11 301,70
1.4	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti (Soclu)	m2	330,0000	11,96	3 946,46
					10,91	3 599,96
1.5	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane Placa de gips	m2	300,0000	11,64	3 490,87
					11,64	3 490,87
1.6	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3	84,0000	88,73	7 453,01
					88,73	7 453,01
1.7	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	248,8000	29,09	7 237,74
					29,09	7 237,74
1.8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную	t	248,8000	40,36	10 042,37
					40,36	10 042,37
1.9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	248,8000	64,50	16 047,60
					0,00	0,00
1.10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,5800	149,54	236,28
					13,82	21,83
1.11		Parter. cota 0.00		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	25,0000	29,81	745,33
					28,36	709,08
1.13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton mozaica	m2	160,0000	12,26	1 961,44
					10,91	1 745,44
1.14	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	875,0000	21,56	18 861,64
					19,64	17 181,64
1.15	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti S=2150+1100	m2	3 250,0000	11,96	38 866,68
					10,91	35 454,18
1.16	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile Tavan suspendat din tabla metalica	m2	989,0000	26,38	26 091,35
					26,18	25 893,55
1.17	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	2,4800	221,78	550,02
					219,63	544,69
1.18	RpCF10A прим	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucruPiatra de calcar b=300	m3	13,4500	221,78	2 983,00
					219,63	2 954,08
1.19	RpCF10A прим	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucruPiatra de calcar b=250	m3	9,7500	221,78	2 162,39
					219,63	2 141,43
1.20	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3	72,0000	88,73	6 388,30
					88,73	6 388,30
1.21	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	457,2500	29,09	13 301,68
					29,09	13 301,68
1.22	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную	t	457,2500	40,36	18 456,08
					40,36	18 456,08

1.23	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	457,2500	64,50	29 492,63
					0,00	0,00
1.24	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	2,9100	149,54	435,17
					13,82	40,21
1.25		Etaj cota +4.365		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	290,0000	29,81	8 645,87
					28,36	8 225,37
1.27	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton mozaica	m2	90,0000	12,26	1 103,31
					10,91	981,81
1.28	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	950,0000	21,56	20 478,35
					19,64	18 654,35
1.29	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti S=2000+1100	m2	3 100,0000	11,96	37 072,83
					10,91	33 817,83
1.30	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile Tavan suspendat din tabla metalica	m2	989,0000	26,38	26 091,35
					26,18	25 893,55
1.31	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru b=250mm	m3	39,0300	221,78	8 656,23
					219,63	8 572,32
1.32	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3	102,0000	88,73	9 050,09
					88,73	9 050,09
1.33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc. Демонтаж деревянных окон	m2	391,7600	15,27	5 983,18
					15,27	5 983,18
1.34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc Демонтаж деревянных дверей	m2	281,5300	15,27	4 299,69
					15,27	4 299,69
1.35	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	475,3700	29,09	13 828,80
					29,09	13 828,80
1.36	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную	t	475,3700	40,36	19 187,46
					40,36	19 187,46
1.37	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	475,3700	64,50	30 661,37
					0,00	0,00
1.38	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	3,2100	149,54	480,03
					13,82	44,36

Total manopera (ore)	**8 937,7484**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		415 622,13
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	73 126,28
Total		488 748,40
Cheltuieli de transport	3,0000%	329,93
Total		489 078,33
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	219,95
Total		489 298,29
Cheltuieli de regie	7,0000%	34 250,88
Total		523 549,17
Beneficiu de deviz	4,0000%	20 941,97

Total Deviz fara TVA	**544 491,13**

Total General fara TVA	**544 491,13**
TVA (20%)	**108 898,23**
TOTAL GENERAL	**653 389,36**
Inclusiv salariul	**325 005,68**

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-1 Demolarea

Devizul local de resurse Nr. 10.1

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 653 389,36 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122030012940	Pietrar	h-om	308,6667	36,36	11 224,13
2	7122050013400	Zidar	h-om	1 157,4000	36,36	42 086,84
3	7124010010700	Dulgher	h-om	823,1692	36,36	29 933,12
4	7132040012700	Parchetar	h-om	770,1000	36,36	28 003,35
5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	712,0800	36,36	25 893,55
6	7422010060100	Timplar	h-om	201,3909	36,36	7 323,23
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 314,3022	36,36	47 792,31
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 871,2817	36,36	104 409,17
9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	779,3577	36,36	28 339,99
Total manopera						**325 005,68**
Materiale						
1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0385	265,00	10,20
2	2320166200729	Parchetin	l	45,6250	38,00	1 733,75
3	4100116202818	Apă	m3	385,8000	19,00	7 330,20
4	4100126202818	Apă	m3	101,2355	19,00	1 923,47
Total materiale						**10 997,63**
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	80,7652	10,00	807,65
2	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	157,4700	10,00	1 574,70
3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,2340	320,00	1 034,88
4	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	304,8064	250,00	76 201,59
Total utilaje						**79 618,82**
Total						415 622,13
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		73 126,28
Total						488 748,40
Cheltuieli de transport				3,0000%		329,93
Total						489 078,33
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		219,95
Total						489 298,29
Cheltuieli de regie				7,0000%		34 250,88
Total						523 549,17
Beneficiu de deviz				4,0000%		20 941,97
TOTAL Deviz fara TVA						**544 491,13**

Total		**544 491,13**
TVA	20%	108 898,23
TOTAL Deviz		**653 389,36**

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL
Investitor: Pretura sectorului Centru
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.2

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Capitolul 1. Раздел Перегородки				
1.1	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2			**25 800,00**
						6 187,94
1.1.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,00	15 120,00
1.1.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	800,00	1 840,00
1.1.3	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	11,50	1 035,00
1.1.4	2873122000750	Piese forjate	kg	2,3000	25,00	57,50
1.1.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 100,00	49,60
1.1.6	4100116202818	Apă	m3	0,3000	19,00	5,70
1.1.7	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	36,36	5 135,95
1.1.8	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	36,36	1 051,99
1.1.9	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	366,00	1 504,26
1.2	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv Арматура над проемами	kg			**12,84**
						1,05
1.2.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.2.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	36,36	1,05
1.3		экраны с/у				**0,00**
						0,00
1.4	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire из Из HPL Compact	m2			**820,43**
						105,45
1.4.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 100,00	62,00
1.4.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,5000	3,00	1,50
1.4.3	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	195,00	292,50
1.4.4	2670112204050	Placi PFL melaminate (HPL Compact)	m2	1,1000	325,00	357,50
1.4.5	2222222222992	Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirtie de slefuit)	%	0,2000	0,00	0,00
1.4.6	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.4.7	7422010060100	Timplar	h-om	2,0000	36,36	72,73
1.4.8	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	36,36	14,55
1.4.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.4.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		TOTAL Capitolul 1. Раздел Перегородки				0,00
		Capitolul 2. Usi				
1.5	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi Двери однопольные индивидуальные из дерева с имитацией под старину	m2			**8 754,25**
						162,54
1.5.1	2812106306011	Usi din lemn exterioare duble gata confectionate	m2	1,0000	7 650,00	7 650,00
1.5.2	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	2,80	8,40
1.5.3	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,0900	15,00	1,35
1.5.4	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) Cl 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,4730	10,00	4,73
1.5.5	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,2310	29,60	6,84
1.5.6	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,7300	3,00	2,19
1.5.7	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	3,4000	270,00	918,00
1.5.8	7422010060100	Timplar	h-om	4,1700	36,36	151,63
1.5.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.5.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.6	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi Двери 2-хпольные индивидуальные из дерева с имитацией под старину	m2			**8 754,25**
						162,54
1.6.1	2812106306011	Usi din lemn exterioare duble gata confectionate	m2	1,0000	7 650,00	7 650,00
1.6.2	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	2,80	8,40
1.6.3	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,0900	15,00	1,35
1.6.4	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) Cl 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,4730	10,00	4,73
1.6.5	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,2310	29,60	6,84
1.6.6	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,7300	3,00	2,19

1.6.7	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	3,4000	270,00	918,00
1.6.8	7422010060100	Timplar	h-om	4,1700	36,36	151,63
1.6.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.6.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.7	RCsO30B	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 3-4 canaturi Двери тамбурные индивидуальные из дерева с имитацией под	m2			**8 745,18** 152,73
1.7.1	2812106306011	Usi din lemn exterioare duble gata confectionate	m2	1,0000	7 650,00	7 650,00
1.7.2	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	2,80	8,40
1.7.3	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,0900	15,00	1,35
1.7.4	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) Cl 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,4730	10,00	4,73
1.7.5	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,2310	29,60	6,84
1.7.6	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,7300	3,00	2,19
1.7.7	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	3,4000	270,00	918,00
1.7.8	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0500	15,00	0,75
1.7.9	7422010060100	Timplar	h-om	3,9500	36,36	143,63
1.7.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,36	9,09
1.7.11	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.8	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi Боковинки индивидуальные из дерева с имитацией под старину	m2			**8 754,25** 162,54
1.8.1	2812106306011	Usi din lemn exterioare duble gata confectionate	m2	1,0000	7 650,00	7 650,00
1.8.2	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	2,80	8,40
1.8.3	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,0900	15,00	1,35
1.8.4	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) Cl 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,4730	10,00	4,73
1.8.5	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,2310	29,60	6,84
1.8.6	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,7300	3,00	2,19
1.8.7	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	3,4000	270,00	918,00
1.8.8	7422010060100	Timplar	h-om	4,1700	36,36	151,63
1.8.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.8.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.9	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri Хромированная ручка для входных дверей под старину	buc			**300,63** 34,91
1.9.1	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	265,00	265,00
1.9.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	36,00	0,72
1.9.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	36,36	33,09
1.9.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,36	1,82
		TOTAL Capitolul 2. Usi				0,00
		Capitolul 3. Ferestre				
1.10	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv FO1, F9 окна индивидуальные из дерева с имитацией под старину	m2			**6 239,93** 98,18
1.10.1	2030112938000	Ferestre din lemn	m2	1,0000	6 115,00	6 115,00
1.10.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,1500	15,00	2,25
1.10.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	10,00	7,30
1.10.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700	30,00	17,10
1.10.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	36,36	45,82
1.10.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	36,36	41,45
1.10.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.10.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.10.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.11	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F1, F2 окна индивидуальные из дерева с имитацией под старину	m2			**6 178,97** 47,27
1.11.1	2030112938000	Ferestre din lemn	m2	1,0000	6 115,00	6 115,00
1.11.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,0600	15,00	0,90
1.11.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	10,00	5,80
1.11.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	30,00	9,90
1.11.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	36,36	25,45
1.11.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	36,36	13,82
1.11.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	36,36	2,18
1.11.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	36,36	5,82
1.11.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.12	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F3,7,8 окна индивидуальные из дерева с имитацией под старину	m2			**6 163,93** 34,91
1.12.1	2030112938000	Ferestre din lemn	m2	1,0000	6 115,00	6 115,00
1.12.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,0450	15,00	0,68

1.12.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	10,00	4,30
1.12.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	30,00	9,00
1.12.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	36,36	20,36
1.12.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.12.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.12.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,36	2,55
1.12.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.13	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F12 (закругленное) индивидуальные из дерева с имитацией под старину	m2			**6 178,97** 47,27
1.13.1	2030112938000	Ferestre din lemn	m2	1,0000	6 115,00	6 115,00
1.13.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,0600	15,00	0,90
1.13.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	10,00	5,80
1.13.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	30,00	9,90
1.13.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	36,36	25,45
1.13.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	36,36	13,82
1.13.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	36,36	2,18
1.13.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	36,36	5,82
1.13.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.14	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F4,5,6,11,13,14 окна индивидуальные из дерева с имитацией под старину	m2			**6 163,93** 34,91
1.14.1	2030112938000	Ferestre din lemn	m2	1,0000	6 115,00	6 115,00
1.14.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,0450	15,00	0,68
1.14.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	10,00	4,30
1.14.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	30,00	9,00
1.14.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	36,36	20,36
1.14.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.14.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.14.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,36	2,55
1.14.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.15	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F15 окна индивидуальные из дерева с имитацией под старину	m2			**6 163,93** 34,91
1.15.1	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	6 115,00	6 115,00
1.15.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,0450	15,00	0,68
1.15.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	10,00	4,30
1.15.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	30,00	9,00
1.15.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	36,36	20,36
1.15.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.15.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.15.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,36	2,55
1.15.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.16	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn Подоконная доска шир. 0,6м	m			**1 612,29** 11,64
1.16.1	2030112947600	Glafuri pentru ferestre	m	1,0000	1 600,00	1 600,00
1.16.2	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
1.16.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,36	10,18
1.16.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.16.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.17	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn Подоконная доска шир. 0,8м	m			**2 145,29** 11,64
1.17.1	2030112947600	Glafuri pentru ferestre	m	1,0000	2 133,00	2 133,00
1.17.2	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
1.17.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,36	10,18
1.17.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.18	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn Подоконная доска шир. 1м	m			**2 679,29** 11,64
1.18.1	2030112947600	Glafuri pentru ferestre	m	1,0000	2 667,00	2 667,00
1.18.2	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
1.18.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,36	10,18
1.18.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.18.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.19	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor EHA 20-50	buc			**1 272,35** 71,27
1.19.1	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor EHA 20-50	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
1.19.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	36,00	1,08
1.19.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	36,36	69,09

1.19.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	36,36	2,18
		TOTAL Capitolul 3. Ferestre				0,00
		Capitolul 4. Раздел Pardosele				
1.20		Demisol				**0,00**
						0,00
1.21		Tip1				**0,00**
						0,00
1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele-Betonocontact	m2			**4,84**
						1,09
1.22.1	2416586105303	Amorsa-grund tip Betonocontact	kg	0,1500	24,00	3,60
1.22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.23	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatii, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastic – 1.7 kg/m2)	m2			**102,21**
						2,91
1.23.1	Material	Mapelastic	kg	1,7000	58,40	99,28
1.23.2	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii (fara cost)	kg	1,5000	0,00	0,00
1.23.3	02682122600749	Carton bitumat (fara cost)	m2	1,1000	0,00	0,00
1.23.4	2653102100880	Filer de calcar saci S 539 (fara cost)	kg	0,3000	0,00	0,00
1.23.5	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri) (fara cost)	t	0,0005	0,00	0,00
1.23.6	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 (fara cost)	kg	1,0000	0,00	0,00
1.23.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,36	2,91
1.23.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
1.23.9	2952270004029	Topitor bitum de 500 l (fara cost)	h-ut	0,0110	0,00	0,00
1.24	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=2mm	m2			**96,43**
						8,51
1.24.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,15
1.24.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	24,00	2,16
1.24.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.24.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
1.24.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,36	8,51
1.24.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
1.24.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.25	CG56A1 K=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			**75,34**
						6,69
1.25.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	12,2400	5,50	67,32
1.25.2	4100126202818	Apă	m3	0,0080	19,00	0,15
1.25.3	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
1.25.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1840	36,36	6,69
1.25.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	25,00	0,80
1.25.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	5,00	0,04
1.26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			**315,22**
						105,45
1.26.1	2661112800700	Placi de gresie ceramica	m2	1,0300	185,00	190,55
1.26.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,32
1.26.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
1.26.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.26.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,20	2,88
1.26.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,36	94,91
1.26.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,36	10,55
1.26.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
1.26.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
1.27	Articol	Parter				**0,00**
						0,00
1.28	Articol	Tip 2				**0,00**
						0,00
1.29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Sapa de nivelare mortar M-100 – 20mm	m2			**54,71**
						25,45
1.29.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.29.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.29.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.29.4	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.29.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.29.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64

1.29.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.29.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.30	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается	m2			**18,37** 8,73
1.30.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.30.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
1.30.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	210,00	2,94
1.30.4	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.30.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.30.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.30.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	5,00	0,03
1.30.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.31	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2			**30,41** 2,91
1.31.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,80	13,20
1.31.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	10,00	11,00
1.31.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	0,90
1.31.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
1.31.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
1.31.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,36	2,91
1.31.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
1.31.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	80,00	0,88
1.32	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистиролбетон монолитный толщ 80 мм	m3			**408,01** 58,54
1.32.1	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	333,33	346,66
1.32.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	36,36	58,54
1.32.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
1.33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			**27,03** 9,09
1.33.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,00	17,25
1.33.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
1.33.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
1.33.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.33.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.33.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2			**54,71** 25,45
1.34.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.34.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.34.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.34.4	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.34.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.34.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.34.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.34.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.35	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2			**18,37** 8,73
1.35.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.35.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
1.35.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	210,00	2,94
1.35.4	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.35.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.35.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.35.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	5,00	0,03
1.35.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg			**16,82** 1,09
1.36.1	2873122004100	Plase sudate (Сетка 5 Вр150*150)	kg	1,0100	15,00	15,15
1.36.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
1.36.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.36.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
1.36.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,36	0,91
1.36.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,36	0,18
1.36.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	366,00	0,22
1.37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			**96,43**

		B=2mm				8,51
1.37.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,15
1.37.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	24,00	2,16
1.37.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.37.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
1.37.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,36	8,51
1.37.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
1.37.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.38	CG56A1 K=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			**75,34**
						6,69
1.38.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	12,2400	5,50	67,32
1.38.2	4100126202818	Apă	m3	0,0080	19,00	0,15
1.38.3	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
1.38.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1840	36,36	6,69
1.38.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	25,00	0,80
1.38.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	5,00	0,04
1.39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			**315,22**
						105,45
1.39.1	2661112800700	Placi de gresie ceramica	m2	1,0300	185,00	190,55
1.39.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,32
1.39.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
1.39.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.39.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,20	2,88
1.39.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,36	94,91
1.39.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,36	10,55
1.39.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
1.39.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
1.40	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			**60,90**
						30,91
1.40.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,00
1.40.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,26
1.40.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.40.4	4100116202818	Apă	m3	0,0015	19,00	0,03
1.40.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
1.40.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
1.40.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,36	27,27
1.40.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.40.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.41	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri (Лист 45,4- Hol)	m2			**3 884,53**
						100,00
1.41.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.41.2	26611128008000	Placi din marmura gr=5cm	m2	1,0200	3 680,00	3 753,60
1.41.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.41.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	1,50	1,50
1.41.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.41.6	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.41.7	20054888	Rumeguş	kg	0,0500	2,00	0,10
1.41.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.41.9	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	36,36	89,09
1.41.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.41.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
1.42		Tip 3				**0,00**
						0,00
1.43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 – 20mm	m2			**54,71**
						25,45
1.43.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.43.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.43.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.43.4	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.43.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.43.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.43.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.43.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.44	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается	m2			**18,37**
						8,73

1.44.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.44.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
1.44.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	210,00	2,94
1.44.4	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.44.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.44.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.44.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	5,00	0,03
1.44.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.45	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2			**30,41** 2,91
1.45.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,80	13,20
1.45.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	10,00	11,00
1.45.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	0,90
1.45.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
1.45.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
1.45.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,36	2,91
1.45.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
1.45.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	80,00	0,88
1.46	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистиролбетон монолитный толщ 50 мм	m3			**408,01** 58,54
1.46.1	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	333,33	346,66
1.46.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	36,36	58,54
1.46.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
1.47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			**27,03** 9,09
1.47.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,00	17,25
1.47.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
1.47.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
1.47.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.47.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.47.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2			**54,71** 25,45
1.48.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.48.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.48.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.48.4	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.48.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.48.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.48.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.48.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.49	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2			**18,37** 8,73
1.49.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.49.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
1.49.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	210,00	2,94
1.49.4	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.49.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.49.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.49.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	5,00	0,03
1.49.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.50	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg			**16,82** 1,09
1.50.1	2873122004100	Plase sudate (Сетка 5 Вр150*150)	kg	1,0100	15,00	15,15
1.50.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
1.50.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.50.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
1.50.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,36	0,91
1.50.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,36	0,18
1.50.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	366,00	0,22
1.51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=5 mm	m2			**96,43** 8,51
1.51.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,15
1.51.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	24,00	2,16
1.51.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.51.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
1.51.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,36	8,51

1.51.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
1.51.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.52	CG56A1 K=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2			**47,09**
						4,18
1.52.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	7,6500	5,50	42,08
1.52.2	4100126202818	Apă	m3	0,0050	19,00	0,10
1.52.3	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
1.52.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1150	36,36	4,18
1.52.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0200	25,00	0,50
1.52.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
1.53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			**315,22**
						105,45
1.53.1	2661112800700	Placi de gresie ceramica	m2	1,0300	185,00	190,55
1.53.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,32
1.53.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
1.53.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.53.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,20	2,88
1.53.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,36	94,91
1.53.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,36	10,55
1.53.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
1.53.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
1.54	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			**60,90**
						30,91
1.54.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,00
1.54.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,26
1.54.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.54.4	4100116202818	Apă	m3	0,0015	19,00	0,03
1.54.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
1.54.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
1.54.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,36	27,27
1.54.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.54.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.55		Tip 4				**0,00**
						0,00
1.56	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитобетон	m3			**841,34**
						58,54
1.56.1	2873122005400	Керамзитобетон	m3	1,0400	750,00	780,00
1.56.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	36,36	58,54
1.56.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
1.57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 – 20mm	m2			**54,71**
						25,45
1.57.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.57.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.57.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.57.4	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.57.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.57.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.57.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.57.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.58	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается	m2			**18,37**
						8,73
1.58.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.58.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
1.58.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	210,00	2,94
1.58.4	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.58.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.58.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.58.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	5,00	0,03
1.58.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.59	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum иоляция	m2			**30,41**
						2,91
1.59.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,80	13,20
1.59.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	10,00	11,00
1.59.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	0,90

1.59.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
1.59.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
1.59.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,36	2,91
1.59.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
1.59.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	80,00	0,88
1.60	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 50 мм	m3			**408,01** 58,54
1.60.1	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	333,33	346,66
1.60.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	36,36	58,54
1.60.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
1.61	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			**27,03** 9,09
1.61.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,00	17,25
1.61.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
1.61.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
1.61.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.61.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.61.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4 см	m2			**54,71** 25,45
1.62.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.62.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.62.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.62.4	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.62.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.62.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.62.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.62.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.63	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2			**18,37** 8,73
1.63.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.63.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
1.63.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	210,00	2,94
1.63.4	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.63.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.63.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.63.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	5,00	0,03
1.63.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.64	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg			**16,82** 1,09
1.64.1	2873122004100	Plase sudate (Сетка 5 Вр150*150)	kg	1,0100	15,00	15,15
1.64.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
1.64.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.64.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
1.64.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,36	0,91
1.64.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,36	0,18
1.64.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	366,00	0,22
1.65	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			**315,22** 105,45
1.65.1	2661112800700	Placi de gresie ceramica	m2	1,0300	185,00	190,55
1.65.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,32
1.65.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
1.65.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.65.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,20	2,88
1.65.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,36	94,91
1.65.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,36	10,55
1.65.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
1.65.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
1.66	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			**60,90** 30,91
1.66.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,00
1.66.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,26
1.66.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.66.4	4100116202818	Apă	m3	0,0015	19,00	0,03
1.66.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
1.66.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
1.66.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,36	27,27
1.66.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64

1.66.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.67		Tip 5				**0,00**
						0,00
1.68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 – 20mm	m2			**54,71**
						25,45
1.68.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.68.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.68.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.68.4	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.68.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.68.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.68.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.68.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.69	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается	m2			**18,37**
						8,73
1.69.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.69.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
1.69.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	210,00	2,94
1.69.4	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.69.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.69.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.69.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	5,00	0,03
1.69.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.70	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum иоляция	m2			**30,41**
						2,91
1.70.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,80	13,20
1.70.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	10,00	11,00
1.70.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	0,90
1.70.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
1.70.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
1.70.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,36	2,91
1.70.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
1.70.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	80,00	0,88
1.71	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 40 мм	m3			**408,01**
						58,54
1.71.1	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	333,33	346,66
1.71.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	36,36	58,54
1.71.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
1.72	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			**27,03**
						9,09
1.72.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,00	17,25
1.72.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
1.72.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
1.72.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.72.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.72.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4 см	m2			**54,71**
						25,45
1.73.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.73.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.73.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.73.4	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.73.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.73.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.73.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.73.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.74	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2			**18,37**
						8,73
1.74.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.74.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
1.74.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	210,00	2,94
1.74.4	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.74.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.74.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,36	1,45

1.74.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	5,00	0,03
1.74.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.75	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg			**16,82**
						1,09
1.75.1	2873122004100	Plase sudate (Сетка 5 Вр150*150)	kg	1,0100	15,00	15,15
1.75.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
1.75.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.75.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
1.75.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,36	0,91
1.75.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,36	0,18
1.75.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	366,00	0,22
1.76	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastic (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatii, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastic – 1.7 kg/m2)	m2			**100,74**
						1,45
1.76.1	Material	Mapelastic	kg	1,7000	58,40	99,28
1.76.2	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii (fara cost)	kg	1,7000	0,00	0,00
1.76.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539 (fara cost)	kg	0,3400	0,00	0,00
1.76.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri) (fara cost)	t	0,0006	0,00	0,00
1.76.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 (fara cost)	kg	1,1300	0,00	0,00
1.76.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.76.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
1.76.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l (fara cost)	h-ut	0,0130	0,00	0,00
1.77	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2			**196,63**
						40,00
1.77.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.77.2	2020142924617	Fisii tip DECOMEL OSB gr=15mm	m2	1,0500	80,80	84,84
1.77.3	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	53,72	32,23
1.77.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	68,32	10,25
1.77.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.77.6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.77.7	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.77.8	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	36,36	36,36
1.77.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.77.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
1.77.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.78	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezareà sub un unghi drept – покрытие из паркета	m2			**1 127,70**
						22,07
1.78.1	2030122940265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	1,0500	800,00	840,00
1.78.2	2462106110516	Adeziv pentru parchet	kg	0,8800	53,72	47,27
1.78.3	2430226101018	Grund sub adeziv de parchet	kg	0,1300	24,00	3,12
1.78.4	2030122946767	Plinte de lemn	m	1,0700	196,00	209,72
1.78.5	2222222222992	Material marunt (dibluri, cirpe, etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
1.78.6	20000883	Muncitor	h-om	0,6070	36,36	22,07
1.78.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0031	5,00	0,02
1.79		Tip 6				**0,00**
						0,00
1.80	TsC54B прим К=1,25 з	Strat de fundatie din piatra sparta C проливкой битумом толщ100мм	m3			**490,25**
						45,00
1.80.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	265,00	304,75
1.80.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,00	1,90
1.80.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2375	36,36	45,00
1.80.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	46,20
1.80.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
1.81	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Бетон М200 толщ 8 см	m2			**98,84**
						32,73
1.81.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
1.81.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
1.81.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,65
1.81.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	240,00	14,40
1.81.5	4100126202818	Apă	m3	0,0330	19,00	0,63
1.81.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	36,36	29,09
1.81.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64

1.81.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	320,00	0,64
1.81.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
1.81.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	50,00	0,30
1.82	CG22A4 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2			**20,51** 7,27
1.82.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0204	0,00	0,00
1.82.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,8000	1,50	7,20
1.82.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0130	210,00	2,73
1.82.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0120	240,00	2,88
1.82.5	4100126202818	Apă	m3	0,0066	19,00	0,13
1.82.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.82.7	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
1.83	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр200-200	kg			**16,82** 1,09
1.83.1	2873122004100	Plase sudate (Сетка 5 Вр200-200)	kg	1,0100	15,00	15,15
1.83.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
1.83.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.83.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
1.83.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,36	0,91
1.83.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,36	0,18
1.83.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	366,00	0,22
1.84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 – 20mm	m2			**54,71** 25,45
1.84.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.84.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.84.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.84.4	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.84.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.84.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.84.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.84.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.85	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается	m2			**18,37** 8,73
1.85.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.85.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
1.85.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	210,00	2,94
1.85.4	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.85.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.85.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.85.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	5,00	0,03
1.85.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.86	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum иоляция	m2			**30,41** 2,91
1.86.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,80	13,20
1.86.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	10,00	11,00
1.86.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	0,90
1.86.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
1.86.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
1.86.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,36	2,91
1.86.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
1.86.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	80,00	0,88
1.87	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 96 мм	m3			**408,01** 58,54
1.87.1	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	333,33	346,66
1.87.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	36,36	58,54
1.87.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
1.88	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			**27,03** 9,09
1.88.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,00	17,25
1.88.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
1.88.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
1.88.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.88.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.88.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1.89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2			**54,71**
						25,45
1.89.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.89.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.89.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.89.4	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.89.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.89.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.89.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.89.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.90	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2			**18,37**
						8,73
1.90.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.90.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
1.90.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	210,00	2,94
1.90.4	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.90.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.90.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.90.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	5,00	0,03
1.90.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.91	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg			**16,82**
						1,09
1.91.1	2873122004100	Plase sudate (Сетка 5 Вр150*150)	kg	1,0100	15,00	15,15
1.91.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
1.91.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.91.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
1.91.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,36	0,91
1.91.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,36	0,18
1.91.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	366,00	0,22
1.92	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3mm	m2			**96,43**
						8,51
1.92.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,15
1.92.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	24,00	2,16
1.92.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.92.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
1.92.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,36	8,51
1.92.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
1.92.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.93	CG56A1 K=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			**65,92**
						5,85
1.93.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	10,7100	5,50	58,91
1.93.2	4100126202818	Apă	m3	0,0070	19,00	0,13
1.93.3	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
1.93.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1610	36,36	5,85
1.93.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0280	25,00	0,70
1.93.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0070	5,00	0,04
1.94	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			**315,22**
						105,45
1.94.1	2661112800700	Placi de gresie ceramica	m2	1,0300	185,00	190,55
1.94.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,32
1.94.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
1.94.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.94.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,20	2,88
1.94.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,36	94,91
1.94.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,36	10,55
1.94.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
1.94.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
1.95	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			**60,90**
						30,91
1.95.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,00
1.95.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,26
1.95.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.95.4	4100116202818	Apă	m3	0,0015	19,00	0,03
1.95.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
1.95.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
1.95.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,36	27,27
1.95.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.95.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.96	Articol	Tip 7	buc			**0,00**

						0,00
1.97	TsC54B прим К=1,25 З	Strat de fundatie din piatra sparta С проливкой битумом толщ 100мм	m3			**490,25**
						45,00
1.97.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	265,00	304,75
1.97.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,00	1,90
1.97.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2375	36,36	45,00
1.97.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	46,20
1.97.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
1.98	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Бетон М200 толщ 8 см	m2			**98,84**
						32,73
1.98.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
1.98.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
1.98.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,65
1.98.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	240,00	14,40
1.98.5	4100126202818	Apă	m3	0,0330	19,00	0,63
1.98.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	36,36	29,09
1.98.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.98.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	320,00	0,64
1.98.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
1.98.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	50,00	0,30
1.99	CG22A4 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2			**20,51**
						7,27
1.99.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0204	0,00	0,00
1.99.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,8000	1,50	7,20
1.99.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0130	210,00	2,73
1.99.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0120	240,00	2,88
1.99.5	4100126202818	Apă	m3	0,0066	19,00	0,13
1.99.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.99.7	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
1.100	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg			**16,82**
						1,09
1.100.1	2873122004100	Plase sudate (Сетка 5 Вр150*150)	kg	1,0100	15,00	15,15
1.100.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
1.100.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.100.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
1.100.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,36	0,91
1.100.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,36	0,18
1.100.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	366,00	0,22
1.101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 – 20mm	m2			**54,71**
						25,45
1.101.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.101.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.101.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.101.4	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.101.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.101.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.101.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.101.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.102	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается	m2			**18,37**
						8,73
1.102.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.102.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
1.102.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	210,00	2,94
1.102.4	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.102.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.102.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.102.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	5,00	0,03
1.102.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.103	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2			**30,41**
						2,91
1.103.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,80	13,20
1.103.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	10,00	11,00
1.103.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	0,90
1.103.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50

1.103.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
1.103.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,36	2,91
1.103.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
1.103.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	80,00	0,88
1.104	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 96 мм	m3			**408,01** 58,54
1.104.1	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	333,33	346,66
1.104.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	36,36	58,54
1.104.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
1.105	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			**27,03** 9,09
1.105.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,00	17,25
1.105.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
1.105.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
1.105.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.105.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.105.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2			**54,71** 25,45
1.106.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.106.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.106.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.106.4	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.106.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.106.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.106.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.106.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.107	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2			**18,37** 8,73
1.107.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.107.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
1.107.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	210,00	2,94
1.107.4	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.107.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.107.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.107.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	5,00	0,03
1.107.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.108	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg			**16,82** 1,09
1.108.1	2873122004100	Plase sudate (Сетка 5 Вр150*150)	kg	1,0100	15,00	15,15
1.108.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
1.108.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.108.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
1.108.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,36	0,91
1.108.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,36	0,18
1.108.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	366,00	0,22
1.109	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3 mm	m2			**96,43** 8,51
1.109.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,15
1.109.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	24,00	2,16
1.109.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.109.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
1.109.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,36	8,51
1.109.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
1.109.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.110	CG56A1 K=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2			**65,92** 5,85
1.110.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	10,7100	5,50	58,91
1.110.2	4100126202818	Apă	m3	0,0070	19,00	0,13
1.110.3	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
1.110.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1610	36,36	5,85
1.110.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0280	25,00	0,70
1.110.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0070	5,00	0,04
1.111	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastic (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatii, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de	m2			**100,74**

		foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastic – 1.7 kg/m2)				1,45
1.111.1	Material	Mapelastic	kg	1,7000	58,40	99,28
1.111.2	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii (fara cost)	kg	1,7000	0,00	0,00
1.111.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539 (fara cost)	kg	0,3400	0,00	0,00
1.111.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri) (fara cost)	t	0,0006	0,00	0,00
1.111.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 (fara cost)	kg	1,1300	0,00	0,00
1.111.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.111.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
1.111.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l (fara cost)	h-ut	0,0130	0,00	0,00
1.112	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			**315,22**
						105,45
1.112.1	2661112800700	Placi de gresie ceramica	m2	1,0300	185,00	190,55
1.112.2	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,32
1.112.3	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
1.112.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.112.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,20	2,88
1.112.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,36	94,91
1.112.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,36	10,55
1.112.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
1.112.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
1.113	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			**60,90**
						30,91
1.113.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,00
1.113.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,26
1.113.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.113.4	4100116202818	Apă	m3	0,0015	19,00	0,03
1.113.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
1.113.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
1.113.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,36	27,27
1.113.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.113.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.114		Tip 8				**0,00**
						0,00
1.115	TsC54B прим К=1,25 3	Strat de fundatie din piatra sparta C проливкой битумом толщ 100мм	m3			**490,25**
						45,00
1.115.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	265,00	304,75
1.115.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,00	1,90
1.115.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2375	36,36	45,00
1.115.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	46,20
1.115.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
1.116	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Бетон М200 толщ 8 см	m2			**98,84**
						32,73
1.116.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
1.116.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
1.116.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,65
1.116.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	240,00	14,40
1.116.5	4100126202818	Apă	m3	0,0330	19,00	0,63
1.116.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	36,36	29,09
1.116.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.116.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	320,00	0,64
1.116.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
1.116.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	50,00	0,30
1.117	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg			**16,82**
						1,09
1.117.1	2873122004100	Plase sudate (Сетка 5 Вр150*150)	kg	1,0100	15,00	15,15
1.117.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
1.117.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.117.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
1.117.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,36	0,91
1.117.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,36	0,18
1.117.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	366,00	0,22
1.118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 – 20mm	m2			**54,71**
						25,45
1.118.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.118.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.118.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.118.4	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.118.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,36	21,82

1.118.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.118.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.118.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.119	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается	m2			**18,37** 8,73
1.119.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.119.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
1.119.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	210,00	2,94
1.119.4	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.119.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.119.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.119.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	5,00	0,03
1.119.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.120	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2			**30,41** 2,91
1.120.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,80	13,20
1.120.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	10,00	11,00
1.120.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	0,90
1.120.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
1.120.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
1.120.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,36	2,91
1.120.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
1.120.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	80,00	0,88
1.121	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 80 мм	m3			**408,01** 58,54
1.121.1	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	333,33	346,66
1.121.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	36,36	58,54
1.121.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
1.122	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			**27,03** 9,09
1.122.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,00	17,25
1.122.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
1.122.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
1.122.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.122.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.122.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.123	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3 mm	m2			**96,43** 8,51
1.123.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,15
1.123.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	24,00	2,16
1.123.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.123.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
1.123.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,36	8,51
1.123.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
1.123.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.124	CG56A1 K=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2			**65,92** 5,85
1.124.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	10,7100	5,50	58,91
1.124.2	4100126202818	Apă	m3	0,0070	19,00	0,13
1.124.3	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
1.124.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1610	36,36	5,85
1.124.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0280	25,00	0,70
1.124.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0070	5,00	0,04
1.125	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция mapelastic (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatii, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastic – 1.7 kg/m2)	m2			**204,41** 5,82
1.125.1	Material	Mapelastic	kg	3,4000	58,40	198,56
1.125.2	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii (fara cost)	kg	3,0000	0,00	0,00
1.125.3	02682122600749	Carton bitumat (fara cost)	m2	2,2000	0,00	0,00
1.125.4	2653102100880	Filer de calcar saci S 539 (fara cost)	kg	0,6000	0,00	0,00
1.125.5	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri) (fara cost)	t	0,0010	0,00	0,00

1.125.6	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 (fara cost)	kg	2,0000	0,00	0,00
1.125.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	36,36	5,82
1.125.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0034	10,00	0,03
1.125.9	2952270004029	Topitor bitum de 500 l (fara cost)	h-ut	0,0220	0,00	0,00
1.126	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2			**196,63** 40,00
1.126.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.126.2	2020142924617	Fisii tip DECOMEL OSB gr=15mm	m2	1,0500	80,80	84,84
1.126.3	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	53,72	32,23
1.126.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	68,32	10,25
1.126.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.126.6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.126.7	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.126.8	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	36,36	36,36
1.126.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.126.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
1.126.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.127	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezareà sub un unghi drept – покрытие из паркета	m2			**1 127,70** 22,07
1.127.1	2030122940265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	1,0500	800,00	840,00
1.127.2	2462106110516	Adeziv pentru parchet	kg	0,8800	53,72	47,27
1.127.3	2430226101018	Grund sub adeziv de parchet	kg	0,1300	24,00	3,12
1.127.4	2030122946767	Plinte de lemn	m	1,0700	196,00	209,72
1.127.5	2222222222992	Material marunt (dibluri, cirpe, etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
1.127.6	20000883	Muncitor	h-om	0,6070	36,36	22,07
1.127.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0031	5,00	0,02
1.128		Tip 9				**0,00** 0,00
1.129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 – 20mm	m2			**54,71** 25,45
1.129.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.129.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.129.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.129.4	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.129.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.129.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.129.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.129.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.130	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается	m2			**18,37** 8,73
1.130.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.130.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
1.130.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	210,00	2,94
1.130.4	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.130.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.130.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.130.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	5,00	0,03
1.130.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.131	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2			**30,41** 2,91
1.131.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,80	13,20
1.131.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	10,00	11,00
1.131.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	0,90
1.131.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
1.131.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
1.131.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,36	2,91
1.131.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
1.131.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	80,00	0,88
1.132	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитобетон V=(71.83+16.30)*0.28	m3			**408,01** 58,54
1.132.1	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	333,33	346,66
1.132.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	36,36	58,54
1.132.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80

1.133	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 80 мм V=(407.28-71.73-16.30)*0.08	m3			**408,01** 58,54
1.133.1	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	333,33	346,66
1.133.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	36,36	58,54
1.133.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
1.134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4 см	m2			**54,71** 25,45
1.134.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.134.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.134.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.134.4	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.134.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.134.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.134.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.134.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.135	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2			**18,37** 8,73
1.135.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.135.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
1.135.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	210,00	2,94
1.135.4	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.135.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.135.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.135.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	5,00	0,03
1.135.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.136	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg			**16,82** 1,09
1.136.1	2873122004100	Plase sudate (Сетка 5 Вр150*150)	kg	1,0100	15,00	15,15
1.136.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
1.136.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.136.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
1.136.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,36	0,91
1.136.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,36	0,18
1.136.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	366,00	0,22
1.137	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3 mm	m2			**96,43** 8,51
1.137.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,15
1.137.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	24,00	2,16
1.137.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.137.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
1.137.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,36	8,51
1.137.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
1.137.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.138	CG56A1 k=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2			**65,92** 5,85
1.138.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	10,7100	5,50	58,91
1.138.2	4100126202818	Apă	m3	0,0070	19,00	0,13
1.138.3	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
1.138.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1610	36,36	5,85
1.138.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0280	25,00	0,70
1.138.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0070	5,00	0,04
1.139	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastic (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatii, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastic – 1.7 kg/m2)	m2			**100,74** 1,45
1.139.1	Material	Mapelastic	kg	1,7000	58,40	99,28
1.139.2	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii (fara cost)	kg	1,7000	0,00	0,00
1.139.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539 (fara cost)	kg	0,3400	0,00	0,00
1.139.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri) (fara cost)	t	0,0006	0,00	0,00
1.139.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 (fara cost)	kg	1,1300	0,00	0,00
1.139.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.139.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
1.139.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l (fara cost)	h-ut	0,0130	0,00	0,00
1.140	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var,	m2			**196,63**

		bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм (основание)				40,00
1.140.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.140.2	2020142924617	Fisii tip DECOMEL OSB gr=15mm	m2	1,0500	80,80	84,84
1.140.3	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	53,72	32,23
1.140.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	68,32	10,25
1.140.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.140.6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.140.7	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.140.8	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	36,36	36,36
1.140.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.140.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
1.140.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.141	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezareà sub un unghi drept – покрытие из паркета	m2			**1 127,70** 22,07
1.141.1	2030122940265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	1,0500	800,00	840,00
1.141.2	2462106110516	Adeziv pentru parchet	kg	0,8800	53,72	47,27
1.141.3	2430226101018	Grund sub adeziv de parchet	kg	0,1300	24,00	3,12
1.141.4	2030122946767	Plinte de lemn	m	1,0700	196,00	209,72
1.141.5	2222222222992	Material marunt (dibluri, cirpe, etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
1.141.6	20000883	Muncitor	h-om	0,6070	36,36	22,07
1.141.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0031	5,00	0,02
1.142		Полы etajul 1				**0,00** 0,00
1.143		Tip3				**0,00** 0,00
1.144	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2			**30,41** 2,91
1.144.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,80	13,20
1.144.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	10,00	11,00
1.144.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	0,90
1.144.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
1.144.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
1.144.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,36	2,91
1.144.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
1.144.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	80,00	0,88
1.145	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 50 мм	m3			**408,01** 58,54
1.145.1	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	333,33	346,66
1.145.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	36,36	58,54
1.145.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
1.146	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			**27,03** 9,09
1.146.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,00	17,25
1.146.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
1.146.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
1.146.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.146.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.146.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4 см	m2			**54,71** 25,45
1.147.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.147.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.147.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.147.4	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.147.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.147.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.147.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.147.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.148	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2			**18,37** 8,73
1.148.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.148.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
1.148.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	210,00	2,94

1.148.4	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.148.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.148.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.148.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	5,00	0,03
1.148.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.149	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg			**16,82**
						1,09
1.149.1	2873122004100	Plase sudate (Сетка 5 Вр150*150)	kg	1,0100	15,00	15,15
1.149.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
1.149.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.149.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
1.149.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,36	0,91
1.149.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,36	0,18
1.149.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	366,00	0,22
1.150	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=5mm	m2			**96,43**
						8,51
1.150.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,15
1.150.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	24,00	2,16
1.150.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.150.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
1.150.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,36	8,51
1.150.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
1.150.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.151	CG56A1 K=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2			**47,09**
						4,18
1.151.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	7,6500	5,50	42,08
1.151.2	4100126202818	Apă	m3	0,0050	19,00	0,10
1.151.3	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
1.151.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1150	36,36	4,18
1.151.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0200	25,00	0,50
1.151.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
1.152	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			**315,22**
						105,45
1.152.1	2661112800700	Placi de gresie ceramica	m2	1,0300	185,00	190,55
1.152.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,32
1.152.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
1.152.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.152.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,20	2,88
1.152.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,36	94,91
1.152.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,36	10,55
1.152.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
1.152.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
1.153	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			**60,90**
						30,91
1.153.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,00
1.153.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,26
1.153.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.153.4	4100116202818	Apă	m3	0,0015	19,00	0,03
1.153.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
1.153.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
1.153.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,36	27,27
1.153.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.153.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.154	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri (casa scarii)	m2			**3 884,53**
						100,00
1.154.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.154.2	26611128008000	Placi din marmura gr=5cm	m2	1,0200	3 680,00	3 753,60
1.154.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.154.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	1,50	1,50
1.154.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.154.6	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.154.7	20054888	Rumeguş	kg	0,0500	2,00	0,10
1.154.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.154.9	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	36,36	89,09
1.154.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.154.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
1.155		Tip 4				**0,00**
						0,00

1.156	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитобетон	m3			**408,01** 58,54
1.156.1	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	333,33	346,66
1.156.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	36,36	58,54
1.156.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
1.157	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2			**30,41** 2,91
1.157.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,80	13,20
1.157.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	10,00	11,00
1.157.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	0,90
1.157.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
1.157.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
1.157.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,36	2,91
1.157.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
1.157.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	80,00	0,88
1.158	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 50 мм	m3			**408,01** 58,54
1.158.1	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	333,33	346,66
1.158.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	36,36	58,54
1.158.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
1.159	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			**27,03** 9,09
1.159.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,00	17,25
1.159.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
1.159.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
1.159.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.159.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.159.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2			**54,71** 25,45
1.160.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.160.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.160.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.160.4	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.160.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.160.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.160.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.160.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.161	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2			**18,37** 8,73
1.161.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.161.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
1.161.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	210,00	2,94
1.161.4	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.161.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.161.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.161.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	5,00	0,03
1.161.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.162	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg			**16,82** 1,09
1.162.1	2873122004100	Plase sudate (Сетка 5 Вр150*150)	kg	1,0100	15,00	15,15
1.162.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
1.162.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.162.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
1.162.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,36	0,91
1.162.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,36	0,18
1.162.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	366,00	0,22
1.163	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			**315,22** 105,45
1.163.1	2661112800700	Placi de gresie ceramica	m2	1,0300	185,00	190,55
1.163.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,32
1.163.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
1.163.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.163.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,20	2,88
1.163.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,36	94,91

1.163.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,36	10,55
1.163.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
1.163.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
1.164		Tip 10 S=201.77+382.29+267.55=851.61				**0,00**
						0,00
1.165	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2			**30,41**
						2,91
1.165.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,80	13,20
1.165.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	10,00	11,00
1.165.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	0,90
1.165.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
1.165.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
1.165.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,36	2,91
1.165.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
1.165.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	80,00	0,88
1.166	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			**54,71**
						25,45
1.166.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.166.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.166.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.166.4	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.166.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.166.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.166.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.166.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.167	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg			**16,82**
						1,09
1.167.1	2873122004100	Plase sudate (Сетка 5 Вр150*150)	kg	1,0100	15,00	15,15
1.167.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
1.167.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.167.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
1.167.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,36	0,91
1.167.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,36	0,18
1.167.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	366,00	0,22
1.168	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2			**196,63**
						40,00
1.168.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.168.2	2020142924617	Fisii tip DECOMEL OSB gr=15mm	m2	1,0500	80,80	84,84
1.168.3	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	53,72	32,23
1.168.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	68,32	10,25
1.168.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.168.6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.168.7	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.168.8	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	36,36	36,36
1.168.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.168.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
1.168.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.169	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezareà sub un unghi drept – покрытие из паркета	m2			**1 127,70**
						22,07
1.169.1	2030122940265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	1,0500	800,00	840,00
1.169.2	2462106110516	Adeziv pentru parchet	kg	0,8800	53,72	47,27
1.169.3	2430226101018	Grund sub adeziv de parchet	kg	0,1300	24,00	3,12
1.169.4	2030122946767	Plinte de lemn	m	1,0700	196,00	209,72
1.169.5	2222222222992	Material marunt (dibluri, cirpe, etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
1.169.6	20000883	Muncitor	h-om	0,6070	36,36	22,07
1.169.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0031	5,00	0,02
1.170	RCsK05E	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu strat superior din stejar sau fag Устройство декоративного паркета (PE 46,1-46,2)	m2			**3 825,50**
						78,18
1.170.1	2030122940260	Parchet decorativ	m2	0,9000	3 800,00	3 420,00
1.170.2	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,9000	195,00	175,50
1.170.3	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,6500	14,30	9,30
1.170.4	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	683,00	102,45
1.170.5	2222222222992	Materiale marunte (ticling, cirpe, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00

1.170.6	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9500	36,36	70,91
1.170.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.170.8	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,3000	10,00	3,00
1.171	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite(PE 46,13 p20)	m2			**416,77** 30,91
1.171.1	2662106110000	Mocheta	m2	1,0500	165,83	174,12
1.171.2	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	42,50	29,75
1.171.3	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	27,00	2,16
1.171.4	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	27,00	0,95
1.171.5	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	53,72	11,82
1.171.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1.171.7	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
1.171.8	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.171.9	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500	195,00	165,75
1.171.10	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0250	12,00	0,30
1.171.11	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	36,36	27,27
1.171.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.171.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.172	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu	m			**80,53** 11,64
1.172.1	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	62,30	65,42
1.172.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
1.172.3	2222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.172.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2700	36,36	9,82
1.172.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.172.6	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		TOTAL Capitolul 4. Раздел Pardosele				0,00
		Capitolul 5. Tip 11 (sub scena)				
1.173	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2			**30,41** 2,91
1.173.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,80	13,20
1.173.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	10,00	11,00
1.173.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	0,90
1.173.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
1.173.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
1.173.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,36	2,91
1.173.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
1.173.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	80,00	0,88
1.174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			**54,71** 25,45
1.174.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.174.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.174.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.174.4	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.174.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.174.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.174.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.174.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.175	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg			**16,82** 1,09
1.175.1	2873122004100	Plase sudate (Сетка 5 Вр150*150)	kg	1,0100	15,00	15,15
1.175.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
1.175.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.175.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
1.175.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,36	0,91
1.175.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,36	0,18
1.175.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	366,00	0,22
1.176	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2			**196,63** 40,00
1.176.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.176.2	2020142924617	Fisii tip DECOMEL OSB gr=15mm	m2	1,0500	80,80	84,84
1.176.3	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	53,72	32,23
1.176.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	68,32	10,25
1.176.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.176.6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.176.7	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.176.8	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	36,36	36,36

1.176.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.176.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
1.176.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.177	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2			**416,77** 30,91
1.177.1	2662106110000	Mocheta	m2	1,0500	165,83	174,12
1.177.2	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	42,50	29,75
1.177.3	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	27,00	2,16
1.177.4	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	27,00	0,95
1.177.5	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	53,72	11,82
1.177.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1.177.7	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
1.177.8	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.177.9	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500	195,00	165,75
1.177.10	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0250	12,00	0,30
1.177.11	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	36,36	27,27
1.177.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.177.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		TOTAL Capitolul 5. Tip 11 (sub scena)				0,00
		Capitolul 6. Tip 5				
1.178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 – 20mm	m2			**54,71** 25,45
1.178.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.178.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.178.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.178.4	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.178.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.178.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.178.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.178.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.179	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается	m2			**18,37** 8,73
1.179.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.179.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
1.179.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	210,00	2,94
1.179.4	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.179.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.179.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.179.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	5,00	0,03
1.179.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.180	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изляция	m2			**30,41** 2,91
1.180.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,80	13,20
1.180.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	10,00	11,00
1.180.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	0,90
1.180.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
1.180.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
1.180.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,36	2,91
1.180.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
1.180.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	80,00	0,88
1.181	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 40 мм	m3			**408,01** 58,54
1.181.1	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	333,33	346,66
1.181.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	36,36	58,54
1.181.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
1.182	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			**27,03** 9,09
1.182.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,00	17,25
1.182.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
1.182.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
1.182.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.182.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.182.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.183	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4 см	m2			**54,71** 25,45

1.183.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.183.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.183.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.183.4	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.183.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.183.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.183.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.183.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.184	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2			**18,37** 8,73
1.184.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.184.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
1.184.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	210,00	2,94
1.184.4	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.184.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.184.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.184.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	5,00	0,03
1.184.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.185	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg			**16,82** 1,09
1.185.1	2873122004100	Plase sudate (Сетка 5 Вр150*150)	kg	1,0100	15,00	15,15
1.185.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
1.185.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.185.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
1.185.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,36	0,91
1.185.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,36	0,18
1.185.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	366,00	0,22
1.186	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=2mm	m2			**96,43** 8,51
1.186.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,15
1.186.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	24,00	2,16
1.186.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.186.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
1.186.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,36	8,51
1.186.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
1.186.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.187	CG56A1 K=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2			**75,34** 6,69
1.187.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	12,2400	5,50	67,32
1.187.2	4100126202818	Apă	m3	0,0080	19,00	0,15
1.187.3	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
1.187.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1840	36,36	6,69
1.187.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	25,00	0,80
1.187.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	5,00	0,04
1.188	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastic (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatii, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastic – 1.7 kg/m2)	m2			**100,74** 1,45
1.188.1	Material	Mapelastic	kg	1,7000	58,40	99,28
1.188.2	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii (fara cost)	kg	1,7000	0,00	0,00
1.188.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539 (fara cost)	kg	0,3400	0,00	0,00
1.188.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri) (fara cost)	t	0,0006	0,00	0,00
1.188.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 (fara cost)	kg	1,1300	0,00	0,00
1.188.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.188.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
1.188.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l (fara cost)	h-ut	0,0130	0,00	0,00
1.189	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2			**196,63** 40,00
1.189.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.189.2	2020142924617	Fisii tip DECOMEL OSB gr=15mm	m2	1,0500	80,80	84,84
1.189.3	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	53,72	32,23
1.189.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	68,32	10,25
1.189.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.189.6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.189.7	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19

1.189.8	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	36,36	36,36
1.189.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.189.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
1.189.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.190	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezareà sub un unghi drept – покрытие из паркета	m2			**1 127,70** 22,07
1.190.1	2030122940265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	1,0500	800,00	840,00
1.190.2	2462106110516	Adeziv pentru parchet	kg	0,8800	53,72	47,27
1.190.3	2430226101018	Grund sub adeziv de parchet	kg	0,1300	24,00	3,12
1.190.4	2030122946767	Plinte de lemn	m	1,0700	196,00	209,72
1.190.5	2222222222992	Material marunt (dibluri, cirpe, etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
1.190.6	20000883	Muncitor	h-om	0,6070	36,36	22,07
1.190.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0031	5,00	0,02
1.191		Tip 12 (balcon)				**0,00** 0,00
1.192	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			**54,71** 25,45
1.192.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.192.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.192.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.192.4	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.192.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.192.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.192.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.192.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.193	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2			**18,37** 8,73
1.193.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.193.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,50	6,45
1.193.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	210,00	2,94
1.193.4	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.193.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.193.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.193.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	5,00	0,03
1.193.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.194	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastic (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatii, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastic – 1.7 kg/m2)	m2			**119,49** 1,45
1.194.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	8,80	14,96
1.194.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
1.194.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,60
1.194.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
1.194.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.194.6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
1.194.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	80,00	1,04
1.194.8	Material	Mapelastic	kg	1,7000	58,40	99,28
1.195	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			**300,68** 90,91
1.195.1	2661112800700	Placi de gresie ceramica	m2	1,0300	185,00	190,55
1.195.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,32
1.195.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
1.195.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.195.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,20	2,88
1.195.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	36,36	81,82
1.195.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,36	9,09
1.195.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
1.195.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		TOTAL Capitolul 6. Tip 5				0,00
		Capitolul 7. Раздел Finicare incaperi				
1.196		Tavan demisol				**0,00** 0,00
1.197	CF04D	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T	m2			**80,87**

		pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala				60,00
1.197.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0180	0,00	0,00
1.197.2	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.197.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0000	1,50	7,50
1.197.4	2652102100737	Var hidratat	kg	2,3500	3,00	7,05
1.197.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	210,00	5,88
1.197.6	4100116202818	Apă	m3	0,0070	19,00	0,13
1.197.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	36,36	49,09
1.197.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.197.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	5,00	0,01
1.197.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
1.198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2			**4,62** 1,09
1.198.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,50	3,38
1.198.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.198.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водоэмульсионная покраска за 2 раза	m2			**36,22** 20,00
1.199.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
1.199.2	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.199.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.199.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.199.5	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.199.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,36	20,00
1.200	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			**70,87** 55,64
1.200.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
1.200.2	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.200.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,36	55,64
1.200.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.200.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
1.201	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) добавляется 2 раза	m2			**29,14** 22,55
1.201.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	2,00	5,72
1.201.2	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.201.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200	36,36	22,55
1.201.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	5,00	0,04
1.201.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	25,00	0,80
1.202	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Сетка	m2			**19,80** 8,73
1.202.1	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	8,00	8,80
1.202.2	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	14,30	2,15
1.202.3	4100126202818	Apă	m3	0,0003	19,00	0,01
1.202.4	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.202.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	36,36	6,91
1.202.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.202.7	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	10,00	0,01
1.203	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Шпаклевка гипсокартона сухой смесью 2мм тип (Ceresit)	m2			**75,16** 55,64
1.203.1	2653102100831	Amestec uscat (Ceresit)	kg	7,1400	2,60	18,56
1.203.2	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.203.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,36	55,64
1.203.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.203.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
1.204	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 3раза	m2			**43,71** 33,82
1.204.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	4,2900	2,00	8,58
1.204.2	4100116202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.204.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9300	36,36	33,82
1.204.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
1.204.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0480	25,00	1,20
1.205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			**24,83** 20,00
1.205.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,56	4,81

1.205.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.205.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,36	16,36
1.205.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.205.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor de tip Ceresit	m2			**6,93** 1,09
1.206.1	2416586105303	Amorsa-grund tip Ceresit	kg	0,1500	37,91	5,69
1.206.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.206.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водоэмульсионная покраска за 2 раза	m2			**36,22** 20,00
1.207.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
1.207.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.207.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.207.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.207.5	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.207.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,36	20,00
1.208	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil Косметический ремонт	m2			**83,62** 61,09
1.208.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,6100	1,50	5,42
1.208.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,5400	3,00	7,62
1.208.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0047	580,00	2,73
1.208.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,30
1.208.5	4100116202818	Apă	m3	0,0075	19,00	0,14
1.208.6	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
1.208.7	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
1.208.8	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	0,0080	0,00	0,00
1.208.9	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2600	36,36	45,82
1.208.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	36,36	15,27
1.208.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
1.208.12	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0025	10,00	0,03
1.209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2			**4,62** 1,09
1.209.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,50	3,38
1.209.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.209.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.210	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			**3,27** 2,18
1.210.1	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	3,00	0,90
1.210.2	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,00	0,15
1.210.3	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.210.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	36,36	2,18
1.211		Parter				**0,00** 0,00
1.212	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat gr=12.5mm	m2			**188,09** 92,36
1.212.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	95,00	35,15
1.212.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,83	23,93
1.212.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	25,83	6,97
1.212.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
1.212.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
1.212.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,00	2,40
1.212.7	20054708	Conector	buc	4,4400	2,20	9,77
1.212.8	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	36,36	83,64
1.212.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	36,36	6,91
1.212.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.213	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat gr=12.5mm (Для мокрых помещений)	m2			**188,09** 92,36
1.213.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	95,00	35,15
1.213.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,83	23,93
1.213.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	25,83	6,97
1.213.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
1.213.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
1.213.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,00	2,40
1.213.7	20054708	Conector	buc	4,4400	2,20	9,77

1.213.8	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	36,36	83,64
1.213.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	36,36	6,91
1.213.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.214	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Шпаклевка сухой смесью гипсокартонных потолков толщ3 мм	m2			**70,87** 55,64
1.214.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
1.214.2	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.214.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,36	55,64
1.214.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.214.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
1.215	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Искчается 2 раза	m2			**29,14** 22,55
1.215.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	2,00	5,72
1.215.2	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.215.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200	36,36	22,55
1.215.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	5,00	0,04
1.215.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	25,00	0,80
1.216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2			**4,62** 1,09
1.216.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,50	3,38
1.216.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.216.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual" Vinarom"	m2			**33,30** 20,00
1.217.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vinaron)	kg	0,4000	27,70	11,08
1.217.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.217.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.217.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.217.5	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.217.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,36	20,00
1.218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			**36,22** 20,00
1.218.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
1.218.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.218.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.218.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.218.5	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.218.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,36	20,00
1.219		Etaj 1				**0,00** 0,00
1.220	CK50B k=2	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12.5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (из огнеопасного) 2,слоя	m2			**376,18** 184,73
1.220.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,7400	95,00	70,30
1.220.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,7200	27,83	47,87
1.220.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,5400	25,83	13,95
1.220.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	90,0000	0,30	27,00
1.220.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	40,0000	0,20	8,00
1.220.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,4000	2,00	4,80
1.220.7	20054708	Conector	buc	8,8800	2,20	19,54
1.220.8	7422010060100	Timplar	h-om	4,6000	36,36	167,27
1.220.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	36,36	13,82
1.220.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.221	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			**188,09** 92,36
1.221.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	95,00	35,15
1.221.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,83	23,93
1.221.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	25,83	6,97
1.221.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
1.221.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
1.221.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,00	2,40
1.221.7	20054708	Conector	buc	4,4400	2,20	9,77
1.221.8	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	36,36	83,64
1.221.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	36,36	6,91
1.221.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.222	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton,	m2			**188,09**

		grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminatTo для мокрых помещений				92,36
1.222.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	95,00	35,15
1.222.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,83	23,93
1.222.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	25,83	6,97
1.222.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
1.222.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
1.222.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,00	2,40
1.222.7	20054708	Conector	buc	4,4400	2,20	9,77
1.222.8	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	36,36	83,64
1.222.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	36,36	6,91
1.222.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.223	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Шпаклевка сухой смесью гипсокартонных потолков толщ3 мм	m2			**70,87** 55,64
1.223.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
1.223.2	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.223.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,36	55,64
1.223.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.223.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
1.224	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 2раза	m2			**29,14** 22,55
1.224.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	2,00	5,72
1.224.2	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.224.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200	36,36	22,55
1.224.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	5,00	0,04
1.224.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	25,00	0,80
1.225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			**4,62** 1,09
1.225.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,50	3,38
1.225.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.225.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual" Vinarom"	m2			**33,30** 20,00
1.226.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vinaron)	kg	0,4000	27,70	11,08
1.226.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.226.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.226.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.226.5	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.226.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,36	20,00
1.227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			**36,22** 20,00
1.227.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
1.227.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.227.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.227.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.227.5	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.227.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,36	20,00
1.228		Peretii				**0,00** 0,00
1.229		Demisol				**0,00** 0,00
1.230	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			**64,99** 43,64
1.230.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.230.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
1.230.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,73
1.230.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
1.230.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,46
1.230.6	4100116202818	Apă	m3	0,0060	19,00	0,11
1.230.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,36	36,36
1.230.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.230.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
1.230.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
1.231	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			**59,51**

		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				44,36
1.231.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
1.231.2	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.231.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,36	44,36
1.231.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.231.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
1.232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			**4,62**
						1,09
1.232.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,50	3,38
1.232.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.232.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			**36,22**
						20,00
1.233.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
1.233.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.233.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.233.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.233.5	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.233.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,36	20,00
1.234	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Ceresit	m2			**63,80**
						44,36
1.234.1	2653102100831	Amestec uscat (Ceresit)	kg	7,1400	2,60	18,56
1.234.2	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.234.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,36	44,36
1.234.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.234.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
1.235	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit	m2			**25,24**
						17,45
1.235.1	2653102100831	Amestec uscat (Ceresit)	kg	2,8600	2,60	7,44
1.235.2	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.235.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4800	36,36	17,45
1.235.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	5,00	0,16
1.235.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
1.236	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Сетка	m2			**19,80**
						8,73
1.236.1	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	8,00	8,80
1.236.2	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	14,30	2,15
1.236.3	4100126202818	Apă	m3	0,0003	19,00	0,01
1.236.4	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.236.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	36,36	6,91
1.236.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.236.7	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	10,00	0,01
1.237	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit	m2			**23,52**
						17,45
1.237.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	2,00	5,72
1.237.2	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.237.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4800	36,36	17,45
1.237.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	5,00	0,16
1.237.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
1.238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			**24,83**
						20,00
1.238.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,56	4,81
1.238.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.238.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,36	16,36
1.238.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.238.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor de tip Ceresit	m2			**6,93**
						1,09
1.239.1	2416586105303	Amorsa-grund tip Ceresit	kg	0,1500	37,91	5,69
1.239.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.239.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			**36,22**
						20,00

1.240.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
1.240.2	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.240.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.240.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.240.5	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.240.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,36	20,00
1.241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betonocontact	m2			**4,84**
						1,09
1.241.1	2416586105303	Amorsa-grund tip Betonocontact	kg	0,1500	24,00	3,60
1.241.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.241.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.242	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			**64,99**
						43,64
1.242.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.242.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
1.242.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,73
1.242.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
1.242.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,46
1.242.6	4100116202818	Apă	m3	0,0060	19,00	0,11
1.242.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,36	36,36
1.242.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.242.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
1.242.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
1.243	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Исключается	m2			**36,76**
						26,18
1.243.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
1.243.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5400	1,50	2,31
1.243.3	2652102100737	Var hidratat	kg	1,7000	3,00	5,10
1.243.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	210,00	2,94
1.243.5	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.243.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,5800	36,36	21,09
1.243.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	36,36	5,09
1.243.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0006	5,00	0,00
1.243.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.244	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			**253,39**
						89,09
1.244.1	2670112203000	Placi tip faianta cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm	m2	1,0500	140,00	147,00
1.244.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
1.244.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.244.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
1.244.5	4100116202818	Apă	m3	0,0080	19,00	0,15
1.244.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,30	9,20
1.244.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	36,36	81,82
1.244.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.244.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.244.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
1.245	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil Косметический ремонт	m2			**83,62**
						61,09
1.245.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,6100	1,50	5,42
1.245.2	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	2,5400	3,00	7,62
1.245.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0047	580,00	2,73
1.245.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,30
1.245.5	4100116202818	Apă	m3	0,0075	19,00	0,14
1.245.6	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
1.245.7	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
1.245.8	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	0,0080	0,00	0,00
1.245.9	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2600	36,36	45,82
1.245.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	36,36	15,27
1.245.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
1.245.12	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0025	10,00	0,03

1.246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			**59,51**
						44,36
1.246.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
1.246.2	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.246.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,36	44,36
1.246.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.246.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
1.247	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			**3,27**
						2,18
1.247.1	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	3,00	0,90
1.247.2	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,00	0,15
1.247.3	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.247.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	36,36	2,18
1.248		Peretii parter				**0,00**
						0,00
1.249	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			**59,51**
						44,36
1.249.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
1.249.2	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.249.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,36	44,36
1.249.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.249.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
1.250	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			**23,52**
						17,45
1.250.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	2,00	5,72
1.250.2	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.250.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4800	36,36	17,45
1.250.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	5,00	0,16
1.250.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
1.251	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Сетка	m2			**19,80**
						8,73
1.251.1	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	8,00	8,80
1.251.2	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	14,30	2,15
1.251.3	4100126202818	Apă	m3	0,0003	19,00	0,01
1.251.4	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.251.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	36,36	6,91
1.251.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.251.7	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	10,00	0,01
1.252	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit	m2			**25,24**
						17,45
1.252.1	2653102100831	Amestec uscat (Ceresit)	kg	2,8600	2,60	7,44
1.252.2	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.252.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4800	36,36	17,45
1.252.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	5,00	0,16
1.252.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
1.253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			**24,83**
						20,00
1.253.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,56	4,81
1.253.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.253.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,36	16,36
1.253.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.253.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor de tip Ceresit	m2			**6,93**
						1,09
1.254.1	2416586105303	Amorsa-grund tip Ceresit	kg	0,1500	37,91	5,69
1.254.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.254.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Vinaron"	m2			**33,30**
						20,00
1.255.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vinaron)	kg	0,4000	27,70	11,08
1.255.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.255.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.255.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50

1.255.5	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.255.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,36	20,00
1.256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			**36,22** 20,00
1.256.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
1.256.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.256.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.256.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.256.5	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.256.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,36	20,00
1.257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betonocontact	m2			**4,84** 1,09
1.257.1	2416586105303	Amorsa-grund tip Betonocontact	kg	0,1500	24,00	3,60
1.257.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.257.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.258	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			**64,99** 43,64
1.258.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.258.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
1.258.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,73
1.258.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
1.258.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,46
1.258.6	4100116202818	Apă	m3	0,0060	19,00	0,11
1.258.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,36	36,36
1.258.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.258.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
1.258.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
1.259	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Исключается	m2			**36,76** 26,18
1.259.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
1.259.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5400	1,50	2,31
1.259.3	2652102100737	Var hidratat	kg	1,7000	3,00	5,10
1.259.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	210,00	2,94
1.259.5	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.259.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,5800	36,36	21,09
1.259.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	36,36	5,09
1.259.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0006	5,00	0,00
1.259.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.260	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			**253,39** 89,09
1.260.1	2670112203000	Placi tip faianta cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm	m2	1,0500	140,00	147,00
1.260.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
1.260.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.260.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
1.260.5	4100116202818	Apă	m3	0,0080	19,00	0,15
1.260.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,30	9,20
1.260.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	36,36	81,82
1.260.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.260.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.260.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
1.261	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil Косметический ремонт	m2			**83,62** 61,09
1.261.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,6100	1,50	5,42
1.261.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,5400	3,00	7,62
1.261.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0047	580,00	2,73
1.261.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,30
1.261.5	4100116202818	Apă	m3	0,0075	19,00	0,14
1.261.6	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
1.261.7	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00

1.261.8	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	0,0080	0,00	0,00
1.261.9	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2600	36,36	45,82
1.261.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	36,36	15,27
1.261.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
1.261.12	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0025	10,00	0,03
1.262	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			**64,99** 43,64
1.262.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.262.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
1.262.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,73
1.262.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
1.262.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,46
1.262.6	4100116202818	Apă	m3	0,0060	19,00	0,11
1.262.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,36	36,36
1.262.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.262.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
1.262.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
1.263		Etajul 1				**0,00** 0,00
1.264	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			**59,51** 44,36
1.264.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
1.264.2	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.264.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,36	44,36
1.264.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.264.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
1.265	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			**23,52** 17,45
1.265.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	2,00	5,72
1.265.2	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.265.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4800	36,36	17,45
1.265.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	5,00	0,16
1.265.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
1.266	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Сетка	m2			**19,80** 8,73
1.266.1	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	8,00	8,80
1.266.2	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	14,30	2,15
1.266.3	4100126202818	Apă	m3	0,0003	19,00	0,01
1.266.4	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.266.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	36,36	6,91
1.266.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.266.7	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	10,00	0,01
1.267	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit	m2			**25,24** 17,45
1.267.1	2653102100831	Amestec uscat (Ceresit)	kg	2,8600	2,60	7,44
1.267.2	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.267.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4800	36,36	17,45
1.267.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	5,00	0,16
1.267.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
1.268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			**24,83** 20,00
1.268.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,56	4,81
1.268.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.268.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,36	16,36
1.268.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.268.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.269	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Vinaron"	m2			**33,30** 20,00
1.269.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vinaron)	kg	0,4000	27,70	11,08
1.269.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.269.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.269.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.269.5	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04

1.269.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,36	20,00
1.270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			**36,22** 20,00
1.270.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
1.270.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.270.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.270.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.270.5	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.270.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,36	20,00
1.271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.S=80.80+38.92=119.72	m2			**59,51** 44,36
1.271.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
1.271.2	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.271.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,36	44,36
1.271.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.271.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
1.272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betonocontact	m2			**4,84** 1,09
1.272.1	2416586105303	Amorsa-grund tip Betonocontact	kg	0,1500	24,00	3,60
1.272.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.272.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.273	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			**64,99** 43,64
1.273.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.273.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
1.273.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,73
1.273.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
1.273.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,46
1.273.6	4100116202818	Apă	m3	0,0060	19,00	0,11
1.273.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,36	36,36
1.273.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.273.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
1.273.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
1.274	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Исключается	m2			**36,76** 26,18
1.274.1	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
1.274.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5400	1,50	2,31
1.274.3	2652102100737	Var hidratat	kg	1,7000	3,00	5,10
1.274.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	210,00	2,94
1.274.5	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.274.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,5800	36,36	21,09
1.274.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	36,36	5,09
1.274.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0006	5,00	0,00
1.274.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
1.275	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			**253,39** 89,09
1.275.1	2670112203000	Placi tip faianta cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm	m2	1,0500	140,00	147,00
1.275.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
1.275.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.275.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
1.275.5	4100116202818	Apă	m3	0,0080	19,00	0,15
1.275.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,30	9,20
1.275.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	36,36	81,82
1.275.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.275.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.275.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
1.276		Откосы				**0,00** 0,00
1.277	RpCJ06C k=1.43	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm	m			**50,38**

		latime Откосы окон и дверей внутренних (шириной до 50)				43,68
1.277.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,8447	1,50	2,77
1.277.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0020	580,00	1,16
1.277.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
1.277.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0123	210,00	2,58
1.277.5	4100116202818	Apă	m3	0,0031	19,00	0,06
1.277.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7293	36,36	26,52
1.277.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4719	36,36	17,16
1.277.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0021	50,00	0,11
1.277.9	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0021	10,00	0,02
1.278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Затирка сухой смесью 3mm	m2			**59,51** 44,36
1.278.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
1.278.2	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.278.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,36	44,36
1.278.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.278.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
1.279	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза	m2			**23,52** 17,45
1.279.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	2,00	5,72
1.279.2	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.279.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4800	36,36	17,45
1.279.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	5,00	0,16
1.279.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	25,00	0,15
1.280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			**4,62** 1,09
1.280.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,50	3,38
1.280.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.280.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			**36,22** 20,00
1.281.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
1.281.2	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.281.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.281.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.281.5	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.281.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,36	20,00
1.282	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			**29,79** 27,27
1.282.1	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 100,00	0,93
1.282.2	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 100,00	0,93
1.282.3	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	4 300,00	0,43
1.282.4	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	35,00	0,11
1.282.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.282.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,36	5,45
1.282.7	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		TOTAL Capitolul 7. Раздел Finicare incaperi				0,00
		Capitolul 8. Finisare fasadelor				
1.283	RCsM07A	Buciardarea suprafetelor placate din mozaic turnat pe loc, la pereti, stilpi si orice alte elemente profilate Насечка (soclu)	m2			**88,72** 88,36
1.283.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.283.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.283.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,4600	36,36	53,09
1.283.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	36,36	35,27
1.284	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Облицовка гранитной плиткой	m2			**2 195,13** 243,63
1.284.1	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,00
1.284.2	26611128008000	Placi din granit gr=5cm	m2	1,0200	1 840,00	1 876,80
1.284.3	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	25,00	9,75
1.284.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	210,00	8,40
1.284.5	4100116202818	Apă	m3	0,0200	19,00	0,38
1.284.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,50	18,00
1.284.7	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0020	580,00	1,16

1.284.8	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	1,50	0,60
1.284.9	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	20,00	7,60
1.284.10	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	25,00	8,00
1.284.11	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.284.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,36	29,09
1.284.13	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	36,36	214,54
1.284.14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	50,00	1,25
1.284.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
1.285	IzA13A	Curatirea prin sablare a suprafetelor interioare de beton la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m	m2			**32,48**
						14,55
1.285.1	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,0040	210,00	0,84
1.285.2	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0010	1 000,00	1,00
1.285.3	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,3400	1,00	2,34
1.285.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	36,36	6,55
1.285.5	6141120000000	Sablator	h-om	0,2200	36,36	8,00
1.285.6	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.285.7	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,0550	50,00	2,75
1.286	RpCJ25C	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de cimentvar marca 50-T in asize, cu rosturi desenate	m2			**115,76**
						93,82
1.286.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,5700	1,50	9,86
1.286.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0055	580,00	3,19
1.286.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	210,00	8,19
1.286.4	4100116202818	Apă	m3	0,0120	19,00	0,23
1.286.5	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,00
1.286.6	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
1.286.7	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,3200	36,36	84,36
1.286.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	36,36	9,45
1.286.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	50,00	0,45
1.286.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	10,00	0,03
1.287	RpCJ25B	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de cimentvar marca 50-T in fisii, pina la 70 cm latime	m2			**127,25**
						104,73
1.287.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,5700	1,50	9,86
1.287.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0065	580,00	3,77
1.287.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	210,00	8,19
1.287.4	4100116202818	Apă	m3	0,0120	19,00	0,23
1.287.5	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,00
1.287.6	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
1.287.7	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,6200	36,36	95,27
1.287.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	36,36	9,45
1.287.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	50,00	0,45
1.287.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	10,00	0,03
1.288	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			**14,47**
						4,36
1.288.1	2430226101010	Amorsa-grund tip Betonocontact	kg	0,4150	24,00	9,96
1.288.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.288.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,36	4,36
1.289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			**59,51**
						44,36
1.289.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
1.289.2	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.289.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,36	44,36
1.289.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.289.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
1.290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			**16,90**
						7,27
1.290.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
1.290.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,83
1.290.3	4100116202818	Apă	m3	0,0003	19,00	0,01
1.290.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.291	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			**24,83**
						20,00
1.291.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,56	4,81

1.291.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.291.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,36	16,36
1.291.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.291.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF	m2			**12,73**
						1,09
1.292.1	2416586105303	Amorsa-grund tip Amphisilan Tiegrund LF	kg	0,1500	76,60	11,49
1.292.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.292.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.293	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2			**95,54**
						20,00
1.293.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Amphisilan Nqg)	kg	0,4000	183,30	73,32
1.293.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.293.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.293.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.293.5	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.293.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,36	20,00
1.294	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			**35,23**
						30,55
1.294.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,94
1.294.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	580,00	0,81
1.294.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
1.294.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	1,81
1.294.5	4100116202818	Apă	m3	0,0022	19,00	0,04
1.294.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	36,36	18,55
1.294.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	36,36	12,00
1.294.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
1.294.9	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0015	10,00	0,02
1.295	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu	m			**80,53**
						11,64
1.295.1	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	62,30	65,42
1.295.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
1.295.3	2222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.295.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2700	36,36	9,82
1.295.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.295.6	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.296	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (откосы)	m2			**14,47**
						4,36
1.296.1	2430226101010	Amorsa-grund tip Betonocontact	kg	0,4150	24,00	9,96
1.296.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.296.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,36	4,36
1.297	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			**59,51**
						44,36
1.297.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
1.297.2	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.297.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,36	44,36
1.297.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.297.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
1.298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			**24,83**
						20,00
1.298.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,56	4,81
1.298.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.298.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,36	16,36
1.298.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.298.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF	m2			**12,73**
						1,09
1.299.1	2416586105303	Amorsa-grund tip Amphisilan Tiegrund LF	kg	0,1500	76,60	11,49
1.299.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.299.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2			**95,54**
						20,00
1.300.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Amphisilan Nqg)	kg	0,4000	183,30	73,32
1.300.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.300.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.300.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.300.5	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.300.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,36	20,00

1.301	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie.	m2			**29,79** 27,27
1.301.1	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 100,00	0,93
1.301.2	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 100,00	0,93
1.301.3	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	4 300,00	0,43
1.301.4	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	35,00	0,11
1.301.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.301.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,36	5,45
1.301.7	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	20,00	0,12
1.302	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (балясины)	m2			**4,90** 4,00
1.302.1	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
1.302.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	36,36	4,00
1.303	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade .	m2			**14,47** 4,36
1.303.1	2430226101010	Amorsa-grund tip Betonocontact	kg	0,4150	24,00	9,96
1.303.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.303.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,36	4,36
1.304	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			**59,51** 44,36
1.304.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
1.304.2	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.304.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,36	44,36
1.304.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.304.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
1.305	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			**24,83** 20,00
1.305.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,56	4,81
1.305.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.305.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,36	16,36
1.305.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.305.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF	m2			**12,73** 1,09
1.306.1	2416586105303	Amorsa-grund tip Amphisilan Tiegrund LF	kg	0,1500	76,60	11,49
1.306.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.306.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.307	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2			**95,54** 20,00
1.307.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Amphisilan Nqg)	kg	0,4000	183,30	73,32
1.307.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.307.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.307.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.307.5	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.307.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,36	20,00
		TOTAL Capitolul 8. Finisare fasadelor				0,00
		Capitolul 9. Alte lucrari				
1.308		Ascensor (CBA, PE-32)				**0,00** 0,00
1.309	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			**112,73** 112,73
1.309.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	36,36	112,73
1.310	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			**33,17** 31,27
1.310.1	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,00	1,90
1.310.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	36,36	31,27
1.311	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Бетон. подготовка, B7,5	m3			**1 005,59** 169,09
1.311.1	2663102110000	Beton B7,5	m3	1,0250	735,00	753,38
1.311.2	4100116202818	Apă	m3	0,1000	19,00	1,90

1.311.3	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	1,5000	0,00	0,00
1.311.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	36,36	120,00
1.311.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	36,36	49,09
1.311.6	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
1.311.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	366,00	54,90
1.312	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Фундамент, B20	m3			**1 267,69** 270,91
1.312.1	2663102100000	Beton B20	m3	1,0250	880,00	902,00
1.312.2	4100116202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28
1.312.3	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	2,5000	0,00	0,00
1.312.4	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	36,36	205,09
1.312.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	36,36	65,82
1.312.6	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
1.312.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	366,00	54,90
1.313	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			**47,23** 25,45
1.313.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.313.2	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,00	0,45
1.313.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	16,00	1,92
1.313.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	110,00	12,10
1.313.5	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.313.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)	%	1,5000	0,00	0,00
1.313.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	36,36	18,91
1.313.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,36	6,55
1.313.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
1.313.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.314	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			**13,50** 1,56
1.314.1	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.314.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.314.3	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	36,36	1,56
1.315	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			**13,89** 1,42
1.315.1	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.315.2	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.315.3	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0390	36,36	1,42
1.315.4	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	35,00	0,10
1.315.5	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	20,00	0,07
1.315.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	366,00	0,37
1.316	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Монтаж блоков ФБС 24.4.8	buc			**3 015,38** 14,77
1.316.1	2666122800600	Element prefabricat (блок ФБС 24.4.8)	buc	1,0100	2 900,00	2 929,00
1.316.2	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	880,00	8,10
1.316.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0093	0,00	0,00
1.316.4	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 100,00	0,31
1.316.5	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	5,6000	1,50	8,40
1.316.6	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0178	210,00	3,74
1.316.7	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	240,00	1,51
1.316.8	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
1.316.9	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	36,36	10,40
1.316.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.316.11	7123010010200	Betonist	h-om	0,0203	36,36	0,74
1.316.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	366,00	48,68
1.316.13	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0060	50,00	0,30
1.317	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Балки, B20	m3			**1 239,69** 242,91
1.317.1	2663102100000	Beton B20	m3	1,0250	880,00	902,00
1.317.2	4100116202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28
1.317.3	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	2,5000	0,00	0,00
1.317.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	36,36	159,27
1.317.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	36,36	83,64
1.317.6	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00

1.317.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	366,00	54,90
1.318	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			**47,23** 25,45
1.318.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.318.2	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,00	0,45
1.318.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	16,00	1,92
1.318.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	110,00	12,10
1.318.5	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.318.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)	%	1,5000	0,00	0,00
1.318.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	36,36	18,91
1.318.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,36	6,55
1.318.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
1.318.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.319	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			**13,57** 1,64
1.319.1	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.319.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.319.3	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	36,36	1,64
1.320	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			**13,96** 1,49
1.320.1	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.320.2	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.320.3	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	36,36	1,49
1.320.4	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	35,00	0,10
1.320.5	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	20,00	0,07
1.320.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	366,00	0,37
1.321	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Перекрытия, B20	m3			**1 239,69** 242,91
1.321.1	2663102100000	Beton B20	m3	1,0250	880,00	902,00
1.321.2	4100116202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28
1.321.3	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	2,5000	0,00	0,00
1.321.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	36,36	159,27
1.321.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	36,36	83,64
1.321.6	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
1.321.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	366,00	54,90
1.322	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			**47,23** 25,45
1.322.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.322.2	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,00	0,45
1.322.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	16,00	1,92
1.322.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	110,00	12,10
1.322.5	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.322.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)	%	1,5000	0,00	0,00
1.322.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	36,36	18,91
1.322.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,36	6,55
1.322.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
1.322.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.323	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R Поддержка	buc			**27,57** 16,36
1.323.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	15,00	6,00
1.323.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,55
1.323.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.323.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,36	5,45
1.323.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	366,00	3,66
1.324	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc	kg			**13,57** 1,64
1.324.1	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.324.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.324.3	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	36,36	1,64
1.325	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			**13,96** 1,49
1.325.1	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79

1.325.2	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.325.3	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	36,36	1,49
1.325.4	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	35,00	0,10
1.325.5	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	20,00	0,07
1.325.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	366,00	0,37
1.326	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Стойки См1, B20	m3			**1 239,69** 242,91
1.326.1	2663102100000	Beton B20	m3	1,0250	880,00	902,00
1.326.2	4100116202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28
1.326.3	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	2,5000	0,00	0,00
1.326.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	36,36	159,27
1.326.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	36,36	83,64
1.326.6	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
1.326.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	366,00	54,90
1.327	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			**47,23** 25,45
1.327.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.327.2	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,00	0,45
1.327.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	16,00	1,92
1.327.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	110,00	12,10
1.327.5	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.327.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)	%	1,5000	0,00	0,00
1.327.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	36,36	18,91
1.327.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,36	6,55
1.327.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
1.327.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.328	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc	kg			**13,57** 1,64
1.328.1	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.328.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.328.3	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	36,36	1,64
1.329	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			**13,96** 1,49
1.329.1	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.329.2	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.329.3	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	36,36	1,49
1.329.4	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	35,00	0,10
1.329.5	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	20,00	0,07
1.329.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	366,00	0,37
1.330	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			**1 726,67** 196,36
1.330.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,00	1 182,00
1.330.2	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	800,00	192,00
1.330.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 100,00	1,55
1.330.4	4100116202818	Apă	m3	0,4400	19,00	8,36
1.330.5	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	36,36	162,91
1.330.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	36,36	33,45
1.330.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	366,00	146,40
1.331	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Ж/б стены, B20	m3			**1 239,69** 242,91
1.331.1	2663102100000	Beton B20	m3	1,0250	880,00	902,00
1.331.2	4100116202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28
1.331.3	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	2,5000	0,00	0,00
1.331.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	36,36	159,27
1.331.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	36,36	83,64
1.331.6	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
1.331.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	366,00	54,90
1.332	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			**47,23** 25,45
1.332.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.332.2	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,00	0,45

1.332.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	16,00	1,92
1.332.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	110,00	12,10
1.332.5	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.332.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)	%	1,5000	0,00	0,00
1.332.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	36,36	18,91
1.332.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,36	6,55
1.332.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
1.332.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.333	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			**13,57**
						1,64
1.333.1	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.333.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.333.3	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	36,36	1,64
1.334	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			**13,96**
						1,49
1.334.1	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.334.2	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.334.3	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	36,36	1,49
1.334.4	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	35,00	0,10
1.334.5	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	20,00	0,07
1.334.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	366,00	0,37
1.335		Ремонт входов SC08.9.10.11				**0,00**
						0,00
1.336	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			**65,58**
						30,55
1.336.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,73
1.336.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.336.3	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.336.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.336.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	36,36	20,36
1.336.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	36,36	10,18
1.336.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
1.336.8	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	10,00	0,30
1.337	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			**13,91**
						4,36
1.337.1	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,89	2,84
1.337.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	18,00	5,40
1.337.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
1.337.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	36,36	4,36
1.337.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
1.338	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			**30,63**
						29,09
1.338.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	1,50	0,57
1.338.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
1.338.3	4100116202818	Apă	m3	0,0060	19,00	0,11
1.338.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	36,36	23,64
1.338.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,36	5,45
1.338.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.338.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
1.339	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			**25 008,38**
						3 090,88
1.339.1	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	18,00	18 000,00
1.339.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	36,00	198,00
1.339.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	1,00	5,00
1.339.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	5,00	25,00
1.339.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,80	4,00
1.339.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	25,00	10,00
1.339.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	10,00	6,00
1.339.8	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	36,36	1 545,44
1.339.9	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	36,36	1 081,81
1.339.10	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	36,36	309,09
1.339.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	36,36	154,54
1.339.12	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	35,00	192,50
1.339.13	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	366,00	3 477,00
1.340	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			**763,83**
						234,18

1.340.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,00
1.340.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
1.340.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	27,00	14,85
1.340.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	27,00	52,65
1.340.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9750	10,00	9,75
1.340.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	36,36	234,18
1.341	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m			**1 433,74** 132,73
1.341.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	3 100,00	18,60
1.341.2	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	27,00	0,81
1.341.3	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	1,00	6,00
1.341.4	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	60,00	0,60
1.341.5	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	1 250,00	1 275,00
1.341.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.341.7	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.341.8	7422010060100	Timplar	h-om	3,3500	36,36	121,82
1.342	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri Облицовка гранитом ступеней и площадок	m2			**3 884,53** 100,00
1.342.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.342.2	26611128008000	Placi din marmura gr=5cm	m2	1,0200	3 680,00	3 753,60
1.342.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.342.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	1,50	1,50
1.342.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.342.6	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.342.7	20054888	Rumeguş	kg	0,0500	2,00	0,10
1.342.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.342.9	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	36,36	89,09
1.342.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.342.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
1.343	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv проступеней толщ 2 см	m2			**2 522,07** 243,63
1.343.1	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0350	800,00	28,00
1.343.2	26611128008000	Placi din piatra gr=2cm	m2	1,0200	2 140,00	2 182,80
1.343.3	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	25,00	9,75
1.343.4	4100116202818	Apă	m3	0,0200	19,00	0,38
1.343.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,50	18,00
1.343.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	1,50	0,60
1.343.7	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	20,00	7,60
1.343.8	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	25,00	8,00
1.343.9	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.343.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8500	36,36	30,91
1.343.11	7122030012940	Pietrar	h-om	5,8500	36,36	212,73
1.343.12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.343.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
1.344	CI13A	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T	m			**1 496,27** 85,45
1.344.1	2874116312400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	1,0200	1 340,00	1 366,80
1.344.2	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	1,7000	20,00	34,00
1.344.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,8000	1,50	2,70
1.344.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0005	580,00	0,29
1.344.5	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
1.344.6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	210,00	0,84
1.344.7	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	20,00	3,00
1.344.8	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1200	25,00	3,00
1.344.9	4100116202818	Apă	m3	0,0070	19,00	0,13
1.344.10	7122030012940	Pietrar	h-om	2,2000	36,36	80,00
1.344.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,36	5,45
1.344.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.345	Цена	Стоимость гранита толщ 30мм	m2			**1 872,00** 0,00
1.346	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M	m2			**2 934,15**

		100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Стен входа				243,63
1.346.1	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0350	800,00	28,00
1.346.2	26611128008000	Placi din piatra gr=5cm	m2	1,0200	2 540,00	2 590,80
1.346.3	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	25,00	9,75
1.346.4	4100116202818	Apă	m3	0,0200	19,00	0,38
1.346.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,50	18,00
1.346.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	1,50	0,60
1.346.7	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	20,00	7,60
1.346.8	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	25,00	8,00
1.346.9	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.346.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8500	36,36	30,91
1.346.11	7122030012940	Pietrar	h-om	5,8500	36,36	212,73
1.346.12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.346.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
1.347		Fragment 15(PE42)				**0,00**
						0,00
1.348	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			**43,27**
						43,27
1.348.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	36,36	43,27
1.349	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную	t			**40,36**
						40,36
1.349.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	36,36	40,36
1.350	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			**64,50**
						0,00
1.350.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
1.351	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (B12,5)	m3			**1 023,36**
						163,63
1.351.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
1.351.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,50	409,50
1.351.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	210,00	155,40
1.351.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	240,00	163,20
1.351.5	4100116202818	Apă	m3	0,2900	19,00	5,51
1.351.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0,00
1.351.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	36,36	149,09
1.351.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,36	14,55
1.351.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
1.351.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,76
1.351.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
1.351.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	366,00	91,50
1.352	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			**70,14**
						34,55
1.352.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
1.352.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,22	0,37
1.352.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,05
1.352.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
1.352.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
1.352.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,0250	15,00	0,38
1.352.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	110,00	11,00
1.352.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.352.9	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.352.10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 100,00	4,65
1.352.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	26,00	3,12
1.352.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.352.13	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	36,36	27,27
1.352.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	366,00	7,32
1.353	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			**481,25**
						36,00
1.353.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	265,00	304,75
1.353.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,00	1,90
1.353.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,36	36,00
1.353.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	46,20
1.353.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
1.354	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri Облицовка гранитом	m2			**3 884,53**

		ступеней и площадок толщ 3 см				100,00
1.354.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.354.2	26611128008000	Placi din marmura gr=5cm	m2	1,0200	3 680,00	3 753,60
1.354.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.354.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	1,50	1,50
1.354.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.354.6	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.354.7	20054888	Rumeguş	kg	0,0500	2,00	0,10
1.354.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.354.9	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	36,36	89,09
1.354.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.354.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
1.355	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv проступеней толщ 2 см	m2			**2 522,07** 243,63
1.355.1	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0350	800,00	28,00
1.355.2	26611128008000	Placi din piatra gr=2cm	m2	1,0200	2 140,00	2 182,80
1.355.3	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	25,00	9,75
1.355.4	4100116202818	Apă	m3	0,0200	19,00	0,38
1.355.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,50	18,00
1.355.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	1,50	0,60
1.355.7	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	20,00	7,60
1.355.8	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	25,00	8,00
1.355.9	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.355.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8500	36,36	30,91
1.355.11	7122030012940	Pietrar	h-om	5,8500	36,36	212,73
1.355.12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.355.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
1.356	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			**13,91** 4,36
1.356.1	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,89	2,84
1.356.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	18,00	5,40
1.356.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
1.356.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	36,36	4,36
1.356.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
1.357	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			**30,63** 29,09
1.357.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	1,50	0,57
1.357.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
1.357.3	4100116202818	Apă	m3	0,0060	19,00	0,11
1.357.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	36,36	23,64
1.357.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,36	5,45
1.357.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.357.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
1.358	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			**25 008,38** 3 090,88
1.358.1	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	18,00	18 000,00
1.358.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	36,00	198,00
1.358.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	1,00	5,00
1.358.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	5,00	25,00
1.358.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,80	4,00
1.358.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	25,00	10,00
1.358.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	10,00	6,00
1.358.8	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	36,36	1 545,44
1.358.9	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	36,36	1 081,81
1.358.10	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	36,36	309,09
1.358.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	36,36	154,54
1.358.12	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	35,00	192,50
1.358.13	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	366,00	3 477,00
1.359	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			**763,83** 234,18
1.359.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,00
1.359.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
1.359.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	27,00	14,85
1.359.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	27,00	52,65
1.359.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9750	10,00	9,75

1.359.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	36,36	234,18
1.360		Holl (PE44.1-44-)				**0,00**
						0,00
1.361	CK31C прим	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm,executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase	m2			**205,90**
						78,91
1.361.1	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0200	3 100,00	62,00
1.361.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0170	3 100,00	52,70
1.361.3	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0020	3 100,00	6,20
1.361.4	2222222222992	Material marunt (cuie, suruburi pentru lemn cu cap inecat, clei de oase)	%	5,0000	0,00	0,00
1.361.5	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2200	36,36	8,00
1.361.6	7422010060100	Timplar	h-om	1,6100	36,36	58,54
1.361.7	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	36,36	2,18
1.361.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	36,36	10,18
1.361.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.362	Arboris-cjm	Изготовление мебели по инд эскизам (Cuier)	m2			**2 700,00**
						0,00
1.363		Стеклянные козырьки				**0,00**
						0,00
1.364	CK29B прим	Tavane suspendate din panouri prefabricate din fibra de sticla intarita cu rasini (Установка)	m2			**54,62**
						54,54
1.364.1	2732103646150	Panouri prefabricate din fibra de sticla intarita cu rasini (fara cost)	m2	1,0500	0,00	0,00
1.364.2	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon (fara cost)	m2	1,0500	0,00	0,00
1.364.3	7422010060100	Timplar	h-om	1,4000	36,36	50,91
1.364.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.364.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
1.365	Фирма	Стоимость стеклянных козырьков с креплениями	m2			**4 000,00**
						0,00
1.366		PE 46,1 ,46,13 (S1)				**0,00**
						0,00
1.367	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti.	m3			**5 553,29**
						799,99
1.367.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 100,00	3 100,00
1.367.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 100,00	775,00
1.367.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	5,0000	15,00	75,00
1.367.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	18,00	90,00
1.367.5	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5000	1,50	5,25
1.367.6	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5000	1,50	5,25
1.367.7	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,80	2,80
1.367.8	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	140,00	700,00
1.367.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	36,36	727,27
1.367.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	36,36	72,73
1.368	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn S=1,1+3,1+0,9=м2	m			**524,04**
						140,00
1.368.1	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0,0600	6 000,00	360,00
1.368.2	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	11,50	5,75
1.368.3	2222222222992	Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)	%	5,0000	0,00	0,00
1.368.4	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500	36,36	9,09
1.368.5	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000	36,36	120,00
1.368.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.369		PE 46-2				**0,00**
						0,00
1.370	CK17B	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de stejar, in tablii si frizuri sau lamele Finisare S=41.2+6.1+4.1+1.7=53.10	m2			**461,85**
						160,00
1.370.1	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,0500	6 000,00	300,00
1.370.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,4000	3,00	1,20
1.370.3	2222222222992	Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirtie de slefuit)	%	0,2000	0,00	0,00
1.370.4	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.370.5	7422010060100	Timplar	h-om	3,1500	36,36	114,54
1.370.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	36,36	14,55
1.370.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,36	9,09
1.370.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.371	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti Плинтус	m			**183,90**
						25,45
1.371.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	3,00	0,75
1.371.2	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	2,0000	1,00	2,00
1.371.3	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	150,00	153,00
1.371.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	1,35	2,70

1.371.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.371.6	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.372		примечание отделка полов учтена в р Полы				**0,00**
						0,00
1.373		PE 46..8 Detaliu 1				**0,00**
						0,00
1.374	RpCO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele	m2			**319,32**
						141,45
1.374.1	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0400	3 100,00	124,00
1.374.2	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
1.374.3	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0800	14,30	1,14
1.374.4	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	0,1000	310,00	31,00
1.374.5	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	3,00	3,00
1.374.6	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,4000	3,00	1,20
1.374.7	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	3,5000	1,35	4,73
1.374.8	7422010060100	Timplar	h-om	3,5900	36,36	130,54
1.374.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.374.10	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,4000	20,00	8,00
1.374.11	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	10,00	0,30
1.374.12	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	20,00	0,50
1.375		PE 46.13				**0,00**
						0,00
1.376	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Каркас	m3			**5 553,29**
						799,99
1.376.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 100,00	3 100,00
1.376.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 100,00	775,00
1.376.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	5,0000	15,00	75,00
1.376.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	18,00	90,00
1.376.5	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5000	1,50	5,25
1.376.6	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5000	1,50	5,25
1.376.7	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,80	2,80
1.376.8	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	140,00	700,00
1.376.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	36,36	727,27
1.376.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	36,36	72,73
1.377	RpCO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele	m2			**319,32**
						141,45
1.377.1	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0400	3 100,00	124,00
1.377.2	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
1.377.3	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0800	14,30	1,14
1.377.4	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	0,1000	310,00	31,00
1.377.5	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	3,00	3,00
1.377.6	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,4000	3,00	1,20
1.377.7	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	3,5000	1,35	4,73
1.377.8	7422010060100	Timplar	h-om	3,5900	36,36	130,54
1.377.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.377.10	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,4000	20,00	8,00
1.377.11	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	10,00	0,30
1.377.12	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	20,00	0,50
1.378	RpCO46A Прим	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele Декоративнае пано из дуба	m2			**319,32**
						141,45
1.378.1	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0400	3 100,00	124,00
1.378.2	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
1.378.3	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0800	14,30	1,14
1.378.4	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	0,1000	310,00	31,00
1.378.5	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	3,00	3,00
1.378.6	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,4000	3,00	1,20
1.378.7	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	3,5000	1,35	4,73
1.378.8	7422010060100	Timplar	h-om	3,5900	36,36	130,54
1.378.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.378.10	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,4000	20,00	8,00
1.378.11	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	10,00	0,30
1.378.12	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	20,00	0,50
1.379	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Обшивка г/ п	m2			**142,81**
						25,45
1.379.1	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	3,50	1,40
1.379.2	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	1,20	2,40
1.379.3	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	31,66	33,24
1.379.4	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	13,00	78,00
1.379.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	0,00
1.379.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	36,36	25,45
1.379.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
1.380	CH05A	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune	m			**73,14**

		profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii. Поручень п 1				54,54
1.380.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	3 100,00	18,60
1.380.2	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.380.3	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	36,36	43,64
1.380.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.381		Каркас под полы spectator PE 6.13 p 17. 18				**0,00**
						0,00
1.382	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Каркас	m3			**5 553,29**
						799,99
1.382.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 100,00	3 100,00
1.382.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 100,00	775,00
1.382.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	5,0000	15,00	75,00
1.382.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	18,00	90,00
1.382.5	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5000	1,50	5,25
1.382.6	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5000	1,50	5,25
1.382.7	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,80	2,80
1.382.8	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	140,00	700,00
1.382.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	36,36	727,27
1.382.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	36,36	72,73
1.383	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate dea lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2			**196,63**
						40,00
1.383.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.383.2	2020142924617	Fisii tip DECOMEL OSB gr=15mm	m2	1,0500	80,80	84,84
1.383.3	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	53,72	32,23
1.383.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	68,32	10,25
1.383.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.383.6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.383.7	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.383.8	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	36,36	36,36
1.383.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.383.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
1.383.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.384		Лестница SC1				**0,00**
						0,00
1.385	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri мраморная плитка толщ. 30мм	m2			**3 899,08**
						114,54
1.385.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.385.2	26611128008000	Placi din marmura gr=5cm	m2	1,0200	3 680,00	3 753,60
1.385.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.385.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	1,50	1,50
1.385.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.385.6	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.385.7	20054888	Rumeguş	kg	0,0500	2,00	0,10
1.385.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	36,36	12,36
1.385.9	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,8100	36,36	102,18
1.385.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.385.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
1.386	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (мраморная плитка толщ. 20мм)	m2			**3 640,50**
						243,63
1.386.1	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,00
1.386.2	26611128008000	Placi din marmura gr=2cm	m2	1,0200	3 243,00	3 307,86
1.386.3	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	25,00	9,75
1.386.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	210,00	8,40
1.386.5	4100116202818	Apă	m3	0,0200	19,00	0,38
1.386.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,50	18,00
1.386.7	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0020	580,00	1,16
1.386.8	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	1,50	0,60
1.386.9	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	20,00	7,60
1.386.10	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	25,00	8,00
1.386.11	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.386.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,36	29,09
1.386.13	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	36,36	214,54
1.386.14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	50,00	1,25

1.386.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
1.387	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant в1 и в2	m2			**25,86**
						8,36
1.387.1	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	27,00	13,50
1.387.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,4000	10,00	4,00
1.387.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,36	8,36
1.388	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea "HAMMERITE"	m2			**76,74**
						49,45
1.388.1	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	18,00	0,54
1.388.2	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare (HAMMERITE)	kg	0,1200	215,20	25,82
1.388.3	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	15,00	0,23
1.388.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.388.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
1.388.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	36,36	40,00
1.388.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	36,36	9,45
1.388.8	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.389	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Sticla Duplex securizata	m2			**5 313,28**
						27,27
1.389.1	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu (Sticla Duplex securizata) gata confectionate	m2	1,0500	5 000,00	5 250,00
1.389.2	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	21,00	0,21
1.389.3	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	6,00	0,72
1.389.4	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,00	33,25
1.389.5	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	36,36	25,45
1.389.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.389.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	366,00	1,83
1.390	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			**1 324,23**
						41,82
1.390.1	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	27,00	0,81
1.390.2	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	1,00	6,00
1.390.3	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	60,00	0,60
1.390.4	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	1 250,00	1 275,00
1.390.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	36,36	41,82
1.391	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			**40,30**
						25,45
1.391.1	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	65,00	13,00
1.391.2	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	15,00	1,05
1.391.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,00	0,30
1.391.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.391.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	36,36	25,45
1.392	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (крепление поручня)	kg			**63,05**
						7,64
1.392.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.392.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	55,00	55,00
1.392.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
1.392.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,02
1.392.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,50	0,07
1.392.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,36	6,91
1.392.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,36	0,36
1.392.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,36	0,36
1.393	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -BI-6/1	kg			**63,31**
						7,64
1.393.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	55,00	55,00
1.393.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
1.393.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,02
1.393.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
1.393.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
1.393.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,50	0,09
1.393.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,36	6,91
1.393.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,36	0,36
1.393.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,36	0,36
1.394	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t			**2 130,39**
						234,18
1.394.1	2430116100000	Email alchidic (Hammerite)	kg	7,8000	215,20	1 678,56
1.394.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
1.394.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	27,00	14,85
1.394.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	27,00	52,65

1.394.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9750	10,00	9,75
1.394.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	36,36	234,18
1.395		Лестница SC2 (SA, PE-25.1-25.4)				**0,00**
						0,00
1.396	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri мраморная плитка толщ. 30мм	m2			**3 453,34**
						114,54
1.396.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.396.2	26611128008000	Placi din marmura gr=3cm	m2	1,0200	3 243,00	3 307,86
1.396.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.396.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	1,50	1,50
1.396.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.396.6	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.396.7	20054888	Rumeguş	kg	0,0500	2,00	0,10
1.396.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	36,36	12,36
1.396.9	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,8100	36,36	102,18
1.396.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.396.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
1.397	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (мраморная плитка толщ. 20мм)	m2			**3 640,50**
						243,63
1.397.1	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,00
1.397.2	26611128008000	Placi din marmura gr=2cm	m2	1,0200	3 243,00	3 307,86
1.397.3	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	25,00	9,75
1.397.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	210,00	8,40
1.397.5	4100116202818	Apă	m3	0,0200	19,00	0,38
1.397.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,50	18,00
1.397.7	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0020	580,00	1,16
1.397.8	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	1,50	0,60
1.397.9	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	20,00	7,60
1.397.10	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	25,00	8,00
1.397.11	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.397.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,36	29,09
1.397.13	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	36,36	214,54
1.397.14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	50,00	1,25
1.397.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
1.398	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -BI-2.1-BI-2.5	kg			**20,31**
						7,64
1.398.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	12,00	12,00
1.398.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
1.398.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,02
1.398.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
1.398.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
1.398.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,50	0,09
1.398.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,36	6,91
1.398.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,36	0,36
1.398.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,36	0,36
1.399	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t			**2 130,39**
						234,18
1.399.1	2430116100000	Email alchidic (Hammerite)	kg	7,8000	215,20	1 678,56
1.399.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
1.399.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	27,00	14,85
1.399.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	27,00	52,65
1.399.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9750	10,00	9,75
1.399.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	36,36	234,18
1.400	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			**1 324,23**
						41,82
1.400.1	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	27,00	0,81
1.400.2	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	1,00	6,00
1.400.3	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	60,00	0,60
1.400.4	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	1 250,00	1 275,00
1.400.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	36,36	41,82
1.401	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe	m2			**40,30**

		timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante				25,45
1.401.1	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	65,00	13,00
1.401.2	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	15,00	1,05
1.401.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,00	0,30
1.401.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.401.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	36,36	25,45
1.402		Лестница SC3, SC-4 (SA, PE-26.1-26.4)				**0,00**
						0,00
1.403	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri мраморная плитка толщ. 30мм	m2			**3 453,34**
						114,54
1.403.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.403.2	26611128008000	Placi din marmura gr=3cm	m2	1,0200	3 243,00	3 307,86
1.403.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.403.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	1,50	1,50
1.403.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.403.6	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.403.7	20054888	Rumeguş	kg	0,0500	2,00	0,10
1.403.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	36,36	12,36
1.403.9	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,8100	36,36	102,18
1.403.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.403.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
1.404	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (мраморная плитка толщ. 20мм)	m2			**3 640,50**
						243,63
1.404.1	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,00
1.404.2	26611128008000	Placi din marmura gr=2cm	m2	1,0200	3 243,00	3 307,86
1.404.3	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	25,00	9,75
1.404.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	210,00	8,40
1.404.5	4100116202818	Apă	m3	0,0200	19,00	0,38
1.404.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,50	18,00
1.404.7	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0020	580,00	1,16
1.404.8	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	1,50	0,60
1.404.9	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	20,00	7,60
1.404.10	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	25,00	8,00
1.404.11	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.404.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,36	29,09
1.404.13	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	36,36	214,54
1.404.14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	50,00	1,25
1.404.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
1.405	CG05A2	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, in benzi simple prin batere in cuie (Nod. 2)	m2			**1 197,61**
						69,09
1.405.1	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	800,00	720,00
1.405.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,1500	15,00	2,25
1.405.3	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	683,00	102,45
1.405.4	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	325,00	292,50
1.405.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0000	0,00	0,00
1.405.6	7132040012700	Parchetar	h-om	1,7000	36,36	61,82
1.405.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.405.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.406	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -BI-3.1	kg			**20,31**
						7,64
1.406.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	12,00	12,00
1.406.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
1.406.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,02
1.406.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
1.406.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
1.406.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,50	0,09
1.406.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,36	6,91
1.406.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,36	0,36
1.406.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,36	0,36
1.407	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t			**2 130,39**
						234,18

1.407.1	2430116100000	Email alchidic (Hammerite)	kg	7,8000	215,20	1 678,56
1.407.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
1.407.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	27,00	14,85
1.407.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	27,00	52,65
1.407.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9750	10,00	9,75
1.407.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	36,36	234,18
1.408	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			**1 324,23** 41,82
1.408.1	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	27,00	0,81
1.408.2	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	1,00	6,00
1.408.3	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	60,00	0,60
1.408.4	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	1 250,00	1 275,00
1.408.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	36,36	41,82
1.409	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			**40,30** 25,45
1.409.1	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	65,00	13,00
1.409.2	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	15,00	1,05
1.409.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,00	0,30
1.409.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.409.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	36,36	25,45
1.410		Лестница SC7 (SA, PE-27.1)				**0,00** 0,00
1.411	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri мраморная плитка толщ. 30мм	m2			**3 453,34** 114,54
1.411.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.411.2	26611128008000	Placi din marmura gr=3cm	m2	1,0200	3 243,00	3 307,86
1.411.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
1.411.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	1,50	1,50
1.411.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
1.411.6	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.411.7	20054888	Rumeguş	kg	0,0500	2,00	0,10
1.411.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	36,36	12,36
1.411.9	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,8100	36,36	102,18
1.411.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.411.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
1.412	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (мраморная плитка толщ. 20мм	m2			**3 640,50** 243,63
1.412.1	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,00
1.412.2	26611128008000	Placi din marmura gr=2cm	m2	1,0200	3 243,00	3 307,86
1.412.3	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	25,00	9,75
1.412.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	210,00	8,40
1.412.5	4100116202818	Apă	m3	0,0200	19,00	0,38
1.412.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,50	18,00
1.412.7	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0020	580,00	1,16
1.412.8	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	1,50	0,60
1.412.9	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	20,00	7,60
1.412.10	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	25,00	8,00
1.412.11	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.412.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,36	29,09
1.412.13	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	36,36	214,54
1.412.14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	50,00	1,25
1.412.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
1.413	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -BI-3.1	kg			**20,31** 7,64
1.413.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	12,00	12,00
1.413.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
1.413.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,02
1.413.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
1.413.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
1.413.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,50	0,09
1.413.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,36	6,91
1.413.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,36	0,36
1.413.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,36	0,36
1.414	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si	t			**2 130,39**

		constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"				234,18
1.414.1	2430116100000	Email alchidic (Hammerite)	kg	7,8000	215,20	1 678,56
1.414.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
1.414.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	27,00	14,85
1.414.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	27,00	52,65
1.414.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9750	10,00	9,75
1.414.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	36,36	234,18
1.415	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			**1 324,23** 41,82
1.415.1	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	27,00	0,81
1.415.2	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	1,00	6,00
1.415.3	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	60,00	0,60
1.415.4	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	1 250,00	1 275,00
1.415.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	36,36	41,82
1.416	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			**40,30** 25,45
1.416.1	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	65,00	13,00
1.416.2	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	15,00	1,05
1.416.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,00	0,30
1.416.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.416.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	36,36	25,45
1.417		Scarii elicoidale (SA, PE-46.15)				**0,00** 0,00
1.418	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			**25 008,38** 3 090,88
1.418.1	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	18,00	18 000,00
1.418.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	36,00	198,00
1.418.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	1,00	5,00
1.418.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	5,00	25,00
1.418.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,80	4,00
1.418.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	25,00	10,00
1.418.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	10,00	6,00
1.418.8	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	36,36	1 545,44
1.418.9	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	36,36	1 081,81
1.418.10	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	36,36	309,09
1.418.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	36,36	154,54
1.418.12	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	35,00	192,50
1.418.13	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	366,00	3 477,00
1.419	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t			**2 130,39** 234,18
1.419.1	2430116100000	Email alchidic (Hammerite)	kg	7,8000	215,20	1 678,56
1.419.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
1.419.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	27,00	14,85
1.419.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	27,00	52,65
1.419.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9750	10,00	9,75
1.419.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	36,36	234,18
1.420	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			**1 324,23** 41,82
1.420.1	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	27,00	0,81
1.420.2	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	1,00	6,00
1.420.3	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	60,00	0,60
1.420.4	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	1 250,00	1 275,00
1.420.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	36,36	41,82
1.421	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			**40,30** 25,45
1.421.1	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	65,00	13,00
1.421.2	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	15,00	1,05
1.421.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,00	0,30
1.421.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50

1.421.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	36,36	25,45
1.422		Poarta de intrare (SA, PE-56.1)				**0,00**
						0,00
1.423	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat.	m2			**3 595,21**
						62,18
1.423.1	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
1.423.2	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,50	10,00
1.423.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,50	2,00
1.423.4	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,70	2,80
1.423.5	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,00	3,60
1.423.6	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	36,00	4,14
1.423.7	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,89	0,43
1.423.8	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,88
1.423.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	210,00	0,84
1.423.10	4100116202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.423.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	36,36	6,91
1.423.12	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	36,36	34,91
1.423.13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	36,36	6,55
1.423.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	36,36	13,82
1.423.15	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	366,00	7,32
1.424	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t			**2 130,39**
						234,18
1.424.1	2430116100000	Email alchidic (Hammerite)	kg	7,8000	215,20	1 678,56
1.424.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
1.424.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	27,00	14,85
1.424.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	27,00	52,65
1.424.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9750	10,00	9,75
1.424.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	36,36	234,18
1.425	RpCJ20B	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de paianta bulgariti cu pamint sau pereti de pamint bulgarit intre impletituri de crengi, pe schelet de lemn	m2			**105,17**
						71,27
1.425.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4600	1,50	9,69
1.425.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0072	580,00	4,18
1.425.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0430	210,00	9,03
1.425.4	4100116202818	Apă	m3	0,0100	19,00	0,19
1.425.5	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,3300	18,00	5,94
1.425.6	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	0,2750	15,00	4,13
1.425.7	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,00
1.425.8	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9800	36,36	35,64
1.425.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9800	36,36	35,64
1.425.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
1.426	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			**14,47**
						4,36
1.426.1	2430226101010	Amorsa-grund tip Betonocontact	kg	0,4150	24,00	9,96
1.426.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.426.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,36	4,36
1.427	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Шпаклевка	m2			**59,51**
						44,36
1.427.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
1.427.2	4100116202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.427.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,36	44,36
1.427.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
1.427.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
1.428	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			**24,83**
						20,00
1.428.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,56	4,81
1.428.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.428.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,36	16,36
1.428.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.428.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF	m2			**12,73**
						1,09
1.429.1	2416586105303	Amorsa-grund tip Amphisilan Tiegrund LF	kg	0,1500	76,60	11,49
1.429.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.429.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.430	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			**95,54**

		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"				20,00
1.430.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Amphisilan Nqg)	kg	0,4000	183,30	73,32
1.430.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.430.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.430.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.430.5	4100116202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.430.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,36	20,00
1.431	RMC13B	Invelitori cu falturi dese din tabla de cupru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor	m2			**1 639,57** 200,00
1.431.1	2732103665059	Tabla de cupru 0,5 mm	kg	8,5500	158,00	1 350,90
1.431.2	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,1520	35,00	5,32
1.431.3	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,6400	22,50	14,40
1.431.4	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0180	22,50	0,41
1.431.5	2222222222992	Material marunt (din val.tabla si cositor)	%	5,0000	0,00	0,00
1.431.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,5000	36,36	200,00
		TOTAL Capitolul 9. Alte lucrari				0,00

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-2 Reparaţia construcţiei

Deviz local Nr. 10.2

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 22 601 171,63 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
					Incl. salariul	**Incl. salariul**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Capitolul 1. Раздел Перегородки				
1.1	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0,9200	25 800,00	23 736,00
					6 187,94	5 692,90
1.2	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv Арматура над проемами	kg	28,0000	12,84	359,58
					1,05	29,53
1.3		экраны с/у		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.4	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire из Из HPL Compact	m2	40,0000	820,43	32 817,22
					105,45	4 218,14
		TOTAL Capitolul 1. Раздел Перегородки				56 912,79
		Inclusiv salariul				9 940,57
		Capitolul 2. Usi				
1.5	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi Двери однопольные индивидуальные из дерева с имитацией под старину	m2	50,8600	8 754,25	445 241,23
					162,54	8 266,98
1.6	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi Двери 2-хпольные индивидуальные из дерева с имитацией под старину	m2	163,4900	8 754,25	1 431 232,56
					162,54	26 574,28
1.7	RCsO30B	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 3-4 canaturi Двери тамбурные индивидуальные из дерева с имитацией под	m2	77,3300	8 745,18	676 265,02
					152,73	11 810,28
1.8	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi Боковинки индивидуальные из дерева с имитацией под старину	m2	50,2000	8 754,25	439 463,42
					162,54	8 159,70
1.9	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri Хромированная ручка для входных дверей под старину	buc	12,0000	300,63	3 607,54
					34,91	418,90
		TOTAL Capitolul 2. Usi				2 995 809,77
		Inclusiv salariul				55 230,14
		Capitolul 3. Ferestre				
1.10	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv FO1, F9 окна индивидуальные из дерева с имитацией под старину	m2	13,4100	6 239,93	83 677,47
					98,18	1 316,60
1.11	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F1, F2 окна индивидуальные из дерева с имитацией под старину	m2	51,9900	6 178,97	321 244,77
					47,27	2 457,68
1.12	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F3,7,8 окна индивидуальные из дерева с имитацией под старину	m2	33,0300	6 163,93	203 594,73
					34,91	1 153,04
1.13	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp	m2	4,6200	6 178,97	28 546,85

		inclusiv F12 (закругленное) индивидуальные из дерева с имитацией под старину			47,27	218,40
1.14	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F4,5,6,11,13,14 окна индивидуальные из дерева с имитацией под старину	m2	213,1100	6 163,93	1 313 595,92
					34,91	7 439,40
1.15	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F15 окна индивидуальные из дерева с имитацией под старину	m2	35,5200	6 163,93	218 942,93
					34,91	1 239,96
1.16	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn Подоконная доска шир. 0,6м	m	106,8000	1 612,29	172 192,17
					11,64	1 242,75
1.17	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn Подоконная доска шир. 0,8м	m	61,3000	2 145,29	131 506,05
					11,64	713,30
1.18	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn Подоконная доска шир. 1м	m	13,8000	2 679,29	36 974,15
					11,64	160,58
1.19	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor EHA 20-50	buc	127,0000	1 272,35	161 588,70
					71,27	9 051,54
		TOTAL Capitolul 3. Ferestre				2 671 863,74
		Inclusiv salariul				24 993,25
		Capitolul 4. Раздел Pardosele				
1.20		Demisol		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.21		Tip1		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele-Betonocontact	m2	287,9300	4,84	1 393,84
					1,09	314,10
1.23	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatii, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastic – 1.7 kg/m2)	m2	287,9300	102,21	29 428,19
					2,91	837,61
1.24	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=2mm	m2	287,9300	96,43	27 764,21
					8,51	2 450,00
1.25	CG56A1 K=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-287,9300	75,34	-21 692,70
					6,69	-1 926,49
1.26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	287,9300	315,22	90 762,29
					105,45	30 363,21
1.27	Articol	Parter		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.28	Articol	Tip 2		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Sapa de nivelare mortar M-100 – 20mm	m2	252,9100	54,71	13 837,79
					25,45	6 437,64
1.30	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается	m2	-252,9100	18,37	-4 646,76
					8,73	-2 207,19
1.31	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2	252,9100	30,41	7 690,00
					2,91	735,73
1.32	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистиролбетон монолитный толщ 80 мм	m3	20,1500	408,01	8 221,36
					58,54	1 179,68
1.33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	252,9100	27,03	6 836,64
					9,09	2 299,16
1.34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	252,9100	54,71	13 837,79

		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см			25,45	6 437,64
1.35	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2	252,9100	18,37	4 646,76
					8,73	2 207,19
1.36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg	592,0100	16,82	9 956,42
					1,09	645,82
1.37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=2mm	m2	252,9100	96,43	24 387,34
					8,51	2 152,01
1.38	CG56A1 K=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-252,9100	75,34	-19 054,29
					6,69	-1 692,18
1.39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	123,8000	315,22	39 024,66
					105,45	13 055,14
1.40	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	133,0000	60,90	8 099,34
					30,91	4 110,87
1.41	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri (Лист 45,4- Hol)	m2	129,1100	3 884,53	501 532,18
					100,00	12 910,87
1.42		Tip 3		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 – 20mm	m2	243,3700	54,71	13 315,81
					25,45	6 194,81
1.44	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается	m2	-243,3700	18,37	-4 471,48
					8,73	-2 123,93
1.45	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2	243,3700	30,41	7 399,92
					2,91	707,98
1.46	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистиролбетон монолитный толщ 50 мм	m3	12,1600	408,01	4 961,38
					58,54	711,91
1.47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	243,3700	27,03	6 578,76
					9,09	2 212,43
1.48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2	243,3700	54,71	13 315,81
					25,45	6 194,81
1.49	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2	243,3700	18,37	4 471,48
					8,73	2 123,93
1.50	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg	592,0100	16,82	9 956,42
					1,09	645,82
1.51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=5 mm	m2	243,3700	96,43	23 467,42
					8,51	2 070,84
1.52	CG56A1 K=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2	-243,3400	47,09	-11 458,30
					4,18	-1 017,59
1.53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	243,3700	315,22	76 715,93
					105,45	25 664,21
1.54	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	260,4100	60,90	15 858,26
					30,91	8 048,95
1.55		Tip 4		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.56	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитобетон	m3	2,1600	841,34	1 817,30
					58,54	126,46

1.57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 – 20mm	m2	21,3600	54,71	1 168,70
					25,45	543,70
1.58	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается	m2	-21,3600	18,37	-392,45
					8,73	-186,41
1.59	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum иоляция	m2	21,3600	30,41	649,47
					2,91	62,14
1.60	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 50 мм	m3	1,0700	408,01	436,57
					58,54	62,64
1.61	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	21,3600	27,03	577,40
					9,09	194,18
1.62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4 см	m2	21,3600	54,71	1 168,70
					25,45	543,70
1.63	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2	21,3600	18,37	392,45
					8,73	186,41
1.64	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg	44,8600	16,82	754,46
					1,09	48,94
1.65	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	21,3600	315,22	6 733,17
					105,45	2 252,49
1.66	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,0700	60,90	1 404,90
					30,91	713,07
1.67		Tip 5		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 – 20mm	m2	179,0800	54,71	9 798,23
					25,45	4 558,35
1.69	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается	m2	-179,0800	18,37	-3 290,27
					8,73	-1 562,86
1.70	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum иоляция	m2	179,0800	30,41	5 445,12
					2,91	520,95
1.71	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 40 мм	m3	21,3600	408,01	8 715,05
					58,54	1 250,52
1.72	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	179,0800	27,03	4 840,88
					9,09	1 627,98
1.73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4 см	m2	179,0800	54,71	9 798,23
					25,45	4 558,35
1.74	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2	179,0800	18,37	3 290,27
					8,73	1 562,86
1.75	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg	376,0700	16,82	6 324,74
					1,09	410,25
1.76	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastic (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatii, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de	m2	179,0800	100,74	18 041,33

		foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastic – 1.7 kg/m2)			1,45	260,48
1.77	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2	179,0800	196,63	35 212,43
					40,00	7 163,13
1.78	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezareà sub un unghi drept – покрытие из паркета	m2	179,0800	1 127,70	201 948,90
					22,07	3 952,74
1.79		Tip 6		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.80	TsC54B прим К=1,25 з	Strat de fundatie din piatra sparta C проливкой битумом толщ100мм	m3	1,6900	490,25	828,52
					45,00	76,05
1.81	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Бетон М200 толщ 8 см	m2	16,9400	98,84	1 674,42
					32,73	554,39
1.82	CG22A4 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	-16,9400	20,51	-347,41
					7,27	-123,20
1.83	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр200-200	kg	23,5500	16,82	396,06
					1,09	25,69
1.84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 – 20mm	m2	16,9400	54,71	926,86
					25,45	431,20
1.85	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается	m2	-16,9400	18,37	-311,24
					8,73	-147,84
1.86	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum иоляция	m2	16,9400	30,41	515,08
					2,91	49,28
1.87	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 96 мм	m3	1,6300	408,01	665,05
					58,54	95,43
1.88	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	16,9400	27,03	457,92
					9,09	154,00
1.89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2	16,9400	54,71	926,86
					25,45	431,20
1.90	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2	16,9400	18,37	311,24
					8,73	147,84
1.91	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg	35,5700	16,82	598,22
					1,09	38,80
1.92	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3mm	m2	16,9400	96,43	1 633,47
					8,51	144,14
1.93	CG56A1 K=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-16,9400	65,92	-1 116,73
					5,85	-99,17
1.94	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	16,9400	315,22	5 339,89
					105,45	1 786,38
1.95	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,2000	60,90	1 108,33
					30,91	562,54
1.96	Articol	Tip 7	buc	0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.97	TsC54B прим К=1,25 З	Strat de fundatie din piatra sparta C проливкой битумом толщ 100мм	m3	1,1500	490,25	563,79
					45,00	51,75
1.98	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime	m2	11,5400	98,84	1 140,66

		de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Бетон М200 толщ 8 см			32,73	377,67
1.99	CG22A4 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	-11,5400	20,51	-236,66
					7,27	-83,93
1.100	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg	24,2300	16,82	407,50
					1,09	26,43
1.101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 – 20mm	m2	11,5400	54,71	631,40
					25,45	293,74
1.102	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается	m2	-11,5400	18,37	-212,03
					8,73	-100,71
1.103	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2	11,5400	30,41	350,89
					2,91	33,57
1.104	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 96 мм	m3	1,1100	408,01	452,89
					58,54	64,98
1.105	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	11,5400	27,03	311,95
					9,09	104,91
1.106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2	11,5400	54,71	631,40
					25,45	293,74
1.107	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2	11,5400	18,37	212,03
					8,73	100,71
1.108	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg	24,2300	16,82	407,50
					1,09	26,43
1.109	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3 mm	m2	11,5400	96,43	1 112,77
					8,51	98,19
1.110	CG56A1 K=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2	-11,5400	65,92	-760,75
					5,85	-67,56
1.111	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastic (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatii, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastic – 1.7 kg/m2)	m2	11,5400	100,74	1 162,59
					1,45	16,79
1.112	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,5400	315,22	3 637,68
					105,45	1 216,93
1.113	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,4000	60,90	755,13
					30,91	383,27
1.114		Tip 8		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.115	TsC54B прим K=1,25 3	Strat de fundatie din piatra sparta C проливкой битумом толщ 100мм	m3	14,6500	490,25	7 182,16
					45,00	659,24
1.116	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Бетон М200 толщ 8 см	m2	11,7300	98,84	1 159,44
					32,73	383,89
1.117	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg	307,7300	16,82	5 175,40
					1,09	335,70
1.118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 – 20mm	m2	146,5400	54,71	8 017,83
					25,45	3 730,07
1.119	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	-146,5400	18,37	-2 692,41

		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeИсключается			8,73	-1 278,88
1.120	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2	146,5400	30,41	4 455,70
					2,91	426,29
1.121	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 80 мм	m3	11,7200	408,01	4 781,85
					58,54	686,15
1.122	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	146,5400	27,03	3 961,26
					9,09	1 332,17
1.123	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3 mm	m2	146,5400	96,43	14 130,40
					8,51	1 246,91
1.124	CG56A1 K=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2	-146,5400	65,92	-9 660,31
					5,85	-857,92
1.125	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция mapelastic (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatii, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastic – 1.7 kg/m2)	m2	146,5400	204,41	29 954,55
					5,82	852,59
1.126	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2	146,5400	196,63	28 814,10
					40,00	5 861,54
1.127	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezareà sub un unghi drept – покрытие из паркета	m2	146,5400	1 127,70	165 253,48
					22,07	3 234,50
1.128		Tip 9		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 – 20mm	m2	407,2800	54,71	22 284,03
					25,45	10 367,02
1.130	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается	m2	-407,2800	18,37	-7 483,03
					8,73	-3 554,41
1.131	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2	407,2800	30,41	12 383,78
					2,91	1 184,80
1.132	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитобетон V=(71.83+16.30)*0.28	m3	24,8600	408,01	10 143,08
					58,54	1 455,42
1.133	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 80 мм V=(407.28-71.73-16.30)*0.08	m3	25,5300	408,01	10 416,45
					58,54	1 494,65
1.134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4 см	m2	407,2800	54,71	22 284,03
					25,45	10 367,02
1.135	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2	407,2800	18,37	7 483,03
					8,73	3 554,41
1.136	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg	855,2900	16,82	14 384,27
					1,09	933,03
1.137	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3 mm	m2	407,2800	96,43	39 272,76
					8,51	3 465,55
1.138	CG56A1 k=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2	-407,2800	65,92	-26 848,99

					5,85	-2 384,41
1.139	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastic (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatii, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastic – 1.7 kg/m2)	m2	407,2800	100,74	41 031,23
					1,45	592,40
1.140	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм (основание)	m2	407,2800	196,63	80 083,30
					40,00	16 291,03
1.141	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezareà sub un unghi drept – покрытие из паркета	m2	407,2800	1 127,70	459 290,54
					22,07	8 989,69
1.142		Полы etajul 1		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.143		Tip3		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.144	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2	350,8000	30,41	10 666,45
					2,91	1 020,50
1.145	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 50 мм	m3	17,5400	408,01	7 156,46
					58,54	1 026,88
1.146	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	350,8000	27,03	9 482,80
					9,09	3 189,06
1.147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4 см	m2	350,8000	54,71	19 193,77
					25,45	8 929,36
1.148	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2	350,8000	18,37	6 445,31
					8,73	3 061,50
1.149	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg	736,6800	16,82	12 389,48
					1,09	803,64
1.150	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=5mm	m2	350,8000	96,43	33 826,57
					8,51	2 984,96
1.151	CG56A1 K=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2	-350,8000	47,09	-16 518,34
					4,18	-1 466,97
1.152	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	290,2700	315,22	91 499,91
					105,45	30 609,97
1.153	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	313,4900	60,90	19 090,69
					30,91	9 689,59
1.154	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri (casa scarii)	m2	60,5300	3 884,53	235 130,84
					100,00	6 052,94
1.155		Tip 4		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.156	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитобетон	m3	2,1600	408,01	881,30
					58,54	126,46
1.157	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2	21,9700	30,41	668,02
					2,91	63,91

1.158	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 50 мм	m3	1,1000	408,01	448,81
					58,54	64,40
1.159	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	21,9700	27,03	593,89
					9,09	199,73
1.160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2	21,9700	54,71	1 202,07
					25,45	559,23
1.161	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2	21,9700	18,37	403,66
					8,73	191,74
1.162	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg	46,9700	16,82	789,94
					1,09	51,24
1.163	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	21,9700	315,22	6 925,46
					105,45	2 316,81
1.164		Tip 10 S=201.77+382.29+267.55=851.61		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.165	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2	851,6100	30,41	25 894,11
					2,91	2 477,39
1.166	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	851,6100	54,71	46 595,23
					25,45	21 677,12
1.167	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg	1 788,3800	16,82	30 076,97
					1,09	1 950,94
1.168	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2	851,6100	196,63	167 451,72
					40,00	34 064,05
1.169	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezareà sub un unghi drept – покрытие из паркета	m2	671,6100	1 127,70	757 376,05
					22,07	14 824,11
1.170	RCsK05E	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu strat superior din stejar sau fag Устройство декоративного паркета (PE 46,1-46,2)	m2	180,0000	3 825,50	688 589,72
					78,18	14 072,58
1.171	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite(PE 46,13 p20)	m2	78,5000	416,77	32 716,26
					30,91	2 426,34
1.172	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu	m	73,4000	80,53	5 911,08
					11,64	854,10
		TOTAL Capitolul 4. Раздел Pardosele				4 381 293,51
		Inclusiv salariul				398 748,71
		Capitolul 5. Tip 11 (sub scena)				
1.173	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2	44,2200	30,41	1 344,56
					2,91	128,64
1.174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44,2200	54,71	2 419,47
					25,45	1 125,59
1.175	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg	92,8600	16,82	1 561,72
					1,09	101,30
1.176	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2	44,2200	196,63	8 694,96
					40,00	1 768,78
1.177	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2	44,2200	416,77	18 429,47
					30,91	1 366,79

		TOTAL Capitolul 5. Tip 11 (sub scena)				32 450,17
		Inclusiv salariul				4 491,10
		Capitolul 6. Tip 5				
1.178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 – 20mm	m2	32,2000	54,71	1 761,80
					25,45	819,63
1.179	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается	m2	-32,2000	18,37	-591,62
					8,73	-281,02
1.180	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изляция	m2	32,2000	30,41	979,08
					2,91	93,67
1.181	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 40 мм	m3	1,2900	408,01	526,33
					58,54	75,52
1.182	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	32,2000	27,03	870,43
					9,09	292,72
1.183	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4 см	m2	32,2000	54,71	1 761,80
					25,45	819,63
1.184	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2	32,2000	18,37	591,62
					8,73	281,02
1.185	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg	67,6200	16,82	1 137,23
					1,09	73,77
1.186	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=2mm	m2	32,2000	96,43	3 104,95
					8,51	273,99
1.187	CG56A1 K=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2	-32,2000	75,34	-2 425,95
					6,69	-215,45
1.188	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastic (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatii, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastic – 1.7 kg/m2)	m2	32,2000	100,74	3 243,97
					1,45	46,84
1.189	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2	32,2000	196,63	6 331,47
					40,00	1 287,99
1.190	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezareà sub un unghi drept – покрытие из паркета	m2	32,2000	1 127,70	36 312,01
					22,07	710,73
1.191		Tip 12 (balcon)		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.192	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,1000	54,71	1 428,04
					25,45	664,36
1.193	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2	26,1000	18,37	479,54
					8,73	227,78
1.194	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastic (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatii, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastic – 1.7 kg/m2)	m2	22,1000	119,49	2 640,83
					1,45	32,15

1.195	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	26,1000	300,68	7 847,70
					90,91	2 372,70
		TOTAL Capitolul 6. Tip 5				65 999,23
		Inclusiv salariul				7 576,03
		Capitolul 7. Раздел Finicare incaperi				
1.196		Tavan demisol		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.197	CF04D	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala	m2	188,0800	80,87	15 210,95
					60,00	11 284,68
1.198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2	188,0800	4,62	868,16
					1,09	205,18
1.199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водоэмульсионная покраска за 2 раза	m2	188,0800	36,22	6 811,84
					20,00	3 761,56
1.200	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	99,8500	70,87	7 076,80
					55,64	5 555,23
1.201	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) добавляется 2 раза	m2	99,8500	29,14	2 909,95
					22,55	2 251,14
1.202	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Сетка	m2	99,8600	19,80	1 976,97
					8,73	871,50
1.203	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Шпаклевка гипсокартона сухой смесью 2мм тип (Ceresit)	m2	99,8600	75,16	7 505,31
					55,64	5 555,79
1.204	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 3раза	m2	-99,8500	43,71	-4 364,93
					33,82	-3 376,71
1.205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	99,8600	24,83	2 479,94
					20,00	1 997,18
1.206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor de tip Ceresit	m2	99,8500	6,93	691,70
					1,09	108,93
1.207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водоэмульсионная покраска за 2 раза	m2	99,8600	36,22	3 616,71
					20,00	1 997,18
1.208	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil Косметический ремонт	m2	170,7100	83,62	14 274,56
					61,09	10 428,72
1.209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2	170,7100	4,62	787,98
					1,09	186,23
1.210	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	170,7100	3,27	558,19
					2,18	372,45
1.211		Parter		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.212	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat gr=12.5mm	m2	1 133,3400	188,09	213 168,31
					92,36	104 678,32
1.213	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat gr=12.5mm (Для мокрых помещений)	m2	25,8000	188,09	4 852,69
					92,36	2 382,96
1.214	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Шпаклевка сухой смесью гипсокартонных потолков толщ3 мм	m2	1 159,5500	70,87	82 182,28
					55,64	64 512,48
1.215	CF53B К=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	-1 159,5500	29,14	-33 793,02

		(se adauga sau se scade la art CF52) Искчается 2 раза			22,55	-26 142,31
1.216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2	1 159,5500	4,62	5 352,36
					1,09	1 264,95
1.217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual" Vinarom"	m2	513,2500	33,30	17 090,09
					20,00	10 264,89
1.218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	646,3000	36,22	23 407,56
					20,00	12 925,87
1.219		Etaj 1		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.220	CK50B k=2	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12.5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (из огнеопасного) 2,слоя	m2	1 299,7200	376,18	488 924,99
					184,73	240 091,25
1.221	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	1 278,8300	188,09	240 533,32
					92,36	118 116,17
1.222	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminatТо для мокрых помещений	m2	20,8900	188,09	3 929,17
					92,36	1 929,46
1.223	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Шпаклевка сухой смесью гипсокартонных потолков толщ3 мм	m2	1 299,7200	70,87	92 116,73
					55,64	72 310,95
1.224	CF53B К=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 2раза	m2	-1 299,7200	29,14	-37 878,03
					22,55	-29 302,48
1.225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 299,7200	4,62	5 999,37
					1,09	1 417,86
1.226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual" Vinarom"	m2	662,5700	33,30	22 062,12
					20,00	13 251,26
1.227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	637,1500	36,22	23 076,17
					20,00	12 742,87
1.228		Peretii		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.229		Demisol		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.230	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	429,5900	64,99	27 921,16
					43,64	18 745,55
1.231	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	429,5900	59,51	25 566,70
					44,36	19 057,98
1.232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	429,5900	4,62	1 982,94
					1,09	468,64
1.233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	429,5900	36,22	15 558,80
					20,00	8 591,71
1.234	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Ceresit	m2	204,5300	63,80	13 048,64
					44,36	9 073,60
1.235	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit	m2	204,5300	25,24	5 162,00
					17,45	3 569,94
1.236	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Сетка	m2	99,8500	19,80	1 976,77
					8,73	871,41
1.237	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	204,5300	23,52	4 811,03

		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit			17,45	3 569,94
1.238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	204,5300	24,83	5 079,33
					20,00	4 090,56
1.239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor de tip Ceresit	m2	204,5300	6,93	1 416,86
					1,09	223,12
1.240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	204,5300	36,22	7 407,63
					20,00	4 090,56
1.241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betonocontact	m2	15,4900	4,84	74,99
					1,09	16,90
1.242	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	15,4900	64,99	1 006,77
					43,64	675,92
1.243	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Исключается	m2	-15,4900	36,76	-569,42
					26,18	-405,55
1.244	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	15,4900	253,39	3 925,04
					89,09	1 380,00
1.245	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil Косметический ремонт	m2	392,0000	83,62	32 778,56
					61,09	23 947,39
1.246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	392,0000	59,51	23 329,56
					44,36	17 390,37
1.247	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	392,1000	3,27	1 282,09
					2,18	855,48
1.248		Peretii parter		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.249	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 147,1200	59,51	127 784,08
					44,36	95 253,07
1.250	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	2 147,1200	23,52	50 505,34
					17,45	37 476,62
1.251	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Сетка	m2	2 147,1200	19,80	42 507,37
					8,73	18 738,31
1.252	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit	m2	2 147,1200	25,24	54 189,80
					17,45	37 476,62
1.253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 147,1200	24,83	53 321,87
					20,00	42 941,96
1.254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor de tip Ceresit	m2	2 147,1200	6,93	14 873,95
					1,09	2 342,29
1.255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Vinaron"	m2	1 001,3300	33,30	33 342,08
					20,00	20 026,39
1.256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 190,3200	36,22	43 110,76
					20,00	23 806,15
1.257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,0100	4,84	275,98

		-Betonocontact			1,09	62,19
1.258	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	57,0100	64,99	3 705,36
					43,64	2 487,68
1.259	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Исключается	m2	-57,0100	36,76	-2 095,72
					26,18	-1 492,61
1.260	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	57,0100	253,39	14 445,88
					89,09	5 079,02
1.261	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil Косметический ремонт	m2	44,5500	83,62	3 725,22
					61,09	2 721,57
1.262	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	16,5900	64,99	1 078,27
					43,64	723,92
1.263		Etajul 1		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.264	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 969,0500	59,51	117 186,39
					44,36	87 353,32
1.265	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	1 969,0500	23,52	46 316,71
					17,45	34 368,52
1.266	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Сетка	m2	1 969,0500	19,80	38 982,05
					8,73	17 184,26
1.267	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit	m2	1 969,0500	25,24	49 695,60
					17,45	34 368,52
1.268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 969,0500	24,83	48 899,66
					20,00	39 380,59
1.269	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Vinaron"	m2	1 293,2500	33,30	43 062,37
					20,00	25 864,73
1.270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	785,5600	36,22	28 451,25
					20,00	15 711,04
1.271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.S=80.80+38.92=119.72	m2	119,7200	59,51	7 125,04
					44,36	5 311,16
1.272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betonocontact	m2	52,1600	4,84	252,50
					1,09	56,90
1.273	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,1600	64,99	3 390,13
					43,64	2 276,05
1.274	CF02A5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Исключается	m2	-52,1600	36,76	-1 917,43
					26,18	-1 365,63

1.275	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	52,1600	253,39	13 216,93
					89,09	4 646,93
1.276		Откосы		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.277	RpCJ06C k=1.43	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Откосы окон и дверей внутренних (шириной до 50)	m	927,4800	50,38	46 725,34
					43,68	40 511,91
1.278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Затирка сухой смесью 3mm	m2	463,7400	59,51	27 599,11
					44,36	20 572,98
1.279	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза	m2	-463,7400	23,52	-10 908,26
					17,45	-8 094,29
1.280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	463,7400	4,62	2 140,58
					1,09	505,89
1.281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	463,7400	36,22	16 795,64
					20,00	9 274,70
1.282	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	397,0000	29,79	11 825,62
					27,27	10 827,16
		TOTAL Capitolul 7. Раздел Finicare incaperi				2 312 797,16
		Inclusiv salariul				1 384 255,01
		Capitolul 8. Finisare fasadelor				
1.283	RCsM07A	Buciardarea suprafetelor placate din mozaic turnat pe loc, la pereti, stilpi si orice alte elemente profilate Насечка (soclu)	m2	330,0000	88,72	29 277,51
					88,36	29 159,70
1.284	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Облицовка гранитной плиткой	m2	330,0000	2 195,13	724 393,15
					243,63	80 399,17
1.285	IzA13A	Curatirea prin sablare a suprafetelor interioare de beton la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m	m2	2 000,0000	32,48	64 950,61
					14,55	29 090,61
1.286	RpCJ25C	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de cimentvar marca 50-T in asize, cu rosturi desenate	m2	370,6000	115,76	42 900,74
					93,82	34 768,66
1.287	RpCJ25B	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de cimentvar marca 50-T in fisii, pina la 70 cm latime	m2	1 629,4000	127,25	207 339,83
					104,73	170 640,86
1.288	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 000,0000	14,47	28 947,18
					4,36	8 727,18
1.289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	2 000,0000	59,51	119 028,36
					44,36	88 726,36
1.290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 000,0000	16,90	33 806,70
					7,27	14 545,30
1.291	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 000,0000	24,83	49 668,28
					20,00	39 999,59
1.292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF	m2	2 000,0000	12,73	25 461,80
					1,09	2 181,80

1.293	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2	2 000,0000	95,54	191 075,59
					20,00	39 999,59
1.294	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	648,4100	35,23	22 843,44
					30,55	19 805,77
1.295	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu	m	350,0000	80,53	28 186,34
					11,64	4 072,69
1.296	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (откосы)	m2	318,5000	14,47	4 609,84
					4,36	1 389,80
1.297	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	318,5000	59,51	18 955,27
					44,36	14 129,67
1.298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	318,5000	24,83	7 909,67
					20,00	6 369,93
1.299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF	m2	318,5000	12,73	4 054,79
					1,09	347,45
1.300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2	318,5000	95,54	30 428,79
					20,00	6 369,93
1.301	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie.	m2	2 803,0000	29,79	83 494,21
					27,27	76 444,67
1.302	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (балясины)	m2	86,0000	4,90	421,40
					4,00	344,00
1.303	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade .	m2	86,0000	14,47	1 244,73
					4,36	375,27
1.304	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,0000	59,51	5 118,22
					44,36	3 815,23
1.305	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,0000	24,83	2 135,74
					20,00	1 719,98
1.306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF	m2	86,0000	12,73	1 094,86
					1,09	93,82
1.307	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2	86,0000	95,54	8 216,25
					20,00	1 719,98
		TOTAL Capitolul 8. Finisare fasadelor				1 735 563,27
		Inclusiv salariul				675 237,01
		Capitolul 9. Alte lucrari				
1.308		Ascensor (CBA, PE-32)		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.309	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	6,7100	112,73	756,39
					112,73	756,39
1.310	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	6,1000	33,17	202,35
					31,27	190,76
1.311	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Бетон. подготовка, B7,5	m3	0,3000	1 005,59	301,68
					169,09	50,73
1.312	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Фундамент, B20	m3	0,9000	1 267,69	1 140,92
					270,91	243,82
1.313	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15	m2	3,2400	47,23	153,04

		mm			25,45	82,47
1.314	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	3,0000	13,50	40,50
					1,56	4,69
1.315	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	9,3000	13,89	129,17
					1,42	13,19
1.316	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Монтаж блоков ФБС 24.4.8	buc	2,0000	3 015,38	6 030,76
					14,77	29,55
1.317	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Балки, B20	m3	12,7800	1 239,69	15 843,28
					242,91	3 104,35
1.318	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	15,4000	47,23	727,41
					25,45	392,00
1.319	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	110,8800	13,57	1 505,07
					1,64	181,44
1.320	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	171,7100	13,96	2 397,48
					1,49	256,00
1.321	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Перекрытия, B20	m3	1,2600	1 239,69	1 562,01
					242,91	306,06
1.322	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	5,6000	47,23	264,51
					25,45	142,54
1.323	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R Поддержка	buc	9,0000	27,57	248,16
					16,36	147,27
1.324	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc	kg	6,1600	13,57	83,61
					1,64	10,08
1.325	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	96,8800	13,96	1 352,68
					1,49	144,44
1.326	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Стойки См1, B20	m3	8,8000	1 239,69	10 909,30
					242,91	2 137,58
1.327	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	16,9000	47,23	798,26
					25,45	430,18
1.328	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc	kg	185,6000	13,57	2 519,31
					1,64	303,71
1.329	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	142,0000	13,96	1 982,66
					1,49	211,71
1.330	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	13,2300	1 726,67	22 843,87
					196,36	2 597,86
1.331	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Ж/б стены, B20	m3	3,8500	1 239,69	4 772,82
					242,91	935,19
1.332	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	20,0200	47,23	945,63
					25,45	509,59
1.333	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv,	kg	13,8600	13,57	188,13

		fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.			1,64	22,68
1.334	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	192,8400	13,96	2 692,51
					1,49	287,50
1.335		Ремонт входов SC08.9.10.11		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.336	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,0000	65,58	2 098,56
					30,55	977,44
1.337	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	77,0000	13,91	1 071,10
					4,36	336,00
1.338	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	77,0000	30,63	2 358,86
					29,09	2 239,98
1.339	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,2600	25 008,38	6 502,18
					3 090,88	803,63
1.340	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,2600	763,83	198,60
					234,18	60,89
1.341	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	23,1000	1 433,74	33 119,30
					132,73	3 065,97
1.342	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri Облицовка гранитом ступеней и площадок	m2	31,6700	3 884,53	123 023,19
					100,00	3 166,97
1.343	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv проступеней толщ 2 см	m2	6,7900	2 522,07	17 124,82
					243,63	1 654,27
1.344	CI13A	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T	m	17,7500	1 496,27	26 558,73
					85,45	1 516,80
1.345	Цена	Стоимость гранита толщ 30мм	m2	7,6800	1 872,00	14 376,96
					0,00	0,00
1.346	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Стен входа	m2	25,5000	2 934,15	74 820,70
					243,63	6 212,66
1.347		Fragment 15(PE42)		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.348	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,6500	43,27	201,22
					43,27	201,22
1.349	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную	t	7,9000	40,36	318,87
					40,36	318,87
1.350	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	7,9000	64,50	509,55
					0,00	0,00
1.351	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (B12,5)	m3	5,7000	1 023,36	5 833,15
					163,63	932,72
1.352	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	33,0000	70,14	2 314,66
					34,55	1 139,99
1.353	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,9500	481,25	938,44

					36,00	70,20
1.354	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri Облицовка гранитом ступеней и площадок толщ 3 см	m2	22,6000	3 884,53	87 790,47
					100,00	2 259,98
1.355	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv проступеней толщ 2 см	m2	6,2000	2 522,07	15 636,80
					243,63	1 510,53
1.356	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	32,0000	13,91	445,13
					4,36	139,63
1.357	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	32,0000	30,63	980,31
					29,09	930,90
1.358	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,2300	25 008,38	5 751,93
					3 090,88	710,90
1.359	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,2300	763,83	175,68
					234,18	53,86
1.360		Holl (PE44.1-44-)		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.361	CK31C прим	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm,executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase	m2	21,2300	205,90	4 371,33
					78,91	1 675,22
1.362	Arboris-cjm	Изготовление мебели по инд эскизам (Cuier)	m2	20,8000	2 700,00	56 160,00
					0,00	0,00
1.363		Стеклянные козырьки		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.364	CK29B прим	Tavane suspendate din panouri prefabricate din fibra de sticla intarita cu rasini (Установка)	m2	20,3000	54,62	1 108,78
					54,54	1 107,26
1.365	Фирма	Стоимость стеклянных козырьков с креплениями	m2	20,3000	4 000,00	81 200,00
					0,00	0,00
1.366		PE 46,1 ,46,13 (S1)		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.367	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti.	m3	0,1100	5 553,29	610,86
					799,99	88,00
1.368	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn S=1,1+3,1+0,9=м2	m	23,0400	524,04	12 073,79
					140,00	3 225,57
1.369		PE 46-2		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.370	CK17B	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de stejar, in tablii si frizuri sau lamele Finisare S=41.2+6.1+4.1+1.7=53.10	m2	53,1000	461,85	24 524,27
					160,00	8 495,91
1.371	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti Плинтус	m	22,1000	183,90	4 064,28
					25,45	562,54
1.372		примечание отделка полов учтена в р Полы		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.373		PE 46..8 Detaliu 1		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.374	RpCO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele	m2	6,5000	319,32	2 075,59
					141,45	919,45
1.375		PE 46.13		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.376	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Каркас	m3	0,7300	5 553,29	4 053,90
					799,99	583,99
1.377	RpCO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in	m2	47,0000	319,32	15 008,14

		lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele			141,45	6 648,30
1.378	RpCO46A Прим	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele Декоративнае пано из дуба	m2	11,5000	319,32 141,45	3 672,20 1 626,71
1.379	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Обшивка г/ п	m2	34,6000	142,81 25,45	4 941,16 880,72
1.380	CH05A	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii. Поручень п 1	m	25,8000	73,14 54,54	1 887,14 1 407,26
1.381		Каркас под полы spectator PE 6.13 p 17. 18		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
1.382	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Каркас	m3	2,9800	5 553,29 799,99	16 548,81 2 383,98
1.383	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate dea lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2	78,5000	196,63 40,00	15 435,42 3 139,97
1.384		Лестница SC1		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
1.385	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri мраморная плитка толщ. 30мм	m2	50,0400	3 899,08 114,54	195 109,93 5 731,80
1.386	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (мраморная плитка толщ. 20мм)	m2	20,5000	3 640,50 243,63	74 630,28 4 994,49
1.387	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant в1 и в2	m2	11,1300	25,86 8,36	287,86 93,09
1.388	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea "HAMMERITE"	m2	11,1300	76,74 49,45	854,15 550,42
1.389	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Sticla Duplex securizata	m2	13,2000	5 313,28 27,27	70 135,33 360,00
1.390	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	32,0600	1 324,23 41,82	42 454,74 1 340,68
1.391	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	0,1100	40,30 25,45	4,43 2,80
1.392	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (крепление поручня)	kg	47,4500	63,05 7,64	2 991,67 362,34
1.393	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -BI-6/1	kg	43,6000	63,31 7,64	2 760,38 332,94
1.394	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t	0,0500	2 130,39 234,18	106,52 11,71
1.395		Лестница SC2 (SA, PE-25.1-25.4)		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
1.396	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri мраморная плитка толщ. 30мм	m2	13,5000	3 453,34 114,54	46 620,08 1 546,35
1.397	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb	m2	5,5600	3 640,50	20 241,19

		si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (мраморная плитка толщ. 20мм)			243,63	1 354,60
1.398	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -BI-2.1-BI-2.5	kg	145,5100	20,31	2 955,51
					7,64	1 111,16
1.399	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t	0,1500	2 130,39	319,56
					234,18	35,13
1.400	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	8,6500	1 324,23	11 454,57
					41,82	361,72
1.401	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	0,0300	40,30	1,21
					25,45	0,76
1.402		Лестница SC3, SC-4 (SA, PE-26.1-26.4)		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.403	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri мраморная плитка толщ. 30мм	m2	8,8200	3 453,34	30 458,45
					114,54	1 010,28
1.404	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (мраморная плитка толщ. 20мм)	m2	3,5300	3 640,50	12 850,97
					243,63	860,03
1.405	CG05A2	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, in benzi simple prin batere in cuie (Nod. 2)	m2	2,0000	1 197,61	2 395,22
					69,09	138,18
1.406	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -BI-3.1	kg	64,3400	20,31	1 306,84
					7,64	491,32
1.407	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t	0,0600	2 130,39	127,82
					234,18	14,05
1.408	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	5,5000	1 324,23	7 283,25
					41,82	230,00
1.409	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	0,0200	40,30	0,81
					25,45	0,51
1.410		Лестница SC7 (SA, PE-27.1)		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.411	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri мраморная плитка толщ. 30мм	m2	7,8000	3 453,34	26 936,05
					114,54	893,45
1.412	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (мраморная плитка толщ. 20мм)	m2	2,9000	3 640,50	10 557,45
					243,63	706,54
1.413	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -BI-3.1	kg	10,9500	20,31	222,41
					7,64	83,62
1.414	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t	0,0100	2 130,39	21,30
					234,18	2,34

1.415	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	7,4000	1 324,23	9 799,29
					41,82	309,45
1.416	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	0,0300	40,30	1,21
					25,45	0,76
1.417		Scarii elicoidale (SA, PE-46.15)		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.418	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,5600	25 008,38	14 004,69
					3 090,88	1 730,89
1.419	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t	0,5600	2 130,39	1 193,02
					234,18	131,14
1.420	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	14,1000	1 324,23	18 671,61
					41,82	589,63
1.421	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	0,1400	40,30	5,64
					25,45	3,56
1.422		Poarta de intrare (SA, PE-56.1)		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.423	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat.	m2	11,6000	3 595,21	41 704,43
					62,18	721,30
1.424	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t	0,1800	2 130,39	383,47
					234,18	42,15
1.425	RpCJ20B	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de paianta bulgariti cu pamint sau pereti de pamint bulgarit intre impletituri de crengi, pe schelet de lemn	m2	44,9000	105,17	4 722,27
					71,27	3 200,11
1.426	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	44,9000	14,47	649,86
					4,36	195,93
1.427	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Шпаклевка	m2	44,9000	59,51	2 672,19
					44,36	1 991,91
1.428	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,9000	24,83	1 115,05
					20,00	897,99
1.429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF	m2	44,9000	12,73	571,62
					1,09	48,98
1.430	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2	44,9000	95,54	4 289,65
					20,00	897,99
1.431	RMC13B	Invelitori cu falturi dese din tabla de cupru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor	m2	7,0000	1 639,57	11 477,02
					200,00	1 399,99
		TOTAL Capitolul 9. Alte lucrari				1 424 625,42
		Inclusiv salariul				109 322,12

Total manopera (ore)	**73 420,0911**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		15 677 315,05
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	600 703,64
Total		16 278 018,69
Cheltuieli de transport	3,0000%	388 280,28
Total		16 666 298,97

Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	258 853,52
Total		16 925 152,49
Cheltuieli de regie	7,0000%	1 184 760,67
Total		18 109 913,17
Beneficiu de deviz	4,0000%	724 396,53

Total Deviz fara TVA	**18 834 309,69**

Total General fara TVA	**18 834 309,69**
TVA (20%)	**3 766 861,94**
TOTAL GENERAL	**22 601 171,63**
Inclusiv salariul	**2 669 793,94**

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-2 Reparaţia construcţiei

Devizul local de resurse Nr. 10.2

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 22 601 171,63 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	872,0830	36,36	31 711,78
2	2852107335349	Lucru la masina	h-om	316,9856	36,36	11 526,63
3	6141120000000	Sablator	h-om	440,0000	36,36	15 999,83
4	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	822,8291	36,36	29 920,75
5	7122030012940	Pietrar	h-om	2 402,9075	36,36	87 377,55
6	7122050013400	Zidar	h-om	1 596,5374	36,36	58 055,31
7	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 091,4820	36,36	112 416,37
8	7122050013442	Tencuitor	h-om	24 176,5854	36,36	879 139,48
9	7123010010200	Betonist	h-om	185,9308	36,36	6 761,05
10	7123020011140	Fierar beton	h-om	180,4883	36,36	6 563,14
11	7124010010700	Dulgher	h-om	2 068,8406	36,36	75 229,79
12	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 831,4700	36,36	66 598,22
13	7132010010900	Faiantar	h-om	280,4850	36,36	10 199,35
14	7132030012600	Mozaicar	h-om	6 238,4079	36,36	226 848,85
15	7132040012700	Parchetar	h-om	367,6600	36,36	13 369,32
16	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	765,8788	36,36	27 849,85
17	7136080025001	Montator	h-om	0,5720	36,36	20,80
18	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6 132,3484	36,36	222 992,19
19	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	293,9280	36,36	10 688,18
20	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	19,1200	36,36	695,27
21	7212030022700	Sudor	h-om	36,5600	36,36	1 329,44
22	7213050013100	Tinichigiu	h-om	38,5000	36,36	1 399,99
23	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	272,2810	36,36	9 901,03
24	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	53,8650	36,36	1 958,71
25	7214240021810	Lacatus CM	h-om	59,2515	36,36	2 154,58
26	7422010060100	Timplar	h-om	14 227,6790	36,36	517 364,81
27	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	405,1529	36,36	14 732,68
28	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6 134,2200	36,36	223 060,24
29	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,4538	36,36	1 761,94
30	9310060019930	Muncitor	h-om	38,7872	36,36	1 410,43
31	9312040019600	Sapator	h-om	20,8010	36,36	756,39
Total manopera						**2 669 793,94**
Materiale						
1	02682122600749	Carton bitumat	m2	2 837,8020	10,00	28 378,02
2	02682122600749	Carton bitumat (fara cost)	m2	639,1110	0,00	0,00
3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	534,5114	10,00	5 345,11
4	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,9998	4,50	27,00
5	1411112205747	Praf de travertin	kg	130,4436	25,00	3 261,09
6	1411122201752	Piatra sparta	m3	22,3560	265,00	5 924,34
7	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,0708	240,00	497,00
8	1421102200227	Pietris	m3	0,0126	240,00	3,02
9	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,8760	240,00	930,24
10	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1200	210,00	25,21
11	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	401,3017	210,00	84 273,35

12	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,8054	210,00	1 639,14
13	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0356	210,00	7,48
14	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	8,0000	210,00	1 680,00
15	20028339	Materiale mărunte	%	10,0000	0,00	44,88
16	20054708	Conector	buc	22 458,8520	2,20	49 409,47
17	20054888	Rumeguş	kg	16,2035	2,00	32,41
18	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	3,8695	3 100,00	11 995,45
19	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,4576	3 100,00	1 418,56
20	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0612	3 100,00	189,60
21	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,9600	3 100,00	2 976,00
22	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,4920	3 100,00	4 625,23
23	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	2,6000	3 100,00	8 060,00
24	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0612	3 100,00	189,60
25	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	1,3824	6 000,00	8 294,40
26	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	2,6550	6 000,00	15 930,00
27	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0425	3 100,00	131,63
28	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,9550	3 100,00	2 960,50
29	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,9600	3 100,00	2 976,00
30	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0213	3 100,00	66,14
31	2010212946765	Pervaz din lemn	m	266,3120	195,00	51 930,84
32	2010237318700	Distantieri de rost	buc	23 358,8000	0,10	2 335,88
33	2010237318750	Distantieri	buc	1 682,4180	0,50	841,21
34	2020142924617	Fisii tip DECOMEL OSB gr=15mm	m2	1 826,4015	80,80	147 573,24
35	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,3200	4 300,00	1 376,00
36	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,3000	110,00	363,00
37	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	6,7276	110,00	740,04
38	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	11,6000	3 500,00	40 600,00
39	2030112938000	Ferestre din lemn	m2	316,1600	6 115,00	1 933 318,40
40	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	35,5200	6 115,00	217 204,80
41	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	60,0000	195,00	11 700,00
42	2030112947600	Glafuri pentru ferestre	m	106,8000	1 600,00	170 880,00
43	2030112947600	Glafuri pentru ferestre	m	61,3000	2 133,00	130 752,90
44	2030112947600	Glafuri pentru ferestre	m	13,8000	2 667,00	36 804,60
45	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	22,5420	150,00	3 381,30
46	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	1 162,3920	270,00	313 845,84
47	2030122940260	Parchet	m2	1,8000	800,00	1 440,00
48	2030122940260	Parchet decorativ	m2	162,0000	3 800,00	615 600,00
49	2030122940265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	1 508,5455	800,00	1 206 836,40
50	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	27,3000	683,00	18 645,90
51	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,8000	325,00	585,00
52	2030122946767	Plinte de lemn	m	1 537,2797	196,00	301 306,82
53	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	1 025,6400	2,80	2 871,79
54	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	271,7000	1,35	366,80
55	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	7 284,7930	1,00	7 284,79
56	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 (fara cost)	kg	1 293,0230	0,00	0,00
57	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	3,3032	1 000,00	3 303,17
58	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri) (fara cost)	t	0,6686	0,00	0,00
59	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0000	0,00	22,34
60	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	79,61
61	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	30,0000	0,00	665,29
62	2222222222992	Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirtie de slefuit)	%	0,4000	0,00	89,07
63	2222222222992	Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)	%	5,0000	0,00	421,34
64	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	8,0000	0,00	8 435,55
65	2222222222992	Material marunt (cuie, suruburi pentru lemn cu cap inecat, clei de oase)	%	5,0000	0,00	128,34
66	2222222222992	Material marunt (dibluri, cirpe, etc.)	%	2,5000	0,00	7 902,72
67	2222222222992	Material marunt (din val.tabla si cositor)	%	5,0000	0,00	479,86
68	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	62,72

69	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	9,0000	0,00	265,18
70	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	4,0000	0,00	472,62
71	2222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe, etc.)	%	2,0000	0,00	288,40
72	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)	%	7,5000	0,00	18,96
73	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	1,5000	0,00	3,40
74	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	12,5000	0,00	623,73
75	2222222222992	Materiale marunte (ticling, cirpe, etc.)	%	1,0000	0,00	6 673,04
76	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1670	15,00	2,50
77	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0231	15,00	0,35
78	2320166200676	White spirit	kg	5,6493	27,00	152,53
79	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	7,3392	16,00	117,43
80	2320187315789	Decofrol	kg	3,9600	26,00	102,96
81	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3 907,3000	8,80	34 384,24
82	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii (fara cost)	kg	1 942,6850	0,00	0,00
83	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	10,00	6,30
84	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4200	25,00	10,50
85	2416306109913	Aracet DP 25	kg	769,5820	14,30	11 005,02
86	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,6200	95,00	438,90
87	2416586105303	Amorsa-grund	kg	556,7085	22,50	12 525,94
88	2416586105303	Amorsa-grund tip Amphisilan Tiegrund LF	kg	367,4100	76,60	28 143,61
89	2416586105303	Amorsa-grund tip Betonocontact	kg	61,8885	24,00	1 485,32
90	2416586105303	Amorsa-grund tip Ceresit	kg	367,7250	37,91	13 940,45
91	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	19,1000	140,00	2 674,00
92	2430116100000	Email alchidic (Hammerite)	kg	7,8780	215,20	1 695,35
93	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,8220	40,00	152,88
94	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare (HAMMERITE)	kg	1,3356	215,20	287,42
95	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 858,0520	35,00	65 031,82
96	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Amphisilan Nqg)	kg	979,7600	183,30	179 590,01
97	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vinaron)	kg	1 388,1600	27,70	38 452,03
98	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,6440	36,00	95,18
99	2430126104999	Serlac natural	kg	0,9081	60,00	54,49
100	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0660	65,00	4,29
101	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	6,5000	310,00	2 015,00
102	24302261000001	Fuga	kg	354,1218	15,00	5 311,83
103	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,2100	36,00	187,56
104	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	5,8500	36,00	210,60
105	2430226101010	Amorsa-grund tip Betonocontact	kg	1 016,5010	24,00	24 396,02
106	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	157,4559	24,00	3 778,94
107	2430226101018	Grund sub adeziv de parchet	kg	186,7723	24,00	4 482,54
108	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,2952	27,00	115,97
109	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,3339	18,00	6,01
110	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	260,9145	68,32	17 825,68
111	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	1,5840	6,00	9,50
112	2430226109080	Diluant prenadez	kg	9,8176	27,00	265,08
113	2430226109307	Diluant decapant	kg	5,5650	27,00	150,26
114	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8250	27,00	22,28
115	2462106110132	Aracet CPMB	kg	300,0000	5,50	1 650,00
116	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	498,6400	2,30	1 146,87
117	2462106110443	Prenadez 400	kg	85,9040	42,50	3 650,92
118	2462106110516	Adeziv pentru parchet	kg	1 264,3048	53,72	67 918,45
119	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	13,8400	3,50	48,44
120	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	1 043,6580	53,72	56 065,31
121	2513206621500	Banda de armare	m	69,2000	1,20	83,04
122	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu (Sticla Duplex securizata) gata confectionate	m2	13,8600	5 000,00	69 300,00
123	2551447335247	Praf de frecat	kg	155,0349	20,00	3 100,70
124	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 200,0000	8,00	17 600,00
125	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,1160	800,00	1 692,80
126	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	9 849,4200	3,00	29 548,26
127	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	560,5190	1,50	840,78

128	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	105 430,9405	1,50	158 146,41
129	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	11,2000	1,50	16,80
130	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 556,1000	1,50	2 334,15
131	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	168,8430	3,00	506,53
132	2652102100713	VAR PASTA	m3	19,3052	580,00	11 197,04
133	2652102100737	Var hidratat	kg	2 285,0900	3,00	6 855,27
134	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	938,9520	3,20	3 004,65
135	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	8 971,8894	5,50	49 345,39
136	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2 498,6736	3,00	7 496,02
137	2653102100831	Amestec uscat	kg	79 036,9515	2,00	158 073,90
138	2653102100831	Amestec uscat (Ceresit)	kg	14 530,5466	2,60	37 779,42
139	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7 247,1208	4,56	33 046,87
140	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	781,4600	3,00	2 344,38
141	2653102100880	Filer de calcar saci S 539 (fara cost)	kg	388,5370	0,00	0,00
142	2661112800700	Placi de gresie ceramica	m2	1 074,5784	185,00	198 797,00
143	26611128008000	Placi din granit gr=5cm	m2	336,6000	1 840,00	619 344,00
144	26611128008000	Placi din marmura gr=2cm	m2	33,1398	3 243,00	107 472,37
145	26611128008000	Placi din marmura gr=3cm	m2	30,7224	3 243,00	99 632,74
146	26611128008000	Placi din marmura gr=5cm	m2	299,8290	3 680,00	1 103 370,72
147	26611128008000	Placi din piatra gr=2cm	m2	13,2498	2 140,00	28 354,57
148	26611128008000	Placi din piatra gr=5cm	m2	26,0100	2 540,00	66 065,40
149	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1 871,5710	95,00	177 799,25
150	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	36,3300	31,66	1 150,21
151	2662106109860	Aracet EP 25	kg	26,9984	53,72	1 450,35
152	2662106110000	Mocheta	m2	128,8560	165,83	21 368,19
153	2663102100000	Beton B20	m3	28,2798	880,00	24 886,18
154	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,3830	0,00	0,00
155	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0184	880,00	16,19
156	2663102110000	Beton B7,5	m3	0,3075	735,00	226,01
157	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	57,4012	0,00	0,00
158	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	79,7067	0,00	0,00
159	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	3,1752	800,00	2 540,16
160	2664102101145	Mortar adeziv	kg	207,6000	13,00	2 698,80
161	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	1,3472	800,00	1 077,72
162	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	7,8868	0,00	0,00
163	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	13,6986	0,00	0,00
164	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	4,8581	0,00	0,00
165	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	15,6436	0,00	0,00
166	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	142,7772	0,00	0,00
167	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4 225,2840	2,30	9 718,15
168	2666122800600	Element prefabricat (блок ФБС 24.4.8)	buc	2,0200	2 900,00	5 858,00
169	2670112203000	Placi tip faianta cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm	m2	130,8930	140,00	18 325,02
170	2670112204050	Placi PFL melaminate (HPL Compact)	m2	44,0000	325,00	14 300,00
171	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	775,7814	25,00	19 394,54
172	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	3,0680	12,00	36,82
173	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,1320	21,00	2,77
174	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5 347,0185	3,00	16 041,06
175	2681126001473	Cirpe de sters	kg	9,9000	10,00	99,00
176	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 468,2165	15,00	22 023,25
177	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	163,7369	10,00	1 637,37
178	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	161,7092	10,00	1 617,09
179	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	4 747,4680	8,00	37 979,74
180	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	78,9743	29,60	2 337,64
181	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	110,8230	30,00	3 324,69
182	2710403702960	Banda otel zincat	kg	4,4800	22,50	100,80
183	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	6,1273	15,00	91,91
184	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	327,4875	11,50	3 766,11
185	2710602000080	Armatura A1	kg	82,8000	11,50	952,20
186	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	11,5200	11,50	132,48
187	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	628,0483	11,50	7 222,55
188	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	28,0403	11,50	322,46

189	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	28,7000	11,50	330,05
190	2732103646150	Panouri prefabricate din fibra de sticla intarita cu rasini (fara cost)	m2	21,3150	0,00	0,00
191	2732103665059	Tabla de cupru 0,5 mm	kg	59,8500	158,00	9 456,30
192	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,4745	15,00	7,12
193	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,6500	15,00	24,75
194	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	56,0806	15,00	841,21
195	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	444,5700	62,30	27 696,71
196	2744137311238	Cositor aliaj	kg	1,0640	35,00	37,24
197	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	3,1950	15,00	47,93
198	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	47,4500	55,00	2 609,75
199	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 050,0000	18,00	18 900,00
200	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	92,6262	1 250,00	115 782,75
201	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	220,8000	12,00	2 649,60
202	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	43,6000	55,00	2 398,00
203	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	3,6000	15,00	54,00
204	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon (fara cost)	m2	21,3150	0,00	0,00
205	2811236832352	Burghiu widia	buc	32,7000	18,00	588,60
206	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	9,6000	35,00	336,00
207	2812106306011	Usi din lemn exterioare duble gata confectionate	m2	341,8800	7 650,00	2 615 382,00
208	2822115708000	Element de sustinere	buc	6 069,9600	2,00	12 139,92
209	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	4 350,1380	27,83	121 064,34
210	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1 365,7410	25,83	35 277,09
211	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	12,0000	265,00	3 180,00
212	2873122000750	Piese forjate	kg	2,1160	25,00	52,90
213	2873122004100	Plase sudate (Сетка 5 Вр150*150)	kg	5 640,3551	15,00	84 605,33
214	2873122004100	Plase sudate (Сетка 5 Вр200-200)	kg	23,7855	15,00	356,78
215	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	147,3472	333,33	49 115,24
216	2873122005400	Керамзитобетон	m3	2,2464	750,00	1 684,80
217	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	14,8170	18,00	266,71
218	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	38,3078	15,00	574,62
219	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,1260	22,50	2,84
220	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,8933	36,00	104,16
221	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,7750	36,00	207,90
222	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,2500	5,00	26,25
223	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	46,4000	2,50	116,00
224	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,9000	3,50	34,65
225	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	13,3700	1,50	20,06
226	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 540,4000	0,45	1 143,18
227	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	227 623,5000	0,30	68 287,05
228	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	101 166,0000	0,20	20 233,20
229	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	44,2000	1,00	44,20
230	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	260,0000	1,00	260,00
231	2874115837745	Suruburi	buc	544,8600	1,00	544,86
232	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,9000	1,22	12,08
233	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	13,3700	1,50	20,06
234	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	46,4000	0,50	23,20
235	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,2500	1,00	5,25
236	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,2500	0,80	4,20
237	2874116312400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	18,1050	1 340,00	24 260,70
238	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	46,4000	0,70	32,48
239	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1650	45,00	7,43
240	2874125883079	Saibe M 16	buc	13,3700	0,80	10,70
241	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	12,3475	15,00	185,21
242	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	1,8348	15,00	27,52
243	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	30,7692	15,00	461,54
244	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	3,8665	15,00	58,00
245	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	156,3822	25,00	3 909,56
246	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	30,1750	20,00	603,50
247	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	20,0900	18,00	361,62

248	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	15 320,5200	0,01	153,21
249	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	25,8000	3,00	77,40
250	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,1130	3,00	3,34
251	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	65,0000	3,00	195,00
252	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor EHA 20-50	buc	127,0000	1 200,00	152 400,00
253	4011106202741	Energie electrica	kw	168,6628	1,89	318,77
254	4100116202818	Apă	m3	197,0740	19,00	3 744,41
255	4100126202818	Apă	m3	8,2746	19,00	157,22
256	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	573,7140	3,00	1 721,14
257	Arboris-cjm	Изготовление мебели по инд эскизам (Cuier)	m2	20,8000	2 700,00	56 160,00
258	Material	Mapelastic	kg	2 096,4570	58,40	122 433,09
259	Фирма	Стоимость стеклянных козырьков с креплениями	m2	20,3000	4 000,00	81 200,00
260	Цена	Стоимость гранита толщ 30мм	m2	7,6800	1 872,00	14 376,96
Total materiale						**12 942 676,08**
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2980	366,00	109,07
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,1648	220,00	1 796,26
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,0824	220,00	898,13
4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	84,1122	10,00	841,12
5	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	47,9358	10,00	479,36
6	2922140007000	Macara	h-ut	12,5280	366,00	4 585,26
7	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	2,1446	20,00	42,89
8	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	22,6598	20,00	453,20
9	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	26,0000	20,00	520,00
10	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	6,5400	15,00	98,10
11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 419,1535	5,00	7 095,77
12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	192,3945	25,00	4 809,86
13	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1026	320,00	32,83
14	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0804	320,00	25,73
15	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	220,0000	100,00	22 000,00
16	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,4200	25,00	85,50
17	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,5662	50,00	28,31
18	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	-0,1709	50,00	-8,54
19	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	16,7340	25,00	418,35
20	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	110,0000	50,00	5 500,00
21	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	114,0312	50,00	5 701,56
22	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0120	50,00	0,60
23	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	28,6653	80,00	2 293,23
24	2952270004029	Topitor bitum de 500 l (fara cost)	h-ut	14,5824	0,00	0,00
25	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	1,7156	35,00	60,05
26	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,7750	35,00	202,13
27	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,7962	366,00	1 755,42
28	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,9750	366,00	3 650,85
29	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,3510	366,00	860,47
30	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,0382	250,00	509,55
Total utilaje						**64 845,03**
Total						15 677 315,05
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		600 703,64
Total						16 278 018,69
Cheltuieli de transport				3,0000%		388 280,28
Total						16 666 298,97
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		258 853,52
Total						16 925 152,49
Cheltuieli de regie				7,0000%		1 184 760,67
Total						18 109 913,17
Beneficiu de deviz				4,0000%		724 396,53

TOTAL Deviz fara TVA	**18 834 309,69**

Total		**18 834 309,69**
TVA	20%	3 766 861,94
TOTAL Deviz		**22 601 171,63**

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL
Investitor: Pretura sectorului Centru
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.3

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Capitolul 1. Демонтажные работы				
1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			**26,38**
						26,18
1.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	36,36	13,09
1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	36,36	13,09
1.1.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2			**6,85**
						6,55
1.2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	36,36	3,27
1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	36,36	3,27
1.2.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	10,00	0,30
1.3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2			**14,12**
						13,82
1.3.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	36,36	8,00
1.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	36,36	5,82
1.3.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	10,00	0,30
1.4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			**5,19**
						5,09
1.4.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	36,36	3,27
1.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.4.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.5	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			**29,09**
						29,09
1.5.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2600	36,36	9,45
1.5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	36,36	19,64
1.6	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную	t			**40,36**
						40,36
1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	36,36	40,36
1.7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			**64,50**
						0,00
1.7.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
1.8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			**149,54**
						13,82
1.8.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	265,00	1,33
1.8.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	36,36	13,82
1.8.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	320,00	134,40
		TOTAL Capitolul 1. Демонтажные работы				0,00
		Capitolul 2. Перекрытия на отмю +4,255 и +8,19				
1.9		Nod A. B				**0,00**
						0,00
1.10	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat Отверстия под тавр глубиной 350мм	buc			**21,09**
						21,09
1.10.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.10.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	36,36	19,27
1.11	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (сеч 2а под балки)	buc			**54,54**
						54,54
1.11.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	36,36	3,64

1.11.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	36,36	50,91
1.12	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 Штраба глуб 15 см (Сеч1-1,а-а) под плиту	m			**67,27** 67,27
1.12.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	36,36	12,73
1.12.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5000	36,36	54,54
1.13	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (Nod C..Св А , PE-26)	buc			**28,69** 14,55
1.13.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta D=20 mm " HIT-RE 500-3D"	buc	0,0063	250,00	1,58
1.13.2	4100126202818	Apă	m3	0,0117	19,00	0,22
1.13.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,2800	36,36	10,18
1.13.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	36,36	4,36
1.13.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1900	65,00	12,35
1.14	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			**22,59** 21,09
1.14.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
1.14.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
1.14.3	4100116202818	Apă	m3	0,0060	19,00	0,11
1.14.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	36,36	15,64
1.14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,36	5,45
1.14.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.14.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
1.15	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2			**341,57** 116,73
1.15.1	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 4 mm OL 37	kg	4,8000	15,00	72,00
1.15.2	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	11,50	11,50
1.15.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,50	51,00
1.15.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0038	580,00	2,20
1.15.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	210,00	28,14
1.15.6	4100116202818	Apă	m3	0,0340	19,00	0,65
1.15.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	10,00	5,00
1.15.8	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	25,00	10,00
1.15.9	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	36,00	14,40
1.15.10	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	1,89	9,45
1.15.11	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
1.15.12	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
1.15.13	2222222222992	Materiale marunte (sirma, distantieri, etc.)	%	4,0000	0,00	0,00
1.15.14	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	36,36	29,09
1.15.15	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	36,36	52,36
1.15.16	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	36,36	35,27
1.15.17	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
1.15.18	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	45,00	0,99
1.15.19	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	220,00	4,84
1.15.20	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	10,00	0,50
1.16	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ж/б балки (L=9.05) B20 на отм 4,225	m3			**1 267,69** 270,91
1.16.1	2663102100000	Beton B20	m3	1,0250	880,00	902,00
1.16.2	4100116202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28
1.16.3	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	2,5000	0,00	0,00
1.16.4	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	36,36	205,09
1.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	36,36	65,82
1.16.6	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
1.16.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	366,00	54,90
1.17	RpCD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			**15,39** 3,38
1.17.1	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.17.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.17.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.17.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	36,36	2,65
1.17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,36	0,73
1.18	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			**15,60** 3,24
1.18.1	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.18.2	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15

1.18.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
1.18.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0690	36,36	2,51
1.18.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,36	0,73
1.18.6	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0350	10,00	0,35
1.19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			**29,09** 7,64
1.19.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.19.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,04	21,04
1.19.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
1.19.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,02
1.19.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,50	0,07
1.19.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,36	6,91
1.19.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,36	0,36
1.19.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,36	0,36
1.20	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm.	m2			**47,23** 25,45
1.20.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.20.2	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,00	0,45
1.20.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	16,00	1,92
1.20.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	110,00	12,10
1.20.5	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.20.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)	%	1,5000	0,00	0,00
1.20.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	36,36	18,91
1.20.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,36	6,55
1.20.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
1.20.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.21	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250)	m3			**1 223,81** 290,18
1.21.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	337,0000	1,50	505,50
1.21.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6680	240,00	160,32
1.21.3	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7190	210,00	150,99
1.21.4	4100116202818	Apă	m3	0,3150	19,00	5,99
1.21.5	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	3,0000	0,00	0,00
1.21.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	36,36	206,54
1.21.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	36,36	83,64
1.21.8	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric	h-ut	0,3250	50,00	16,25
1.21.9	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
1.21.10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	366,00	54,90
1.22	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm.	m2			**47,23** 25,45
1.22.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.22.2	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,00	0,45
1.22.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	16,00	1,92
1.22.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	110,00	12,10
1.22.5	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.22.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)	%	1,5000	0,00	0,00
1.22.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	36,36	18,91
1.22.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,36	6,55
1.22.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
1.22.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.23	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc			**36,13** 21,09
1.23.1	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	0,6550	15,00	9,83
1.23.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,55
1.23.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3800	36,36	13,82
1.23.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.23.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	366,00	3,66
1.24	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			**12,70** 0,91
1.24.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.24.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,36	0,91
1.25	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile	kg			**12,81**

		executate cu cofraje glisante				1,02
1.25.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.25.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	36,36	1,02
1.26	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante CS1	kg			**12,66** 0,87
1.26.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.26.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0240	36,36	0,87
1.27	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Балки на отм 8,19	m3			**1 173,91** 196,36
1.27.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
1.27.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000	1,50	504,00
1.27.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	210,00	155,40
1.27.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	240,00	160,80
1.27.5	4100116202818	Apă	m3	0,3400	19,00	6,46
1.27.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
1.27.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	36,36	180,00
1.27.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	36,36	16,36
1.27.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
1.27.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,76
1.27.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
1.27.12	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	366,00	102,48
1.28	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			**96,43** 69,45
1.28.1	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880	110,00	9,68
1.28.2	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 100,00	4,65
1.28.3	9310060019920	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	3 100,00	4,65
1.28.4	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	15,00	0,53
1.28.5	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	1,00	0,03
1.28.6	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	16,00	1,92
1.28.7	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	13,00	1,72
1.28.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	36,36	44,73
1.28.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	36,36	24,73
1.28.10	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	20,00	3,60
1.28.11	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.29	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			**14,09** 1,75
1.29.1	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.29.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0480	36,36	1,75
1.29.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	35,00	0,10
1.29.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	20,00	0,07
1.29.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	366,00	0,37
1.29.6	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	10,00	0,03
1.30	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc .	kg			**13,92** 1,60
1.30.1	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.30.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0440	36,36	1,60
1.30.3	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	35,00	0,10
1.30.4	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	20,00	0,07
1.30.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	366,00	0,37
1.31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton З/д полоса	kg			**29,09** 7,64
1.31.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.31.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,04	21,04
1.31.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
1.31.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,02
1.31.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,50	0,07
1.31.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,36	6,91
1.31.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,36	0,36
1.31.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,36	0,36
1.32	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) (на отм 8,19)	m3			**1 223,81** 290,18
1.32.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	337,0000	1,50	505,50
1.32.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6680	240,00	160,32
1.32.3	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7190	210,00	150,99

1.32.4	4100116202818	Apă	m3	0,3150	19,00	5,99
1.32.5	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	3,0000	0,00	0,00
1.32.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	36,36	206,54
1.32.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	36,36	83,64
1.32.8	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric	h-ut	0,3250	50,00	16,25
1.32.9	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
1.32.10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	366,00	54,90
1.33	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm.	m2			**47,23** 25,45
1.33.1	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.33.2	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,00	0,45
1.33.3	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	16,00	1,92
1.33.4	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	110,00	12,10
1.33.5	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.33.6	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)	%	1,5000	0,00	0,00
1.33.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	36,36	18,91
1.33.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,36	6,55
1.33.9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
1.33.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.34	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc			**36,13** 21,09
1.34.1	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	0,6550	15,00	9,83
1.34.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,55
1.34.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3800	36,36	13,82
1.34.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.34.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	366,00	3,66
1.35	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			**12,70** 0,91
1.35.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.35.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,36	0,91
1.36	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			**12,81** 1,02
1.36.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.36.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	36,36	1,02
1.37	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante CS1	kg			**12,66** 0,87
1.37.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.37.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0240	36,36	0,87
1.38		Фронтон F1- 6				**0,00** 0,00
1.39	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm " HIT-RE 500-3D"	buc			**34,73** 17,67
1.39.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta D=20 mm " HIT-RE 500-3D"	buc	0,0080	250,00	2,00
1.39.2	4100126202818	Apă	m3	0,0057	19,00	0,11
1.39.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,3400	36,36	12,36
1.39.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	36,36	5,31
1.39.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	65,00	14,95
1.40	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			**7,07** 5,45
1.40.1	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,2200	3,00	0,66
1.40.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
1.40.3	4100116202818	Apă	m3	0,0050	19,00	0,10
1.40.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,36	2,55
1.40.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,36	2,91
1.40.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.40.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
1.41	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv устройство ж/б пояса бетона М250	m3			**1 120,57** 196,36
1.41.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
1.41.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,50	450,00
1.41.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	210,00	155,40
1.41.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	240,00	163,20
1.41.5	4100116202818	Apă	m3	0,3300	19,00	6,27

1.41.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
1.41.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	36,36	180,00
1.41.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	36,36	16,36
1.41.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
1.41.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,76
1.41.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
1.41.12	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	366,00	102,48
1.42	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			**67,33** 36,36
1.42.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
1.42.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,22	0,37
1.42.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,05
1.42.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
1.42.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,0300	15,00	0,45
1.42.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	90,00	11,70
1.42.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.42.8	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.42.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	26,00	3,12
1.42.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,36	5,45
1.42.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	36,36	30,91
1.42.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	366,00	7,32
1.43	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile .	m2			**79,24** 45,45
1.43.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	45,00	0,36
1.43.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	1,22	0,06
1.43.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	3,50	0,18
1.43.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,90
1.43.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,0400	15,00	0,60
1.43.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	90,00	13,50
1.43.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.43.8	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0015	3 100,00	4,65
1.43.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	26,00	3,12
1.43.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,36	9,09
1.43.11	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	36,36	36,36
1.43.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	366,00	7,32
1.44	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			**13,79** 2,00
1.44.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.44.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	36,36	2,00
1.45	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			**13,02** 1,24
1.45.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.45.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	36,36	1,24
1.46	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			**1 754,93** 205,82
1.46.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,00	1 200,00
1.46.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	800,00	192,80
1.46.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 100,00	1,55
1.46.4	4100116202818	Apă	m3	0,4400	19,00	8,36
1.46.5	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	36,36	170,91
1.46.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	36,36	34,91
1.46.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	366,00	146,40
1.47		Парапет" Р1"				**0,00** 0,00
1.48	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			**1 754,93** 205,82
1.48.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,00	1 200,00
1.48.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	800,00	192,80
1.48.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 100,00	1,55
1.48.4	4100116202818	Apă	m3	0,4400	19,00	8,36
1.48.5	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	36,36	170,91
1.48.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	36,36	34,91
1.48.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	366,00	146,40
1.49	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv устройство ж/б пояса бетона М250	m3			**1 120,57** 196,36
1.49.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
1.49.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,50	450,00
1.49.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	210,00	155,40

1.49.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	240,00	163,20
1.49.5	4100116202818	Apă	m3	0,3300	19,00	6,27
1.49.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
1.49.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	36,36	180,00
1.49.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	36,36	16,36
1.49.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
1.49.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,76
1.49.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
1.49.12	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	366,00	102,48
1.50	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			**67,33** 36,36
1.50.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
1.50.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,22	0,37
1.50.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,05
1.50.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
1.50.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,0300	15,00	0,45
1.50.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	90,00	11,70
1.50.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.50.8	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.50.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	26,00	3,12
1.50.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,36	5,45
1.50.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	36,36	30,91
1.50.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	366,00	7,32
1.51	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			**13,79** 2,00
1.51.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.51.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	36,36	2,00
1.52	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			**13,02** 1,24
1.52.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.52.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	36,36	1,24
1.53	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm " HIT-RE 500-3D"	buc			**34,73** 17,67
1.53.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta D=20 mm " HIT-RE 500-3D"	buc	0,0080	250,00	2,00
1.53.2	4100126202818	Apă	m3	0,0057	19,00	0,11
1.53.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,3400	36,36	12,36
1.53.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	36,36	5,31
1.53.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	65,00	14,95
1.54	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc			**7,07** 5,45
1.54.1	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,2200	3,00	0,66
1.54.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
1.54.3	4100116202818	Apă	m3	0,0050	19,00	0,10
1.54.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,36	2,55
1.54.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,36	2,91
1.54.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.54.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
1.55		Centura marginala				**0,00** 0,00
1.56	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm " HIT-RE 500-3D"	buc			**34,73** 17,67
1.56.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta D=20 mm " HIT-RE 500-3D"	buc	0,0080	250,00	2,00
1.56.2	4100126202818	Apă	m3	0,0057	19,00	0,11
1.56.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,3400	36,36	12,36
1.56.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	36,36	5,31
1.56.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	65,00	14,95
1.57	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			**7,07** 5,45
1.57.1	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,2200	3,00	0,66
1.57.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
1.57.3	4100116202818	Apă	m3	0,0050	19,00	0,10
1.57.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,36	2,55
1.57.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,36	2,91
1.57.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.57.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
1.58	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv устройство ж/б пояса бетона М250	m3			**1 120,57** 196,36

1.58.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
1.58.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,50	450,00
1.58.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	210,00	155,40
1.58.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	240,00	163,20
1.58.5	4100116202818	Apă	m3	0,3300	19,00	6,27
1.58.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
1.58.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	36,36	180,00
1.58.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	36,36	16,36
1.58.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
1.58.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,76
1.58.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
1.58.12	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	366,00	102,48
1.59	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			**67,33** 36,36
1.59.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
1.59.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,22	0,37
1.59.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,05
1.59.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
1.59.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,0300	15,00	0,45
1.59.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	90,00	11,70
1.59.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.59.8	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.59.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	26,00	3,12
1.59.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,36	5,45
1.59.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	36,36	30,91
1.59.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	366,00	7,32
1.60	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			**13,79** 2,00
1.60.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.60.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	36,36	2,00
1.61	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			**13,02** 1,24
1.61.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.61.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	36,36	1,24
		TOTAL Capitolul 2. Перекрытия на отмю +4,255 и +8,19				0,00
		Capitolul 3. Кровля				
1.62	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			**4 753,00** 818,17
1.62.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,50
1.62.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 100,00	31,00
1.62.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 100,00	2 883,00
1.62.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 100,00	372,00
1.62.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	15,00	51,00
1.62.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	28,00	84,28
1.62.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	20,00	51,60
1.62.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,00
1.62.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	10,00	14,50
1.62.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	36,36	736,36
1.62.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	36,36	81,82
1.62.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	366,00	54,90
1.62.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
1.62.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,45
1.63	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. Огнезащита	m3			**295,72** 74,54
1.63.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	21,00	205,80
1.63.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,50	7,56
1.63.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	36,36	74,54
1.63.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	366,00	1,46
1.63.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	150,00	4,35
1.63.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	250,00	2,00
1.64	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			**5 011,74** 875,99
1.64.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	3 100,00	496,00
1.64.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 100,00	186,00
1.64.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	3 100,00	2 573,00
1.64.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,00	108,00
1.64.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm	kg	4,3800	11,50	50,37
1.64.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	10,00	33,80
1.64.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	28,00	54,88
1.64.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	15,00	570,00
1.64.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	36,36	788,36
1.64.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	36,36	87,64

1.64.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	366,00	54,90
1.64.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	20,00	8,80
1.65	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. Огнезащита	m3			**254,85**
						30,91
1.65.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	19,00	4,37
1.65.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	28,00	47,60
1.65.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	21,15	141,71
1.65.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,00	0,43
1.65.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
1.65.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	36,36	30,91
1.65.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	366,00	1,83
1.65.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,00	9,00
1.65.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
1.66	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. V=18.4m3	m2			**40,68**
						10,73
1.66.1	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0090	3 100,00	28,00
1.66.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,1200	15,00	1,80
1.66.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	36,36	8,18
1.66.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,36	2,55
1.66.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.67	RMC13B	Invelitori cu falturi dese din tabla de cupru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor	m2			**1 639,57**
						200,00
1.67.1	2732103665059	Tabla de cupru 0,5 mm	kg	8,5500	158,00	1 350,90
1.67.2	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,1520	35,00	5,32
1.67.3	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,6400	22,50	14,40
1.67.4	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0180	22,50	0,41
1.67.5	2222222222992	Material marunt (din val.tabla si cositor)	%	5,0000	0,00	0,00
1.67.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,5000	36,36	200,00
1.68	RMC13B	Invelitori cu falturi dese din tabla de cupru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor на стыках	m2			**1 639,57**
						200,00
1.68.1	2732103665059	Tabla de cupru 0,5 mm	kg	8,5500	158,00	1 350,90
1.68.2	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,1520	35,00	5,32
1.68.3	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,6400	22,50	14,40
1.68.4	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0180	22,50	0,41
1.68.5	2222222222992	Material marunt (din val.tabla si cositor)	%	5,0000	0,00	0,00
1.68.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,5000	36,36	200,00
1.69	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Обшивка фронтонов толщ 2 см	m2			**451,78**
						147,63
1.69.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3 100,00	124,00
1.69.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 100,00	124,00
1.69.3	20301129470001	Pervaz de rasinoase 2 cm	m	5,0000	10,00	50,00
1.69.4	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,4000	15,00	6,00
1.69.5	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	36,36	2,18
1.69.6	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7000	36,36	134,54
1.69.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.69.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.70	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			**60,92**
						36,36
1.70.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	45,00	8,10
1.70.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	51,00	6,12
1.70.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	27,00	3,24
1.70.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	30,00	5,10
1.70.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.70.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.70.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	36,36	36,36
1.71	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			**236,65**
						10,91
1.71.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	95,00	99,75
1.71.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	58,80
1.71.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	21,68	4,34
1.71.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	60,00	6,00
1.71.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	83,90	16,78
1.71.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	117,00	23,40
1.71.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,00
1.71.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
1.71.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.71.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.72	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv д=100	m			**230,40**
						12,73
1.72.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D=100mm	m	1,0500	94,00	98,70

1.72.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	96,00	48,00
1.72.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	43,53	10,88
1.72.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	21,00	10,50
1.72.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	85,00	21,25
1.72.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	36,00	9,00
1.72.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	60,00	15,00
1.72.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	0,00
1.72.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	36,36	12,73
1.72.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
1.73	Цена фирмы	Rigleta antizapada (снегоупоры)	m			**410,00**
						0,00
1.74	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Bariera metalica (SA PE -51)	kg			**20,31**
						7,64
1.74.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	12,00	12,00
1.74.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
1.74.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,02
1.74.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
1.74.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
1.74.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,50	0,09
1.74.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,36	6,91
1.74.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,36	0,36
1.74.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,36	0,36
1.75	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			**732,63**
						234,18
1.75.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,80
1.75.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
1.75.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	27,00	14,85
1.75.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	27,00	52,65
1.75.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9750	10,00	9,75
1.75.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	36,36	234,18
1.76		Lucarna FL				**0,00**
						0,00
1.77	RCsH11B	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata Устройство слуховых окон	buc			**455,88**
						170,18
1.77.1	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0400	3 100,00	124,00
1.77.2	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0500	3 100,00	155,00
1.77.3	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,4000	15,00	6,00
1.77.4	7124010010700	Dulgher	h-om	3,9300	36,36	142,91
1.77.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	36,36	27,27
1.77.6	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
1.77.7	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	20,00	0,20
1.77.8	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.78	RCsH11B	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata Устройство слуховых окон	buc			**455,88**
						170,18
1.78.1	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0400	3 100,00	124,00
1.78.2	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0500	3 100,00	155,00
1.78.3	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,4000	15,00	6,00
1.78.4	7124010010700	Dulgher	h-om	3,9300	36,36	142,91
1.78.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	36,36	27,27
1.78.6	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
1.78.7	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	20,00	0,20
1.78.8	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.79	RCsH11B	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata Устройство слуховых окон	buc			**455,88**
						170,18
1.79.1	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0400	3 100,00	124,00
1.79.2	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0500	3 100,00	155,00
1.79.3	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,4000	15,00	6,00
1.79.4	7124010010700	Dulgher	h-om	3,9300	36,36	142,91
1.79.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	36,36	27,27
1.79.6	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
1.79.7	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	20,00	0,20
1.79.8	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.80	CE42A	Executarea lucarnelor (Окно жалюзийное деревянное G2)	buc			**1 219,57**
						240,11
1.80.1	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	27,00	108,00
1.80.2	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	112,00	112,00
1.80.3	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea	m3	0,0600	3 100,00	186,00

		lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a				
1.80.4	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 100,00	186,00
1.80.5	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 100,00	310,00
1.80.6	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	26,00	13,00
1.80.7	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	15,00	21,00
1.80.8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	36,36	217,09
1.80.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	36,36	23,02
1.80.10	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	366,00	40,26
1.80.11	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	20,00	3,20
1.81	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F17-F19	m2			**1 524,93** 98,18
1.81.1	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
1.81.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,1500	15,00	2,25
1.81.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	10,00	7,30
1.81.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700	30,00	17,10
1.81.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	36,36	45,82
1.81.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	36,36	41,45
1.81.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.81.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.81.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.82	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F17	m2			**1 463,97** 47,27
1.82.1	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
1.82.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,0600	15,00	0,90
1.82.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	10,00	5,80
1.82.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	30,00	9,90
1.82.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	36,36	25,45
1.82.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	36,36	13,82
1.82.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	36,36	2,18
1.82.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	36,36	5,82
1.82.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.83	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F20	m2			**1 524,93** 98,18
1.83.1	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
1.83.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,1500	15,00	2,25
1.83.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	10,00	7,30
1.83.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700	30,00	17,10
1.83.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	36,36	45,82
1.83.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	36,36	41,45
1.83.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.83.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.83.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.84		Пояс-centura sub popi (PE13 CBA)				**0,00** 0,00
1.85	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm '' HIT-RE 500-3D''	buc			**34,73** 17,67
1.85.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta D=20 mm '' HIT-RE 500-3D''	buc	0,0080	250,00	2,00
1.85.2	4100126202818	Apă	m3	0,0057	19,00	0,11
1.85.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,3400	36,36	12,36
1.85.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	36,36	5,31
1.85.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	65,00	14,95
1.86	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			**7,07** 5,45
1.86.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2200	3,00	0,66
1.86.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
1.86.3	4100116202818	Apă	m3	0,0050	19,00	0,10
1.86.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,36	2,55
1.86.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,36	2,91
1.86.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.86.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
1.87	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv устройство ж/б пояса бетона M250	m3			**1 120,57** 196,36
1.87.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
1.87.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,50	450,00
1.87.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	210,00	155,40
1.87.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	240,00	163,20

1.87.5	4100116202818	Apă	m3	0,3300	19,00	6,27
1.87.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
1.87.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	36,36	180,00
1.87.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	36,36	16,36
1.87.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
1.87.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,76
1.87.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
1.87.12	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	366,00	102,48
1.88	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			**67,33** 36,36
1.88.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
1.88.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,22	0,37
1.88.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,05
1.88.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
1.88.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,0300	15,00	0,45
1.88.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	90,00	11,70
1.88.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.88.8	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.88.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	26,00	3,12
1.88.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,36	5,45
1.88.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	36,36	30,91
1.88.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	366,00	7,32
1.89	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			**13,79** 2,00
1.89.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.89.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	36,36	2,00
1.90	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			**13,02** 1,24
1.90.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.90.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	36,36	1,24
1.91		Чердак				**0,00** 0,00
1.92	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Рубероид	m2			**33,36** 17,45
1.92.1	2682132600470	Membrane bituminoase (Рубероид)	m2	1,1500	9,00	10,35
1.92.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	9,00	2,70
1.92.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
1.92.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.92.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,36	6,55
1.92.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,00
1.92.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
1.93	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2			**126,86** 4,73
1.93.1	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	85,00	86,70
1.93.2	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	27,00	2,43
1.93.3	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000	55,00	33,00
1.93.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	36,36	4,73
1.94	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate "DIFBAR"-пленка пароизоляция	m2			**30,59** 9,09
1.94.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica ("DIFBAR"-пленка пароизоляция)	m2	1,1500	18,00	20,70
1.94.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
1.94.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
1.94.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.94.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.94.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.95	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -пленка антик	m2			**27,03** 9,09
1.95.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica tip ondutiss	m2	1,1500	15,00	17,25
1.95.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
1.95.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
1.95.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.95.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.95.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.96		Вентканалы				**0,00** 0,00
1.97		CV-1 (CBA,,PE-24)				**0,00** 0,00
1.98	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori	100			**25 777,00**

		armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	m2			6 187,94
1.98.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,00	15 120,00
1.98.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	800,00	1 840,00
1.98.3	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	11,50	1 035,00
1.98.4	2873122000750	Piese forjate	kg	2,3000	15,00	34,50
1.98.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 100,00	49,60
1.98.6	4100116202818	Apă	m3	0,3000	19,00	5,70
1.98.7	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	36,36	5 135,95
1.98.8	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	36,36	1 051,99
1.98.9	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	366,00	1 504,26
1.99	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg			**17,36**
						1,64
1.99.1	2873122004100	Plase sudate (Сетка 5 Вр150*150)	kg	1,0100	15,00	15,15
1.99.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
1.99.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.99.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
1.99.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.99.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,36	0,18
1.99.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	366,00	0,22
1.100	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3			**1 120,57**
						196,36
1.100.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
1.100.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,50	450,00
1.100.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	210,00	155,40
1.100.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	240,00	163,20
1.100.5	4100116202818	Apă	m3	0,3300	19,00	6,27
1.100.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
1.100.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	36,36	180,00
1.100.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	36,36	16,36
1.100.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
1.100.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,76
1.100.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
1.100.12	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	366,00	102,48
1.101	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			**67,33**
						36,36
1.101.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
1.101.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,22	0,37
1.101.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,05
1.101.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
1.101.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,0300	15,00	0,45
1.101.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	90,00	11,70
1.101.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.101.8	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.101.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	26,00	3,12
1.101.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,36	5,45
1.101.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	36,36	30,91
1.101.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	366,00	7,32
1.102	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			**13,79**
						2,00
1.102.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.102.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	36,36	2,00
1.103	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			**13,02**
						1,24
1.103.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.103.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	36,36	1,24
1.104	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv См-1	m3			**1 120,57**
						196,36
1.104.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
1.104.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,50	450,00
1.104.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	210,00	155,40
1.104.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	240,00	163,20
1.104.5	4100116202818	Apă	m3	0,3300	19,00	6,27
1.104.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
1.104.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	36,36	180,00
1.104.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	36,36	16,36
1.104.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
1.104.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,76
1.104.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
1.104.12	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	366,00	102,48
1.105	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2			**67,33**

		turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				36,36
1.105.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
1.105.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,22	0,37
1.105.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,05
1.105.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
1.105.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,0300	15,00	0,45
1.105.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	90,00	11,70
1.105.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.105.8	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.105.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	26,00	3,12
1.105.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,36	5,45
1.105.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	36,36	30,91
1.105.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	366,00	7,32
1.106	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			**13,79** 2,00
1.106.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.106.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	36,36	2,00
1.107		CV-1 -4(SA.,PE-55)				**0,00** 0,00
1.108	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			**4 915,54** 799,99
1.108.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 100,00	3 100,00
1.108.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 100,00	775,00
1.108.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	5,0000	15,00	75,00
1.108.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	18,00	90,00
1.108.5	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5000	1,50	5,25
1.108.6	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5000	1,50	5,25
1.108.7	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,80	2,80
1.108.8	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	12,45	62,25
1.108.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	36,36	727,27
1.108.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	36,36	72,73
1.109	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez gr. 50mm	m2			**126,86** 4,73
1.109.1	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale gr. 50mm	m2	1,0200	85,00	86,70
1.109.2	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	27,00	2,43
1.109.3	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000	55,00	33,00
1.109.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	36,36	4,73
1.110	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Каркасизм/к	kg			**30,73** 10,91
1.110.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	25,00	1,00
1.110.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,50	0,09
1.110.3	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	13,00	13,52
1.110.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	68,00	1,36
1.110.5	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	210,00	0,42
1.110.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	10,00	0,20
1.110.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	15,00	0,30
1.110.8	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,2000	0,00	0,00
1.110.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.110.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80
1.110.11	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.111	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			**145,82** 29,09
1.111.1	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	19,00	105,45
1.111.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,50	0,68
1.111.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,00
1.111.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	0,00
1.111.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	36,36	27,27
1.111.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.111.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.112	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			**177,99** 41,82
1.112.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla (Lindab)	m2	1,1500	85,00	97,75
1.112.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	19,00	9,50
1.112.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,25	11,25
1.112.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,00	6,50
1.112.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	67,40	2,70
1.112.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	35,00	1,75

1.112.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
1.112.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	36,36	32,73
1.112.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,36	9,09
1.112.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		TOTAL Capitolul 3. Кровля				0,00

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-3 Acoperisul

Deviz local Nr. 10.3

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 8 867 600,52 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Демонтажные работы				
1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	2 010,0000	26,38	53 026,91
					26,18	52 624,91
1.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	2 010,0000	6,85	13 759,23
					6,55	13 156,23
1.3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	726,0000	14,12	10 249,70
					13,82	10 031,90
1.4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	181,9000	5,19	944,22
					5,09	926,03
1.5	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	284,6600	29,09	8 280,93
					29,09	8 280,93
1.6	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную	t	284,6600	40,36	11 489,79
					40,36	11 489,79
1.7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	284,6600	64,50	18 360,57
					0,00	0,00
1.8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,8800	149,54	281,14
					13,82	25,98
		TOTAL Capitolul 1. Демонтажные работы				116 392,49
		Inclusiv salariul				96 535,77
		Capitolul 2. Перекрытия на отмю +4,255 и +8,19				
1.9		Nod A. B		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.10	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat Отверстия под тавр глубиной 350мм	buc	26,0000	21,09	548,36
					21,09	548,36
1.11	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (сеч 2а под балки)	buc	6,0000	54,54	327,27
					54,54	327,27
1.12	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 Штраба глуб 15 см (Сеч1-1,а-а) под плиту	m	154,3000	67,27	10 380,07
					67,27	10 380,07
1.13	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (Nod C..Св А , PE-26)	buc	560,0000	28,69	16 067,86
					14,55	8 145,37
1.14	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	26,0000	22,59	587,33
					21,09	548,36
1.15	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	140,0000	341,57	47 819,75
					116,73	16 341,65
1.16	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ж/б балки (L=9.05) B20 на отм 4,225	m3	2,4000	1 267,69	3 042,46
					270,91	650,18

1.17	RpCD01B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	143,9000	15,39	2 215,24
					3,38	486,64
1.18	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	278,7400	15,60	4 348,02
					3,24	902,09
1.19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,1000	29,09	730,13
					7,64	191,67
1.20	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm.	m2	14,8400	47,23	700,96
					25,45	377,74
1.21	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250)	m3	50,3000	1 223,81	61 557,53
					290,18	14 595,99
1.22	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm.	m2	314,0000	47,23	14 831,58
					25,45	7 992,64
1.23	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc	628,0000	36,13	22 686,93
					21,09	13 244,95
1.24	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	282,6000	12,70	3 588,05
					0,91	256,91
1.25	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5 432,2000	12,81	69 562,97
					1,02	5 530,91
1.26	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante CS1	kg	65,3400	12,66	827,22
					0,87	57,02
1.27	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Балки на отм 8,19	m3	10,3000	1 173,91	12 091,29
					196,36	2 022,52
1.28	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	63,8000	96,43	6 152,10
					69,45	4 431,15
1.29	RCsD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	618,5100	14,09	8 716,00
					1,75	1 079,57
1.30	RCsD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc .	kg	1 198,1200	13,92	16 679,61
					1,60	1 916,97
1.31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton З/д полоса	kg	75,4000	29,09	2 193,30
					7,64	575,78
1.32	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) (на отм 8,19)	m3	61,8000	1 223,81	75 631,31
					290,18	17 933,05
1.33	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm.	m2	386,0000	47,23	18 232,45
					25,45	9 825,35
1.34	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc	772,0000	36,13	27 889,03
					21,09	16 282,01
1.35	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	347,4000	12,70	4 410,79
					0,91	315,81

1.36	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6 677,8000	12,81	85 513,71
					1,02	6 799,14
1.37	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante CS1	kg	65,3400	12,66	827,22
					0,87	57,02
1.38		Фронтон F1- 6		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.39	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm " HIT-RE 500-3D"	buc	98,0000	34,73	3 403,62
					17,67	1 731,91
1.40	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	98,0000	7,07	692,81
					5,45	534,54
1.41	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv устройство ж/б пояса бетона M250	m3	34,5000	1 120,57	38 659,59
					196,36	6 774,48
1.42	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	206,0200	67,33	13 872,20
					36,36	7 491,56
1.43	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile .	m2	3,4000	79,24	269,42
					45,45	154,54
1.44	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 014,9000	13,79	13 992,91
					2,00	2 029,78
1.45	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	1 402,5000	13,02	18 265,95
					1,24	1 733,98
1.46	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	27,6000	1 754,93	48 435,96
					205,82	5 680,52
1.47		Парапет" P1"		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.48	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	31,9700	1 754,93	56 104,99
					205,82	6 579,94
1.49	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv устройство ж/б пояса бетона M250	m3	18,5000	1 120,57	20 730,50
					196,36	3 632,69
1.50	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	83,3000	67,33	5 608,94
					36,36	3 029,06
1.51	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	465,6000	13,79	6 419,45
					2,00	931,19
1.52	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	451,8000	13,02	5 884,18
					1,24	558,58
1.53	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm " HIT-RE 500-3D"	buc	72,0000	34,73	2 500,62
					17,67	1 272,42
1.54	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	72,0000	7,07	509,00
					5,45	392,72
1.55		Centura marginala		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.56	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm " HIT-RE 500-3D"	buc	792,0000	34,73	27 506,83
					17,67	13 996,66
1.57	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	792,0000	7,07	5 599,04
					5,45	4 319,96
1.58	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv устройство ж/б пояса бетона M250	m3	106,0000	1 120,57	118 780,18
					196,36	20 814,33
1.59	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	175,9000	67,33	11 844,10
					36,36	6 396,30

1.60	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	8 460,1000	13,79	116 643,45
					2,00	16 920,03
1.61	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	3 735,2000	13,02	48 646,69
					1,24	4 618,02
		TOTAL Capitolul 2. Перекрытия на отмю +4,255 и +8,19				1 082 528,98
		Inclusiv salariul				251 409,44
		Capitolul 3. Кровля				
1.62	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	49,0000	4 753,00	232 897,17
					818,17	40 090,50
1.63	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. Огнезащита	m3	49,0000	295,72	14 490,22
					74,54	3 652,69
1.64	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	52,3000	5 011,74	262 114,05
					875,99	45 814,33
1.65	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. Огнезащита	m3	52,3000	254,85	13 328,43
					30,91	1 616,53
1.66	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. V=18.4m3	m2	2 036,8000	40,68	82 860,84
					10,73	21 849,08
1.67	RMC13B	Invelitori cu falturi dese din tabla de cupru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor	m2	2 036,8000	1 639,57	3 339 484,70
					200,00	407 355,80
1.68	RMC13B	Invelitori cu falturi dese din tabla de cupru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor на стыках	m2	180,0000	1 639,57	295 123,35
					200,00	35 999,63
1.69	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Обшивка фронтонов толщ 2 см	m2	25,0000	451,78	11 294,62
					147,63	3 690,87
1.70	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	25,0000	60,92	1 523,08
					36,36	909,08
1.71	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	251,6000	236,65	59 540,37
					10,91	2 744,70
1.72	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv д=100	m	270,0000	230,40	62 208,35
					12,73	3 436,33
1.73	Цена фирмы	Rigleta antizapada (снегоупоры)	m	213,0000	410,00	87 330,00
					0,00	0,00
1.74	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Bariera metalica (SA PE -51)	kg	679,0600	20,31	13 792,66
					7,64	5 185,50
1.75	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,6800	732,63	498,19
					234,18	159,24
1.76		Lucarna FL		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.77	RCsH11B	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata Устройство слуховых окон	buc	15,0000	455,88	6 838,20
					170,18	2 552,70
1.78	RCsH11B	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata Устройство слуховых окон	buc	15,0000	455,88	6 838,20
					170,18	2 552,70
1.79	RCsH11B	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata Устройство слуховых окон	buc	15,0000	455,88	6 838,20
					170,18	2 552,70
1.80	CE42A	Executarea lucarnelor (Окно жалюзийное деревянное G2)	buc	15,0000	1 219,57	18 293,50
					240,11	3 601,60
1.81	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F17-F19	m2	4,0000	1 524,93	6 099,72
					98,18	392,72
1.82	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F17	m2	4,8000	1 463,97	7 027,07
					47,27	226,91

1.83	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F20	m2	2,1200	1 524,93	3 232,85
					98,18	208,14
1.84		Пояс-centura sub popi (PE13 CBA)		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.85	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm " HIT-RE 500-3D"	buc	152,0000	34,73	5 279,09
					17,67	2 686,23
1.86	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	152,0000	7,07	1 074,56
					5,45	829,08
1.87	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv устройство ж/б пояса бетона M250	m3	5,0000	1 120,57	5 602,84
					196,36	981,81
1.88	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,5000	67,33	841,68
					36,36	454,54
1.89	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	198,9000	13,79	2 742,33
					2,00	397,80
1.90	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	203,9000	13,02	2 655,56
					1,24	252,09
1.91		Чердак		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.92	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Рубероид	m2	1 940,0000	33,36	64 712,32
					17,45	33 861,47
1.93	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2	15,3600	126,86	1 948,53
					4,73	72,61
1.94	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate "DIFBAR"-пленка пароизоляция	m2	1 940,0000	30,59	59 335,71
					9,09	17 636,18
1.95	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -пленка антик	m2	2 036,8000	27,03	55 058,61
					9,09	18 516,17
1.96		Вентканалы		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.97		CV-1 (CBA,,PE-24)		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.98	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	7,9000	25 777,00	203 638,27
					6 187,94	48 884,70
1.99	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	8,3000	17,36	144,12
					1,64	13,58
1.100	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	0,9300	1 120,57	1 042,13
					196,36	182,62
1.101	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	7,4000	67,33	498,27
					36,36	269,09
1.102	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	16,9000	13,79	233,01
					2,00	33,80
1.103	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	63,9000	13,02	832,22
					1,24	79,00
1.104	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv См-1	m3	0,2700	1 120,57	302,55
					196,36	53,02
1.105	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,7000	67,33	114,47
					36,36	61,82
1.106	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12,9000	13,79	177,86
					2,00	25,80
1.107		CV-1 -4(SA.,PE-55)		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00

1.108	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,2700	4 915,54	1 327,20
					799,99	216,00
1.109	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez gr. 50mm	m2	25,7000	126,86	3 260,23
					4,73	121,49
1.110	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Каркасизм/к	kg	132,2800	30,73	4 065,33
					10,91	1 443,04
1.111	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	51,4000	145,82	7 495,24
					29,09	1 495,26
1.112	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	2,2500	177,99	400,47
					41,82	94,09
		TOTAL Capitolul 3. Кровля				4 954 436,37
		Inclusiv salariul				713 253,01

Total manopera (ore)	**29 183,2521**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		6 153 357,84
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	238 769,60
Total		6 392 127,44
Cheltuieli de transport	3,0000%	149 087,54
Total		6 541 214,98
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	99 391,69
Total		6 640 606,67
Cheltuieli de regie	7,0000%	464 842,47
Total		7 105 449,14
Beneficiu de deviz	4,0000%	284 217,97

Total Deviz fara TVA	**7 389 667,10**

Total General fara TVA	**7 389 667,10**
TVA (20%)	**1 477 933,42**
TOTAL GENERAL	**8 867 600,52**
Inclusiv salariul	**1 061 198,22**

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-3 Acoperisul

Devizul local de resurse Nr. 10.3

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 8 867 600,52 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,5000	36,36	54,54
2	7122050013400	Zidar	h-om	1 549,6408	36,36	56 349,99
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	201,6000	36,36	7 330,83
4	7123010010200	Betonist	h-om	2 054,5490	36,36	74 710,10
5	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 340,9015	36,36	48 759,55
6	7124010010700	Dulgher	h-om	2 547,9494	36,36	92 651,75
7	7124010010730	Dulgher 3	h-om	2 215,6640	36,36	80 568,77
8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 382,6978	36,36	50 279,40
9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	39,6840	36,36	1 443,04
10	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,0000	36,36	909,08
11	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,3792	36,36	159,24
12	7212030022700	Sudor	h-om	7,7956	36,36	283,47
13	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13 142,9260	36,36	477 919,65
14	7214240021810	Lacatus CM	h-om	148,1164	36,36	5 386,00
15	7422010060100	Timplar	h-om	11,0712	36,36	402,58
16	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	316,6870	36,36	11 515,77
17	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3 147,4406	36,36	114 451,20
18	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	615,0104	36,36	22 363,78
19	9310060019930	Muncitor	h-om	430,6392	36,36	15 659,45
Total manopera						**1 061 198,22**
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,9130	10,00	19,13
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	15,0887	4,50	67,90
3	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0094	265,00	2,49
4	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	74,8828	240,00	17 971,87
5	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	119,2370	240,00	28 616,88
6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	19,9000	210,00	4 179,00
7	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	129,8700	210,00	27 272,70
8	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2646	210,00	55,56
9	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	80,5999	210,00	16 925,98
10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2700	3 100,00	837,00
11	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,9000	3 100,00	2 790,00
12	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	18,8919	3 100,00	58 564,95
13	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,0000	3 100,00	3 100,00
14	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0957	3 100,00	296,67
15	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	2,9648	3 100,00	9 191,00
16	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	5,8800	3 100,00	18 228,00
17	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	43,4090	3 100,00	134 567,90
18	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,9000	3 100,00	2 790,00
19	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	1,5000	3 100,00	4 650,00
20	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,1902	3 100,00	3 689,68
21	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,7148	3 100,00	2 216,00

22	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,0675	3 100,00	3 309,25
23	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	1,8000	3 100,00	5 580,00
24	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,4900	3 100,00	1 519,00
25	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	48,7080	3 100,00	150 994,80
26	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	8,3680	3 100,00	25 940,80
27	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1562	3 100,00	484,17
28	2010237318750	Distantieri	buc	65,8860	0,50	32,94
29	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,6144	110,00	617,58
30	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	78,6324	110,00	8 649,56
31	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	10,9200	1 400,00	15 288,00
32	20301129470001	Pervaz de rasinoase 2 cm	m	125,0000	10,00	1 250,00
33	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	63,7966	90,00	5 741,69
34	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	88,9100	28,00	2 489,48
35	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	1 152,00
36	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	9,0000	0,00	3 926,61
37	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	10,0000	0,00	1 280,41
38	2222222222992	Material marunt (din val.tabla si cositor)	%	10,0000	0,00	151 964,41
39	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	21,0000	0,00	4 095,69
40	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	285,59
41	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,2000	0,00	4,47
42	2222222222992	Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)	%	4,5000	0,00	221,64
43	2222222222992	Materiale marunte (sirma, distantieri, etc.)	%	4,0000	0,00	1 144,30
44	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	2,5000	0,00	54,26
45	2222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	6,0000	0,00	2 767,06
46	2320166200676	White spirit	kg	1,3260	27,00	35,80
47	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	52,3000	16,00	836,80
48	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	93,4368	16,00	1 494,99
49	2320187315789	Decofrol	kg	58,8264	26,00	1 529,49
50	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	582,0000	9,00	5 238,00
51	23203226000361	Gudron	kg	126,4200	20,00	2 528,40
52	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	72,6456	10,00	726,46
53	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,6456	68,00	179,90
54	2413217300010	Cleme	buc	135,0000	21,00	2 835,00
55	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	61,2912	25,00	1 532,28
56	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	1,3500	12,45	16,81
57	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,3040	36,00	190,94
58	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,6276	36,00	22,59
59	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	480,2000	21,00	10 084,20
60	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	4,5000	45,00	202,50
61	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,7906	36,00	244,46
62	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	350,4100	21,15	7 411,17
63	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,0000	51,00	153,00
64	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,6520	36,00	95,47
65	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	4,2500	30,00	127,50
66	2430226109080	Diluant prenadez	kg	3,6954	27,00	99,78
67	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,3740	27,00	10,10
68	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,0000	27,00	81,00
69	2462106110443	Prenadez 400	kg	24,6360	55,00	1 354,98
70	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,1125	35,00	3,94
71	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	32,5264	800,00	26 021,10
72	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	63 644,0000	3,00	190 932,00
73	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,2250	65,00	14,63
74	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	254,8968	1,50	382,35
75	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 782,6812	1,50	7 174,02
76	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	53 020,8000	1,50	79 531,20
77	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	37 777,7000	1,50	56 666,55
78	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,5320	580,00	308,56
79	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	245,0800	3,00	735,24
80	2663102100000	Beton B20	m3	2,4600	880,00	2 164,80
81	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	179,8875	0,00	0,00

82	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	9,8000	0,00	0,00
83	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	5,7400	0,00	0,00
84	2666122800555	Element de inchidere	buc	50,3200	21,68	1 090,94
85	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	12,5000	3,00	37,50
86	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	7,5000	26,00	195,00
87	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	247,8240	10,00	2 478,24
88	2682132600465	Folie suplimentara polimerica ("DIFBAR"-пленка пароизоляция)	m2	2 231,0000	18,00	40 158,00
89	2682132600465	Folie suplimentara polimerica tip ondutiss	m2	2 342,3200	15,00	35 134,80
90	2682132600470	Membrane bituminoase (Рубероид)	m2	2 231,0000	9,00	20 079,00
91	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	7,2516	10,00	72,52
92	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	5,0724	30,00	152,17
93	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	15,6672	85,00	1 331,71
94	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale gr. 50mm	m2	26,2140	85,00	2 228,19
95	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,1250	19,00	21,38
96	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	285,2700	19,00	5 420,13
97	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla (Lindab)	m2	2,5875	85,00	219,94
98	2710403702960	Banda otel zincat	kg	1 418,7520	22,50	31 921,92
99	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0900	67,40	6,07
100	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D=100mm	m	283,5000	94,00	26 649,00
101	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	264,1800	95,00	25 097,10
102	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	2,7874	15,00	41,81
103	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	8,4216	13,00	109,48
104	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	140,0000	11,50	1 610,00
105	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	633,9728	11,50	7 290,69
106	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1 228,0730	11,50	14 122,84
107	2710602000080	Armatura A1	kg	711,0000	11,50	8 176,50
108	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm	kg	229,0740	11,50	2 634,35
109	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	147,4975	11,50	1 696,22
110	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	285,7085	11,50	3 285,65
111	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	11 069,3240	11,50	127 297,23
112	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	18 416,4825	11,50	211 789,55
113	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	133,9470	11,50	1 540,39
114	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	137,5712	13,00	1 788,43
115	2732103665059	Tabla de cupru 0,5 mm	kg	18 953,6400	158,00	2 994 675,12
116	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,0050	15,00	15,08
117	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0830	15,00	1,25
118	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	56,0000	36,00	2 016,00
119	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,6456	15,00	39,68
120	2744137311238	Cositor aliaj	kg	336,9536	35,00	11 793,38
121	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,4390	15,00	21,59
122	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	100,5000	21,04	2 114,52
123	27859	Pastă antiseptică	kg	249,9980	28,00	6 999,94
124	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	679,0600	12,00	8 148,72
125	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	917,0000	15,00	13 755,00
126	28631463108081	Balamale (петли)	buc	60,0000	27,00	1 620,00
127	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	15,0000	112,00	1 680,00
128	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	2,1054	1,00	2,11
129	2873122000750	Piese forjate	kg	18,1700	15,00	272,55
130	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	2 154,0000	15,00	32 310,00
131	2873122004100	Plase sudate (Сетка 5 Вр150*150)	kg	8,3830	15,00	125,75
132	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 4 mm OL 37	kg	672,0000	15,00	10 080,00
133	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	2,2330	15,00	33,50
134	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	271,7126	15,00	4 075,69
135	2873145887450	Cuie de tabla	kg	41,4444	22,50	932,50
136	2873147300863	Agrafe	kg	12,8500	20,00	257,00
137	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,8978	36,00	140,32
138	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	146,2160	3,50	511,76
139	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	0,9450	1,50	1,42
140	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	367,5000	45,00	16 537,50
141	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	67,5000	85,00	5 737,50
142	2874115837745	Suruburi	buc	2 516,0000	1,00	2 516,00

143	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	146,2160	1,22	178,38
144	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	0,9450	1,50	1,42
145	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,4613	45,00	110,76
146	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,9450	0,80	0,76
147	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	39,4452	15,00	591,68
148	28741458870491	Cuie de constructie	kg	544,5600	15,00	8 168,40
149	2875274000050	Elemente de legatura	buc	92,6600	60,00	5 559,60
150	2875274000501	Cot de jgheab	buc	50,3200	117,00	5 887,44
151	2875274000502	Cot burlan	buc	135,0000	96,00	12 960,00
152	2875274000503	Cot de capat	buc	67,5000	36,00	2 430,00
153	2875274110001	Piesa de legatura	buc	67,5000	43,53	2 938,28
154	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	50,3200	83,90	4 221,85
155	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	352,2400	42,00	14 794,08
156	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	16,1246	18,00	290,24
157	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	20,2500	1,25	25,31
158	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	47 721,6000	0,01	477,22
159	4011106202741	Energie electrica	kw	706,2365	1,89	1 334,79
160	4100116202818	Apă	m3	132,6843	19,00	2 521,00
161	4100126202818	Apă	m3	24,9308	19,00	473,69
162	5001000100135	Freza cu carota diamanta D=20 mm " HIT-RE 500-3D"	buc	12,4400	250,00	3 110,00
163	9310060019920	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0957	3 100,00	296,67
164	Цена фирмы	Rigleta antizapada (снегоупоры)	m	213,0000	410,00	87 330,00
Total materiale						**4 969 584,57**
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,4575	366,00	167,45
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	16,8450	366,00	6 165,27
3	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,0800	220,00	677,60
4	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	194,0000	20,00	3 880,00
5	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	114,9055	10,00	1 149,06
6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	60,3950	10,00	603,95
7	2922140007000	Macara	h-ut	119,4420	366,00	43 715,76
8	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	6,3582	20,00	127,16
9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	33,3792	20,00	667,58
10	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,9000	20,00	18,00
11	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	11,2700	15,00	169,05
12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	189,1489	5,00	945,74
13	2952260003540	Buldozer	h-ut	3,1590	320,00	1 010,88
14	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7896	320,00	252,67
15	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	362,6200	65,00	23 570,30
16	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	4,5590	150,00	683,85
17	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	105,3000	25,00	2 632,50
18	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	10,0035	50,00	500,18
19	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric	h-ut	36,4325	50,00	1 821,63
20	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	3,0800	45,00	138,60
21	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	68,7000	25,00	1 717,50
22	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	28,2000	50,00	1 410,00
23	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	5,0866	35,00	178,03
24	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	1,5463	10,00	15,46
25	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	39,1820	20,00	783,64
26	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	2,4000	20,00	48,00
27	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	10,5824	35,00	370,38
28	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	18,9916	366,00	6 950,94
29	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,8044	366,00	3 588,41
30	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,0196	250,00	254,90
31	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	73,4423	250,00	18 360,57

Total utilaje		**122 575,06**
Total		6 153 357,84
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	238 769,60
Total		6 392 127,44
Cheltuieli de transport	3,0000%	149 087,54
Total		6 541 214,98
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	99 391,69
Total		6 640 606,67
Cheltuieli de regie	7,0000%	464 842,47
Total		7 105 449,14
Beneficiu de deviz	4,0000%	284 217,97
TOTAL Deviz fara TVA		**7 389 667,10**

Total		**7 389 667,10**
TVA	20%	1 477 933,42
TOTAL Deviz		**8 867 600,52**

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL
Investitor: Pretura sectorului Centru
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.4

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Capitolul 1.1. Lucrari de desfaceri la decor arhitectural.				
1.1	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc , la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise trase din mortar: C3, C7, A1)	m			**17,25**
						17,09
1.1.1	4100116202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	36,36	17,09
1.1.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.2	RCsN15C	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (piatra de consola PC1)	buc			**46,40**
						45,82
1.2.1	4100116202818	Apă	m3	0,0200	19,00	0,38
1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2600	36,36	45,82
1.2.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.3	RCsN15D	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact peste 0,125 mp (Capiteluri ionice la coloane si pilastri)	buc			**60,00**
						59,27
1.3.1	4100116202818	Apă	m3	0,0250	19,00	0,48
1.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6300	36,36	59,27
1.3.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	10,00	0,25
1.4	RCsI41A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. (glafuri la cornise C7, solbancuri la ferestre - parter, etaj)	m			**7,01**
						6,91
1.4.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	36,36	5,09
1.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.4.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de desfaceri la decor arhitectural.				0,00
		Capitolul 1.2. Profiluri, cornise, ancardamente trase cu sablonul (pl.20)				
1.5	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (cornise C1 - C7, C/ poarta)	m2			**365,58**
						306,91
1.5.1	4100116202818	Apă	m3	0,0320	19,00	0,61
1.5.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,7000	3,00	23,10
1.5.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	210,00	14,07
1.5.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,50	20,85
1.5.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	36,36	306,91
1.5.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.6	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: arcuite (cornise C1, C2-pe frontul 1)	m2			**415,04**
						356,36
1.6.1	4100116202818	Apă	m3	0,0320	19,00	0,61
1.6.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,7000	3,00	23,10
1.6.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	210,00	14,07
1.6.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,50	20,85
1.6.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,8000	36,36	356,36
1.6.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.7	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru. (cornisa C3 - fronton 4, 5)	m2			**415,04**
						356,36
1.7.1	4100116202818	Apă	m3	0,0320	19,00	0,61
1.7.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,7000	3,00	23,10
1.7.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	210,00	14,07
1.7.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,50	20,85
1.7.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,8000	36,36	356,36
1.7.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.8	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor)	m2			**415,04**

		executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru.				356,36
1.8.1	4100116202818	Apă	m3	0,0320	19,00	0,61
1.8.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,7000	3,00	23,10
1.8.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	210,00	14,07
1.8.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,50	20,85
1.8.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,8000	36,36	356,36
1.8.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.9	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (ancardament vertical Cn1, C- la poarta)	m2			**390,31** 331,63
1.9.1	4100116202818	Apă	m3	0,0320	19,00	0,61
1.9.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,7000	3,00	23,10
1.9.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	210,00	14,07
1.9.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,50	20,85
1.9.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,1200	36,36	331,63
1.9.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.10	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (la frontoane - baghete, profiluri)	m2			**365,58** 306,91
1.10.1	4100116202818	Apă	m3	0,0320	19,00	0,61
1.10.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,7000	3,00	23,10
1.10.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	210,00	14,07
1.10.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,50	20,85
1.10.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	36,36	306,91
1.10.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.11	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (la frontoane - baghete)	m2			**390,31** 331,63
1.11.1	4100116202818	Apă	m3	0,0320	19,00	0,61
1.11.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,7000	3,00	23,10
1.11.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	210,00	14,07
1.11.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,50	20,85
1.11.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,1200	36,36	331,63
1.11.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.12	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru (la frontoane - arcuite)	m2			**415,04** 356,36
1.12.1	4100116202818	Apă	m3	0,0320	19,00	0,61
1.12.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,7000	3,00	23,10
1.12.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	210,00	14,07
1.12.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,50	20,85
1.12.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,8000	36,36	356,36
1.12.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.13	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5	buc			**389,73** 378,18
1.13.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.13.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.13.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.13.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.13.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,4000	36,36	378,18
1.14	R8A15A k=1.6man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc			**616,64** 605,08
1.14.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.14.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.14.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.14.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.14.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	16,6400	36,36	605,08
1.15	R8A15A k=2.5 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc			**957,00** 945,44
1.15.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.15.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.15.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.15.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.15.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	26,0000	36,36	945,44
1.16	R8A15A k=3.1man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 80 cm)	buc			**1 183,91** 1 172,35
1.16.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.16.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.16.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.16.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.16.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	32,2400	36,36	1 172,35
1.17	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul	buc			**1 637,72**

	k=4.3man	de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 120 cm)				1 626,17
1.17.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.17.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.17.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.17.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.17.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	44,7200	36,36	1 626,17
1.18	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m			**580,44** 526,54
1.18.1	4100116202818	Apă	m3	0,0250	19,00	0,48
1.18.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	5,5000	3,00	16,50
1.18.3	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,3000	1,50	16,95
1.18.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0570	210,00	11,97
1.18.5	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000	3,00	1,50
1.18.6	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.18.7	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,4800	36,36	526,54
1.19	RCsD10A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm (C3)	m			**67,06** 49,09
1.19.1	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	0,1450	18,00	2,61
1.19.2	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,2200	11,50	14,03
1.19.3	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0550	18,00	0,99
1.19.4	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0001	3 100,00	0,31
1.19.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,3500	36,36	49,09
1.19.6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
1.20	RCsD10B	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm (C7)	m			**79,46** 55,27
1.20.1	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	0,1880	18,00	3,38
1.20.2	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,5300	11,50	17,60
1.20.3	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0730	18,00	1,31
1.20.4	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0006	3 100,00	1,86
1.20.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,5200	36,36	55,27
1.20.6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		TOTAL Capitolul 1.2. Profiluri, cornise, ancardamente trase cu sablonul (pl.20)				0,00
		Capitolul 1.3. Acoperirea glafurilor cu tabla de cupru TC1-TC9. (pl.21)				
1.21	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla cupru, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (tabla de cupru gr. 0,6 mm; consum - 2,44 kg/ml) - Cornise	m			**482,71** 50,91
1.21.1	2710403642287	Tabla de cupru gr 0.6mm	kg	2,4400	158,00	385,52
1.21.2	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	10,00	3,30
1.21.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	166,00	4,98
1.21.4	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	15,00	0,45
1.21.5	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	1,35	2,70
1.21.6	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	5,0000	0,00	0,00
1.21.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1500	36,36	41,82
1.21.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,36	9,09
1.21.9	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	150,00	15,00
1.22	RCsI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (tabla de cupru gr.0,6 mm; consum - 4,2 kg/ml). - Cornise.	m			**780,07** 57,82
1.22.1	2710403642287	Tabla de cupru gr 0.6mm	kg	4,2000	158,00	663,60
1.22.2	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	10,00	5,00
1.22.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	166,00	8,30
1.22.4	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	15,00	0,45
1.22.5	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	1,35	2,70
1.22.6	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	4,0000	0,00	0,00
1.22.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3400	36,36	48,73
1.22.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,36	9,09
1.22.9	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	150,00	15,00
1.23	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla cupru, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (tabla de cupru gr. 0,6 mm; consum - 2,44 kg/ml) - Solbancuri la ferestre de la parter, etaj. (pl.59.7 si 59.9)	m			**482,71** 50,91
1.23.1	2710403642287	Tabla de cupru gr 0.6mm	kg	2,4400	158,00	385,52
1.23.2	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	10,00	3,30

1.23.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	166,00	4,98
1.23.4	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	15,00	0,45
1.23.5	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	1,35	2,70
1.23.6	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	5,0000	0,00	0,00
1.23.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1500	36,36	41,82
1.23.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,36	9,09
1.23.9	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	150,00	15,00
		TOTAL Capitolul 1.3. Acoperirea glafurilor cu tabla de cupru TC1-TC9. (pl.21)				0,00
		Capitolul 1.4. Coloane cu capiteluri dorice CI-1 si pilastri P1, (pl.20, 120).				
1.24	R8A17E k=1.15man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie (la capiteluri, la baze)	m2			**626,14** 567,47
1.24.1	4100116202818	Apă	m3	0,0320	19,00	0,61
1.24.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,7000	3,00	23,10
1.24.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	210,00	14,07
1.24.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,50	20,85
1.24.5	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	15,6055	36,36	567,47
1.24.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.25	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (la piedestal)	m2			**365,58** 306,91
1.25.1	4100116202818	Apă	m3	0,0320	19,00	0,61
1.25.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,7000	3,00	23,10
1.25.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	210,00	14,07
1.25.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,50	20,85
1.25.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	36,36	306,91
1.25.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.26	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m			**580,44** 526,54
1.26.1	4100116202818	Apă	m3	0,0250	19,00	0,48
1.26.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	5,5000	3,00	16,50
1.26.3	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,3000	1,50	16,95
1.26.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0570	210,00	11,97
1.26.5	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000	3,00	1,50
1.26.6	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.26.7	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,4800	36,36	526,54
1.27	R8A15A k=1.3man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc			**503,19** 491,63
1.27.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.27.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.27.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.27.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.27.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	13,5200	36,36	491,63
1.28	R8A15A k=1.9man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc			**730,09** 718,54
1.28.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.28.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.28.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.28.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.28.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	19,7600	36,36	718,54
1.29	R8B01B k=0.8man	Reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): coloane rotunde si suprafete curbilinii: CI1. (4 buc.) si P1(4 buc.) - fusul entazis al coloanei, pilastrului.	m2			**274,49** 238,83
1.29.1	4100116202818	Apă	m3	0,0280	19,00	0,53
1.29.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,4000	3,00	22,20
1.29.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	210,00	7,35
1.29.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	3,7000	1,50	5,55
1.29.5	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	6,5680	36,36	238,83
1.29.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
		TOTAL Capitolul 1.4. Coloane cu capiteluri dorice CI-1 si pilastri P1, (pl.20, 120).				0,00
		Capitolul 1.5. Coloane cu capiteluri ionice CI-2 si pilastri P3, (pl.20, 121, 122).				
1.30	R8A17E k=1.15man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie (la capiteluri, la baze)	m2			**626,14** 567,47
1.30.1	4100116202818	Apă	m3	0,0320	19,00	0,61
1.30.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,7000	3,00	23,10
1.30.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	210,00	14,07
1.30.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,50	20,85

1.30.5	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	15,6055	36,36	567,47
1.30.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.31	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (la piedestalul coloanelor)	m2			**365,58**
						306,91
1.31.1	4100116202818	Apă	m3	0,0320	19,00	0,61
1.31.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,7000	3,00	23,10
1.31.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	210,00	14,07
1.31.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,50	20,85
1.31.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	36,36	306,91
1.31.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.32	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5	buc			**389,73**
						378,18
1.32.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.32.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.32.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.32.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.32.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,4000	36,36	378,18
1.33	R8A15A k=1.6man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc			**616,64**
						605,08
1.33.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.33.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.33.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.33.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.33.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	16,6400	36,36	605,08
1.34	R8A15A k=1.9man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc			**730,09**
						718,54
1.34.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.34.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.34.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.34.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.34.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	19,7600	36,36	718,54
1.35	R8A17A	P3: Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (la baza plastrilor P3) - pl.122.	m2			**365,58**
						306,91
1.35.1	4100116202818	Apă	m3	0,0320	19,00	0,61
1.35.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,7000	3,00	23,10
1.35.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	210,00	14,07
1.35.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,50	20,85
1.35.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	36,36	306,91
1.35.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.36	R8A15A k=1.6man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri (colturi) de la 1 pina la 5.	buc			**616,64**
						605,08
1.36.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.36.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.36.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.36.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.36.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	16,6400	36,36	605,08
1.37	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m			**580,44**
						526,54
1.37.1	4100116202818	Apă	m3	0,0250	19,00	0,48
1.37.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	5,5000	3,00	16,50
1.37.3	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,3000	1,50	16,95
1.37.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0570	210,00	11,97
1.37.5	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000	3,00	1,50
1.37.6	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.37.7	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,4800	36,36	526,54
1.38	R8B01B k=0.8 man	Reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): coloane rotunde entazis: CI-2. (4 buc. - balcon)	m2			**274,49**
						238,83
1.38.1	4100116202818	Apă	m3	0,0280	19,00	0,53
1.38.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,4000	3,00	22,20
1.38.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	210,00	7,35
1.38.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	3,7000	1,50	5,55
1.38.5	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	6,5680	36,36	238,83
1.38.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
		TOTAL Capitolul 1.5. Coloane cu capiteluri ionice CI-2 si pilastri P3, (pl.20, 121, 122).				0,00
		Capitolul 1.6.1. Capitel ionic de coloana CI-2 (820x660x285h)mm - pl.20, 122.				
1.39	R12A17C	Confectionarea modelului de capitel ionic: ornamentat cu inaltimea: pina la 250 mm (h=285mm)	buc			**2 614,27**
						2 341,79

1.39.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	43,0000	4,00	172,00
1.39.2	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,6000	122,50	73,50
1.39.3	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,1000	200,00	20,00
1.39.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0860	19,00	1,63
1.39.5	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.39.6	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	64,4000	36,36	2 341,79
1.40	R12A17D	Confectionarea modelului de capitel ionic: ornamentat. Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A17C	buc			**215,65**
						147,63
1.40.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	8,0000	4,00	32,00
1.40.2	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,1500	122,50	18,38
1.40.3	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,0800	200,00	16,00
1.40.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0160	19,00	0,30
1.40.5	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.40.6	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	4,0600	36,36	147,63
1.41	R12A31E	Confectionarea tiparelor de capiteluri: capitel ionic ornamentat, inaltimea: pina la 500 mm	buc			**1 262,84**
						747,99
1.41.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	125,0000	4,00	500,00
1.41.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2500	19,00	4,75
1.41.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.41.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	20,5700	36,36	747,99
1.42	R12A42E k=2man	Turnarea capitelurilor: capitel ionic ornamentat, inaltimea: pina la 500 mm (beton mozaicat alb, consum 0.158m3/buc.)	buc			**593,54**
						189,09
1.42.1	2653102100854	Beton mozaicat alb	m3	0,1580	2 500,00	395,00
1.42.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0800	19,00	1,52
1.42.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.42.4	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	5,2000	36,36	189,09
1.43	R12A53E k=2man	Instalarea capitelurilor: ionice ornamentate, inaltimea: pina la 500 mm.	buc			**480,71**
						407,27
1.43.1	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,1500	60,00	9,00
1.43.2	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,2900	150,00	43,50
1.43.3	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	5,0000	4,00	20,00
1.43.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	19,00	0,19
1.43.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.43.6	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	11,2000	36,36	407,27
1.43.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
1.44	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc			**7,00**
						4,00
1.44.1	02874136313400	Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc	buc	1,0000	3,00	3,00
1.44.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,1100	36,36	4,00
		TOTAL Capitolul 1.6.1. Capitel ionic de coloana CI-2 (820x660x285h)mm - pl.20, 122.				0,00
		Capitolul 1.6.2. Capitel ionic de pilastru (820x330x285h)mm - pl.20, 123. Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000				
1.45	R12A17C k=0.7	Confectionarea modelului de capitel ionic: ornamentat cu inaltimea: pina la 250 mm	buc			**1 829,99**
						1 639,26
1.45.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	30,1000	4,00	120,40
1.45.2	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,4200	122,50	51,45
1.45.3	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,0700	200,00	14,00
1.45.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0602	19,00	1,14
1.45.5	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.45.6	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	45,0800	36,36	1 639,26
1.46	R12A17D k=0.7	Confectionarea modelului de capitel ionic: ornamentat. Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A17C	buc			**150,95**
						103,34
1.46.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	5,6000	4,00	22,40
1.46.2	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,1050	122,50	12,86
1.46.3	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,0560	200,00	11,20
1.46.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0112	19,00	0,21
1.46.5	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.46.6	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	2,8420	36,36	103,34
1.47	R12A31E	Confectionarea tiparelor de capiteluri: capitel ionic ornamentat, inaltimea: pina la 500 mm	buc			**1 262,84**
						747,99
1.47.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	125,0000	4,00	500,00
1.47.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2500	19,00	4,75
1.47.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.47.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	20,5700	36,36	747,99
1.48	R12A42E	Turnarea capitelurilor: capitel ionic ornamentat, inaltimea: pina la 500 mm	buc			**259,29**
						94,54
1.48.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	40,0000	4,00	160,00
1.48.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0800	19,00	1,52
1.48.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.48.4	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	2,6000	36,36	94,54

1.49	R12A53E	Instalarea capitelurilor: ionice ornamentate, inaltimea: pina la 500 mm	buc			**277,08**
						203,63
1.49.1	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,1500	60,00	9,00
1.49.2	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,2900	150,00	43,50
1.49.3	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	5,0000	4,00	20,00
1.49.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	19,00	0,19
1.49.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.49.6	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	5,6000	36,36	203,63
1.49.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
1.50	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc			**7,00**
						4,00
1.50.1	02874136313400	Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc	buc	1,0000	3,00	3,00
1.50.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,1100	36,36	4,00
		TOTAL Capitolul 1.6.2. Capitel ionic de pilastru (820x330x285h)mm - pl.20, 123. Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000				0,00
		Capitolul 1.6.3. Bande de "denticule" pe cornisa C3 (la frontoane).				
1.51	R12A10B	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm (30x70h)mm.	buc			**669,70**
						638,18
1.51.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	3,2000	4,00	12,80
1.51.2	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,1200	122,50	14,70
1.51.3	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,0180	200,00	3,60
1.51.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0060	19,00	0,11
1.51.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.51.6	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	17,5500	36,36	638,18
1.52	R12A24C2	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm	buc			**169,20**
						152,73
1.52.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	4,0000	4,00	16,00
1.52.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0080	19,00	0,15
1.52.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.52.4	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	4,2000	36,36	152,73
1.53	R12A35B	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm	m			**33,65**
						16,36
1.53.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	4,2000	4,00	16,80
1.53.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0080	19,00	0,15
1.53.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.53.4	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,4500	36,36	16,36
1.54	R12A46B	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm	m			**25,04**
						20,36
1.54.1	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0200	60,00	1,20
1.54.2	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0200	150,00	3,00
1.54.3	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,1000	4,00	0,40
1.54.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.54.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.54.6	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,5600	36,36	20,36
1.54.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
		TOTAL Capitolul 1.6.3. Bande de "denticule" pe cornisa C3 (la frontoane).				0,00
		Capitolul 1.6.4. Consola CB-1 (1950 x 1281h x 200)mm - pl.56.5				
1.55	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc			**2 644,95**
						2 079,98
1.55.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	50,0000	4,00	200,00
1.55.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	19,00	1,90
1.55.3	1420202205504	Argila de sculptura	kg	2,5100	122,50	307,48
1.55.4	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,2500	200,00	50,00
1.55.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.55.6	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	57,2000	36,36	2 079,98
1.56	R12A20J k=8	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20I	buc			**4 865,82**
						2 269,07
1.56.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	80,0000	4,00	320,00
1.56.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1600	19,00	3,04
1.56.3	1420202205504	Argila de sculptura	kg	16,0000	122,50	1 960,00
1.56.4	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	1,4400	200,00	288,00

1.56.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.56.6	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	62,4000	36,36	2 269,07
1.57	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc			**477,98**
						346,18
1.57.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	32,0000	4,00	128,00
1.57.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0640	19,00	1,22
1.57.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.57.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	9,5200	36,36	346,18
1.58	R12A32H k=9	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G	buc			**1 175,64**
						582,54
1.58.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	144,0000	4,00	576,00
1.58.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2880	19,00	5,47
1.58.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.58.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	16,0200	36,36	582,54
1.59	R12A43K	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc			**211,09**
						116,36
1.59.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	23,0000	4,00	92,00
1.59.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0460	19,00	0,87
1.59.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.59.4	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	3,2000	36,36	116,36
1.60	R12A43L k=6	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A43K	buc			**322,82**
						174,54
1.60.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	36,0000	4,00	144,00
1.60.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0720	19,00	1,37
1.60.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.60.4	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	4,8000	36,36	174,54
1.61	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc			**94,57**
						85,82
1.61.1	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0800	60,00	4,80
1.61.2	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,9500	4,00	3,80
1.61.3	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0020	19,00	0,04
1.61.4	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.61.5	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	2,3600	36,36	85,82
1.61.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
1.62	R12A54J k=8	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54I	buc			**187,34**
						162,91
1.62.1	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,2400	60,00	14,40
1.62.2	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	2,4000	4,00	9,60
1.62.3	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0080	19,00	0,15
1.62.4	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.62.5	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	4,4800	36,36	162,91
1.62.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	5,00	0,04
1.63	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc			**7,00**
						4,00
1.63.1	02874136313400	Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc	buc	1,0000	3,00	3,00
1.63.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,1100	36,36	4,00
		TOTAL Capitolul 1.6.4. Consola CB-1 (1950 x 1281h x 200)mm - pl.56.5				0,00
		Capitolul 1.6.5. Piatra de consola PC1 (214x125x319h)mm. - pl.56.5				
1.64	R12A14C	Confectionarea modelului de masca-cheie: desen complex cu inaltimea: pina la 250 mm (h=320mm)	buc			**1 985,48**
						1 574,89
1.64.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	40,0000	4,00	160,00
1.64.2	1420202205504	Argila de sculptura	kg	2,0000	122,50	245,00
1.64.3	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0800	19,00	1,52
1.64.4	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.64.5	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	43,3100	36,36	1 574,89
1.65	R12A14D	Confectionarea modelului de piatra-cheie: desen complex. Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A14C	buc			**351,07**
						161,82
1.65.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	10,0000	4,00	40,00
1.65.2	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,2000	122,50	147,00
1.65.3	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0200	19,00	0,38
1.65.4	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.65.5	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	4,4500	36,36	161,82
1.66	R12A28G	Confectionarea tiparelor de piatra-cheie: tipare de ipsos, desen complex, inaltimea: pina la 500 mm	buc			**239,73**
						198,54
1.66.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	10,0000	4,00	40,00
1.66.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0200	19,00	0,38
1.66.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.66.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	5,4600	36,36	198,54

1.67	R12A39D	Turnarea pietrii-cheia: ornament complex, inaltimea: pina la 500 mm	buc			**85,19**
						44,00
1.67.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	10,0000	4,00	40,00
1.67.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0200	19,00	0,38
1.67.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.67.4	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,2100	36,36	44,00
1.68	R12A50D	Instalarea pietrii-cheie: desen complex, inaltimea: pina la 500 mm	buc			**66,06**
						60,36
1.68.1	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0700	60,00	4,20
1.68.2	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,3500	4,00	1,40
1.68.3	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.68.4	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.68.5	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,6600	36,36	60,36
1.68.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
1.69	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc			**6,00**
						4,00
1.69.1	02874136313400	Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc	buc	1,0000	2,00	2,00
1.69.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,1100	36,36	4,00
		TOTAL Capitolul 1.6.5. Piatra de consola PC1 (214x125x319h)mm. - pl.56.5				0,00
		Capitolul 1.6.6. Pilastri ornamentati P2 (sub ferestre la etaj) - pl.20, 24.				
1.70	R12A16A	Confectionarea modelului de balustru: cu suprafata profilata, cu inaltimea: pina la 500 mm (h=0.75m)	buc			**1 085,35**
						934,54
1.70.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	20,0000	4,00	80,00
1.70.2	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,3500	122,50	42,88
1.70.3	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,1000	200,00	20,00
1.70.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0400	19,00	0,76
1.70.5	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
1.70.6	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	25,7000	36,36	934,54
1.71	R12A16B k=5	Confectionarea modelului de balustru: cu suprafata profilata: Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A16A	buc			**499,23**
						190,91
1.71.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	30,0000	4,00	120,00
1.71.2	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,0000	122,50	122,50
1.71.3	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,2500	200,00	50,00
1.71.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0600	19,00	1,14
1.71.5	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
1.71.6	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	5,2500	36,36	190,91
1.72	R12A30B	Confectionarea tiparelor de balustru: cu suprafata profilata, inaltimea: pina la 750 mm	buc			**1 149,80**
						301,82
1.72.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	200,0000	4,00	800,00
1.72.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,4000	19,00	7,60
1.72.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
1.72.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	8,3000	36,36	301,82
1.73	R12A41B k=2man	Turnarea balustrului: cu suprafata profilata, inaltimea: pina la 750 mm (beton mozaicat alb, consum 0.015m3/buc.)	buc			**120,38**
						80,00
1.73.1	2653102100854	Beton mozaicat alb	m3	0,0150	2 500,00	37,50
1.73.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1100	19,00	2,09
1.73.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.73.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	2,2000	36,36	80,00
1.74	R12A52B k=2man	Instalarea balustrului: cu suprafata profilata, inaltimea: pina la 750 mm	buc			**284,74**
						190,54
1.74.1	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,1500	60,00	9,00
1.74.2	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,4000	150,00	60,00
1.74.3	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	6,0000	4,00	24,00
1.74.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0120	19,00	0,23
1.74.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.74.6	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	5,2400	36,36	190,54
1.74.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0070	5,00	0,04
1.75	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc			**6,00**
						4,00
1.75.1	02874136313400	Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc	buc	1,0000	2,00	2,00
1.75.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,1100	36,36	4,00
		TOTAL Capitolul 1.6.6. Pilastri ornamentati P2 (sub ferestre la etaj) - pl.20, 24.				0,00
		Capitolul 1.6.7. Restaurarea si consolidarea decorului la fatade				
1.76	R12A01K	Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (Capitel ionic de coloana C1.2. - 2 buc. - parter)	m2			**488,37**
						448,00

1.76.1	20056259	Săpun de rufe solid	kg	0,1000	35,00	3,50
1.76.2	20056325	Alcool amoniac	kg	0,2000	56,00	11,20
1.76.3	20056319	Acid acetic	kg	0,1000	55,00	5,50
1.76.4	2413147300148	Acid clorhidric	kg	0,2000	42,00	8,40
1.76.5	1592127301145	Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	0,2000	56,00	11,20
1.76.6	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	19,00	0,57
1.76.7	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	12,3200	36,36	448,00
1.77	R12A03G	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: pina la 10%	m2			**396,46**
						396,36
1.77.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,0200	4,00	0,08
1.77.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.77.3	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.77.4	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,9000	36,36	396,36
1.78	R12A01J	Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria II de complexitate (balustri decorative cu capiteluri si baze la ferestre - 47 buc. existenti)	m2			**447,64**
						407,27
1.78.1	20056259	Săpun de rufe solid	kg	0,1000	35,00	3,50
1.78.2	20056325	Alcool amoniac	kg	0,2000	56,00	11,20
1.78.3	20056319	Acid acetic	kg	0,1000	55,00	5,50
1.78.4	2413147300148	Acid clorhidric	kg	0,2000	42,00	8,40
1.78.5	1592127301145	Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	0,2000	56,00	11,20
1.78.6	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	19,00	0,57
1.78.7	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	11,2000	36,36	407,27
1.79	R12A03E	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate II: pina la 20%	m2			**535,37**
						535,27
1.79.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,0200	4,00	0,08
1.79.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.79.3	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.79.4	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	14,7200	36,36	535,27
		TOTAL Capitolul 1.6.7. Restaurarea si consolidarea decorului la fatade				0,00
		Capitolul 1.7. Vopsitorii la fatade				
1.80	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor (tip "Amphisilan Tiefgrund" Caparol) - Coloane, pilastri rotunde	m2			**12,73**
						1,09
1.80.1	2416586105303	Amorsa-grund tip Amphisilan Tiefgrund Caparol	kg	0,1500	76,60	11,49
1.80.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.80.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.81	RCsR24A	Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in 2 straturi pe glet existent (vopsea siliconica ,,Amphisilan NQG" Caparol) - Coloane, pilastri rotunde	m2			**150,18**
						30,55
1.81.1	2430116104071	Vopsea siliconica (Amphisilan NQG Caparol)	kg	0,6400	183,30	117,31
1.81.2	4100116202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.81.3	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,0550	3,00	0,17
1.81.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
1.81.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.81.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8400	36,36	30,55
1.81.7	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.82	R10A15B	Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Amphisilan Caparol - INCLUSIV: grunduirea, vopsirea 2 str.) - Cornise, profiluri trase	10m2			**1 507,92**
						509,09
1.82.1	2430161032194	Chit NT	kg	6,8000	19,00	129,20
1.82.2	2430161032195	Vopsea pe baza de rasini acrilice dispersie apoasa (Amphisilan Caparol, grund+vopsea)	kg	2,5000	337,50	843,75
1.82.3	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,2000	77,00	15,40
1.82.4	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.82.5	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	14,0000	36,36	509,09
1.82.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200	5,00	0,60
1.83	R10A07C	Vopsirea fatadelor cu vopsea de silicon (sistem tip Caparol ,,Amphisilan NQG"): decorul arhitectonic modelat din ipsos (inclusiv grund ,,DupaGrund" de consolidare a suportului de ipsos, vopsire - 2 str.)	10 m2			**2 821,44**
						1 265,44
1.83.1	2430161032200	Vopsea de silicati Amphisilan NQG +grund ,,DupaGrund"	kg	4,2000	337,50	1 417,50
1.83.2	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	3,5000	35,00	122,50
1.83.3	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.83.4	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	34,8000	36,36	1 265,44
1.83.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200	5,00	0,60
		TOTAL Capitolul 1.7. Vopsitorii la fatade				0,00
		Capitolul 1.8.1. Acul decorativ din cupru (pl.48)				
1.84	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (carcasa)	kg			**29,09**
						7,64

1.84.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.84.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,04	21,04
1.84.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
1.84.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,02
1.84.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,50	0,07
1.84.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,36	6,91
1.84.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,36	0,36
1.84.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,36	0,36
1.85	RMC15B	Reconstituirea elementelor ornamentale din tabla de cupru prin inlocuirea elementelor deteriorate, cositoarea pieselor desprinse (detalii stemuite, batute din tabla)	m2			**604,33** 436,36
1.85.1	2732103665059	Tabla de cupru 0,5 mm	kg	0,9000	158,00	142,20
1.85.2	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,3000	35,00	10,50
1.85.3	2222222222992	Material marunt (din val.tablei)	%	10,0000	0,00	0,00
1.85.4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	12,0000	36,36	436,36
1.86	RMC16B	Montarea elementelor ornamentale la acoperisuri, gata confectionate din tabla de cupru, prin prinderea in cuie, cu straifuri de zinc sau cupru si cositorirea perimetrala	m2			**153,10** 76,36
1.86.1	2732103665059	Tabla de cupru 0,5 mm	kg	0,4300	158,00	67,94
1.86.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0500	22,50	1,13
1.86.3	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0200	35,00	0,70
1.86.4	2222222222992	Material marunt (din val.tabla si cositor)	%	10,0000	0,00	0,00
1.86.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,1000	36,36	76,36
1.87	R12A11A	CONUL acului - model p/ batere pe tabla (d150mm). Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc			**779,69** 674,90
1.87.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	8,5000	4,00	34,00
1.87.2	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,5500	122,50	67,38
1.87.3	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,0100	200,00	2,00
1.87.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0200	19,00	0,38
1.87.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.87.6	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	18,5600	36,36	674,90
1.88	R12A25K	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc			**104,39** 84,00
1.88.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	5,0000	4,00	20,00
1.88.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	19,00	0,19
1.88.3	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.88.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	2,3100	36,36	84,00
1.89	R12A36A k=2man	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (model din beton p/baterea detaliului pe tabla, consum beton - 0.042 m3/buc.)	buc			**58,20** 20,36
1.89.1	2653102100854	Beton	m3	0,0420	880,00	36,96
1.89.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0070	19,00	0,13
1.89.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.89.4	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,5600	36,36	20,36
1.90	R12A11D	SFERA - modele p/ batere pe tabla. Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=540mm si d=590mm)	buc			**1 365,11** 1 047,26
1.90.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	27,0000	4,00	108,00
1.90.2	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,5000	122,50	183,75
1.90.3	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,1100	200,00	22,00
1.90.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0500	19,00	0,95
1.90.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.90.6	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	28,8000	36,36	1 047,26
1.91	R12A11E	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11D	buc			**196,96** 160,00
1.91.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	2,5000	4,00	10,00
1.91.2	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,2000	122,50	24,50
1.91.3	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,0100	200,00	2,00
1.91.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0050	19,00	0,10
1.91.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.91.6	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	4,4000	36,36	160,00

1.92	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc			**266,83** 213,82
1.92.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	13,0000	4,00	52,00
1.92.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0260	19,00	0,49
1.92.3	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.92.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	5,8800	36,36	213,82
1.93	R12A25O	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25N	buc			**70,27** 56,00
1.93.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	3,5000	4,00	14,00
1.93.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0070	19,00	0,13
1.93.3	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.93.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,5400	36,36	56,00
1.94	R12A36E k=2man	Turnare a rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (Sfera din beton - model p/batere detaliilor pe tabla, consum beton - 0,31m3/buc)	buc			**347,36** 67,64
1.94.1	2653102100854	Beton	m3	0,3100	880,00	272,80
1.94.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0760	19,00	1,44
1.94.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.94.4	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,8600	36,36	67,64
1.95	R12A11B	SFERA (d=290mm) - model p/batere pe tabla.Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm (Sfera d=290mm)	buc			**957,41** 797,45
1.95.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	11,0000	4,00	44,00
1.95.2	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,8000	122,50	98,00
1.95.3	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,0800	200,00	16,00
1.95.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0200	19,00	0,38
1.95.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.95.6	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	21,9300	36,36	797,45
1.96	R12A25L	Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc			**155,82** 127,27
1.96.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	7,0000	4,00	28,00
1.96.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0140	19,00	0,27
1.96.3	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.96.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	3,5000	36,36	127,27
1.97	R12A36B k=2man	Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm (Sfera din beton, consum beton - 0.094 m3/buc.)	buc			**117,41** 32,73
1.97.1	2653102100854	Beton	m3	0,0940	880,00	82,72
1.97.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0160	19,00	0,30
1.97.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.97.4	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,9000	36,36	32,73
1.98	R12A11A	CENTURA - model p/ batere pe tabla. Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc			**779,69** 674,90
1.98.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	8,5000	4,00	34,00
1.98.2	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,5500	122,50	67,38
1.98.3	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,0100	200,00	2,00
1.98.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0200	19,00	0,38
1.98.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.98.6	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	18,5600	36,36	674,90
1.99	R12A25K	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc			**104,39** 84,00
1.99.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	5,0000	4,00	20,00
1.99.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	19,00	0,19

1.99.3	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.99.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	2,3100	36,36	84,00
1.100	R12A36A k=2man	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (centura - model din beton p/baterea detaliului pe tabla, consum beton - 0.0062 m3/buc.)	buc			**26,06** 20,36
1.100.1	2653102100854	Beton	m3	0,0062	880,00	5,46
1.100.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0070	19,00	0,13
1.100.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.100.4	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,5600	36,36	20,36
		TOTAL Capitolul 1.8.1. Acul decorativ din cupru (pl.48)				0,00
		Capitolul 1.8.2. Simboluri - litere pe fronton 1 (pl. 56.5)				
1.101	RMC15B	Reconstituirea elementelor ornamentale din tabla de cupru gata montate prin inlocuirea elementelor deteriorate, cositoarea pieselor desprinse	m2			**604,33** 436,36
1.101.1	2732103665059	Tabla de cupru 0,5 mm	kg	0,9000	158,00	142,20
1.101.2	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,3000	35,00	10,50
1.101.3	2222222222992	Material marunt (din val.tablei)	%	10,0000	0,00	0,00
1.101.4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	12,0000	36,36	436,36
1.102	RMC16A	Montarea elementelor ornamentale la acoperisuri, gata confectionate din tabla de zinc, prin prinderea in cuie, cu straifuri de zinc sau cupru si cositorirea perimetrala (35 buc. , h=0.355m)	m			**85,69** 76,36
1.102.1	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,3500	19,00	6,65
1.102.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0500	22,50	1,13
1.102.3	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0200	35,00	0,70
1.102.4	2222222222992	Material marunt (din val.tabla si cositor)	%	10,0000	0,00	0,00
1.102.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,1000	36,36	76,36
		TOTAL Capitolul 1.8.2. Simboluri - litere pe fronton 1 (pl. 56.5)				0,00
		Capitolul 1.8.3. Stema pe fronton 1, (pl.56.5).				
1.103	RMC15B	Reconstituirea elementelor ornamentale din tabla de cupru gata montate prin inlocuirea elementelor deteriorate, cositoarea pieselor desprinse	m2			**604,33** 436,36
1.103.1	2732103665059	Tabla de cupru 0,5 mm	kg	0,9000	158,00	142,20
1.103.2	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,3000	35,00	10,50
1.103.3	2222222222992	Material marunt (din val.tablei)	%	10,0000	0,00	0,00
1.103.4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	12,0000	36,36	436,36
1.104	RMC16A	Montarea elementelor ornamentale la acoperisuri, gata confectionate din tabla de zinc, prin prinderea in cuie, cu straifuri de zinc sau cupru si cositorirea perimetrala (35 buc. , h=0.355m)	m			**85,69** 76,36
1.104.1	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,3500	19,00	6,65
1.104.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0500	22,50	1,13
1.104.3	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0200	35,00	0,70
1.104.4	2222222222992	Material marunt (din val.tabla si cositor)	%	10,0000	0,00	0,00
1.104.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,1000	36,36	76,36
1.105	R12A13C	MODEL p/batere din tabla: Confectionarea modelului de stema, cartus, emblema: cartuse de complexitate medie cu inaltimea: pina la 500 mm (548x800h)mm.	buc			**581,25** 444,36
1.105.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	12,0000	4,00	48,00
1.105.2	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,7000	122,50	85,75
1.105.3	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0240	19,00	0,46
1.105.4	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.105.5	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	12,2200	36,36	444,36
1.106	R12A13D k=3	Confectionarea modelului de stema, cartus, emblema: cartuse de complexitate medie. Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A13C	buc			**479,37** 206,18
1.106.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	21,0000	4,00	84,00
1.106.2	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,5000	122,50	183,75
1.106.3	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0042	19,00	0,08
1.106.4	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.106.5	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	5,6700	36,36	206,18
1.107	R12A27I	Confectionarea tiparelor de stema si cartus: tipare de ipsos, cartus cu inaltimea: pina la 600 mm	buc			**356,53** 234,18
1.107.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	30,0000	4,00	120,00
1.107.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0600	19,00	1,14
1.107.3	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.107.4	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	6,4400	36,36	234,18
1.108	R12A27J k=2	Confectionarea tiparelor de stema si cartus: tipare de ipsos, cartus cu inaltimea: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A27I	buc			**109,93** 28,36

1.108.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	20,0000	4,00	80,00
1.108.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0400	19,00	0,76
1.108.3	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.108.4	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,7800	36,36	28,36
1.109	R12A38D	Turnarea stemelor si cartuselor: cartuse cu inaltimea: pina la 600 mm (consum beton 0.031m3/buc.)	buc			**46,47**
						18,18
1.109.1	2653102100854	Beton	m3	0,0310	880,00	27,28
1.109.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0240	19,00	0,46
1.109.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.109.4	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	0,5000	36,36	18,18
1.110	R12A38E k=2	Turnarea stemelor si cartuselor: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A38D	buc			**100,79**
						10,18
1.110.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	22,0000	4,00	88,00
1.110.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0440	19,00	0,84
1.110.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.110.4	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	0,2800	36,36	10,18
		TOTAL Capitolul 1.8.3. Stema pe fronton 1, (pl.56.5).				0,00
		Capitolul 1.9. Balustri la balcon b-2, (fonta, 33 buc.) - pl.20, 24.				
1.111	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			**28,41**
						10,91
1.111.1	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	27,00	13,50
1.111.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,4000	10,00	4,00
1.111.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.112	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite)	m2			**90,16**
						40,00
1.112.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	51,00	5,30
1.112.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	27,00	2,97
1.112.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	30,00	1,50
1.112.4	2430116104160	Email alchidic (Hammerite)	kg	0,1700	215,20	36,58
1.112.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
1.112.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.112.7	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	27,00	2,70
1.112.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	36,36	40,00
1.113	R12A16A	Confectionarea modelului de balustru: cu suprafata profilata, cu inaltimea: pina la 500 mm (h=0.75m)	buc			**1 085,35**
						934,54
1.113.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	20,0000	4,00	80,00
1.113.2	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,3500	122,50	42,88
1.113.3	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,1000	200,00	20,00
1.113.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0400	19,00	0,76
1.113.5	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
1.113.6	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	25,7000	36,36	934,54
1.114	R12A16B k=5	Confectionarea modelului de balustru: cu suprafata profilata: Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A16A	buc			**499,23**
						190,91
1.114.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	30,0000	4,00	120,00
1.114.2	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,0000	122,50	122,50
1.114.3	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,2500	200,00	50,00
1.114.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0600	19,00	1,14
1.114.5	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
1.114.6	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	5,2500	36,36	190,91
1.115	R12A30B	Confectionarea tiparelor de balustru: cu suprafata profilata, inaltimea: pina la 750 mm	buc			**1 149,80**
						301,82
1.115.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	200,0000	4,00	800,00
1.115.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,4000	19,00	7,60
1.115.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
1.115.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	8,3000	36,36	301,82
1.116	R12A41B k=2man	Turnarea balustrului: cu suprafata profilata, inaltimea: pina la 750 mm (beton mozaicat alb, consum 0.015m3/buc.)	buc			**101,26**
						80,00
1.116.1	2653102100854	Beton mozaicat alb	m3	0,0075	2 500,00	18,75
1.116.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1100	19,00	2,09
1.116.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.116.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	2,2000	36,36	80,00
1.117	R12A52B k=2man	Instalarea balustrului: cu suprafata profilata, inaltimea: pina la 750 mm	buc			**284,74**
						190,54
1.117.1	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,1500	60,00	9,00
1.117.2	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,4000	150,00	60,00
1.117.3	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	6,0000	4,00	24,00
1.117.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0120	19,00	0,23
1.117.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.117.6	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	5,2400	36,36	190,54
1.117.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0070	5,00	0,04
1.118	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton	buc			**7,00**

		celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)				4,00
1.118.1	02874136313400	Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc	buc	1,0000	3,00	3,00
1.118.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,1100	36,36	4,00
		TOTAL Capitolul 1.9. Balustri la balcon b-2, (fonta, 33 buc.) - pl.20, 24.				0,00
		Capitolul 2.1. Hol (pl.45.5; pl.45.6)				
1.119	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc , la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise la chesoane, profile la coloane, pilastri)	m			**17,25** 17,09
1.119.1	4100116202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.119.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	36,36	17,09
1.119.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.120	R8A17D	CI.I.-1(det.1) si PI.1 (det.3): Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie cu sectiunea constanta a profilului ("capiteluri", "baze" la coloane si pilastri rotunde)	m2			**460,86** 402,18
1.120.1	4100116202818	Apă	m3	0,0320	19,00	0,61
1.120.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,7000	3,00	23,10
1.120.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	210,00	14,07
1.120.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,50	20,85
1.120.5	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	11,0600	36,36	402,18
1.120.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.121	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (Profiluri la piedestal - det.1, 3)	m2			**365,58** 306,91
1.121.1	4100116202818	Apă	m3	0,0320	19,00	0,61
1.121.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,7000	3,00	23,10
1.121.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	210,00	14,07
1.121.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,50	20,85
1.121.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	36,36	306,91
1.121.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.122	R8A17A	Det.2: Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (Cornise la chesoane C.I.1, sec.300x160mm)	m2			**365,58** 306,91
1.122.1	4100116202818	Apă	m3	0,0320	19,00	0,61
1.122.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,7000	3,00	23,10
1.122.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	210,00	14,07
1.122.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,50	20,85
1.122.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	36,36	306,91
1.122.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.123	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5	buc			**389,73** 378,18
1.123.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.123.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.123.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.123.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.123.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,4000	36,36	378,18
1.124	R8A15A k=1.3man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc			**503,19** 491,63
1.124.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.124.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.124.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.124.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.124.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	13,5200	36,36	491,63
1.125	R8A15A k=1.6man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc			**616,64** 605,08
1.125.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.125.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.125.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.125.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.125.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	16,6400	36,36	605,08
1.126	R8A15A k=2.2man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc			**843,55** 831,99
1.126.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.126.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.126.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.126.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.126.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	22,8800	36,36	831,99
1.127	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m			**580,44** 526,54

1.127.1	4100116202818	Apă	m3	0,0250	19,00	0,48
1.127.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	5,5000	3,00	16,50
1.127.3	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,3000	1,50	16,95
1.127.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0570	210,00	11,97
1.127.5	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000	3,00	1,50
1.127.6	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.127.7	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,4800	36,36	526,54
1.128	RCsD10A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm (la "capiteluri")	m			**67,06**
						49,09
1.128.1	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	0,1450	18,00	2,61
1.128.2	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,2200	11,50	14,03
1.128.3	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0550	18,00	0,99
1.128.4	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0001	3 100,00	0,31
1.128.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,3500	36,36	49,09
1.128.6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
1.129	RCsD10A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm (C.I.1)	m			**67,06**
						49,09
1.129.1	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	0,1450	18,00	2,61
1.129.2	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,2200	11,50	14,03
1.129.3	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0550	18,00	0,99
1.129.4	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0001	3 100,00	0,31
1.129.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,3500	36,36	49,09
1.129.6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
1.130	R8A09G	Restaurarea tencuielii pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: coloane rotunde	m2			**539,02**
						485,09
1.130.1	4100116202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
1.130.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,5800	3,00	22,74
1.130.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,65
1.130.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,2800	1,50	16,92
1.130.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	13,3400	36,36	485,09
1.130.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.131	RCsR24A	Vopsitorii interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (inclusiv grunduirea) - Cornise, profiluri trase.	m2			**69,35**
						30,55
1.131.1	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici + grund	kg	0,6400	57,00	36,48
1.131.2	4100116202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.131.3	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,0550	3,00	0,17
1.131.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
1.131.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.131.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8400	36,36	30,55
1.131.7	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.132	RCsR24A	Vopsitorii interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (inclusiv grunduirea) - Coloane si pilastri rotunde.	m2			**69,35**
						30,55
1.132.1	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici + grund	kg	0,6400	57,00	36,48
1.132.2	4100116202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.132.3	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,0550	3,00	0,17
1.132.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
1.132.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.132.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8400	36,36	30,55
1.132.7	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		TOTAL Capitolul 2.1. Hol (pl.45.5; pl.45.6)				0,00
		Capitolul 2.2. Biblioteca (pl.46.5; pl.46.6)				
1.133	RCsN15C	Desfacerea profilelor, ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (Piatra de consola)	buc			**46,40**
						45,82
1.133.1	4100116202818	Apă	m3	0,0200	19,00	0,38
1.133.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2600	36,36	45,82
1.133.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.134	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor trase pe loc, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise, arcuri)	m			**17,25**
						17,09
1.134.1	4100116202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.134.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	36,36	17,09
1.134.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.135	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (Profiluri la pilastru P.I.2)	m2			**365,58**
						306,91
1.135.1	4100116202818	Apă	m3	0,0320	19,00	0,61
1.135.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,7000	3,00	23,10
1.135.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	210,00	14,07
1.135.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,50	20,85
1.135.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	36,36	306,91
1.135.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1.136	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (Cornise C.I.2. si C.I.3.)	m2			**365,58** 306,91
1.136.1	4100116202818	Apă	m3	0,0320	19,00	0,61
1.136.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,7000	3,00	23,10
1.136.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	210,00	14,07
1.136.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,50	20,85
1.136.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	36,36	306,91
1.136.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.137	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata (Cornise arcuite A2, sec. 330x230h)mm	m2			**415,04** 356,36
1.137.1	4100116202818	Apă	m3	0,0320	19,00	0,61
1.137.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,7000	3,00	23,10
1.137.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	210,00	14,07
1.137.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,50	20,85
1.137.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,8000	36,36	356,36
1.137.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.138	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: (Arcuite C.I.4. sec. 50x20)mm	m2			**415,04** 356,36
1.138.1	4100116202818	Apă	m3	0,0320	19,00	0,61
1.138.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,7000	3,00	23,10
1.138.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	210,00	14,07
1.138.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,50	20,85
1.138.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,8000	36,36	356,36
1.138.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.139	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5	buc			**389,73** 378,18
1.139.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.139.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.139.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.139.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.139.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,4000	36,36	378,18
1.140	R8A15A k=1.3man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc			**503,19** 491,63
1.140.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.140.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.140.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.140.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.140.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	13,5200	36,36	491,63
1.141	R8A15A k=1.6man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc			**616,64** 605,08
1.141.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.141.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.141.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.141.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.141.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	16,6400	36,36	605,08
1.142	R8A15A k=2.2man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc			**843,55** 831,99
1.142.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.142.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.142.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.142.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.142.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	22,8800	36,36	831,99
1.143	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m			**580,44** 526,54
1.143.1	4100116202818	Apă	m3	0,0250	19,00	0,48
1.143.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	5,5000	3,00	16,50
1.143.3	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,3000	1,50	16,95
1.143.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0570	210,00	11,97
1.143.5	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000	3,00	1,50
1.143.6	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.143.7	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,4800	36,36	526,54
1.144	RCsD10A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm (C.I.2)	m			**67,06** 49,09
1.144.1	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	0,1450	18,00	2,61
1.144.2	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,2200	11,50	14,03
1.144.3	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0550	18,00	0,99
1.144.4	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0001	3 100,00	0,31
1.144.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,3500	36,36	49,09
1.144.6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03

1.145	RCsR24A	Vopsitorii interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (inclusiv grunduirea) - Cornise, profiluri trase.	m2			**69,35** 30,55
1.145.1	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici + grund	kg	0,6400	57,00	36,48
1.145.2	4100116202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.145.3	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,0550	3,00	0,17
1.145.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
1.145.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.145.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8400	36,36	30,55
1.145.7	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.146	R12A01K	Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (Capiteluri ionice, piatra de consola)	m2			**488,37** 448,00
1.146.1	20056259	Săpun de rufe solid	kg	0,1000	35,00	3,50
1.146.2	20056325	Alcool amoniac	kg	0,2000	56,00	11,20
1.146.3	20056319	Acid acetic	kg	0,1000	55,00	5,50
1.146.4	2413147300148	Acid clorhidric	kg	0,2000	42,00	8,40
1.146.5	1592127301145	Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	0,2000	56,00	11,20
1.146.6	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	19,00	0,57
1.146.7	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	12,3200	36,36	448,00
1.147	R12A03G	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: pina la 10%	m2			**396,46** 396,36
1.147.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,0200	4,00	0,08
1.147.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.147.3	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.147.4	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,9000	36,36	396,36
1.148	R12A65A	Tonifierea decorului arhitectonic modelat: decor modelat (inclusiv grund de consolidare ipsos)	m2			**203,72** 192,00
1.148.1	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0800	21,00	1,68
1.148.2	1412212205757	Creta macinata	kg	0,3000	4,50	1,35
1.148.3	20056256	Vopsea uscata	kg	0,0300	40,00	1,20
1.148.4	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0900	30,00	2,70
1.148.5	20056267	Alb uscat de zinc	kg	0,0300	105,28	3,16
1.148.6	20056260	Clei de cazeină	kg	0,0500	30,00	1,50
1.148.7	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.148.8	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.148.9	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	5,2800	36,36	192,00
1.149	R12A50C	Instalarea piatra-cheie: desen complex, inaltimea: pina la 250 mm	buc			**57,65** 52,36
1.149.1	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0700	60,00	4,20
1.149.2	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2500	4,00	1,00
1.149.3	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.149.4	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.149.5	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,4400	36,36	52,36
1.149.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,02
1.150	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			**6,95** 5,45
1.150.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,50	1,50
1.150.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	36,36	5,45
		TOTAL Capitolul 2.2. Biblioteca (pl.46.5; pl.46.6)				0,00
		Capitolul 2.3. Sala de spectacole (pl.47.3; pl.46.6; pl.47.7)				
1.151	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise C.I.5 si C.I.6.)	m			**17,25** 17,09
1.151.1	4100116202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.151.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	36,36	17,09
1.151.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.152	RCsN15B	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit de 0,61 la 1,20 m latime (Cornisa, decor C.I.7)	m			**32,43** 32,00
1.152.1	4100116202818	Apă	m3	0,0150	19,00	0,29
1.152.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8800	36,36	32,00
1.152.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	10,00	0,15
1.153	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (Cornise la cesoane C.I.5. si C.I.6.)	m2			**365,58** 306,91
1.153.1	4100116202818	Apă	m3	0,0320	19,00	0,61
1.153.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,7000	3,00	23,10
1.153.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	210,00	14,07
1.153.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,50	20,85

1.153.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	36,36	306,91
1.153.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.154	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (Cornisa C.I.7. sub decorul din ipsos.)	m2			**365,58** 306,91
1.154.1	4100116202818	Apă	m3	0,0320	19,00	0,61
1.154.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,7000	3,00	23,10
1.154.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	210,00	14,07
1.154.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,50	20,85
1.154.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	36,36	306,91
1.154.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.155	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m			**580,44** 526,54
1.155.1	4100116202818	Apă	m3	0,0250	19,00	0,48
1.155.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	5,5000	3,00	16,50
1.155.3	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,3000	1,50	16,95
1.155.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0570	210,00	11,97
1.155.5	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000	3,00	1,50
1.155.6	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.155.7	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,4800	36,36	526,54
1.156	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5	buc			**389,73** 378,18
1.156.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.156.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.156.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.156.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.156.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,4000	36,36	378,18
1.157	R8A15A k=1.6man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc			**616,64** 605,08
1.157.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.157.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.157.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.157.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.157.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	16,6400	36,36	605,08
1.158	R8A15A k=1.9man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc			**730,09** 718,54
1.158.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.158.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.158.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.158.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.158.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	19,7600	36,36	718,54
1.159	R12A01J	DECOR din ipsos: Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria II de complexitate (Bosaje, pilastri cu canelure)	m2			**447,64** 407,27
1.159.1	20056259	Săpun de rufe solid	kg	0,1000	35,00	3,50
1.159.2	20056325	Alcool amoniac	kg	0,2000	56,00	11,20
1.159.3	20056319	Acid acetic	kg	0,1000	55,00	5,50
1.159.4	2413147300148	Acid clorhidric	kg	0,2000	42,00	8,40
1.159.5	1592127301145	Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	0,2000	56,00	11,20
1.159.6	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	19,00	0,57
1.159.7	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	11,2000	36,36	407,27
1.160	R12A03D	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate II: pina la 10%	m2			**267,69** 267,63
1.160.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,0100	4,00	0,04
1.160.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.160.3	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.160.4	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	7,3600	36,36	267,63
1.161	R12A01K	Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (Meandru C.I.7, console CO1, arc ornamentat A3)	m2			**488,37** 448,00
1.161.1	20056259	Săpun de rufe solid	kg	0,1000	35,00	3,50
1.161.2	20056325	Alcool amoniac	kg	0,2000	56,00	11,20
1.161.3	20056319	Acid acetic	kg	0,1000	55,00	5,50
1.161.4	2413147300148	Acid clorhidric	kg	0,2000	42,00	8,40
1.161.5	1592127301145	Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	0,2000	56,00	11,20
1.161.6	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	19,00	0,57
1.161.7	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	12,3200	36,36	448,00
1.162	R12A03G	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: pina la 10%	m2			**396,46** 396,36
1.162.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,0200	4,00	0,08
1.162.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02

1.162.3	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.162.4	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,9000	36,36	396,36
1.163	R12A01L	Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria IV de complexitate (Heruvim)	m2			**574,91** 534,54
1.163.1	20056259	Săpun de rufe solid	kg	0,1000	35,00	3,50
1.163.2	20056325	Alcool amoniac	kg	0,2000	56,00	11,20
1.163.3	20056319	Acid acetic	kg	0,1000	55,00	5,50
1.163.4	2413147300148	Acid clorhidric	kg	0,2000	42,00	8,40
1.163.5	1592127301145	Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	0,2000	56,00	11,20
1.163.6	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	19,00	0,57
1.163.7	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	14,7000	36,36	534,54
1.164	R12A03J	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate IV: pina la 10%	m2			**549,87** 549,45
1.164.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,1000	4,00	0,40
1.164.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.164.3	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.164.4	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	15,1100	36,36	549,45
1.165	R12A10A	TORON d=20mm: Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 50 mm	buc			**489,50** 472,72
1.165.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	1,7000	4,00	6,80
1.165.2	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,0600	122,50	7,35
1.165.3	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,0120	200,00	2,40
1.165.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	19,00	0,06
1.165.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.165.6	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,0000	36,36	472,72
1.166	R12A24C1	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 50 mm	buc			**134,69** 127,27
1.166.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	1,8000	4,00	7,20
1.166.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0040	19,00	0,08
1.166.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.166.4	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	3,5000	36,36	127,27
1.167	R12A35A	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 50 mm	m			**18,83** 10,18
1.167.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	2,1000	4,00	8,40
1.167.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0040	19,00	0,08
1.167.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.167.4	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,2800	36,36	10,18
1.168	R12A46A	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 50 mm	m			**21,40** 16,73
1.168.1	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0200	60,00	1,20
1.168.2	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0200	150,00	3,00
1.168.3	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,1000	4,00	0,40
1.168.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.168.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.168.6	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,4600	36,36	16,73
1.168.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
1.169	R12A10L k=1.2man	MEANDRU C.I.7. /a: Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm - Meandru	buc			**4 314,06** 3 460,33
1.169.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	60,0000	4,00	240,00
1.169.2	1420202205504	Argila de sculptura	kg	4,4000	122,50	539,00
1.169.3	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,3200	200,00	64,00
1.169.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1200	19,00	2,28
1.169.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.169.6	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	95,1600	36,36	3 460,33
1.170	R12A10C	C.I.7. /b: Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm - Meandru	buc			**979,08** 874,54
1.170.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	10,0000	4,00	40,00
1.170.2	1420202205504	Argila de sculptura	kg	0,4500	122,50	55,13
1.170.3	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,0400	200,00	8,00

1.170.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0200	19,00	0,38
1.170.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.170.6	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	24,0500	36,36	874,54
1.171	R12A10L	C.I.7. /c: Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm - Meandru	buc			**3 737,34** 2 883,61
1.171.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	60,0000	4,00	240,00
1.171.2	1420202205504	Argila de sculptura	kg	4,4000	122,50	539,00
1.171.3	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,3200	200,00	64,00
1.171.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1200	19,00	2,28
1.171.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.171.6	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	79,3000	36,36	2 883,61
1.172	R12A10J	C.I.7. /d: Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm	buc			**2 278,07** 1 890,89
1.172.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	42,0000	4,00	168,00
1.172.2	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,5000	122,50	183,75
1.172.3	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,1500	200,00	30,00
1.172.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0840	19,00	1,60
1.172.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.172.6	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	52,0000	36,36	1 890,89
1.173	R12A24D6	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 500 mm	buc			**1 203,11** 865,45
1.173.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	82,0000	4,00	328,00
1.173.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1600	19,00	3,04
1.173.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.173.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	23,8000	36,36	865,45
1.174	R12A24C3	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	buc			**242,06** 193,45
1.174.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	11,8000	4,00	47,20
1.174.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0240	19,00	0,46
1.174.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.174.4	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	5,3200	36,36	193,45
1.175	R12A24D6	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 500 mm	buc			**1 203,11** 865,45
1.175.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	82,0000	4,00	328,00
1.175.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1600	19,00	3,04
1.175.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.175.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	23,8000	36,36	865,45
1.176	R12A24D4	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 300 mm	buc			**603,82** 509,09
1.176.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	23,0000	4,00	92,00
1.176.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0460	19,00	0,87
1.176.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.176.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,0000	36,36	509,09
1.177	R12A35X	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): plane, ornament complex, latimea: pina la 500 mm	m			**297,15** 58,18
1.177.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	58,0000	4,00	232,00
1.177.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1200	19,00	2,28
1.177.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.177.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,6000	36,36	58,18
1.178	R12A35C	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	m			**56,83** 21,82
1.178.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	8,5000	4,00	34,00
1.178.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0170	19,00	0,32
1.178.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.178.4	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.179	R12A35X	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): plane, ornament complex, latimea: pina la 500 mm	m			**297,15** 58,18
1.179.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	58,0000	4,00	232,00
1.179.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1200	19,00	2,28

1.179.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.179.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,6000	36,36	58,18
1.180	R12A35J	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament complex, latimea desfasurata: pina la 300 mm	m			**119,11** 49,09
1.180.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	17,0000	4,00	68,00
1.180.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0340	19,00	0,65
1.180.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.180.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,3500	36,36	49,09
1.181	R12A46L	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm	m			**73,94** 60,36
1.181.1	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0500	60,00	3,00
1.181.2	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0600	150,00	9,00
1.181.3	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,3500	4,00	1,40
1.181.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.181.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.181.6	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,6600	36,36	60,36
1.181.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
1.182	R12A46C	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm	m			**33,44** 28,36
1.182.1	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0200	60,00	1,20
1.182.2	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0200	150,00	3,00
1.182.3	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2000	4,00	0,80
1.182.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.182.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.182.6	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,7800	36,36	28,36
1.182.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
1.183	R12A46L	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm	m			**73,94** 60,36
1.183.1	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0500	60,00	3,00
1.183.2	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0600	150,00	9,00
1.183.3	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,3500	4,00	1,40
1.183.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.183.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.183.6	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,6600	36,36	60,36
1.183.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
1.184	R12A46J	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm	m			**51,84** 44,36
1.184.1	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0300	60,00	1,80
1.184.2	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0300	150,00	4,50
1.184.3	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2500	4,00	1,00
1.184.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.184.5	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.184.6	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,2200	36,36	44,36
1.184.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,02
1.185	R12A65A	Tonifierea decorului arhitectonic modelat: decor modelat (inclusiv grund de consolidare ipsos)	m2			**203,72** 192,00
1.185.1	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0800	21,00	1,68
1.185.2	1412212205757	Creta macinata	kg	0,3000	4,50	1,35
1.185.3	20056256	Vopsea uscata	kg	0,0300	40,00	1,20
1.185.4	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0900	30,00	2,70
1.185.5	20056267	Alb uscat de zinc	kg	0,0300	105,28	3,16
1.185.6	20056260	Clei de cazeină	kg	0,0500	30,00	1,50
1.185.7	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.185.8	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.185.9	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	5,2800	36,36	192,00
1.186	R12A65C	Tonifierea decorului arhitectonic modelat: Tonifierea policroma sau imitatie (pina la 40%)	m2			**458,26** 446,54
1.186.1	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,0800	21,00	1,68
1.186.2	1412212205757	Creta macinata	kg	0,3000	4,50	1,35
1.186.3	20056256	Vopsea uscata	kg	0,0300	40,00	1,20
1.186.4	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0900	30,00	2,70
1.186.5	20056267	Alb uscat de zinc	kg	0,0300	105,28	3,16
1.186.6	20056260	Clei de cazeină	kg	0,0500	30,00	1,50
1.186.7	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.186.8	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.186.9	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	12,2800	36,36	446,54
1.187	RCsR24A	Vopsitorii interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet	m2			**69,35**

		existent (inclusiv grunduirea) - Cornise, profiluri trase.				30,55
1.187.1	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici + grund	kg	0,6400	57,00	36,48
1.187.2	4100116202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.187.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,00	0,17
1.187.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
1.187.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.187.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8400	36,36	30,55
1.187.7	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		TOTAL Capitolul 2.3. Sala de spectacole (pl.47.3; pl.46.6; pl.47.7)				0,00
		Capitolul 2.4. Casa scarii (pl.14, 15)				
1.188	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor trase pe loc, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise, arcuri)	m			**17,25** 17,09
1.188.1	4100116202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.188.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	36,36	17,09
1.188.3	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.189	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata (Cornisa interioara arcuita A5, sec. 60x80h)mm - 9 buc.	m2			**415,04** 356,36
1.189.1	4100116202818	Apă	m3	0,0320	19,00	0,61
1.189.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,7000	3,00	23,10
1.189.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	210,00	14,07
1.189.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,50	20,85
1.189.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,8000	36,36	356,36
1.189.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.190	R8A09D	Restaurarea tencuielii pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri (P.I.5.) - 14 buc.	m2			**412,38** 381,45
1.190.1	4100116202818	Apă	m3	0,0180	19,00	0,34
1.190.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	3,7600	3,00	11,28
1.190.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	210,00	7,77
1.190.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	7,6600	1,50	11,49
1.190.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,4900	36,36	381,45
1.190.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.191	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (Profiluri la pilastru C.I.8)	m2			**365,58** 306,91
1.191.1	4100116202818	Apă	m3	0,0320	19,00	0,61
1.191.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,7000	3,00	23,10
1.191.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	210,00	14,07
1.191.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,50	20,85
1.191.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	36,36	306,91
1.191.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.192	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (Cornise C.I.9.)	m2			**365,58** 306,91
1.192.1	4100116202818	Apă	m3	0,0320	19,00	0,61
1.192.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,7000	3,00	23,10
1.192.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	210,00	14,07
1.192.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,50	20,85
1.192.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	36,36	306,91
1.192.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.193	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m			**580,44** 526,54
1.193.1	4100116202818	Apă	m3	0,0250	19,00	0,48
1.193.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	5,5000	3,00	16,50
1.193.3	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,3000	1,50	16,95
1.193.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0570	210,00	11,97
1.193.5	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000	3,00	1,50
1.193.6	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.193.7	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,4800	36,36	526,54
1.194	R8A15A k=1.3man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc			**503,19** 491,63
1.194.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.194.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.194.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.194.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.194.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	13,5200	36,36	491,63
1.195	R8A15A k=1.6man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri (colturi) de la 1 pina la 5.(Sablon 30 cm)	buc			**389,73** 378,18
1.195.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15

1.195.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.195.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.195.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.195.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,4000	36,36	378,18
1.196	R8A15A k=1.9man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc			**730,09** 718,54
1.196.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.196.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.196.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.196.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.196.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	19,7600	36,36	718,54
1.197	R8A15A k=2.2man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc			**843,55** 831,99
1.197.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.197.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.197.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.197.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.197.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	22,8800	36,36	831,99
1.198	RCsD10A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm (C.1.9)	m			**67,06** 49,09
1.198.1	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	0,1450	18,00	2,61
1.198.2	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,2200	11,50	14,03
1.198.3	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0550	18,00	0,99
1.198.4	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0001	3 100,00	0,31
1.198.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,3500	36,36	49,09
1.198.6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
1.199	R8A17D	COLOANE rotunde, piedestale: Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie cu sectiunea constanta a profilului (Profiluri la coloane rotunde - "capiteluri", " baze.")	m2			**460,86** 402,18
1.199.1	4100116202818	Apă	m3	0,0320	19,00	0,61
1.199.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,7000	3,00	23,10
1.199.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	210,00	14,07
1.199.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,50	20,85
1.199.5	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	11,0600	36,36	402,18
1.199.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.200	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (Profiluri la piedestale.)	m2			**365,58** 306,91
1.200.1	4100116202818	Apă	m3	0,0320	19,00	0,61
1.200.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,7000	3,00	23,10
1.200.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0670	210,00	14,07
1.200.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,9000	1,50	20,85
1.200.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,4400	36,36	306,91
1.200.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.201	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m			**580,44** 526,54
1.201.1	4100116202818	Apă	m3	0,0250	19,00	0,48
1.201.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	5,5000	3,00	16,50
1.201.3	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,3000	1,50	16,95
1.201.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0570	210,00	11,97
1.201.5	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,5000	3,00	1,50
1.201.6	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.201.7	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,4800	36,36	526,54
1.202	R8A15A k=1.3man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc			**503,19** 491,63
1.202.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.202.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.202.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.202.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.202.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	13,5200	36,36	491,63
1.203	R8A15A k=1.6man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc			**616,64** 605,08
1.203.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.203.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.203.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.203.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.203.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	16,6400	36,36	605,08
1.204	R8A15A k=2.2man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri (colturi) de la 1 pina la 5.	buc			**843,55** 831,99
1.204.1	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0100	15,00	0,15
1.204.2	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10

1.204.3	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0950	19,00	1,81
1.204.4	20056244	Lac NT	kg	0,1000	65,00	6,50
1.204.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	22,8800	36,36	831,99
1.205	R8A09G	Restaurarea tencuielii pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: coloane rotunde	m2			**539,02**
						485,09
1.205.1	4100116202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
1.205.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	7,5800	3,00	22,74
1.205.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,65
1.205.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,2800	1,50	16,92
1.205.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	13,3400	36,36	485,09
1.205.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.206	R8A09D	Restaurarea tencuielii pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: piloni, pilastri (Piedestale)	m2			**412,38**
						381,45
1.206.1	4100116202818	Apă	m3	0,0180	19,00	0,34
1.206.2	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	3,7600	3,00	11,28
1.206.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	210,00	7,77
1.206.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	7,6600	1,50	11,49
1.206.5	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,4900	36,36	381,45
1.206.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.207	RCsR24A	Vopsitorii interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (inclusiv grunduirea) - Cornise, profiluri trase.	m2			**69,35**
						30,55
1.207.1	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici + grund	kg	0,6400	57,00	36,48
1.207.2	4100116202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.207.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,00	0,17
1.207.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
1.207.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.207.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8400	36,36	30,55
1.207.7	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.208	RCsR24A	Vopsitorii interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (inclusiv grunduirea) - Coloane piedestale, pilastri.	m2			**69,35**
						30,55
1.208.1	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici + grund	kg	0,6400	57,00	36,48
1.208.2	4100116202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.208.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	3,00	0,17
1.208.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
1.208.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.208.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8400	36,36	30,55
1.208.7	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.209	R12A11C	BILE la piedestale (d=360mm): Confectionarea modelului de rozete : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc			**1 151,36**
						925,81
1.209.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	17,0000	4,00	68,00
1.209.2	1420202205504	Argila de sculptura	kg	1,1000	122,50	134,75
1.209.3	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	0,1000	200,00	20,00
1.209.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	19,00	0,57
1.209.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.209.6	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	25,4600	36,36	925,81
1.210	R12A25M	Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc			**206,74**
						168,00
1.210.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	9,5000	4,00	38,00
1.210.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0190	19,00	0,36
1.210.3	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.210.4	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	4,6200	36,36	168,00
1.211	R12A36C	Turnare a rozetelor (bilelor) rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc			**95,96**
						21,82
1.211.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	18,0000	4,00	72,00
1.211.2	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0360	19,00	0,68
1.211.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
1.211.4	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.212	R12A47C	Instalarea rozetelor (bilelor) rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc			**48,14**
						36,36
1.212.1	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,0500	60,00	3,00

1.212.2	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0500	150,00	7,50
1.212.3	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,2800	4,00	1,12
1.212.4	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	19,00	0,02
1.212.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,00	0,00
1.212.6	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,0000	36,36	36,36
1.212.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
1.213	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton	buc			**6,95**
						5,45
1.213.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,50	1,50
1.213.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	36,36	5,45
		TOTAL Capitolul 2.4. Casa scarii (pl.14, 15)				0,00
		Capitolul 3. Lucrari diverse. Evacuarea molozului				
1.214	TsH92B	Incarcarea in auto moloz	t			**40,36**
						40,36
1.214.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	36,36	40,36
1.215	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			**64,50**
						0,00
1.215.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
1.216	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100 m3			**149,54**
						13,82
1.216.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	265,00	1,33
1.216.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	36,36	13,82
1.216.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	320,00	134,40
		TOTAL Capitolul 3. Lucrari diverse. Evacuarea molozului				0,00

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-4 Decor arhitectural la fatade

Deviz local Nr. 10.4

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 2 901 237,34 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Lucrari de desfaceri la decor arhitectural.				
1.1	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc , la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise trase din mortar: C3, C7, A1)	m	742,0000	17,25	12 797,82
					17,09	12 681,32
1.2	RCsN15C	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (piatra de consola PC1)	buc	33,0000	46,40	1 531,12
					45,82	1 511,98
1.3	RCsN15D	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact peste 0,125 mp (Capiteluri ionice la coloane si pilastri)	buc	17,0000	60,00	1 019,95
					59,27	1 007,63
1.4	RCsI41A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. (glafuri la cornise C7, solbancuri la ferestre - parter, etaj)	m	430,8000	7,01	3 019,49
					6,91	2 976,41
		TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de desfaceri la decor arhitectural.				18 368,38
		Inclusiv salariul				18 177,34
		Capitolul 1.2. Profiluri, cornise, ancardamente trase cu sablonul (pl.20)				
1.5	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (cornise C1 - C7, C/ poarta)	m2	801,2000	365,58	292 905,84
					306,91	245 893,03
1.6	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: arcuite (cornise C1, C2-pe frontul 1)	m2	8,0600	415,04	3 345,21
					356,36	2 872,26
1.7	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru. (cornisa C3 - fronton 4, 5)	m2	26,0000	415,04	10 790,99
					356,36	9 265,36
1.8	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru.	m2	49,6100	415,04	20 590,03
					356,36	17 679,02
1.9	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (ancardament vertical Cn1, C- la poarta)	m2	29,4300	390,31	11 486,85
					331,63	9 759,96
1.10	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (la frontoane - baghete, profiluri)	m2	10,4800	365,58	3 831,32
					306,91	3 216,37
1.11	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (la frontoane - baghete)	m2	0,8000	390,31	312,25
					331,63	265,31
1.12	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru (la frontoane - arcuite)	m2	7,4600	415,04	3 096,18
					356,36	2 658,45
1.13	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5	buc	1,0000	389,73	389,73
					378,18	378,18
1.14	R8A15A k=1.6man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	3,0000	616,64	1 849,92
					605,08	1 815,25
1.15	R8A15A k=2.5 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc	2,0000	957,00	1 914,00
					945,44	1 890,89
1.16	R8A15A k=3.1man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 80 cm)	buc	1,0000	1 183,91	1 183,91
					1 172,35	1 172,35

1.17	R8A15A k=4.3man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 120 cm)	buc	1,0000	1 637,72 1 626,17	1 637,72 1 626,17
1.18	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	102,6400	580,44 526,54	59 575,85 54 044,07
1.19	RCsD10A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm (C3)	m	320,0000	67,06 49,09	21 459,33 15 708,93
1.20	RCsD10B	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm (C7)	m	320,0000	79,46 55,27	25 425,65 17 687,09
		TOTAL Capitolul 1.2. Profiluri, cornise, ancardamente trase cu sablonul (pl.20)				459 794,78
		Inclusiv salariul				385 932,67
		Capitolul 1.3. Acoperirea glafurilor cu tabla de cupru TC1-TC9. (pl.21)				
1.21	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla cupru, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (tabla de cupru gr. 0,6 mm; consum - 2,44 kg/ml) - Cornise	m	320,5000	482,71 50,91	154 707,29 16 316,20
1.22	RCsI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (tabla de cupru gr.0,6 mm; consum - 4,2 kg/ml). - Cornise.	m	470,4000	780,07 57,82	366 944,73 27 197,39
1.23	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla cupru, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (tabla de cupru gr. 0,6 mm; consum - 2,44 kg/ml) - Solbancuri la ferestre de la parter, etaj. (pl.59.7 si 59.9)	m	105,7500	482,71 50,91	51 046,17 5 383,58
		TOTAL Capitolul 1.3. Acoperirea glafurilor cu tabla de cupru TC1-TC9. (pl.21)				572 698,19
		Inclusiv salariul				48 897,17
		Capitolul 1.4. Coloane cu capiteluri dorice CI-1 si pilastri P1, (pl.20, 120).				
1.24	R8A17E k=1.15man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie (la capiteluri, la baze)	m2	7,1000	626,14 567,47	4 445,63 4 029,01
1.25	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (la piedestal)	m2	4,1200	365,58 306,91	1 506,21 1 264,45
1.26	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	8,2000	580,44 526,54	4 759,57 4 317,63
1.27	R8A15A k=1.3man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	2,0000	503,19 491,63	1 006,37 983,26
1.28	R8A15A k=1.9man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	1,0000	730,09 718,54	730,09 718,54
1.29	R8B01B k=0.8man	Reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): coloane rotunde si suprafete curbilinii: CI1. (4 buc.) si P1(4 buc.) - fusul entazis al coloanei, pilastrului.	m2	46,8000	274,49 238,83	12 846,17 11 177,43
		TOTAL Capitolul 1.4. Coloane cu capiteluri dorice CI-1 si pilastri P1, (pl.20, 120).				25 294,04
		Inclusiv salariul				22 490,32
		Capitolul 1.5. Coloane cu capiteluri ionice CI-2 si pilastri P3, (pl.20, 121, 122).				
1.30	R8A17E k=1.15man	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie (la capiteluri, la baze)	m2	2,8800	626,14 567,47	1 803,30 1 634,30
1.31	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (la piedestalul coloanelor)	m2	3,3500	365,58 306,91	1 224,71 1 028,13
1.32	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5	buc	1,0000	389,73 378,18	389,73 378,18
1.33	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul	buc	1,0000	616,64	616,64

	k=1.6man	de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)			605,08	605,08
1.34	R8A15A k=1.9man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	1,0000	730,09	730,09
					718,54	718,54
1.35	R8A17A	P3: Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (la baza plastrilor P3) - pl.122.	m2	6,8300	365,58	2 496,94
					306,91	2 096,17
1.36	R8A15A k=1.6man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri (colturi) de la 1 pina la 5.	buc	2,0000	616,64	1 233,28
					605,08	1 210,17
1.37	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	18,4800	580,44	10 726,44
					526,54	9 730,46
1.38	R8B01B k=0.8 man	Reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): coloane rotunde entazis: CI-2. (4 buc. - balcon)	m2	19,2000	274,49	5 270,23
					238,83	4 585,61
		TOTAL Capitolul 1.5. Coloane cu capiteluri ionice CI-2 si pilastri P3, (pl.20, 121, 122).				24 491,35
		Inclusiv salariul				21 986,65
		Capitolul 1.6.1. Capitel ionic de coloana CI-2 (820x660x285h)mm - pl.20, 122.				
1.39	R12A17C	Confectionarea modelului de capitel ionic: ornamentat cu inaltimea: pina la 250 mm (h=285mm)	buc	1,0000	2 614,27	2 614,27
					2 341,79	2 341,79
1.40	R12A17D	Confectionarea modelului de capitel ionic: ornamentat. Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A17C	buc	1,0000	215,65	215,65
					147,63	147,63
1.41	R12A31E	Confectionarea tiparelor de capiteluri: capitel ionic ornamentat, inaltimea: pina la 500 mm	buc	1,0000	1 262,84	1 262,84
					747,99	747,99
1.42	R12A42E k=2man	Turnarea capitelurilor: capitel ionic ornamentat, inaltimea: pina la 500 mm (beton mozaicat alb, consum 0.158m3/buc.)	buc	2,0000	593,54	1 187,08
					189,09	378,18
1.43	R12A53E k=2man	Instalarea capitelurilor: ionice ornamentate, inaltimea: pina la 500 mm.	buc	4,0000	480,71	1 922,84
					407,27	1 629,07
1.44	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	8,0000	7,00	56,00
					4,00	32,00
		TOTAL Capitolul 1.6.1. Capitel ionic de coloana CI-2 (820x660x285h)mm - pl.20, 122.				7 258,68
		Inclusiv salariul				5 276,67
		Capitolul 1.6.2. Capitel ionic de pilastru (820x330x285h)mm - pl.20, 123. Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000				
1.45	R12A17C k=0.7	Confectionarea modelului de capitel ionic: ornamentat cu inaltimea: pina la 250 mm	buc	1,0000	1 829,99	1 829,99
					1 639,26	1 639,26
1.46	R12A17D k=0.7	Confectionarea modelului de capitel ionic: ornamentat. Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A17C	buc	1,0000	150,95	150,95
					103,34	103,34
1.47	R12A31E	Confectionarea tiparelor de capiteluri: capitel ionic ornamentat, inaltimea: pina la 500 mm	buc	2,0000	1 262,84	2 525,67
					747,99	1 495,98
1.48	R12A42E	Turnarea capitelurilor: capitel ionic ornamentat, inaltimea: pina la 500 mm	buc	13,0000	259,29	3 370,83
					94,54	1 229,08
1.49	R12A53E	Instalarea capitelurilor: ionice ornamentate, inaltimea: pina la 500 mm	buc	13,0000	277,08	3 601,99
					203,63	2 647,25
1.50	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	26,0000	7,00	182,00
					4,00	104,00
		TOTAL Capitolul 1.6.2. Capitel ionic de pilastru (820x330x285h)mm - pl.20, 123. Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000				11 661,44
		Inclusiv salariul				7 218,91
		Capitolul 1.6.3. Bande de "denticule" pe cornisa C3 (la frontoane).				
1.51	R12A10B	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm (30x70h)mm.	buc	3,0000	669,70	2 009,10
					638,18	1 914,53
1.52	R12A24C2	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm	buc	18,0000	169,20	3 045,61
					152,73	2 749,06

1.53	R12A35B	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm	m	32,0000	33,65	1 076,94
					16,36	523,63
1.54	R12A46B	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm	m	32,0000	25,04	801,24
					20,36	651,63
		TOTAL Capitolul 1.6.3. Bande de "denticule" pe cornisa C3 (la frontoane).				6 932,90
		Inclusiv salariul				5 838,85
		Capitolul 1.6.4. Consola CB-1 (1950 x 1281h x 200)mm - pl.56.5				
1.55	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1,0000	2 644,95	2 644,95
					2 079,98	2 079,98
1.56	R12A20J k=8	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20I	buc	1,0000	4 865,82	4 865,82
					2 269,07	2 269,07
1.57	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	1,0000	477,98	477,98
					346,18	346,18
1.58	R12A32H k=9	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G	buc	1,0000	1 175,64	1 175,64
					582,54	582,54
1.59	R12A43K	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	2,0000	211,09	422,19
					116,36	232,72
1.60	R12A43L k=6	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A43K	buc	2,0000	322,82	645,64
					174,54	349,09
1.61	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	2,0000	94,57	189,13
					85,82	171,63
1.62	R12A54J k=8	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54I	buc	2,0000	187,34	374,68
					162,91	325,81
1.63	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	12,0000	7,00	84,00
					4,00	48,00
		TOTAL Capitolul 1.6.4. Consola CB-1 (1950 x 1281h x 200)mm - pl.56.5				10 880,03
		Inclusiv salariul				6 405,02
		Capitolul 1.6.5. Piatra de consola PC1 (214x125x319h)mm. - pl.56.5				
1.64	R12A14C	Confectionarea modelului de masca-cheie: desen complex cu inaltimea: pina la 250 mm (h=320mm)	buc	1,0000	1 985,48	1 985,48
					1 574,89	1 574,89
1.65	R12A14D	Confectionarea modelului de piatra-cheie: desen complex. Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A14C	buc	1,0000	351,07	351,07
					161,82	161,82
1.66	R12A28G	Confectionarea tiparelor de piatra-cheie: tipare de ipsos, desen complex, inaltimea: pina la 500 mm	buc	2,0000	239,73	479,46
					198,54	397,09
1.67	R12A39D	Turnarea pietrii-cheia: ornament complex, inaltimea: pina la 500 mm	buc	10,0000	85,19	851,87
					44,00	440,00
1.68	R12A50D	Instalarea pietrii-cheie: desen complex, inaltimea: pina la 500 mm	buc	10,0000	66,06	660,63
					60,36	603,63
1.69	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	10,0000	6,00	60,00
					4,00	40,00
		TOTAL Capitolul 1.6.5. Piatra de consola PC1 (214x125x319h)mm. - pl.56.5				4 388,51
		Inclusiv salariul				3 217,42
		Capitolul 1.6.6. Pilastri ornamentati P2 (sub ferestre la etaj) - pl.20, 24.				
1.70	R12A16A	Confectionarea modelului de balustru: cu suprafata profilata, cu inaltimea: pina la 500 mm (h=0.75m)	buc	1,0000	1 085,35	1 085,35
					934,54	934,54
1.71	R12A16B k=5	Confectionarea modelului de balustru: cu suprafata profilata: Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A16A	buc	1,0000	499,23	499,23
					190,91	190,91
1.72	R12A30B	Confectionarea tiparelor de balustru: cu suprafata profilata, inaltimea: pina la 750 mm	buc	1,0000	1 149,80	1 149,80
					301,82	301,82
1.73	R12A41B k=2man	Turnarea balustrului: cu suprafata profilata, inaltimea: pina la 750 mm (beton mozaicat alb, consum 0.015m3/buc.)	buc	6,0000	120,38	722,29
					80,00	480,00
1.74	R12A52B k=2man	Instalarea balustrului: cu suprafata profilata, inaltimea: pina la 750 mm	buc	6,0000	284,74	1 708,43
					190,54	1 143,26

1.75	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.)	buc	12,0000	6,00	72,00
					4,00	48,00
		TOTAL Capitolul 1.6.6. Pilastri ornamentati P2 (sub ferestre la etaj) - pl.20, 24.				5 237,09
		Inclusiv salariul				3 098,51
		Capitolul 1.6.7. Restaurarea si consolidarea decorului la fatade				
1.76	R12A01K	Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (Capitel ionic de coloana C1.2. - 2 buc. - parter)	m2	1,8500	488,37	903,48
					448,00	828,79
1.77	R12A03G	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: pina la 10%	m2	1,8500	396,46	733,45
					396,36	733,27
1.78	R12A01J	Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria II de complexitate (balustri decorative cu capiteluri si baze la ferestre - 47 buc. existenti)	m2	14,7000	447,64	6 580,29
					407,27	5 986,85
1.79	R12A03E	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate II: pina la 20%	m2	14,7000	535,37	7 869,90
					535,27	7 868,43
		TOTAL Capitolul 1.6.7. Restaurarea si consolidarea decorului la fatade				16 087,11
		Inclusiv salariul				15 417,33
		Capitolul 1.7. Vopsitorii la fatade				
1.80	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor (tip "Amphisilan Tiefgrund" Caparol) - Coloane, pilastri rotunde	m2	84,0000	12,73	1 069,40
					1,09	91,64
1.81	RCsR24A	Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in 2 straturi pe glet existent (vopsea siliconica ,,Amphisilan NQG" Caparol) - Coloane, pilastri rotunde	m2	84,0000	150,18	12 615,05
					30,55	2 565,79
1.82	R10A15B	Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip Amphisilan Caparol - INCLUSIV: grunduirea, vopsirea 2 str.) - Cornise, profiluri trase	10m2	93,3300	1 507,92	140 734,09
					509,09	47 512,96
1.83	R10A07C	Vopsirea fatadelor cu vopsea de silicon (sistem tip Caparol ,,Amphisilan NQG"): decorul arhitectonic modelat din ipsos (inclusiv grund ,,DupaGrund" de consolidare a suportului de ipsos, vopsire - 2 str.)	10 m2	5,1000	2 821,44	14 389,35
					1 265,44	6 453,75
		TOTAL Capitolul 1.7. Vopsitorii la fatade				168 807,89
		Inclusiv salariul				56 624,14
		Capitolul 1.8.1. Acul decorativ din cupru (pl.48)				
1.84	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (carcasa)	kg	1,8500	29,09	53,81
					7,64	14,13
1.85	RMC15B	Reconstituirea elementelor ornamentale din tabla de cupru prin inlocuirea elementelor deteriorate, cositoarea pieselor desprinse (detalii stemuite, batute din tabla)	m2	6,5700	604,33	3 970,44
					436,36	2 866,88
1.86	RMC16B	Montarea elementelor ornamentale la acoperisuri, gata confectionate din tabla de cupru, prin prinderea in cuie, cu straifuri de zinc sau cupru si cositorirea perimetrala	m2	5,3000	153,10	811,45
					76,36	404,72
1.87	R12A11A	CONUL acului - model p/ batere pe tabla (d150mm). Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	1,0000	779,69	779,69
					674,90	674,90
1.88	R12A25K	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	1,0000	104,39	104,39
					84,00	84,00
1.89	R12A36A k=2man	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (model din beton p/baterea detaliului pe tabla, consum beton - 0.042 m3/buc.)	buc	1,0000	58,20	58,20
					20,36	20,36
1.90	R12A11D	SFERA - modele p/ batere pe tabla. Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor	buc	2,0000	1 365,11	2 730,22

		principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=540mm si d=590mm)			1 047,26	2 094,52
1.91	R12A11E	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11D	buc	2,0000	196,96	393,92
					160,00	320,00
1.92	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	2,0000	266,83	533,67
					213,82	427,63
1.93	R12A25O	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25N	buc	2,0000	70,27	140,55
					56,00	112,00
1.94	R12A36E k=2man	Turnare a rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (Sfera din beton - model p/batere detaliilor pe tabla, consum beton - 0,31m3/buc)	buc	2,0000	347,36	694,73
					67,64	135,27
1.95	R12A11B	SFERA (d=290mm) - model p/batere pe tabla.Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm (Sfera d=290mm)	buc	1,0000	957,41	957,41
					797,45	797,45
1.96	R12A25L	Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	1,0000	155,82	155,82
					127,27	127,27
1.97	R12A36B k=2man	Turnare a rozetelor : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm (Sfera din beton, consum beton - 0.094 m3/buc.)	buc	1,0000	117,41	117,41
					32,73	32,73
1.98	R12A11A	CENTURA - model p/ batere pe tabla. Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	4,0000	779,69	3 118,78
					674,90	2 699,61
1.99	R12A25K	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	4,0000	104,39	417,56
					84,00	336,00
1.100	R12A36A k=2man	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (centura - model din beton p/baterea detaliului pe tabla, consum beton - 0.0062 m3/buc.)	buc	4,0000	26,06	104,26
					20,36	81,45
		TOTAL Capitolul 1.8.1. Acul decorativ din cupru (pl.48)				15 142,32
		Inclusiv salariul				11 228,92
		Capitolul 1.8.2. Simboluri - litere pe fronton 1 (pl. 56.5)				
1.101	RMC15B	Reconstituirea elementelor ornamentale din tabla de cupru gata montate prin inlocuirea elementelor deteriorate, cositoarea pieselor desprinse	m2	1,2000	604,33	725,19
					436,36	523,63
1.102	RMC16A	Montarea elementelor ornamentale la acoperisuri, gata confectionate din tabla de zinc, prin prinderea in cuie, cu straifuri de zinc sau cupru si cositorirea perimetrala (35 buc. , h=0.355m)	m	12,4200	85,69	1 064,21
					76,36	948,43
		TOTAL Capitolul 1.8.2. Simboluri - litere pe fronton 1 (pl. 56.5)				1 789,41
		Inclusiv salariul				1 472,06
		Capitolul 1.8.3. Stema pe fronton 1, (pl.56.5).				
1.103	RMC15B	Reconstituirea elementelor ornamentale din tabla de cupru gata montate prin inlocuirea elementelor deteriorate, cositoarea pieselor desprinse	m2	0,6000	604,33	362,60
					436,36	261,82
1.104	RMC16A	Montarea elementelor ornamentale la acoperisuri, gata confectionate din tabla de zinc, prin prinderea in cuie, cu straifuri	m	12,4200	85,69	1 064,21

		de zinc sau cupru si cositorirea perimetrala (35 buc. , h=0.355m)			76,36	948,43
1.105	R12A13C	MODEL p/batere din tabla: Confectionarea modelului de stema, cartus, emblema: cartuse de complexitate medie cu inaltimea: pina la 500 mm (548x800h)mm.	buc	1,0000	581,25	581,25
					444,36	444,36
1.106	R12A13D k=3	Confectionarea modelului de stema, cartus, emblema: cartuse de complexitate medie. Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A13C	buc	1,0000	479,37	479,37
					206,18	206,18
1.107	R12A27I	Confectionarea tiparelor de stema si cartus: tipare de ipsos, cartus cu inaltimea: pina la 600 mm	buc	1,0000	356,53	356,53
					234,18	234,18
1.108	R12A27J k=2	Confectionarea tiparelor de stema si cartus: tipare de ipsos, cartus cu inaltimea: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A27I	buc	1,0000	109,93	109,93
					28,36	28,36
1.109	R12A38D	Turnarea stemelor si cartuselor: cartuse cu inaltimea: pina la 600 mm (consum beton 0.031m3/buc.)	buc	1,0000	46,47	46,47
					18,18	18,18
1.110	R12A38E k=2	Turnarea stemelor si cartuselor: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A38D	buc	1,0000	100,79	100,79
					10,18	10,18
		TOTAL Capitolul 1.8.3. Stema pe fronton 1, (pl.56.5).				3 101,15
		Inclusiv salariul				2 151,69
		Capitolul 1.9. Balustri la balcon b-2, (fonta, 33 buc.) - pl.20, 24.				
1.111	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	12,4300	28,41	353,12
					10,91	135,60
1.112	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite)	m2	12,4300	90,16	1 120,66
					40,00	497,19
1.113	R12A16A	Confectionarea modelului de balustru: cu suprafata profilata, cu inaltimea: pina la 500 mm (h=0.75m)	buc	1,0000	1 085,35	1 085,35
					934,54	934,54
1.114	R12A16B k=5	Confectionarea modelului de balustru: cu suprafata profilata: Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A16A	buc	1,0000	499,23	499,23
					190,91	190,91
1.115	R12A30B	Confectionarea tiparelor de balustru: cu suprafata profilata, inaltimea: pina la 750 mm	buc	1,0000	1 149,80	1 149,80
					301,82	301,82
1.116	R12A41B k=2man	Turnarea balustrului: cu suprafata profilata, inaltimea: pina la 750 mm (beton mozaicat alb, consum 0.015m3/buc.)	buc	1,0000	101,26	101,26
					80,00	80,00
1.117	R12A52B k=2man	Instalarea balustrului: cu suprafata profilata, inaltimea: pina la 750 mm	buc	1,0000	284,74	284,74
					190,54	190,54
1.118	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.)	buc	2,0000	7,00	14,00
					4,00	8,00
		TOTAL Capitolul 1.9. Balustri la balcon b-2, (fonta, 33 buc.) - pl.20, 24.				4 608,15
		Inclusiv salariul				2 338,59
		Capitolul 2.1. Hol (pl.45.5; pl.45.6)				
1.119	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc , la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise la chesoane, profile la coloane, pilastri)	m	149,0000	17,25	2 569,91
					17,09	2 546,52
1.120	R8A17D	CI.I.-1(det.1) si PI.1 (det.3): Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie cu sectiunea constanta a profilului ("capiteluri", "baze" la coloane si pilastri rotunde)	m2	14,6400	460,86	6 746,93
					402,18	5 887,88
1.121	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (Profiluri la piedestal - det.1, 3)	m2	4,8600	365,58	1 776,74
					306,91	1 491,56
1.122	R8A17A	Det.2: Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (Cornise la chesoane C.I.1, sec.300x160mm)	m2	53,4500	365,58	19 540,46
					306,91	16 404,12
1.123	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5	buc	1,0000	389,73	389,73
					378,18	378,18
1.124	R8A15A k=1.3man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	1,0000	503,19	503,19
					491,63	491,63
1.125	R8A15A k=1.6man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1,0000	616,64	616,64
					605,08	605,08
1.126	R8A15A k=2.2man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	2,0000	843,55	1 687,09
					831,99	1 663,98
1.127	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase	m	22,6400	580,44	13 141,05

		pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)			526,54	11 920,87
1.128	RCsD10A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm (la "capiteluri")	m	2,8000	67,06	187,77
					49,09	137,45
1.129	RCsD10A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm (C.I.1)	m	116,2000	67,06	7 792,42
					49,09	5 704,30
1.130	R8A09G	Restaurarea tencuielii pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: coloane rotunde	m2	38,7000	539,02	20 859,92
					485,09	18 772,82
1.131	RCsR24A	Vopsitorii interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (inclusiv grunduirea) - Cornise, profiluri trase.	m2	72,9500	69,35	5 058,87
					30,55	2 228,27
1.132	RCsR24A	Vopsitorii interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (inclusiv grunduirea) - Coloane si pilastri rotunde.	m2	38,7000	69,35	2 683,73
					30,55	1 182,10
		TOTAL Capitolul 2.1. Hol (pl.45.5; pl.45.6)				83 554,45
		Inclusiv salariul				69 414,77
		Capitolul 2.2. Biblioteca (pl.46.5; pl.46.6)				
1.133	RCsN15C	Desfacerea profilelor, ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (Piatra de consola)	buc	12,0000	46,40	556,77
					45,82	549,81
1.134	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor trase pe loc, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise, arcuri)	m	107,2000	17,25	1 848,96
					17,09	1 832,13
1.135	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (Profiluri la pilastru P.I.2)	m2	4,2000	365,58	1 535,45
					306,91	1 289,00
1.136	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (Cornise C.I.2. si C.I.3.)	m2	30,6700	365,58	11 212,46
					306,91	9 412,80
1.137	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata (Cornise arcuite A2, sec. 330x230h)mm	m2	26,2000	415,04	10 873,99
					356,36	9 336,63
1.138	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: (Arcuite C.I.4. sec. 50x20)mm	m2	1,9400	415,04	805,17
					356,36	691,34
1.139	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5	buc	2,0000	389,73	779,47
					378,18	756,36
1.140	R8A15A k=1.3man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	1,0000	503,19	503,19
					491,63	491,63
1.141	R8A15A k=1.6man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1,0000	616,64	616,64
					605,08	605,08
1.142	R8A15A k=2.2man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	3,0000	843,55	2 530,64
					831,99	2 495,97
1.143	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	23,2800	580,44	13 512,53
					526,54	12 257,85
1.144	RCsD10A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm (C.I.2)	m	42,6000	67,06	2 856,77
					49,09	2 091,25
1.145	RCsR24A	Vopsitorii interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (inclusiv grunduirea) - Cornise, profiluri trase.	m2	63,0000	69,35	4 368,87
					30,55	1 924,34
1.146	R12A01K	Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (Capiteluri ionice, piatra de consola)	m2	6,9500	488,37	3 394,14
					448,00	3 113,57
1.147	R12A03G	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: pina la 10%	m2	6,9500	396,46	2 755,39
					396,36	2 754,70
1.148	R12A65A	Tonifierea decorului arhitectonic modelat: decor modelat (inclusiv grund de consolidare ipsos)	m2	6,9500	203,72	1 415,86
					192,00	1 334,39
1.149	R12A50C	Instalarea piatra-cheie: desen complex, inaltimea: pina la 250 mm	buc	12,0000	57,65	691,79
					52,36	628,36
1.150	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	12,0000	6,95	83,45
					5,45	65,45
		TOTAL Capitolul 2.2. Biblioteca (pl.46.5; pl.46.6)				60 341,55
		Inclusiv salariul				51 630,67
		Capitolul 2.3. Sala de spectacole (pl.47.3; pl.46.6; pl.47.7)				

1.151	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise C.I.5 si C.I.6.)	m	363,0000	17,25	6 260,93
					17,09	6 203,94
1.152	RCsN15B	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit de 0,61 la 1,20 m latime (Cornisa, decor C.I.7)	m	12,0000	32,43	389,22
					32,00	384,00
1.153	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (Cornise la cesoane C.I.5. si C.I.6.)	m2	109,8500	365,58	40 159,39
					306,91	33 713,62
1.154	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (Cornisa C.I.7. sub decorul din ipsos.)	m2	18,8400	365,58	6 887,60
					306,91	5 782,11
1.155	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	16,0000	580,44	9 286,96
					526,54	8 424,64
1.156	R8A15A	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5	buc	1,0000	389,73	389,73
					378,18	378,18
1.157	R8A15A k=1.6man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1,0000	616,64	616,64
					605,08	605,08
1.158	R8A15A k=1.9 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	1,0000	730,09	730,09
					718,54	718,54
1.159	R12A01J	DECOR din ipsos: Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria II de complexitate (Bosaje, pilastri cu canelure)	m2	60,0000	447,64	26 858,31
					407,27	24 436,11
1.160	R12A03D	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate II: pina la 10%	m2	60,0000	267,69	16 061,59
					267,63	16 058,02
1.161	R12A01K	Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (Meandru C.I.7, console CO1, arc ornamentat A3)	m2	146,0000	488,37	71 301,34
					448,00	65 407,32
1.162	R12A03G	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: pina la 10%	m2	146,0000	396,46	57 883,09
					396,36	57 868,49
1.163	R12A01L	Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria IV de complexitate (Heruvim)	m2	6,5500	574,91	3 765,66
					534,54	3 501,24
1.164	R12A03J	Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate IV: pina la 10%	m2	6,5500	549,87	3 601,66
					549,45	3 598,89
1.165	R12A10A	TORON d=20mm: Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 50 mm	buc	1,0000	489,50	489,50
					472,72	472,72
1.166	R12A24C1	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 50 mm	buc	7,0000	134,69	942,85
					127,27	890,90
1.167	R12A35A	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 50 mm	m	12,0000	18,83	225,93
					10,18	122,18
1.168	R12A46A	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 50 mm	m	12,0000	21,40	256,83
					16,73	200,73
1.169	R12A10L k=1.2man	MEANDRU C.I.7. /a: Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm - Meandru	buc	1,0000	4 314,06	4 314,06
					3 460,33	3 460,33
1.170	R12A10C	C.I.7. /b: Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm - Meandru	buc	1,0000	979,08	979,08
					874,54	874,54
1.171	R12A10L	C.I.7. /c: Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele,	buc	1,0000	3 737,34	3 737,34

		mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 500 mm - Meandru			2 883,61	2 883,61
1.172	R12A10J	C.I.7. /d: Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm	buc	1,0000	2 278,07	2 278,07
					1 890,89	1 890,89
1.173	R12A24D6	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 500 mm	buc	2,0000	1 203,11	2 406,21
					865,45	1 730,89
1.174	R12A24C3	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	buc	7,0000	242,06	1 694,43
					193,45	1 354,17
1.175	R12A24D6	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 500 mm	buc	2,0000	1 203,11	2 406,21
					865,45	1 730,89
1.176	R12A24D4	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 300 mm	buc	3,0000	603,82	1 811,45
					509,09	1 527,26
1.177	R12A35X	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): plane, ornament complex, latimea: pina la 500 mm	m	12,0000	297,15	3 565,76
					58,18	698,17
1.178	R12A35C	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	m	12,0000	56,83	681,93
					21,82	261,82
1.179	R12A35X	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): plane, ornament complex, latimea: pina la 500 mm	m	12,0000	297,15	3 565,76
					58,18	698,17
1.180	R12A35J	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament complex, latimea desfasurata: pina la 300 mm	m	12,0000	119,11	1 429,31
					49,09	589,08
1.181	R12A46L	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm	m	12,0000	73,94	887,29
					60,36	724,36
1.182	R12A46C	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm	m	12,0000	33,44	401,31
					28,36	340,36
1.183	R12A46L	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 500 mm	m	12,0000	73,94	887,29
					60,36	724,36
1.184	R12A46J	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm	m	12,0000	51,84	622,12
					44,36	532,36
1.185	R12A65A	Tonifierea decorului arhitectonic modelat: decor modelat (inclusiv grund de consolidare ipsos)	m2	172,0000	203,72	35 040,10
					192,00	33 023,66
1.186	R12A65C	Tonifierea decorului arhitectonic modelat: Tonifierea policroma sau imitatie (pina la 40%)	m2	40,4000	458,26	18 513,88
					446,54	18 040,25
1.187	RCsR24A	Vopsitorii interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (inclusiv grunduirea) - Cornise, profiluri trase.	m2	96,2400	69,35	6 673,97
					30,55	2 939,66
		TOTAL Capitolul 2.3. Sala de spectacole (pl.47.3; pl.46.6; pl.47.7)				338 002,91
		Inclusiv salariul				302 791,52
		Capitolul 2.4. Casa scarii (pl.14, 15)				
1.188	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor trase pe loc, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise, arcuri)	m	61,0000	17,25	1 052,11
					17,09	1 042,53
1.189	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata (Cornisa interioara arcuita A5, sec. 60x80h)mm - 9 buc.	m2	4,0300	415,04	1 672,60
					356,36	1 436,13
1.190	R8A09D	Restaurarea tencuielii pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri (P.I.5.) - 14 buc.	m2	12,0400	412,38	4 965,09
					381,45	4 592,67
1.191	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:	m2	1,6500	365,58	603,21

		orizontale (Profiluri la pilastru C.I.8)			306,91	506,39
1.192	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (Cornise C.I.9.)	m2	14,4300	365,58	5 275,38
					306,91	4 428,65
1.193	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	9,7400	580,44	5 653,44
					526,54	5 128,50
1.194	R8A15A k=1.3man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	1,0000	503,19	503,19
					491,63	491,63
1.195	R8A15A k=1.6man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri (colturi) de la 1 pina la 5.(Sablon 30 cm)	buc	1,0000	389,73	389,73
					378,18	378,18
1.196	R8A15A k=1.9man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	1,0000	730,09	730,09
					718,54	718,54
1.197	R8A15A k=2.2man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	1,0000	843,55	843,55
					831,99	831,99
1.198	RCsD10A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm (C.1.9)	m	32,8000	67,06	2 199,58
					49,09	1 610,17
1.199	R8A17D	COLOANE rotunde, piedestale: Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata curbilinie cu sectiunea constanta a profilului (Profiluri la coloane rotunde - "capiteluri", " baze.")	m2	2,3000	460,86	1 059,97
					402,18	925,01
1.200	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (Profiluri la piedestale.)	m2	2,4000	365,58	877,40
					306,91	736,57
1.201	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului)	m	4,7200	580,44	2 739,65
					526,54	2 485,27
1.202	R8A15A k=1.3man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	1,0000	503,19	503,19
					491,63	491,63
1.203	R8A15A k=1.6man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1,0000	616,64	616,64
					605,08	605,08
1.204	R8A15A k=2.2man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri (colturi) de la 1 pina la 5.	buc	1,0000	843,55	843,55
					831,99	831,99
1.205	R8A09G	Restaurarea tencuielii pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: coloane rotunde	m2	5,0000	539,02	2 695,08
					485,09	2 425,43
1.206	R8A09D	Restaurarea tencuielii pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: piloni, pilastri (Piedestale)	m2	8,1000	412,38	3 340,30
					381,45	3 089,75
1.207	RCsR24A	Vopsitorii interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (inclusiv grunduirea) - Cornise, profiluri trase.	m2	24,8300	69,35	1 721,89
					30,55	758,44
1.208	RCsR24A	Vopsitorii interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent (inclusiv grunduirea) - Coloane piedestale, pilastri.	m2	25,1000	69,35	1 740,61
					30,55	766,68
1.209	R12A11C	BILE la piedestale (d=360mm): Confectionarea modelului de rozete : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	1,0000	1 151,36	1 151,36
					925,81	925,81
1.210	R12A25M	Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	1,0000	206,74	206,74
					168,00	168,00
1.211	R12A36C	Turnare a rozetelor (bilelor) rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	4,0000	95,96	383,82
					21,82	87,27
1.212	R12A47C	Instalarea rozetelor (bilelor) rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	2,0000	48,14	96,28
					36,36	72,73
1.213	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton	buc	2,0000	6,95	13,91
					5,45	10,91
		TOTAL Capitolul 2.4. Casa scarii (pl.14, 15)				41 878,36

		Inclusiv salariul				35 545,95
		Capitolul 3. Lucrari diverse. Evacuarea molozului				
1.214	TsH92B	Incarcarea in auto moloz	t	91,3000	40,36	3 685,16
					40,36	3 685,16
1.215	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	91,3000	64,50	5 888,85
					0,00	0,00
1.216	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100 m3	0,5100	149,54	76,27
					13,82	7,05
		TOTAL Capitolul 3. Lucrari diverse. Evacuarea molozului				9 650,28
		Inclusiv salariul				3 692,21

Total manopera (ore)	**29 723,6103**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		1 889 968,97
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	243 190,67
Total		2 133 159,63
Cheltuieli de transport	3,0000%	23 679,59
Total		2 156 839,22
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	15 786,39
Total		2 172 625,62
Cheltuieli de regie	7,0000%	152 083,79
Total		2 324 709,41
Beneficiu de deviz	4,0000%	92 988,38

Total Deviz fara TVA	**2 417 697,79**

Total General fara TVA	**2 417 697,79**
TVA (20%)	**483 539,56**
TOTAL GENERAL	**2 901 237,34**
Inclusiv salariul	**1 080 847,40**

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-4 Decor arhitectural la fatade

Devizul local de resurse Nr. 10.4

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 2 901 237,34 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 180,8400	36,36	42 939,19
2	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	359,9708	36,36	13 089,71
3	7212030022700	Sudor	h-om	0,0185	36,36	0,67
4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 344,5695	36,36	48 892,93
5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3515	36,36	12,78
6	7422010060100	Timplar	h-om	9,8000	36,36	356,36
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	101,5368	36,36	3 692,21
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 009,1250	36,36	36 695,08
9	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	0,7800	36,36	28,36
10	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	14 695,2839	36,36	534 368,44
11	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	1 740,1080	36,36	63 276,00
12	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	5 129,2653	36,36	186 516,81
13	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	4 151,9610	36,36	150 978,84
Total manopera						**1 080 847,40**
Materiale						
1	02874136313400	Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc	buc	22,0000	2,00	44,00
2	02874136313400	Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc	buc	48,0000	3,00	144,00
3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	25,8345	10,00	258,35
4	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0278	4,50	0,12
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0026	265,00	0,68
6	1412212205757	Creta macinata	kg	65,8050	4,50	296,12
7	1420202205504	Argila de sculptura	kg	47,1050	122,50	5 770,36
8	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	101,1548	210,00	21 242,52
9	1592127301145	Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I	kg	47,2100	56,00	2 643,76
10	20028339	Materiale mărunte	%	49,0000	0,00	1 134,65
11	20028339	Materiale mărunte	%	76,0000	0,00	365,47
12	20028339	Materiale mărunte	%	30,0000	0,00	124,49
13	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	18,6660	77,00	1 437,28
14	20056244	Lac NT	kg	24,3700	65,00	1 584,05
15	20056256	Vopsea uscata	kg	6,5805	40,00	263,22
16	20056259	Săpun de rufe solid	kg	23,6050	35,00	826,18
17	20056260	Clei de cazeină	kg	10,9675	30,00	329,03
18	20056267	Alb uscat de zinc	kg	6,5805	105,28	692,80
19	20056319	Acid acetic	kg	23,6050	55,00	1 298,28
20	20056325	Alcool amoniac	kg	47,2100	56,00	2 643,76
21	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,2434	3 100,00	754,66
22	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,0380	3 100,00	117,80
23	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	1 793,3000	1,35	2 420,96
24	2222222222992	Material marunt (din val.tabla si cositor)	%	30,0000	0,00	58,03
25	2222222222992	Material marunt (din val.tablei)	%	30,0000	0,00	127,81
26	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	4,0000	0,00	12 795,82
27	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	10,0000	0,00	8 460,00
28	2320166200676	White spirit	kg	1,2430	27,00	33,56
29	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	17,5480	21,00	368,51

30	2413147300148	Acid clorhidric	kg	47,2100	42,00	1 982,82
31	2416586105303	Amorsa-grund tip Amphisilan Tiefgrund Caparol	kg	12,6000	76,60	965,16
32	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici + grund	kg	205,3248	57,00	11 703,51
33	2430116104071	Vopsea siliconica (Amphisilan NQG Caparol)	kg	53,7600	183,30	9 854,21
34	2430116104160	Email alchidic (Hammerite)	kg	2,1131	215,20	454,74
35	2430161032194	Chit NT	kg	634,6440	19,00	12 058,24
36	2430161032195	Vopsea pe baza de rasini acrilice dispersie apoasa (Amphisilan Caparol, grund+vopsea)	kg	233,3250	337,50	78 747,19
37	2430161032200	Vopsea de silicati Amphisilan NQG +grund ,,DupaGrund"	kg	21,4200	337,50	7 229,25
38	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,2927	51,00	65,93
39	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,6215	30,00	18,65
40	2430226109307	Diluant decapant	kg	6,2150	27,00	167,81
41	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3673	27,00	36,92
42	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	19,7415	30,00	592,25
43	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	17,8500	35,00	624,75
44	2611112500006	Gelatina tehnica	kg	4,0620	200,00	812,40
45	26511221004022	Ciment M-400	kg	20 546,0604	1,50	30 819,09
46	2652102100697	Var bulgari pentru construcţii	kg	11 626,9284	3,00	34 880,79
47	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	22,2651	3,00	66,80
48	2653102100854	Beton	m3	0,8118	880,00	714,38
49	2653102100854	Beton mozaicat alb	m3	0,4135	2 500,00	1 033,75
50	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	5 225,4050	4,00	20 901,62
51	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,4860	3,00	7,46
52	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	102,8500	3,00	308,55
53	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	375,8625	10,00	3 758,63
54	2710403642287	Tabla de cupru gr 0.6mm	kg	3 015,7300	158,00	476 485,34
55	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	12,3040	19,00	233,78
56	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 117,1680	11,50	12 847,43
57	2732103665059	Tabla de cupru 0,5 mm	kg	9,8120	158,00	1 550,30
58	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0185	15,00	0,28
59	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	51,6520	18,00	929,74
60	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	8,5600	60,00	513,60
61	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	36,3075	166,00	6 027,05
62	2744137311238	Cositor aliaj	kg	3,1138	35,00	108,98
63	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,8500	21,04	38,92
64	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	134,7480	18,00	2 425,46
65	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	26,8995	15,00	403,49
66	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,5070	22,50	33,91
67	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0093	36,00	0,33
68	2874136313300	Diblu din metal	buc	14,0000	1,50	21,00
69	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	10,7500	150,00	1 612,50
70	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,3800	15,00	5,70
71	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	202,4100	3,00	607,23
72	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0148	1,89	0,03
73	4100116202818	Apă	m3	55,5470	19,00	1 055,39
74	4100116202820	Apa potabila	m3	19,2395	19,00	365,55
75	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,2000	3,00	12,60
Total materiale						**789 319,71**
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	19,7752	10,00	197,75
2	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,8112	10,00	68,11
3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,7698	5,00	128,85
4	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2142	320,00	68,54
5	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	89,6650	150,00	13 449,75
6	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	23,5554	250,00	5 888,85
Total utilaje						**19 801,86**
Total						1 889 968,97
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		243 190,67
Total						2 133 159,63
Cheltuieli de transport				3,0000%		23 679,59

Total		2 156 839,22
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	15 786,39
Total		2 172 625,62
Cheltuieli de regie	7,0000%	152 083,79
Total		2 324 709,41
Beneficiu de deviz	4,0000%	92 988,38
TOTAL Deviz fara TVA		**2 417 697,79**

Total		**2 417 697,79**
TVA	20%	483 539,56
TOTAL Deviz		**2 901 237,34**

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL
Investitor: Pretura sectorului Centru
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.5

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Capitolul 1. Р Внутренний водопровод А-1				
1.1	RpSD36D	Montarea robinetului de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" Вентиль д=50	buc			**412,53**
						28,73
1.1.1	2913124503150	Вентиль д=50	buc	1,0000	380,00	380,00
1.1.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,00	0,00
1.1.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	36,36	28,73
1.2	RpSD36A	Montarea robinetului de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" То же д=15	buc			**90,37**
						10,18
1.2.1	2913124503150	Вентиль д=15	buc	1,0000	79,00	79,00
1.2.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,5000	0,00	0,00
1.2.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,36	10,18
1.3	RpSA26E	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm Трубы ПП д=50	m			**84,75**
						11,64
1.3.1	2521216717050	Трубы ПП д=50	m	1,0200	57,60	58,75
1.3.2	2523156719431	Cot ПП д=50	buc	0,0800	4,50	0,36
1.3.3	2523156719451	Teu ПП д=50	buc	0,7100	8,00	5,68
1.3.4	2523156719401	Mufa ПП д=50	buc	0,7800	8,00	6,24
1.3.5	2523156719461	Reductie ПП д=50	buc	0,1100	8,00	0,88
1.3.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0250	12,50	0,31
1.3.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	26,80	0,24
1.3.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,36	11,64
1.3.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0186	35,00	0,65
1.4	RpSA26C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m			**60,34**
						9,45
1.4.1	2521216717050	Трубы ПП д=32	m	1,0200	42,80	43,66
1.4.2	2523156719431	Cot ПП д=32	buc	0,0800	2,00	0,16
1.4.3	2523156719451	Teu ПП д=32	buc	0,7100	3,10	2,20
1.4.4	2523156719401	Mufa ПП д=32	buc	0,7800	4,58	3,57
1.4.5	2523156719461	Reductie ПП д=32	buc	0,1100	3,10	0,34
1.4.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,50	0,25
1.4.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	26,80	0,19
1.4.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	36,36	9,45
1.4.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0147	35,00	0,51
1.5	RpSA26A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm.	m			**37,08**
						8,00
1.5.1	2521216717050	Трубы ПП д=20	m	1,0200	23,93	24,41
1.5.2	2523156719431	Cot ПП д=20	buc	0,0800	2,00	0,16
1.5.3	2523156719451	Teu ПП д=20	buc	0,7100	2,00	1,42
1.5.4	2523156719401	Mufa ПП д=20	buc	0,7800	2,90	2,26
1.5.5	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,50	0,25
1.5.6	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	26,80	0,16
1.5.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,36	8,00
1.5.8	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	35,00	0,42
1.6	RpSA26A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Д=15	m			**30,38**
						8,00
1.6.1	2521216717050	Трубы ПП д=15	m	1,0200	18,00	18,36
1.6.2	2523156719431	Cot ПП д=15	buc	0,0800	1,70	0,14
1.6.3	2523156719451	Teu ПП д=15	buc	0,7100	2,00	1,42
1.6.4	2523156719401	Mufa ПП д=15	buc	0,7800	2,10	1,64
1.6.5	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,50	0,25
1.6.6	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	26,80	0,16
1.6.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,36	8,00
1.6.8	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	35,00	0,42

1.7	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m			**1,82**
						1,82
1.7.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.8	RpSF09C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m			**2,18**
						2,18
1.8.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,36	2,18
1.9	RpSA26C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m			**60,34**
						9,45
1.9.1	2521216717050	Трубы ПП д=32	m	1,0200	42,80	43,66
1.9.2	2523156719431	Cot ПП д=32	buc	0,0800	2,00	0,16
1.9.3	2523156719451	Teu ПП д=32	buc	0,7100	3,10	2,20
1.9.4	2523156719401	Mufa ПП д=32	buc	0,7800	4,58	3,57
1.9.5	2523156719461	Reductie ПП д=32	buc	0,1100	3,10	0,34
1.9.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,50	0,25
1.9.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	26,80	0,19
1.9.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	36,36	9,45
1.9.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0147	35,00	0,51
1.10	RpSA26A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm.	m			**37,08**
						8,00
1.10.1	2521216717050	Трубы ПП д=20	m	1,0200	23,93	24,41
1.10.2	2523156719431	Cot ПП д=20	buc	0,0800	2,00	0,16
1.10.3	2523156719451	Teu ПП д=20	buc	0,7100	2,00	1,42
1.10.4	2523156719401	Mufa ПП д=20	buc	0,7800	2,90	2,26
1.10.5	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,50	0,25
1.10.6	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	26,80	0,16
1.10.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,36	8,00
1.10.8	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	35,00	0,42
1.11	RpSA26A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Д=15	m			**30,38**
						8,00
1.11.1	2521216717050	Трубы ПП д=15	m	1,0200	18,00	18,36
1.11.2	2523156719431	Cot ПП д=15	buc	0,0800	1,70	0,14
1.11.3	2523156719451	Teu ПП д=15	buc	0,7100	2,00	1,42
1.11.4	2523156719401	Mufa ПП д=15	buc	0,7800	2,10	1,64
1.11.5	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,50	0,25
1.11.6	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	26,80	0,16
1.11.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,36	8,00
1.11.8	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	35,00	0,42
1.12	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m			**1,82**
						1,82
1.12.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.13	RpSF09C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m			**2,18**
						2,18
1.13.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,36	2,18
		TOTAL Capitolul 1. Р Внутренний водопровод А-1				0,00
		Capitolul 3. Внутренний водопровод Т-4				
1.14	RpSA26A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Д=15	m			**30,38**
						8,00
1.14.1	2521216717050	Трубы ПП д=15	m	1,0200	18,00	18,36
1.14.2	2523156719431	Cot ПП д=15	buc	0,0800	1,70	0,14
1.14.3	2523156719451	Teu ПП д=15	buc	0,7100	2,00	1,42
1.14.4	2523156719401	Mufa ПП д=15	buc	0,7800	2,10	1,64
1.14.5	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,50	0,25
1.14.6	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	26,80	0,16
1.14.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,36	8,00
1.14.8	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	35,00	0,42
1.15	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m			**1,82**
						1,82
1.15.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.16	RpSF09C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m			**2,18**
						2,18
1.16.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,36	2,18
1.17	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm.	m			**22,22**
						15,27
1.17.1	332051735223	Termoizolatie conducte Д=15	m	1,0300	6,42	6,61
1.17.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
1.17.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	36,36	15,27
		TOTAL Capitolul 3. Внутренний водопровод Т-4				0,00

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-5 Retele interioare de apa

Deviz local Nr. 10.5

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 39 182,58 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
					Incl. salariul	**Incl. salariul**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Capitolul 1. Р Внутренний водопровод А-1				
1.1	RpSD36D	Montarea robinetului de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" Вентиль д=50	buc	1,0000	412,53	412,53
					28,73	28,73
1.2	RpSD36A	Montarea robinetului de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" То же д=15	buc	14,0000	90,37	1 265,13
					10,18	142,54
1.3	RpSA26E	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm Трубы ПП д=50	m	10,0000	84,75	847,53
					11,64	116,36
1.4	RpSA26C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	30,0000	60,34	1 810,11
					9,45	283,63
1.5	RpSA26A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	112,0000	37,08	4 152,72
					8,00	895,99
1.6	RpSA26A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Д=15	m	60,0000	30,38	1 822,87
					8,00	480,00
1.7	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	212,0000	1,82	385,45
					1,82	385,45
1.8	RpSF09C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	212,0000	2,18	462,54
					2,18	462,54
1.9	RpSA26C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	30,0000	60,34	1 810,11
					9,45	283,63
1.10	RpSA26A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	106,0000	37,08	3 930,25
					8,00	847,99
1.11	RpSA26A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Д=15	m	50,0000	30,38	1 519,06
					8,00	400,00
1.12	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	186,0000	1,82	338,18
					1,82	338,18
1.13	RpSF09C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	186,0000	2,18	405,81
					2,18	405,81
		TOTAL Capitolul 1. Р Внутренний водопровод А-1				19 162,29
		Inclusiv salariul				5 070,86
		Capitolul 3. Внутренний водопровод Т-4				
1.14	RpSA26A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Д=15	m	130,0000	30,38	3 949,56
					8,00	1 039,99
1.15	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	130,0000	1,82	236,36
					1,82	236,36
1.16	RpSF09C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	130,0000	2,18	283,63
					2,18	283,63
1.17	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm.	m	130,0000	22,22	2 888,05
					15,27	1 985,43
		TOTAL Capitolul 3. Внутренний водопровод Т-4				7 357,61
		Inclusiv salariul				3 545,42

Total manopera (ore)	**236,9500**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		26 519,90
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	1 938,66
Total		28 458,56
Cheltuieli de transport	3,0000%	530,26
Total		28 988,82
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	353,51
Total		29 342,33
Cheltuieli de regie	7,0000%	2 053,96
Total		31 396,30
Beneficiu de deviz	4,0000%	1 255,85

Total Deviz fara TVA	**32 652,15**

Total General fara TVA	**32 652,15**
TVA (20%)	**6 530,43**
TOTAL GENERAL	**39 182,58**
Inclusiv salariul	**8 616,27**

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-5 Retele interioare de apa

Devizul local de resurse Nr. 10.5

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 39 182,58 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	182,3500	36,36	6 630,84
2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	54,6000	36,36	1 985,43
Total manopera						**8 616,27**
Materiale						
1	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	42,98
2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	10,6100	12,50	132,63
3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,00	3,80
4	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,5000	0,00	16,59
5	2521216717050	Трубы ПП д=15	m	244,8000	18,00	4 406,40
6	2521216717050	Трубы ПП д=20	m	222,3600	23,93	5 321,07
7	2521216717050	Трубы ПП д=32	m	61,2000	42,80	2 619,36
8	2521216717050	Трубы ПП д=50	m	10,2000	57,60	587,52
9	2523156719401	Mufa ПП д=15	buc	187,2000	2,10	393,12
10	2523156719401	Mufa ПП д=20	buc	170,0400	2,90	493,12
11	2523156719401	Mufa ПП д=32	buc	46,8000	4,58	214,34
12	2523156719401	Mufa ПП д=50	buc	7,8000	8,00	62,40
13	2523156719431	Cot ПП д=15	buc	19,2000	1,70	32,64
14	2523156719431	Cot ПП д=20	buc	17,4400	2,00	34,88
15	2523156719431	Cot ПП д=32	buc	4,8000	2,00	9,60
16	2523156719431	Cot ПП д=50	buc	0,8000	4,50	3,60
17	2523156719451	Teu ПП д=15	buc	170,4000	2,00	340,80
18	2523156719451	Teu ПП д=20	buc	154,7800	2,00	309,56
19	2523156719451	Teu ПП д=32	buc	42,6000	3,10	132,06
20	2523156719451	Teu ПП д=50	buc	7,1000	8,00	56,80
21	2523156719461	Reductie ПП д=32	buc	6,6000	3,10	20,46
22	2523156719461	Reductie ПП д=50	buc	1,1000	8,00	8,80
23	2913124503150	Вентиль д=15	buc	14,0000	79,00	1 106,00
24	2913124503150	Вентиль д=50	buc	1,0000	380,00	380,00
25	3220137315778	Decapant	kg	3,2580	26,80	87,31
26	332051735223	Termoizolatie conducte Д=15	m	133,9000	6,42	859,64
Total materiale						**17 675,48**
Utilaje						
1	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,5182	35,00	228,14
Total utilaje						**228,14**
Total						26 519,90
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		1 938,66
Total						28 458,56
Cheltuieli de transport				3,0000%		530,26
Total						28 988,82
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		353,51
Total						29 342,33
Cheltuieli de regie				7,0000%		2 053,96

Total		31 396,30
Beneficiu de deviz	4,0000%	1 255,85
TOTAL Deviz fara TVA		**32 652,15**

Total		**32 652,15**
TVA	20%	6 530,43
TOTAL Deviz		**39 182,58**

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL
Investitor: Pretura sectorului Centru
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.6

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Capitolul 1. P Внутренняя канализация C1				
1.1	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Труба ПП д=100	m			**54,16** 13,82
1.1.1	2521216720160	Труба ПП д=100	m	1,0300	38,75	39,91
1.1.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	16,00	0,24
1.1.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
1.1.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	36,36	13,82
1.2	RpSB13D	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm.	m			**41,49** 12,36
1.2.1	2521216720160	Труба ПП д=75	m	1,0300	28,00	28,84
1.2.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0080	16,00	0,13
1.2.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0130	12,50	0,16
1.2.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	36,36	12,36
1.3	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			**23,69** 10,91
1.3.1	2521216720160	Труба ПП д=50	m	1,0300	12,20	12,57
1.3.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	16,00	0,06
1.3.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
1.3.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.4	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m			**2,91** 2,91
1.4.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,36	2,91
1.5	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Умывальник	buc			**887,43** 80,00
1.5.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	380,00	380,00
1.5.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	52,00	52,00
1.5.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	130,00	130,00
1.5.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,00	9,60
1.5.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	110,00	220,00
1.5.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	0,00
1.5.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,36	80,00
1.6	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель к умывальнику	buc			**797,73** 72,73
1.6.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	485,00	485,00
1.6.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	120,00	240,00
1.6.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	36,36	72,73
1.7	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat. Чаню генуя	buc			**2 056,57** 192,73
1.7.1	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (Чаша генуя)	buc	1,0000	450,00	450,00
1.7.2	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	212,00	212,00
1.7.3	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	480,00	480,00
1.7.4	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	175,00	175,00
1.7.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	130,00	130,00
1.7.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	21,00	48,30
1.7.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	80,00	80,00
1.7.8	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	122,00	122,00
1.7.9	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	90,00	90,00

1.7.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	40,00	40,00
1.7.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	2,0000	0,00	0,00
1.7.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,3000	36,36	192,73
1.8	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Душевой поддон	buc			**2 466,27**
						81,82
1.8.1	2875114200780	Душевой поддон	buc	1,0000	2 185,00	2 185,00
1.8.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	130,00	130,00
1.8.3	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,0000	0,00	0,00
1.8.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	36,36	81,82
1.9	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель	buc			**1 092,73**
						72,73
1.9.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. dus cu dn=1/2"	buc	1,0000	780,00	780,00
1.9.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	120,00	240,00
1.9.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	36,36	72,73
1.10	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Умывальник со шкафчиком	buc			**1 978,83**
						80,00
1.10.1	2622102438000	Lavoar (Умывальник со шкафчиком)	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
1.10.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	52,00	52,00
1.10.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	130,00	130,00
1.10.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,00	9,60
1.10.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	110,00	220,00
1.10.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	0,00
1.10.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,36	80,00
1.11	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель к умывальнику	buc			**797,73**
						72,73
1.11.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	485,00	485,00
1.11.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	120,00	240,00
1.11.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	36,36	72,73
1.12	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Унитаз	buc			**2 467,75**
						203,63
1.12.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	866,00	866,00
1.12.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	480,00	480,00
1.12.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	175,00	175,00
1.12.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	122,00	122,00
1.12.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	130,00	130,00
1.12.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	21,00	48,30
1.12.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	80,00	80,00
1.12.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	90,00	90,00
1.12.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,00	125,00
1.12.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	40,00	40,00
1.12.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,00	0,00
1.12.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	36,36	203,63
1.13	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Procurarea si instalarea suportului de sprigin fix PD (la vasele de closet)	m			**1 182,93**
						32,73
1.13.1	2812106305714	Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat	m	1,0000	1 145,00	1 145,00
1.13.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,89	0,19
1.13.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	36,00	2,16
1.13.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
1.13.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	36,00	0,90
1.13.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	4,50	0,90
1.13.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	36,36	32,73
1.14	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Procurarea si instalarea suportului de sprigin radatabil PD (la vasele de closet)	m			**1 182,93**
						32,73
1.14.1	2812106305714	Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat	m	1,0000	1 145,00	1 145,00
1.14.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,89	0,19
1.14.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	36,00	2,16
1.14.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
1.14.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	36,00	0,90
1.14.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	4,50	0,90
1.14.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	36,36	32,73
1.15	Pret de firma	Costul suportului de sprigin fix PD	m			**800,00**
						0,00

1.16	Pret de firma	Costul suportului de sprigin fix PD	m			**800,00**
						0,00
1.17	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm.	buc			**27,61**
						6,18
1.17.1	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,89	4,73
1.17.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
1.17.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	36,36	6,18
1.17.4	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	18,00	14,40
1.17.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
1.18	RpSB14D	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm Ревизия пластм д=75	buc			**35,14**
						10,91
1.18.1	2523156721037	Ревизия пластм д=75	buc	1,0000	23,75	23,75
1.18.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	16,00	0,32
1.18.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0130	12,50	0,16
1.18.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.19	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ревизия д=100	buc			**40,91**
						12,36
1.19.1	2523156721037	Ревизия д=100	buc	1,0000	27,80	27,80
1.19.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	16,00	0,56
1.19.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
1.19.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	36,36	12,36
1.20	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Прочистка	buc			**118,11**
						12,36
1.20.1	2523156721037	Прочистка 110	buc	1,0000	105,00	105,00
1.20.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	16,00	0,56
1.20.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
1.20.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	36,36	12,36
1.21	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu Муфта д=75	buc			**118,42**
						21,82
1.21.1	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK д=75	buc	1,0000	87,00	87,00
1.21.2	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	800,00	9,60
1.21.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.22	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu Муфта д=100	buc			**143,66**
						21,82
1.22.1	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK д=100	buc	1,0000	112,24	112,24
1.22.2	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	800,00	9,60
1.22.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.23	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare.	m3			**81,82**
						81,82
1.23.1	9310060019901	Chesonier	h-om	2,2500	36,36	81,82
1.24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			**11,27**
						11,27
1.24.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,36	11,27
		TOTAL Capitolul 1. P Внутренняя канализация C1				0,00

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-6 Retele interioare de canalizare

Deviz local Nr. 10.6

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 208 693,90 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
					Incl. salariul	**Incl. salariul**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Capitolul 1. Р Внутренняя канализация С1				
1.1	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Труба ПП д=100	m	70,0000	54,16	3 791,06
					13,82	967,26
1.2	RpSB13D	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm.	m	149,0000	41,49	6 182,61
					12,36	1 842,16
1.3	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	60,0000	23,69	1 421,34
					10,91	654,54
1.4	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m	27,9000	2,91	81,16
					2,91	81,16
1.5	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Умывальник	buc	15,0000	887,43	13 311,47
					80,00	1 199,99
1.6	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель к умывальнику	buc	15,0000	797,73	11 965,90
					72,73	1 090,90
1.7	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat. Чаню генуя	buc	9,0000	2 056,57	18 509,14
					192,73	1 734,53
1.8	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Душевой поддон	buc	2,0000	2 466,27	4 932,53
					81,82	163,63
1.9	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель	buc	2,0000	1 092,73	2 185,45
					72,73	145,45
1.10	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Умывальник со шкафчиком	buc	21,0000	1 978,83	41 555,45
					80,00	1 679,98
1.11	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель к умывальнику	buc	21,0000	797,73	16 752,26
					72,73	1 527,26
1.12	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Унитаз	buc	6,0000	2 467,75	14 806,50
					203,63	1 221,81
1.13	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Procurarea si instalarea suportului de sprigin fix PD (la vasele de closet)	m	1,9400	1 182,93	2 294,88
					32,73	63,49
1.14	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Procurarea si instalarea suportului de sprigin radatabil PD (la vasele de closet)	m	1,5400	1 182,93	1 821,71
					32,73	50,40
1.15	Pret de firma	Costul suportului de sprigin fix PD	m	1,9400	800,00	1 552,00

					0,00	0,00
1.16	Pret de firma	Costul suportului de sprigin fix PD	m	1,5400	800,00	1 232,00
					0,00	0,00
1.17	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm.	buc	8,0000	27,61	220,90
					6,18	49,45
1.18	RpSB14D	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm Ревизия пластм д=75	buc	18,0000	35,14	632,55
					10,91	196,36
1.19	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ревизия д=100	buc	2,0000	40,91	81,82
					12,36	24,73
1.20	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Прочистка	buc	3,0000	118,11	354,33
					12,36	37,09
1.21	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu Муфта д=75	buc	18,0000	118,42	2 131,52
					21,82	392,72
1.22	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu Муфта д=100	buc	2,0000	143,66	287,32
					21,82	43,64
1.23	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare.	m3	5,0000	81,82	409,09
					81,82	409,09
1.24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	5,0000	11,27	56,36
					11,27	56,36
		TOTAL Capitolul 1. P Внутренняя канализация C1				146 569,35
		Inclusiv salariul				13 632,00

Total manopera (ore)	**374,8840**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		146 569,35
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	3 067,20
Total		149 636,55
Cheltuieli de transport	3,0000%	3 987,80
Total		153 624,35
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	2 658,53
Total		156 282,88
Cheltuieli de regie	7,0000%	10 939,80
Total		167 222,68
Beneficiu de deviz	4,0000%	6 688,91

Total Deviz fara TVA	**173 911,59**

Total General fara TVA	**173 911,59**
TVA (20%)	**34 782,32**
TOTAL GENERAL	**208 693,90**
Inclusiv salariul	**13 632,00**

Cursul de referinţă: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-6 Retele interioare de canalizare

Devizul local de resurse Nr. 10.6

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 208 693,90 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	1,3600	36,36	49,45
2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	357,5920	36,36	13 003,21
3	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,1320	36,36	113,89
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5500	36,36	56,36
5	9310060019901	Chesonier	h-om	11,2500	36,36	409,09
Total manopera						**13 632,00**
Materiale						
1	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,6960	4,50	3,13
2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	7,65
3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,0160	12,50	50,20
4	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	4,0000	0,00	1 019,35
5	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,0000	0,00	138,90
6	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	2,0000	0,00	328,91
7	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,00	646,89
8	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0870	36,00	3,13
9	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,0170	16,00	48,27
10	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	15,0000	80,00	1 200,00
11	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	76,0000	120,00	9 120,00
12	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	15,0000	40,00	600,00
13	2521216717050	Teava din material plastic	m	21,6000	16,00	345,60
14	2521216720160	Труба ПП д=100	m	72,1000	38,75	2 793,88
15	2521216720160	Труба ПП д=50	m	61,8000	12,20	753,96
16	2521216720160	Труба ПП д=75	m	153,4700	28,00	4 297,16
17	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	34,5000	21,00	724,50
18	2523156721037	Прочистка 110	buc	3,0000	105,00	315,00
19	2523156721037	Ревизия д=100	buc	2,0000	27,80	55,60
20	2523156721037	Ревизия пластм д=75	buc	18,0000	23,75	427,50
21	2622102438000	Lavoar	buc	15,0000	380,00	5 700,00
22	2622102438000	Lavoar (Умывальник со шкафчиком)	buc	21,0000	1 450,00	30 450,00
23	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	6,0000	866,00	5 196,00
24	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (Чаша генуя)	buc	9,0000	450,00	4 050,00
25	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	15,0000	480,00	7 200,00
26	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4360	1,50	3,65
27	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,2400	800,00	192,00
28	2811236832352	Burghiu widia	buc	6,4000	18,00	115,20
29	2812106305714	Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat	m	3,4800	1 145,00	3 984,60
30	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2088	36,00	7,52
31	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	15,0000	130,00	1 950,00
32	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	15,0000	90,00	1 350,00
33	2875114200780	Душевой поддон	buc	2,0000	2 185,00	4 370,00
34	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	36,0000	52,00	1 872,00
35	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	9,0000	212,00	1 908,00

36	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	38,0000	130,00	4 940,00
37	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	72,0000	110,00	7 920,00
38	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	6,0000	125,00	750,00
39	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK д=100	buc	2,0000	112,24	224,48
40	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK д=75	buc	18,0000	87,00	1 566,00
41	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. dus cu dn=1/2"	buc	2,0000	780,00	1 560,00
42	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	36,0000	485,00	17 460,00
43	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	15,0000	175,00	2 625,00
44	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	15,0000	122,00	1 830,00
45	4011106202741	Energie electrica	kw	20,3480	1,89	38,46
46	Pret de firma	Costul suportului de sprigin fix PD	m	3,4800	800,00	2 784,00
Total materiale						**132 926,55**
Utilaje						
1	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,7200	15,00	10,80
Total utilaje						**10,80**
Total						146 569,35
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		3 067,20
Total						149 636,55
Cheltuieli de transport				3,0000%		3 987,80
Total						153 624,35
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		2 658,53
Total						156 282,88
Cheltuieli de regie				7,0000%		10 939,80
Total						167 222,68
Beneficiu de deviz				4,0000%		6 688,91
TOTAL Deviz fara TVA						**173 911,59**

Total		**173 911,59**
TVA	20%	34 782,32
TOTAL Deviz		**208 693,90**

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL
Investitor: Pretura sectorului Centru
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.7

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Capitolul 1. Отопление				
1.1	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "KORADO " тип 11 h=500 l=1100	buc			**1 229,79**
						23,64
1.1.1	2822115700000	Radiator "KORADO " тип 11 h=500 l=1100	buc	1,0000	1 196,75	1 196,75
1.1.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	157,50	0,63
1.1.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	15,00	0,12
1.1.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
1.1.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
1.1.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	36,36	23,64
1.1.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	15,00	3,75
1.2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " KORADO" 22K H=500 .l=600	buc			**512,54**
						18,18
1.2.1	2822115700000	Radiator "KORADO" 22K H=500 .l=600	buc	1,0000	486,90	486,90
1.2.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	157,50	0,47
1.2.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	15,00	0,09
1.2.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
1.2.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
1.2.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	36,36	18,18
1.2.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	15,00	3,00
1.3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " KORADO" 22K H=500 .l=800	buc			**712,04**
						18,18
1.3.1	2822115700000	Radiator "KORADO" 22K H=500 .l=800	buc	1,0000	686,40	686,40
1.3.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	157,50	0,47
1.3.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	15,00	0,09
1.3.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
1.3.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
1.3.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	36,36	18,18
1.3.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	15,00	3,00
1.4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " KORADO" 22K H=500 .l=900	buc			**712,04**
						18,18
1.4.1	2822115700000	Radiator "KORADO" 22K H=500 .l=900	buc	1,0000	686,40	686,40
1.4.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	157,50	0,47
1.4.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	15,00	0,09
1.4.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
1.4.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
1.4.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	36,36	18,18
1.4.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	15,00	3,00
1.5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " KORADO" 22K H=500 .l=1000	buc			**806,42**
						18,18
1.5.1	2822115700000	Radiator "KORADO" 22K H=500 .l=1000	buc	1,0000	780,78	780,78
1.5.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	157,50	0,47
1.5.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	15,00	0,09
1.5.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
1.5.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
1.5.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	36,36	18,18
1.5.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	15,00	3,00
1.6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "KORADO " тип 22 h=500 l=1100	buc			**813,82**
						23,64
1.6.1	2822115700000	Radiator "KORADO " тип 22 h=500 l=1100	buc	1,0000	780,78	780,78
1.6.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	157,50	0,63
1.6.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	15,00	0,12
1.6.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
1.6.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
1.6.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	36,36	23,64
1.6.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	15,00	3,75
1.7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "KORADO " тип 22 h=500 l=1200	buc			**874,24**

						23,64
1.7.1	2822115700000	Radiator "KORADO " тип 22 h=500 l=1200	buc	1,0000	841,20	841,20
1.7.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	157,50	0,63
1.7.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	15,00	0,12
1.7.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
1.7.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
1.7.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	36,36	23,64
1.7.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	15,00	3,75
1.8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "KORADO " тип 22 h=500 l=1400	buc			**987,57**
						23,64
1.8.1	2822115700000	Radiator "KORADO " тип 22 h=500 l=1400	buc	1,0000	954,53	954,53
1.8.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	157,50	0,63
1.8.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	15,00	0,12
1.8.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
1.8.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
1.8.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	36,36	23,64
1.8.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	15,00	3,75
1.9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " KORADO" тип 33 H=500 .l=900	buc			**1 190,14**
						18,18
1.9.1	2822115700000	Radiator "KORADO" тип 33 H=500 .l=900	buc	1,0000	1 164,50	1 164,50
1.9.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	157,50	0,47
1.9.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	15,00	0,09
1.9.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
1.9.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
1.9.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	36,36	18,18
1.9.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	15,00	3,00
1.10	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "KORADO" тип 33 H=500 .l=1000	buc			**1 362,00**
						18,18
1.10.1	2822115700000	Radiator "KORADO" тип 33 H=500 .l=1000	buc	1,0000	1 336,36	1 336,36
1.10.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	157,50	0,47
1.10.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	15,00	0,09
1.10.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
1.10.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
1.10.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	36,36	18,18
1.10.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	15,00	3,00
1.11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "KORADO " тип 33 h=500 l=1200	buc			**1 583,04**
						23,64
1.11.1	2822115700000	Radiator "KORADO" тип 33 H=500 .l=1200	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
1.11.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	157,50	0,63
1.11.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	15,00	0,12
1.11.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
1.11.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
1.11.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	36,36	23,64
1.11.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	15,00	3,75
1.12	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "KORADO " тип 33 h=500 l=1400	buc			**1 869,64**
						23,64
1.12.1	2822115700000	Radiator "KORADO" тип 33 H=500 .l=1400	buc	1,0000	1 836,60	1 836,60
1.12.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	157,50	0,63
1.12.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	15,00	0,12
1.12.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
1.12.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
1.12.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	36,36	23,64
1.12.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	15,00	3,75
1.13	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Терморегулятор	buc			**96,16**
						6,55
1.13.1	2913124503191	Терморегулятор	buc	1,0000	87,00	87,00
1.13.2	2222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	3,0000	0,00	0,00
1.13.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	36,36	6,55
1.14	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан с термостатической головкой	buc			**150,75**
						6,55
1.14.1	2913124503191	Клапан с термостатической головкой	buc	1,0000	140,00	140,00
1.14.2	2222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	3,0000	0,00	0,00
1.14.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	36,36	6,55
1.15	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан угловой д=15	buc			**96,16**
						6,55
1.15.1	2913124503191	Клапан угловой д=15	buc	1,0000	87,00	87,00
1.15.2	2222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	3,0000	0,00	0,00
1.15.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	36,36	6,55
1.16	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Кран Маевского	buc			**19,62**
						6,55
1.16.1	2913124503191	Кран Маевского	buc	1,0000	12,69	12,69
1.16.2	2222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	3,0000	0,00	0,00
1.16.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	36,36	6,55

1.17	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. труба металлопропиленовыу RAUTITAN d=20*2.9	m			**66,63** 10,91
1.17.1	2521216710000	Teava din metalopropilena RAUTITAN d=20*2.9	m	1,0300	54,10	55,72
1.17.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.18	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Д=25*3,7	m			**46,15** 12,73
1.18.1	2521216710000	Teava din polietilena armata Д=25*3,7	m	1,0300	32,45	33,42
1.18.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	36,36	12,73
1.19	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Д=32*4,7	m			**56,78** 14,55
1.19.1	2521216710000	Teava din polietilena armata Д=32*4,7	m	1,0300	41,00	42,23
1.19.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	36,36	14,55
1.20	RpIC04A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1" Трубы водогаз д=15*2,5	m			**91,39** 59,27
1.20.1	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii д=15*2,5	m	1,0200	16,00	16,32
1.20.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	10,00	1,10
1.20.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1850	25,00	4,63
1.20.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0340	15,00	0,51
1.20.5	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0270	157,50	4,25
1.20.6	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0440	36,00	1,58
1.20.7	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	3,25	3,25
1.20.8	2222222222992	Materiale marunte (dispoz. de sustinere)	%	1,5000	0,00	0,00
1.20.9	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,6300	36,36	59,27
1.21	RpIC04A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1" Трубы водогаз д=20*2,5	m			**99,85** 59,27
1.21.1	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii д=20*2,5	m	1,0200	24,17	24,65
1.21.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	10,00	1,10
1.21.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1850	25,00	4,63
1.21.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0340	15,00	0,51
1.21.5	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0270	157,50	4,25
1.21.6	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0440	36,00	1,58
1.21.7	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	3,25	3,25
1.21.8	2222222222992	Materiale marunte (dispoz. de sustinere)	%	1,5000	0,00	0,00
1.21.9	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,6300	36,36	59,27
1.22	RpIC04A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1" Трубы водогаз д=25*2,8	m			**107,18** 59,27
1.22.1	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii д=25*2,8	m	1,0200	31,25	31,88
1.22.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	10,00	1,10
1.22.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1850	25,00	4,63
1.22.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0340	15,00	0,51
1.22.5	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0270	157,50	4,25
1.22.6	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0440	36,00	1,58
1.22.7	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	3,25	3,25
1.22.8	2222222222992	Materiale marunte (dispoz. de sustinere)	%	1,5000	0,00	0,00
1.22.9	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,6300	36,36	59,27
1.23	RpIC04B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/4"-1 1/2" д=32*2,8	m			**103,53** 50,18
1.23.1	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii д=32*2,8	m	1,0200	34,10	34,78
1.23.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1270	10,00	1,27
1.23.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2110	25,00	5,28
1.23.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0440	15,00	0,66
1.23.5	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	157,50	5,20
1.23.6	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0590	36,00	2,12
1.23.7	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	3,25	3,25
1.23.8	2222222222992	Materiale marunte (dispoz. de sustinere)	%	1,5000	0,00	0,00
1.23.9	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,3800	36,36	50,18
1.24	RpIC04B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/4"-1 1/2" д=40*3	m			**113,05** 50,18
1.24.1	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii д=40*3,0	m	1,0200	43,30	44,17
1.24.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1270	10,00	1,27
1.24.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2110	25,00	5,28
1.24.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0440	15,00	0,66
1.24.5	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	157,50	5,20
1.24.6	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0590	36,00	2,12
1.24.7	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	3,25	3,25
1.24.8	2222222222992	Materiale marunte (dispoz. de sustinere)	%	1,5000	0,00	0,00

1.24.9	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,3800	36,36	50,18
1.25	RpIC04C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 2"- 2 1/2" д=50*3	m			**126,20** 55,64
1.25.1	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii д=50*3,0	m	1,0200	54,50	55,59
1.25.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1590	10,00	1,59
1.25.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2380	25,00	5,95
1.25.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0440	15,00	0,66
1.25.5	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3200	19,00	6,08
1.25.6	2222222222992	Materiale marunte (dispoz. de sustinere)	%	1,0000	0,00	0,00
1.25.7	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5300	36,36	55,64
1.26	RpIF09D k=2,5	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la Изоляция т 50мм для труб	m			**231,82** 231,82
1.26.1	332051735223	Termoizolatie conducte (fara cost)	m	12,8750	0,00	0,00
1.26.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
1.26.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,3750	36,36	231,82
1.27	Цена фирмы	Стоимость изоляции для труб д=15	m			**21,20** 0,00
1.28	Цена фирмы	Стоимость изоляции для труб д=20	m			**25,60** 0,00
1.29	Цена фирмы	Стоимость изоляции для труб д=25	m			**28,90** 0,00
1.30	Цена фирмы	Стоимость изоляции для труб д=32	m			**31,16** 0,00
1.31	Цена фирмы	Стоимость изоляции для труб д=40	m			**39,16** 0,00
1.32	Цена фирмы	Стоимость изоляции для труб д=50	m			**43,30** 0,00
1.33	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1".	m			**6,34** 3,64
1.33.1	4100116202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
1.33.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	36,36	3,64
1.33.3	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	35,00	1,75
1.34	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2".	m			**9,76** 5,82
1.34.1	4100116202818	Apă	m3	0,0600	19,00	1,14
1.34.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,36	5,82
1.34.3	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	35,00	2,80
1.35	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Автом воздухоотвод д=15	buc			**163,47** 6,55
1.35.1	2913124503191	Автом воздухоотвод д=15	buc	1,0000	152,35	152,35
1.35.2	2222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	3,0000	0,00	0,00
1.35.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	36,36	6,55
1.36	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Кран шаровый д=15	buc			**98,22** 6,55
1.36.1	2913124503191	Кран шаровый д=15	buc	1,0000	89,00	89,00
1.36.2	2222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	3,0000	0,00	0,00
1.36.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	36,36	6,55
1.37	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Кран шаровый д=20	buc			**146,39** 11,64
1.37.1	2913124503191	Кран шаровый д=20	buc	1,0000	130,83	130,83
1.37.2	2222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	3,0000	0,00	0,00
1.37.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	36,36	11,64
1.38	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Кран шаровый д=25	buc			**195,80** 11,64
1.38.1	2913124503191	Кран шаровый д=25	buc	1,0000	178,80	178,80
1.38.2	2222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	3,0000	0,00	0,00
1.38.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	36,36	11,64
1.39	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Запорно- измерит клапан ASV-M d=20	buc			**716,97** 11,64
1.39.1	2913124503191	Запорно- измерит клапан ASV-M d=20	buc	1,0000	684,79	684,79
1.39.2	2222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	3,0000	0,00	0,00
1.39.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	36,36	11,64
1.40	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Запорно- измерит клапан ASV-M d=25	buc			**784,54** 11,64
1.40.1	2913124503191	Запорно- измерит клапан ASV-M d=25	buc	1,0000	750,39	750,39
1.40.2	2222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	3,0000	0,00	0,00
1.40.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	36,36	11,64

1.41	RpID11C	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" Запорно измерительный клапан д=32	buc			**997,67**
						17,45
1.41.1	2913124503191	Запорно измерительный клапан д=32	buc	1,0000	956,31	956,31
1.41.2	2222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	2,5000	0,00	0,00
1.41.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4800	36,36	17,45
		TOTAL Capitolul 1. Отопление				0,00
		Capitolul 4. Демонтажные работы				
1.42	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			**5,82**
						5,82
1.42.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,36	5,82
1.43	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" Трубы д=15,20	m			**21,86**
						10,91
1.43.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,55	3,47
1.43.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	10,00	0,60
1.43.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	25,00	3,43
1.43.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	157,50	3,47
1.43.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.44	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" д=25-32	m			**26,53**
						13,82
1.44.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,55	3,47
1.44.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	10,00	0,70
1.44.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	25,00	3,98
1.44.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	157,50	4,57
1.44.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,36	13,82
1.45	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" Д=40-50	m			**30,09**
						15,27
1.45.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,55	3,47
1.45.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	10,00	1,10
1.45.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	25,00	5,05
1.45.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	157,50	5,20
1.45.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	36,36	15,27
		TOTAL Capitolul 4. Демонтажные работы				0,00

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3. Монтажные работы				
2.1	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Клапан д=20-25	buc			**11,64**
						11,64
2.1.1	2913124503191	Robinet din fonta si alama (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.1.2	2222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	3,0000	0,00	0,00
2.1.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	36,36	11,64
2.2	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан д=15	buc			**6,55**
						6,55
2.2.1	2913124503191	Robinet din fonta si alama (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.2.2	2222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	3,0000	0,00	0,00
2.2.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	36,36	6,55
2.3	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc			**1 739,99**
						127,27
2.3.1	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.3.2	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
2.3.3	2019251	Console	kg	5,0000	35,00	175,00
2.3.4	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	7,50	3,75
2.3.5	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	3,16	6,32
2.3.6	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	48,60	486,00
2.3.7	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,65	9,75
2.3.8	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	90,00	450,00
2.3.9	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	48,00	240,00
2.3.10	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	35,00	6,16
2.3.11	2411117322835	Freon	kg	0,9000	172,00	154,80
2.3.12	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00

2.3.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	36,36	127,27
2.3.14	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	5,00	1,75
2.3.15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800	15,00	1,20
2.3.16	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	10,00	1,40
		TOTAL Capitolul 3. Монтажные работы				0,00

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2. Оборудование				
3.1	Клапан	Клапан ASV-PV d=25	buc			**1 314,49**
						0,00
3.2	Клапан	Клапан ASV-PV d=20	buc			**1 526,39**
						0,00
3.3	Клапан	Клапан ASV-PV d=15	buc			**1 491,33**
						0,00
3.4	Фирма	Фанкойл Yardu EV MVP25	buc			**18 485,00**
						0,00
3.5	Фирма	Фанкойл Yardu EV MVP35	buc			**22 300,00**
						0,00
		TOTAL Capitolul 2. Оборудование				0,00

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-7 Incalzire

Deviz local Nr. 10.7

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 1 411 986,23 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
					Incl. salariul	**Incl. salariul**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Capitolul 1. Отопление				
1.1	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "KORADO " тип 11 h=500 l=1100	buc	1,0000	1 229,79	1 229,79
					23,64	23,64
1.2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " KORADO" 22K H=500 .l=600	buc	1,0000	512,54	512,54
					18,18	18,18
1.3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " KORADO" 22K H=500 .l=800	buc	3,0000	712,04	2 136,13
					18,18	54,54
1.4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " KORADO" 22K H=500 .l=900	buc	8,0000	712,04	5 696,35
					18,18	145,45
1.5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " KORADO" 22K H=500 .l=1000	buc	15,0000	806,42	12 096,36
					18,18	272,72
1.6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "KORADO " тип 22 h=500 l=1100	buc	24,0000	813,82	19 531,59
					23,64	567,27
1.7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "KORADO " тип 22 h=500 l=1200	buc	22,0000	874,24	19 233,19
					23,64	519,99
1.8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "KORADO " тип 22 h=500 l=1400	buc	17,0000	987,57	16 788,62
					23,64	401,81
1.9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " KORADO" тип 33 H=500 .l=900	buc	21,0000	1 190,14	24 993,03
					18,18	381,81
1.10	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "KORADO" тип 33 H=500 .l=1000	buc	2,0000	1 362,00	2 724,01
					18,18	36,36
1.11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "KORADO " тип 33 h=500 l=1200	buc	17,0000	1 583,04	26 911,61
					23,64	401,81
1.12	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "KORADO " тип 33 h=500 l=1400	buc	3,0000	1 869,64	5 608,91
					23,64	70,91
1.13	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Терморегулятор	buc	131,0000	96,16	12 596,36
					6,55	857,45
1.14	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан с термостатической головкой	buc	131,0000	150,75	19 747,65
					6,55	857,45
1.15	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан угловой д=15	buc	131,0000	96,16	12 596,36
					6,55	857,45
1.16	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Кран Маевского	buc	131,0000	19,62	2 569,71
					6,55	857,45
1.17	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. труба металлопропиленовыу RAUTITAN d=20*2.9	m	1 035,0000	66,63	68 964,10
					10,91	11 290,79
1.18	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Д=25*3,7	m	170,0000	46,15	7 845,61
					12,73	2 163,61
1.19	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Д=32*4,7	m	20,0000	56,78	1 135,51
					14,55	290,91
1.20	RpIC04A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1" Трубы водогаз д=15*2,5	m	22,0000	91,39	2 010,54
					59,27	1 303,99
1.21	RpIC04A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si	m	270,0000	99,85	26 958,59

		social culturale, avind diametrul 1" Трубы водогаз д=20*2,5			59,27	16 003,47
1.22	RpIC04A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1" Трубы водогаз д=25*2,8	m	317,0000	107,18	33 974,97
					59,27	18 789,26
1.23	RpIC04B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/4"-1 1/2" д=32*2,8	m	106,0000	103,53	10 973,99
					50,18	5 319,22
1.24	RpIC04B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/4"-1 1/2" д=40*3	m	95,0000	113,05	10 740,03
					50,18	4 767,22
1.25	RpIC04C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 2"- 2 1/2" д=50*3	m	60,0000	126,20	7 572,27
					55,64	3 338,15
1.26	RpIF09D k=2,5	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la Изоляция т 50мм для труб	m	870,0000	231,82	201 679,74
					231,82	201 679,74
1.27	Цена фирмы	Стоимость изоляции для труб д=15	m	22,0000	21,20	466,40
					0,00	0,00
1.28	Цена фирмы	Стоимость изоляции для труб д=20	m	270,0000	25,60	6 912,00
					0,00	0,00
1.29	Цена фирмы	Стоимость изоляции для труб д=25	m	317,0000	28,90	9 161,30
					0,00	0,00
1.30	Цена фирмы	Стоимость изоляции для труб д=32	m	106,0000	31,16	3 302,96
					0,00	0,00
1.31	Цена фирмы	Стоимость изоляции для труб д=40	m	95,0000	39,16	3 720,20
					0,00	0,00
1.32	Цена фирмы	Стоимость изоляции для труб д=50	m	60,0000	43,30	2 598,00
					0,00	0,00
1.33	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1".	m	1 834,0000	6,34	11 620,82
					3,64	6 669,02
1.34	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2".	m	261,0000	9,76	2 546,87
					5,82	1 518,53
1.35	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Автом воздухоотвод д=15	buc	38,0000	163,47	6 211,70
					6,55	248,72
1.36	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Кран шаровый д=15	buc	76,0000	98,22	7 464,37
					6,55	497,45
1.37	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Кран шаровый д=20	buc	18,0000	146,39	2 635,04
					11,64	209,45
1.38	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Кран шаровый д=25	buc	8,0000	195,80	1 566,40
					11,64	93,09
1.39	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Запорно- измерит клапан ASV-M d=20	buc	3,0000	716,97	2 150,91
					11,64	34,91
1.40	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Запорно- измерит клапан ASV-M d=25	buc	10,0000	784,54	7 845,38
					11,64	116,36
1.41	RpID11C	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" Запорно измерительный клапан д=32	buc	1,0000	997,67	997,67
					17,45	17,45
		TOTAL Capitolul 1. Отопление				626 027,57
		Inclusiv salariul				280 675,65
		Capitolul 4. Демонтажные работы				
1.42	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	38,6400	5,82	224,81
					5,82	224,81
1.43	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" Трубы д=15,20	m	350,0000	21,86	7 652,39
					10,91	3 818,14
1.44	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" д=25-32	m	350,0000	26,53	9 283,94
					13,82	4 836,31
1.45	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" Д=40-50	m	350,0000	30,09	10 529,77
					15,27	5 345,40
		TOTAL Capitolul 4. Демонтажные работы				27 690,92
		Inclusiv salariul				14 224,67

Total manopera (ore)	**8 109,8424**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		653 718,49
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	66 352,57
Total		720 071,06
Cheltuieli de transport	3,0000%	10 632,39
Total		730 703,45
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	7 088,26
Total		737 791,71
Cheltuieli de regie	7,0000%	51 337,05
Total		789 128,75
Beneficiu de deviz	4,0000%	31 388,94

Total Deviz fara TVA	**820 517,69**

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3. Монтажные работы				
2.1	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Клапан д=20-25	buc	11,0000	11,64	128,00
					11,64	128,00
2.2	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан д=15	buc	3,0000	6,55	19,64
					6,55	19,64
2.3	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	15,0000	1 739,99	26 099,86
					127,27	1 909,07
		TOTAL Capitolul 3. Монтажные работы				26 247,49
		Inclusiv salariul				2 056,71

Total manopera (ore)	**56,5600**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		26 247,49
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	462,76
Total		26 710,25
Cheltuieli de transport	3,0000%	723,77
Total		27 434,02
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	482,51
Total		27 916,53
Cheltuieli de regie	7,0000%	1 954,16
Total		29 870,68
Beneficiu de deviz	4,0000%	1 194,83

Total Deviz fara TVA	**31 065,51**

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2. Оборудование				
3.1	Клапан	Клапан ASV-PV d=25	buc	1,0000	1 314,49	1 314,49
					0,00	0,00
3.2	Клапан	Клапан ASV-PV d=20	buc	10,0000	1 526,39	15 263,90
					0,00	0,00
3.3	Клапан	Клапан ASV-PV d=15	buc	3,0000	1 491,33	4 473,99
					0,00	0,00
3.4	Фирма	Фанкойл Yardu EV MVP25	buc	9,0000	18 485,00	166 365,00
					0,00	0,00

3.5	Фирма	Фанкойл Yardu EV MVP35	buc	6,0000	22 300,00	133 800,00
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 2. Оборудование				321 217,38
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	**0,0000**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		321 217,38
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	3 854,61

Total Deviz fara TVA	**325 071,99**

Total General fara TVA	**1 176 655,19**
TVA (20%)	**235 331,04**
TOTAL GENERAL	**1 411 986,23**
Inclusiv salariul	**296 957,02**

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-7 Incalzire

Devizul local de resurse Nr. 10.7

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 1 411 986,23 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	457,6000	36,36	16 639,83
2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7 652,2424	36,36	278 260,49
Total manopera						**294 900,32**
Materiale						
1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	52,9620	157,50	8 341,52
2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
3	2222222222992	Materiale marunte (dispoz. de sustinere)	%	1,0000	0,00	41,92
4	2222222222992	Materiale marunte (dispoz. de sustinere)	%	7,5000	0,00	568,60
5	2222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	2,5000	0,00	23,91
6	2222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	30,0000	0,00	2 060,80
7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	186,0570	10,00	1 860,57
8	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	343,6560	25,00	8 591,40
9	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	38,6550	36,00	1 391,58
10	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,9720	15,00	14,58
11	2521216710000	Teava din metalopropilena RAUTITAN d=20*2.9	m	1 066,0500	54,10	57 673,31
12	2521216710000	Teava din polietilena armata Д=25*3,7	m	175,1000	32,45	5 682,00
13	2521216710000	Teava din polietilena armata Д=32*4,7	m	20,6000	41,00	844,60
14	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	19,2000	19,00	364,80
15	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii д=15*2,5	m	22,4400	16,00	359,04
16	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii д=20*2,5	m	275,4000	24,17	6 656,42
17	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii д=25*2,8	m	323,3400	31,25	10 104,38
18	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii д=32*2,8	m	108,1200	34,10	3 686,89
19	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii д=40*3,0	m	96,9000	43,30	4 195,77
20	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii д=50*3,0	m	61,2000	54,50	3 335,40
21	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	32,1900	15,00	482,85
22	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	6,7000	18,00	120,60
23	2822115700000	Radiator "KORADO" тип 33 H=500 .l=1000	buc	2,0000	1 336,36	2 672,72
24	2822115700000	Radiator "KORADO" тип 33 H=500 .l=1200	buc	17,0000	1 550,00	26 350,00
25	2822115700000	Radiator "KORADO" тип 33 H=500 .l=1400	buc	3,0000	1 836,60	5 509,80
26	2822115700000	Radiator "KORADO" тип 33 H=500 .l=900	buc	21,0000	1 164,50	24 454,50
27	2822115700000	Radiator "KORADO " тип 11 h=500 l=1100	buc	1,0000	1 196,75	1 196,75
28	2822115700000	Radiator "KORADO " тип 22 h=500 l=1100	buc	24,0000	780,78	18 738,72
29	2822115700000	Radiator "KORADO " тип 22 h=500 l=1200	buc	22,0000	841,20	18 506,40
30	2822115700000	Radiator "KORADO " тип 22 h=500 l=1400	buc	17,0000	954,53	16 227,01
31	2822115700000	Radiator "KORADO" 22K H=500 .l=1000	buc	15,0000	780,78	11 711,70
32	2822115700000	Radiator "KORADO" 22K H=500 .l=600	buc	1,0000	486,90	486,90
33	2822115700000	Radiator "KORADO" 22K H=500 .l=800	buc	3,0000	686,40	2 059,20
34	2822115700000	Radiator "KORADO" 22K H=500 .l=900	buc	8,0000	686,40	5 491,20
35	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	810,0000	3,25	2 632,50
36	2875274123510	Dop din fonta	buc	315,0000	11,55	3 638,25
37	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	486,0000	1,00	486,00
38	2913124503191	Автом воздухоотвод д=15	buc	38,0000	152,35	5 789,30
39	2913124503191	Запорно измерительный клапан д=32	buc	1,0000	956,31	956,31
40	2913124503191	Запорно- измерит клапан ASV-M d=20	buc	3,0000	684,79	2 054,37

41	2913124503191	Запорно- измерит клапан ASV-M d=25	buc	10,0000	750,39	7 503,90
42	2913124503191	Клапан с термостатической головкой	buc	131,0000	140,00	18 340,00
43	2913124503191	Клапан угловой д=15	buc	131,0000	87,00	11 397,00
44	2913124503191	Кран Маевского	buc	131,0000	12,69	1 662,39
45	2913124503191	Кран шаровый д=15	buc	76,0000	89,00	6 764,00
46	2913124503191	Кран шаровый д=20	buc	18,0000	130,83	2 354,94
47	2913124503191	Кран шаровый д=25	buc	8,0000	178,80	1 430,40
48	2913124503191	Терморегулятор	buc	131,0000	87,00	11 397,00
49	332051735223	Termoizolatie conducte (fara cost)	m	11 201,2500	0,00	0,00
50	4100116202818	Apă	m3	107,3600	19,00	2 039,84
51	Цена фирмы	Стоимость изоляции для труб д=15	m	22,0000	21,20	466,40
52	Цена фирмы	Стоимость изоляции для труб д=20	m	270,0000	25,60	6 912,00
53	Цена фирмы	Стоимость изоляции для труб д=25	m	317,0000	28,90	9 161,30
54	Цена фирмы	Стоимость изоляции для труб д=32	m	106,0000	31,16	3 302,96
55	Цена фирмы	Стоимость изоляции для труб д=40	m	95,0000	39,16	3 720,20
56	Цена фирмы	Стоимость изоляции для труб д=50	m	60,0000	43,30	2 598,00
Total materiale						**354 412,87**
Utilaje						
1	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	112,5800	35,00	3 940,30
2	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	31,0000	15,00	465,00
Total utilaje						**4 405,30**
Total						653 718,49
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		66 352,57
Total						720 071,06
Cheltuieli de transport				3,0000%		10 632,39
Total						730 703,45
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		7 088,26
Total						737 791,71
Cheltuieli de regie				7,0000%		51 337,05
Total						789 128,75
Beneficiu de deviz				4,0000%		31 388,94
TOTAL Deviz fara TVA						**820 517,69**

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,0600	36,36	147,63
2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	52,5000	36,36	1 909,07
Total manopera						**2 056,71**
Materiale						
1	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	1 148,84
2	2019251	Console	kg	75,0000	35,00	2 625,00
3	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	225,0000	0,65	146,25
4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	6,0000	0,00	0,00
5	2411117322835	Freon	kg	13,5000	172,00	2 322,00
6	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	7,5000	7,50	56,25
7	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	30,0000	3,16	94,80
8	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	150,0000	48,60	7 290,00
9	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	75,0000	90,00	6 750,00
10	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	75,0000	48,00	3 600,00
11	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	2,6400	35,00	92,40
12	2913124503191	Robinet din fonta si alama (fara cost)	buc	14,0000	0,00	0,00

13	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	15,0000	0,00	0,00
14	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (fara cost)	buc	15,0000	0,00	0,00
Total materiale						**24 125,54**
Utilaje						
1	2940520007610	Perforator electric	h-ut	5,2500	5,00	26,25
2	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	2,1000	10,00	21,00
3	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,2000	15,00	18,00
Total utilaje						**65,25**
Total						26 247,49
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		462,76
Total						26 710,25
Cheltuieli de transport				3,0000%		723,77
Total						27 434,02
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		482,51
Total						27 916,53
Cheltuieli de regie				7,0000%		1 954,16
Total						29 870,68
Beneficiu de deviz				4,0000%		1 194,83
TOTAL Deviz fara TVA						**31 065,51**

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						**0,00**
Materiale						
1	Клапан	Клапан ASV-PV d=15	buc	3,0000	1 491,33	4 473,99
2	Клапан	Клапан ASV-PV d=20	buc	10,0000	1 526,39	15 263,90
3	Клапан	Клапан ASV-PV d=25	buc	1,0000	1 314,49	1 314,49
4	Фирма	Фанкойл Yardu EV MVP35	buc	6,0000	22 300,00	133 800,00
5	Фирма	Фанкойл Yardu EV MVP25	buc	9,0000	18 485,00	166 365,00
Total materiale						**321 217,38**
Utilaje						
Total utilaje						**0,00**
Total						321 217,38
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%		3 854,61
TOTAL Deviz fara TVA						**325 071,99**

Total		**1 176 655,19**
TVA	20%	235 331,04
TOTAL Deviz		**1 411 986,23**

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL
Investitor: Pretura sectorului Centru
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.8

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Capitolul 1. Теплоснабжение				
1.1	RpIC07A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 76x3,0 mm	m			**167,82**
						63,64
1.1.1	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii 76x3,0 mm	m	1,0200	69,20	70,58
1.1.2	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6400	19,00	12,16
1.1.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3710	10,00	3,71
1.1.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5070	25,00	12,68
1.1.5	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1350	15,00	2,03
1.1.6	2222222222992	Materiale marunte (dispozitiv de sustinere, energ electrica etc)	%	3,0000	0,00	0,00
1.1.7	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,7500	36,36	63,64
1.2	RpIC04B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/4"-1 1/2" трубы водог д=32	m			**103,53**
						50,18
1.2.1	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii д=32	m	1,0200	34,10	34,78
1.2.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1270	10,00	1,27
1.2.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2110	25,00	5,28
1.2.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0440	15,00	0,66
1.2.5	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	157,50	5,20
1.2.6	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0590	36,00	2,12
1.2.7	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	3,25	3,25
1.2.8	2222222222992	Materiale marunte (dispoz. de sustinere)	%	1,5000	0,00	0,00
1.2.9	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,3800	36,36	50,18
1.3	RpIC04B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/4"-1 1/2" трубы водог д=40	m			**113,05**
						50,18
1.3.1	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii д=40	m	1,0200	43,30	44,17
1.3.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1270	10,00	1,27
1.3.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2110	25,00	5,28
1.3.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0440	15,00	0,66
1.3.5	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	157,50	5,20
1.3.6	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0590	36,00	2,12
1.3.7	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	3,25	3,25
1.3.8	2222222222992	Materiale marunte (dispoz. de sustinere)	%	1,5000	0,00	0,00
1.3.9	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,3800	36,36	50,18
1.4	RpIC04C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 2"- 2 1/2" д=50	m			**126,20**
						55,64
1.4.1	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii д=50	m	1,0200	54,50	55,59
1.4.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1590	10,00	1,59
1.4.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2380	25,00	5,95
1.4.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0440	15,00	0,66
1.4.5	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3200	19,00	6,08
1.4.6	2222222222992	Materiale marunte (dispoz. de sustinere)	%	1,0000	0,00	0,00
1.4.7	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5300	36,36	55,64
1.5	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2".	m			**9,76**
						5,82
1.5.1	4100116202818	Apă	m3	0,0600	19,00	1,14
1.5.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,36	5,82
1.5.3	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	35,00	2,80
1.6	RpIE04C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 51x3.5-83x3.5mm.	m			**9,56**
						4,73
1.6.1	4100116202818	Apă	m3	0,0700	19,00	1,33
1.6.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1300	36,36	4,73
1.6.3	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	35,00	3,50
1.7	RpIF09D k=2	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse	m			**37,09**

		pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Изоляция тол 40				37,09
1.7.1	332051735223	Termoizolatie conducte (fara cost)	m	2,0600	0,00	0,00
1.7.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
1.7.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0200	36,36	37,09
1.8	Цена фирмы	Стоимость изол для труб д=32	m			**31,16**
						0,00
1.9	Цена фирмы	Стоимость изол для труб д=40	m			**39,16**
						0,00
1.10	Цена фирмы	Стоимость изол для труб д=50	m			**43,30**
						0,00
1.11	Цена фирмы	Стоимость изол для труб д=76	m			**69,10**
						0,00
1.12	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Сливной кран	buc			**96,16**
						6,55
1.12.1	2913124503191	Сливной кран 1/2"	buc	1,0000	87,00	87,00
1.12.2	2222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	3,0000	0,00	0,00
1.12.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	36,36	6,55
1.13	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Авт воздухоотв	buc			**163,47**
						6,55
1.13.1	2913124503191	Авт воздухоотв	buc	1,0000	152,35	152,35
1.13.2	2222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	3,0000	0,00	0,00
1.13.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	36,36	6,55
1.14	RpID11C	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" Кран шаровый д=32	buc			**227,58**
						17,45
1.14.1	2913124503191	Кран шаровый д=32	buc	1,0000	205,00	205,00
1.14.2	2222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	2,5000	0,00	0,00
1.14.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4800	36,36	17,45
1.15	RpID11C	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" Кран шаровый д=40	buc			**295,49**
						17,45
1.15.1	2913124503191	Кран шаровый д=40	buc	1,0000	271,25	271,25
1.15.2	2222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	2,5000	0,00	0,00
1.15.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4800	36,36	17,45
1.16	RpID11D	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 2"-2 1/2" Кран шаровый д=50	buc			**396,32**
						34,91
1.16.1	2913124503191	Кран шаровый д=50	buc	1,0000	352,60	352,60
1.16.2	2222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	2,5000	0,00	0,00
1.16.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9600	36,36	34,91
1.17	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Фильтр Д=25 Danfos	buc			**126,89**
						11,64
1.17.1	2913124503191	Фильтр Д=25 Danfos	buc	1,0000	111,90	111,90
1.17.2	2222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	3,0000	0,00	0,00
1.17.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	36,36	11,64
		TOTAL Capitolul 1. Теплоснабжение				0,00

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Цена фирмы	Клапан R322 d =25 с электроприводом	buc			**2 711,00**
						0,00
2.2	Цена фирмы	Насосы Wilo-STAR-RS 30/2 sau echivalent	buc			**1 045,69**
						0,00

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Клапан д=25	buc			**11,64**
						11,64
3.1.1	2913124503191	Robinet din fonta si alama (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
3.1.2	2222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	3,0000	0,00	0,00
3.1.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	36,36	11,64
3.2	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta,	buc			**174,92**

		prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv				94,54
3.2.1	2722103262930	Teavă din otel 1"	m	0,5000	31,25	15,63
3.2.2	2875274122000	Racord olandez 1"	buc	1,0000	45,00	45,00
3.2.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	157,50	9,45
3.2.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	15,00	1,80
3.2.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
3.2.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200	25,00	8,00
3.2.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	36,36	94,54

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-8 Alimentare cu caldura

Deviz local Nr. 10.8

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 125 047,61 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Теплоснабжение				
1.1	RpIC07A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 76x3,0 mm	m	85,0000	167,82	14 265,07
					63,64	5 409,04
1.2	RpIC04B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/4"-1 1/2" трубы водог д=32	m	121,0000	103,53	12 526,91
					50,18	6 071,94
1.3	RpIC04B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/4"-1 1/2" трубы водог д=40	m	22,0000	113,05	2 487,16
					50,18	1 103,99
1.4	RpIC04C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 2"- 2 1/2" д=50	m	95,0000	126,20	11 989,43
					55,64	5 285,40
1.5	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2".	m	238,0000	9,76	2 322,43
					5,82	1 384,71
1.6	RpIE04C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 51x3.5-83x3.5mm.	m	85,0000	9,56	812,36
					4,73	401,81
1.7	RpIF09D k=2	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Изоляция тол 40	m	323,0000	37,09	11 980,24
					37,09	11 980,24
1.8	Цена фирмы	Стоимость изол для труб д=32	m	121,0000	31,16	3 770,36
					0,00	0,00
1.9	Цена фирмы	Стоимость изол для труб д=40	m	22,0000	39,16	861,52
					0,00	0,00
1.10	Цена фирмы	Стоимость изол для труб д=50	m	95,0000	43,30	4 113,50
					0,00	0,00
1.11	Цена фирмы	Стоимость изол для труб д=76	m	85,0000	69,10	5 873,50
					0,00	0,00
1.12	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Сливной кран	buc	16,0000	96,16	1 538,49
					6,55	104,73
1.13	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Авт воздухоотв	buc	12,0000	163,47	1 961,59
					6,55	78,54
1.14	RpID11C	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" Кран шаровый д=32	buc	4,0000	227,58	910,32
					17,45	69,82
1.15	RpID11C	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" Кран шаровый д=40	buc	2,0000	295,49	590,97
					17,45	34,91
1.16	RpID11D	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 2"-2 1/2" Кран шаровый д=50	buc	2,0000	396,32	792,65
					34,91	69,82
1.17	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Фильтр Д=25 Danfos	buc	2,0000	126,89	253,79
					11,64	23,27
		TOTAL Capitolul 1. Теплоснабжение				77 050,28
		Inclusiv salariul				32 018,21

Total manopera (ore)	**880,5100**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		77 050,28
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	7 204,10

Total		84 254,38
Cheltuieli de transport	3,0000%	1 322,05
Total		85 576,43
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	881,36
Total		86 457,79
Cheltuieli de regie	7,0000%	5 984,57
Total		92 442,36
Beneficiu de deviz	4,0000%	3 659,14

Total Deviz fara TVA	**96 101,50**

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Цена фирмы	Клапан R322 d =25 с электроприводом	buc	2,0000	2 711,00	5 422,00
					0,00	0,00
2.2	Цена фирмы	Насосы Wilo-STAR-RS 30/2 sau echivalent	buc	2,0000	1 045,69	2 091,38
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	**0,0000**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		7 513,38
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	90,16

Total Deviz fara TVA	**7 603,54**

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Клапан д=25	buc	2,0000	11,64	23,27
					11,64	23,27
3.2	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc	2,0000	174,92	349,84
					94,54	189,09

Total manopera (ore)	**5,8400**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		373,11
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	47,78
Total		420,89
Cheltuieli de transport	3,0000%	4,82
Total		425,72
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	3,22
Total		428,93
Cheltuieli de regie	25,0000%	53,09
Total		482,02
Beneficiu de deviz	4,0000%	19,28

Total Deviz fara TVA	**501,30**

Total General fara TVA	**104 206,34**
TVA (20%)	**20 841,27**
TOTAL GENERAL	**125 047,61**
Inclusiv salariul	**32 230,58**

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-8 Alimentare cu caldura

Devizul local de resurse Nr. 10.8

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 125 047,61 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	880,5100	36,36	32 018,21
Total manopera						**32 018,21**
Materiale						
1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4,7190	157,50	743,24
2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
3	2222222222992	Materiale marunte (dispoz. de sustinere)	%	1,0000	0,00	66,38
4	2222222222992	Materiale marunte (dispoz. de sustinere)	%	3,0000	0,00	115,83
5	2222222222992	Materiale marunte (dispozitiv de sustinere, energ electrica etc)	%	3,0000	0,00	257,94
6	2222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	7,5000	0,00	51,69
7	2222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	9,0000	0,00	103,32
8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	64,8010	10,00	648,01
9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	95,8780	25,00	2 396,95
10	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	8,4370	36,00	303,73
11	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	84,8000	19,00	1 611,20
12	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii 76x3,0 mm	m	86,7000	69,20	5 999,64
13	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii д=32	m	123,4200	34,10	4 208,62
14	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii д=40	m	22,4400	43,30	971,65
15	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii д=50	m	96,9000	54,50	5 281,05
16	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	21,9470	15,00	329,21
17	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	143,0000	3,25	464,75
18	2913124503191	Авт воздухоотв	buc	12,0000	152,35	1 828,20
19	2913124503191	Кран шаровый д=32	buc	4,0000	205,00	820,00
20	2913124503191	Кран шаровый д=40	buc	2,0000	271,25	542,50
21	2913124503191	Кран шаровый д=50	buc	2,0000	352,60	705,20
22	2913124503191	Сливной кран 1/2"	buc	16,0000	87,00	1 392,00
23	2913124503191	Фильтр Д=25 Danfos	buc	2,0000	111,90	223,80
24	332051735223	Termoizolatie conducte (fara cost)	m	665,3800	0,00	0,00
25	4100116202818	Apă	m3	20,2300	19,00	384,37
26	Цена фирмы	Стоимость изол для труб д=32	m	121,0000	31,16	3 770,36
27	Цена фирмы	Стоимость изол для труб д=40	m	22,0000	39,16	861,52
28	Цена фирмы	Стоимость изол для труб д=50	m	95,0000	43,30	4 113,50
29	Цена фирмы	Стоимость изол для труб д=76	m	85,0000	69,10	5 873,50
Total materiale						**44 068,17**
Utilaje						
1	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	27,5400	35,00	963,90
Total utilaje						**963,90**
Total						77 050,28
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		7 204,10
Total						84 254,38
Cheltuieli de transport				3,0000%		1 322,05
Total						85 576,43
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		881,36

Total		86 457,79
Cheltuieli de regie	7,0000%	5 984,57
Total		92 442,36
Beneficiu de deviz	4,0000%	3 659,14
TOTAL Deviz fara TVA		**96 101,50**

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						**0,00**
Materiale						
1	Цена фирмы	Насосы Wilo-STAR-RS 30/2 sau echivalent	buc	2,0000	1 045,69	2 091,38
2	Цена фирмы	Клапан R322 d =25 с электроприводом	buc	2,0000	2 711,00	5 422,00
Total materiale						**7 513,38**
Utilaje						
Total utilaje						**0,00**
Total						7 513,38
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%		90,16
TOTAL Deviz fara TVA						**7 603,54**

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000	36,36	189,09
2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6400	36,36	23,27
Total manopera						**212,36**
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,1000	10,00	1,00
2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1200	157,50	18,90
3	2222222222992	Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)	%	3,0000	0,00	0,00
4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6400	25,00	16,00
5	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400	15,00	3,60
6	2722103262930	Teavă din otel 1"	m	1,0000	31,25	31,25
7	2875274122000	Racord olandez 1"	buc	2,0000	45,00	90,00
8	2913124503191	Robinet din fonta si alama (fara cost)	buc	2,0000	0,00	0,00
Total materiale						**160,75**
Utilaje						
Total utilaje						**0,00**
Total						373,11
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		47,78
Total						420,89
Cheltuieli de transport				3,0000%		4,82
Total						425,72
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		3,22

Total		428,93
Cheltuieli de regie	25,0000%	53,09
Total		482,02
Beneficiu de deviz	4,0000%	19,28
TOTAL Deviz fara TVA		**501,30**

Total		**104 206,34**
TVA	20%	20 841,27
TOTAL Deviz		**125 047,61**

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL
Investitor: Pretura sectorului Centru
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.9

Devizul: Lucrari tehnico sanitare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Capitolul 1. Р Сантехнические работы				
1.1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дроссель клапан 100x100	buc			**272,68**
						18,18
1.1.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.1.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, Дроссель клапан 100x100	buc	1,0000	250,00	250,00
1.1.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1.1.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,36	17,09
1.1.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дроссель клапан 150x150	buc			**309,68**
						18,18
1.2.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.2.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель клапан 150x150)	buc	1,0000	287,00	287,00
1.2.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1.2.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,36	17,09
1.2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дроссель клапан 150x200	buc			**370,68**
						18,18
1.3.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.3.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель клапан 150x200)	buc	1,0000	348,00	348,00
1.3.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1.3.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,36	17,09
1.3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дроссель клапан 200x200	buc			**370,68**
						18,18
1.4.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.4.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель клапан 200x200)	buc	1,0000	348,00	348,00
1.4.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1.4.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,36	17,09
1.4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P100x100	buc			**206,58**
						18,18
1.5.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.5.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (P100x100)	buc	1,0000	183,90	183,90
1.5.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1.5.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,36	17,09
1.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P100x150	buc			**206,58**
						18,18
1.6.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.6.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (P100x150)	buc	1,0000	183,90	183,90
1.6.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1.6.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,36	17,09
1.6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P400x600	buc			**605,68**
						18,18
1.7.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.7.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (P400x600)	buc	1,0000	583,00	583,00
1.7.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1.7.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,36	17,09
1.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,36	1,09

1.8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P300x250	buc			**307,68**
						18,18
1.8.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.8.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (P300x250)	buc	1,0000	285,00	285,00
1.8.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,36	17,09
1.8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 100x200	buc			**206,58**
						18,18
1.9.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.9.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (RAG 100x200)	buc	1,0000	183,90	183,90
1.9.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1.9.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,36	17,09
1.9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. RAG 150x150	buc			**206,58**
						18,18
1.10.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.10.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (RAG 150x150)	buc	1,0000	183,90	183,90
1.10.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1.10.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,36	17,09
1.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x200	buc			**206,58**
						18,18
1.11.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.11.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (RAG 150x200)	buc	1,0000	183,90	183,90
1.11.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1.11.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,36	17,09
1.11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x300	buc			**232,68**
						18,18
1.12.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.12.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (RAG 150x300)	buc	1,0000	210,00	210,00
1.12.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1.12.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,36	17,09
1.12.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x350	buc			**232,68**
						18,18
1.13.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.13.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (RAG 150x350)	buc	1,0000	210,00	210,00
1.13.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1.13.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,36	17,09
1.13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x200	buc			**206,58**
						18,18
1.14.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.14.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (RAG 200x200)	buc	1,0000	183,90	183,90
1.14.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1.14.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,36	17,09
1.14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x400	buc			**307,68**
						18,18
1.15.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.15.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (RAG 150x400)	buc	1,0000	285,00	285,00
1.15.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1.15.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,36	17,09
1.15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.16	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x300	buc			**307,68**
						18,18
1.16.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.16.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (RAG 200x300)	buc	1,0000	285,00	285,00
1.16.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1.16.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,36	17,09
1.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x450	buc			**307,68**
						18,18
1.17.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75

1.17.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (RAG 200x450)	buc	1,0000	285,00	285,00
1.17.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1.17.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,36	17,09
1.17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x600	buc			**432,98** 18,18
1.18.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.18.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (RAG 200x600)	buc	1,0000	410,30	410,30
1.18.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1.18.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,36	17,09
1.18.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Переточная решетка P100x100	buc			**180,18** 18,18
1.19.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.19.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Переточная решетка P100x100)	buc	1,0000	157,50	157,50
1.19.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1.19.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,36	17,09
1.19.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Диффузор ДПУ-В д=125	buc			**300,18** 18,18
1.20.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
1.20.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Диффузор ДПУ-В д=125)	buc	1,0000	277,50	277,50
1.20.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
1.20.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,36	17,09
1.20.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,36	1,09
1.21	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			**344,65** 150,18
1.21.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	11,50	9,20
1.21.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
1.21.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	36,00	0,43
1.21.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
1.21.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	40,00	0,64
1.21.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	21,00	0,17
1.21.7	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	13,00	18,85
1.21.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	10,00	0,30
1.21.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	16,00	0,05
1.21.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	1,22	7,32
1.21.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	15,00	0,45
1.21.12	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	19,00	55,10
1.21.13	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	19,00	89,30
1.21.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,50	3,00
1.21.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,16	6,96
1.21.16	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, energie electrica, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.21.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,1300	36,36	150,18
1.21.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	10,00	0,50
1.22	RpVA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			**472,90** 107,27
1.22.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
1.22.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,62
1.22.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
1.22.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	40,00	1,92
1.22.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	21,00	0,17
1.22.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,6000	13,00	33,80
1.22.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	10,00	0,30
1.22.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,00	0,10
1.22.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	1,22	19,52
1.22.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	15,00	0,60
1.22.11	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	19,00	54,15
1.22.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	19,00	85,50
1.22.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	19,00	136,80
1.22.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
1.22.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,16	18,56
1.22.16	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, energie electrica, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.22.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9500	36,36	107,27
1.22.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	10,00	0,70
1.23	RpVA21A	Confectionarea si montarea schimbarilor de sectiune la canale, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2			**1 039,57** 295,27
1.23.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	11,50	51,75

1.23.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
1.23.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,00	0,60
1.23.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	68,00	1,22
1.23.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	40,00	15,20
1.23.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	10,00	0,30
1.23.7	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	16,00	0,06
1.23.8	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,22	4,88
1.23.9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0600	15,00	0,90
1.23.10	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	15,0000	19,00	285,00
1.23.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	19,00	142,50
1.23.12	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	12,0000	19,00	228,00
1.23.13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
1.23.14	2874115819987	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8	buc	4,0000	1,41	5,64
1.23.15	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, energie electrica etc)	%	0,5000	0,00	0,00
1.23.16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1200	36,36	295,27
1.23.17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	35,00	2,10
1.23.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.24	RpVA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			**661,12** 143,27
1.24.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
1.24.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	36,00	1,87
1.24.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
1.24.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	40,00	3,00
1.24.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0500	21,00	1,05
1.24.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	21,00	0,17
1.24.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	3,3000	13,00	42,90
1.24.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	10,00	0,30
1.24.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	16,00	0,14
1.24.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	1,22	29,28
1.24.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	15,00	0,60
1.24.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	19,00	85,50
1.24.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	19,00	136,80
1.24.14	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	19,00	171,00
1.24.15	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,50	12,00
1.24.16	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,16	27,84
1.24.17	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, energie electrica, etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
1.24.18	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,9400	36,36	143,27
1.24.19	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
1.24.20	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	10,00	0,80
1.25	RpVA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			**472,90** 107,27
1.25.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
1.25.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,62
1.25.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
1.25.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	40,00	1,92
1.25.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	21,00	0,17
1.25.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,6000	13,00	33,80
1.25.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	10,00	0,30
1.25.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,00	0,10
1.25.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	1,22	19,52
1.25.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	15,00	0,60
1.25.11	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	19,00	54,15
1.25.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	19,00	85,50
1.25.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	19,00	136,80
1.25.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,00
1.25.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,16	18,56
1.25.16	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, energie electrica, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.25.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9500	36,36	107,27
1.25.18	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	10,00	0,70
1.26	RpVA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2			**818,90** 154,18
1.26.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	25,00	0,50
1.26.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	36,00	3,74
1.26.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
1.26.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	40,00	6,00
1.26.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	21,00	0,42
1.26.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	21,00	0,17
1.26.7	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	13,00	26,00
1.26.8	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	5,1000	13,00	66,30
1.26.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	10,00	0,60
1.26.10	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	16,00	0,26
1.26.11	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	1,22	68,32
1.26.12	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	15,00	0,75
1.26.13	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	19,00	89,30

1.26.14	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,0500	19,00	133,95
1.26.15	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	19,00	167,20
1.26.16	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,50	28,00
1.26.17	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,16	64,96
1.26.18	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, energie electrica, etc.)	%	0,3000	0,00	0,00
1.26.19	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2400	36,36	154,18
1.26.20	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	35,00	5,25
1.26.21	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1000	10,00	1,00
1.27	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala Минеральная вата с алюм. покрытием	m2			**52,76**
						17,24
1.27.1	1111000100031	Cochilii vata minerala cu acoperire din aluminiu	m2	1,0300	33,70	34,71
1.27.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	18,00	0,81
1.27.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	36,36	17,24
1.28	IzI20B	Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, conducte cu circumferinta peste termoizolatie mai mare de 0,5 m Изовент Е160	m2			**162,45**
						42,91
1.28.1	14503322056801	Azbest, marca K-6-30	kg	10,2000	6,50	66,30
1.28.2	10113051	Ciment, marca 400	kg	32,5800	1,50	48,87
1.28.3	4100116202818	Apă	m3	0,0200	19,00	0,38
1.28.4	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, cuie, schele)	%	3,0000	0,00	0,00
1.28.5	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,7200	36,36	26,18
1.28.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4600	36,36	16,73
1.28.7	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0105	50,00	0,53
1.29	RpVC23A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			**32,93**
						13,09
1.29.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	25,00	1,00
1.29.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,50	0,09
1.29.3	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	13,00	13,52
1.29.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	68,00	1,36
1.29.5	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	210,00	0,42
1.29.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	10,00	0,20
1.29.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	15,00	0,30
1.29.8	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, petrol, cirpe, etc.)	%	0,3000	0,00	0,00
1.29.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3600	36,36	13,09
1.29.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80
1.29.11	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.30	CC09B	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv	m2			**72,17**
						32,73
1.30.1	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,4300	18,00	7,74
1.30.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,3500	11,50	27,03
1.30.3	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	18,00	0,63
1.30.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0200	15,00	0,30
1.30.5	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0012	3 100,00	3,72
1.30.6	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,9000	36,36	32,73
1.30.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
		TOTAL Capitolul 1. P Сантехнические работы				0,00

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2. P Оборудование				
2.1	Цена фирмы	Приточно-вытяжная установка PR-060	buc			**252 500,00**
						0,00
2.2	Цена фирмы	Приточно-вытяжная установка PR-090	buc			**280 833,00**
						0,00
2.3	Цена фирмы	Приточно-вытяжная установка TA-4500 HW	buc			**52 830,00**
						0,00
2.4	Цена фирмы	Вентилятор КД500м3	buc			**16 800,00**
						0,00
2.5	Цена фирмы	Вентилятор КД250L	buc			**2 665,80**
						0,00
2.6	Цена фирмы	Вентилятор К200М	buc			**2 800,00**
						0,00
2.7	Цена фирмы	Вентилятор К160XL	buc			**1 290,00**
						0,00

2.8	Цена фирмы	Шумоглушитель LDR 60-30	buc			**1 300,00**
						0,00
2.9	Цена фирмы	Шумоглушитель LDC 250-900	buc			**735,00**
						0,00
2.10	Цена фирмы	Шумоглушитель LDC 200-900	buc			**640,80**
						0,00
2.11	Цена фирмы	Шумоглушитель LDC 160-900	buc			**575,00**
						0,00
2.12	Цена фирмы	Клапан SRK 60-30	buc			**735,00**
						0,00
2.13	Цена фирмы	Решетка WSG 60-30	buc			**480,00**
						0,00
2.14	Цена фирмы	Клапан обратный 600x300	buc			**850,00**
						0,00
2.15	Цена фирмы	Завеса LG6	buc			**5 200,00**
						0,00
2.16	Цена фирмы	Решетка WSG 70-40	buc			**595,00**
						0,00
2.17	Цена фирмы	Решетка WSG 100x50	buc			**116,70**
						0,00
		TOTAL Capitolul 2. P Оборудование				0,00

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3. P Монтажные работы				
3.1	RpVC25A	Montarea camerelor pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg Установка	buc			**2 017,05**
						1 833,07
3.1.1	2923125729100	Camera metalica de tratare a aerului (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
3.1.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	1,50
3.1.3	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2000	68,00	13,60
3.1.4	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	20,0000	0,90	18,00
3.1.5	2874115821978	Suruburi cap hexagonal grosolan16 x 200 mm, gr 4.8	buc	20,0000	2,50	50,00
3.1.6	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	16,00	3,20
3.1.7	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	40,00	10,00
3.1.8	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (petrol, cirpe, etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
3.1.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	50,4100	36,36	1 833,07
3.1.10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2000	366,00	73,20
3.1.11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7000	20,00	14,00
3.2	RpVC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Вентиляторы	buc			**1 207,69**
						950,90
3.2.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	25,00	5,50
3.2.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	36,00	5,40
3.2.3	3110245538500	Motor pentru ventilator (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
3.2.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	10,00	1,80
3.2.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,50	24,00
3.2.6	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	15,00	2,70
3.2.7	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	16,00	3,20
3.2.8	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
3.2.9	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	2,00	44,00
3.2.10	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	2,00	52,00
3.2.11	2222222222992	Material marunt si de montaj	%	0,5000	0,00	0,00
3.2.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	26,1500	36,36	950,90
3.2.13	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	366,00	91,50
3.2.14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	20,00	26,00
3.3	RpVB18A	Montarea atenuatorului de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm Шумоглушители прямоугольные	buc			**108,32**
						48,00
3.3.1	2874115760500	Atenuator de zgomot rectangular (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
3.3.2	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
3.3.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	1,22	21,96
3.3.4	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,60	10,80
3.3.5	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	1,41	25,38
3.3.6	2222222222992	Material marunt (miniu de plumb, petrol, cirpe de sters etc)	%	0,3000	0,00	0,00
3.3.7	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3200	36,36	48,00
3.4	RpVB17A	Montarea atenuatorului de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушители круглые	buc			**78,34**
						37,45

3.4.1	2874115761000	Atenuator de zgomot circular (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
3.4.2	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
3.4.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	1,22	14,64
3.4.4	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,60	7,20
3.4.5	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	1,41	16,92
3.4.6	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	0,3000	0,00	0,00
3.4.7	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0300	36,36	37,45
3.5	RpVB15A	Montarea ramei cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Клапаны	buc			**176,27** 48,73
3.5.1	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	11,50	9,20
3.5.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	25,00	4,13
3.5.3	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,50	5,40
3.5.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	68,00	3,06
3.5.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,26
3.5.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	10,00	0,55
3.5.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	1,22	34,16
3.5.8	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
3.5.9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	15,00	7,50
3.5.10	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
3.5.11	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,41	39,48
3.5.12	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	0,5000	0,00	0,00
3.5.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3400	36,36	48,73
3.5.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	35,00	5,25
3.5.15	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	10,00	0,15
3.6	RpVB15A	Montarea ramei cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетки	buc			**176,27** 48,73
3.6.1	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	11,50	9,20
3.6.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	25,00	4,13
3.6.3	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,50	5,40
3.6.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	68,00	3,06
3.6.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,26
3.6.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	10,00	0,55
3.6.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	1,22	34,16
3.6.8	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
3.6.9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	15,00	7,50
3.6.10	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,60	16,80
3.6.11	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,41	39,48
3.6.12	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	0,5000	0,00	0,00
3.6.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3400	36,36	48,73
3.6.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	35,00	5,25
3.6.15	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	10,00	0,15
3.7	RpVC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, la instalatiile de ventilatie avind greutatea totala de 50-200 kg.	buc			**588,31** 432,72
3.7.1	2924127325000	Baterie de incalzire (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
3.7.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,50	0,75
3.7.3	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	68,00	3,40
3.7.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
3.7.5	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,50	9,00
3.7.6	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	4,00	72,00
3.7.7	2222222222992	Material marunt si de montaj (petrol, vaselina, cirpe, etc)	%	0,5000	0,00	0,00
3.7.8	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,9000	36,36	432,72
3.7.9	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	220,00	66,00
3.7.10	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	20,00	2,00
		TOTAL Capitolul 3. Р Монтажные работы				0,00

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-9 Ventilare

Deviz local Nr. 10.9

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 1 792 234,56 (Lei)

Devizul: Lucrari tehnico sanitare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
					Incl. salariul	**Incl. salariul**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Capitolul 1. Р Сантехнические работы				
1.1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дроссель клапан 100x100	buc	2,0000	272,68 18,18	545,36 36,36
1.2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дроссель клапан 150x150	buc	6,0000	309,68 18,18	1 858,09 109,09
1.3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дроссель клапан 150x200	buc	6,0000	370,68 18,18	2 224,09 109,09
1.4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дроссель клапан 200x200	buc	28,0000	370,68 18,18	10 379,09 509,09
1.5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P100x100	buc	1,0000	206,58 18,18	206,58 18,18
1.6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P100x150	buc	1,0000	206,58 18,18	206,58 18,18
1.7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P400x600	buc	16,0000	605,68 18,18	9 690,91 290,91
1.8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P300x250	buc	4,0000	307,68 18,18	1 230,73 72,73
1.9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 100x200	buc	1,0000	206,58 18,18	206,58 18,18
1.10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. RAG 150x150	buc	2,0000	206,58 18,18	413,16 36,36
1.11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x200	buc	2,0000	206,58 18,18	413,16 36,36
1.12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x300	buc	3,0000	232,68 18,18	698,04 54,54
1.13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x350	buc	2,0000	232,68 18,18	465,36 36,36
1.14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x200	buc	2,0000	206,58 18,18	413,16 36,36
1.15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x400	buc	8,0000	307,68 18,18	2 461,45 145,45
1.16	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x300	buc	4,0000	307,68 18,18	1 230,73 72,73
1.17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x450	buc	14,0000	307,68 18,18	4 307,54 254,54
1.18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x600	buc	52,0000	432,98 18,18	22 515,04 945,44
1.19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc	2,0000	180,18	360,36

		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Переточная решетка Р100х100			18,18	36,36
1.20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Диффузор ДПУ-В д=125	buc	15,0000	300,18	4 502,72
					18,18	272,72
1.21	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	94,2000	344,65	32 465,91
					150,18	14 146,98
1.22	RpVA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	198,5000	472,90	93 870,40
					107,27	21 293,42
1.23	RpVA21A	Confectionarea si montarea schimbarilor de sectiune la canale, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	7,0700	1 039,57	7 349,75
					295,27	2 087,56
1.24	RpVA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	244,3000	661,12	161 511,35
					143,27	35 001,17
1.25	RpVA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	148,0000	472,90	69 989,02
					107,27	15 876,20
1.26	RpVA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2	94,0000	818,90	76 976,39
					154,18	14 492,94
1.27	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala Минеральная вата с алюм. покрытием	m2	463,0000	52,76	24 426,58
					17,24	7 980,35
1.28	IzI20B	Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, conducte cu circumferinta peste termoizolatie mai mare de 0,5 m Изовент Е160	m2	578,0000	162,45	93 896,19
					42,91	24 801,20
1.29	RpVC23A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	50,0000	32,93	1 646,57
					13,09	654,54
1.30	CC09B	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv	m2	2,0000	72,17	144,33
					32,73	65,45
		TOTAL Capitolul 1. Р Сантехнические работы				626 605,25
		Inclusiv salariul				139 508,87

Total manopera (ore)	**3 836,5334**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		626 605,25
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	31 389,49
Total		657 994,75
Cheltuieli de transport	3,0000%	14 553,95
Total		672 548,69
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	9 702,63
Total		682 251,32
Cheltuieli de regie	7,0000%	47 757,59
Total		730 008,91
Beneficiu de deviz	4,0000%	29 200,36

Total Deviz fara TVA	**759 209,27**

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2. Р Оборудование				
2.1	Цена фирмы	Приточно-вытяжная установка PR-060	buc	1,0000	252 500,00	252 500,00
					0,00	0,00
2.2	Цена фирмы	Приточно-вытяжная установка PR-090	buc	1,0000	280 833,00	280 833,00
					0,00	0,00
2.3	Цена фирмы	Приточно-вытяжная установка TA-4500 HW	buc	2,0000	52 830,00	105 660,00

					0,00	0,00
2.4	Цена фирмы	Вентилятор КД500м3	buc	2,0000	16 800,00	33 600,00
					0,00	0,00
2.5	Цена фирмы	Вентилятор КД250L	buc	1,0000	2 665,80	2 665,80
					0,00	0,00
2.6	Цена фирмы	Вентилятор K200M	buc	2,0000	2 800,00	5 600,00
					0,00	0,00
2.7	Цена фирмы	Вентилятор K160XL	buc	1,0000	1 290,00	1 290,00
					0,00	0,00
2.8	Цена фирмы	Шумоглушитель LDR 60-30	buc	4,0000	1 300,00	5 200,00
					0,00	0,00
2.9	Цена фирмы	Шумоглушитель LDC 250-900	buc	1,0000	735,00	735,00
					0,00	0,00
2.10	Цена фирмы	Шумоглушитель LDC 200-900	buc	2,0000	640,80	1 281,60
					0,00	0,00
2.11	Цена фирмы	Шумоглушитель LDC 160-900	buc	1,0000	575,00	575,00
					0,00	0,00
2.12	Цена фирмы	Клапан SRK 60-30	buc	2,0000	735,00	1 470,00
					0,00	0,00
2.13	Цена фирмы	Решетка WSG 60-30	buc	2,0000	480,00	960,00
					0,00	0,00
2.14	Цена фирмы	Клапан обратный 600x300	buc	2,0000	850,00	1 700,00
					0,00	0,00
2.15	Цена фирмы	Завеса LG6	buc	1,0000	5 200,00	5 200,00
					0,00	0,00
2.16	Цена фирмы	Решетка WSG 70-40	buc	1,0000	595,00	595,00
					0,00	0,00
2.17	Цена фирмы	Решетка WSG 100x50	buc	1,0000	116,70	116,70
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 2. Р Оборудование				699 982,10
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	**0,0000**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		699 982,10
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	8 399,79

Total Deviz fara TVA	**708 381,89**

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3. Р Монтажные работы				
3.1	RpVC25A	Montarea camerelor pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg Установка	buc	4,0000	2 017,05	8 068,21
					1 833,07	7 332,29
3.2	RpVC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Вентиляторы	buc	6,0000	1 207,69	7 246,15
					950,90	5 705,40
3.3	RpVB18A	Montarea atenuatorului de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm Шумоглушители прямоугольные	buc	4,0000	108,32	433,28
					48,00	192,00
3.4	RpVB17A	Montarea atenuatorului de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушители круглые	buc	4,0000	78,34	313,35
					37,45	149,82
3.5	RpVB15A	Montarea ramei cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Клапаны	buc	4,0000	176,27	705,08
					48,73	194,91
3.6	RpVB15A	Montarea ramei cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетки	buc	4,0000	176,27	705,08
					48,73	194,91
3.7	RpVC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, la instalatiile de ventilatie avind greutatea totala de 50-200 kg.	buc	1,0000	588,31	588,31
					432,72	432,72

		TOTAL Capitolul 3. P Монтажные работы				18 059,46
		Inclusiv salariul				14 202,04

Total manopera (ore)	**390,5600**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		18 059,46
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	3 195,46
Total		21 254,92
Cheltuieli de transport	3,0000%	80,77
Total		21 335,69
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	53,85
Total		21 389,54
Cheltuieli de regie	25,0000%	3 550,51
Total		24 940,05
Beneficiu de deviz	4,0000%	997,60

Total Deviz fara TVA	**25 937,65**

Total General fara TVA	**1 493 528,80**
TVA (20%)	**298 705,76**
TOTAL GENERAL	**1 792 234,56**
Inclusiv salariul	**153 710,90**

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-9 Ventilare

Devizul local de resurse Nr. 10.9

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 1 792 234,56 (Lei)

Deviz: Lucrari tehnico sanitare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	80,3700	36,36	2 922,52
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,8000	36,36	65,45
3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	635,6220	36,36	23 113,29
4	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2 847,7314	36,36	103 552,80
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	265,8800	36,36	9 668,26
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,1300	36,36	186,54
Total manopera						**139 508,87**
Materiale						
1	10113051	Ciment, marca 400	kg	18 831,2400	1,50	28 246,86
2	1111000100031	Cochilii vata minerala cu acoperire din aluminiu	m2	476,8900	33,70	16 071,19
3	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1000	210,00	21,00
4	14503322056801	Azbest, marca K-6-30	kg	5 895,6000	6,50	38 321,40
5	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0024	3 100,00	7,44
6	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	53,2483	40,00	2 129,93
7	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, energie electrica etc)	%	0,5000	0,00	26,10
8	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, energie electrica, etc.)	%	0,3000	0,00	185,13
9	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, energie electrica, etc.)	%	0,5000	0,00	626,30
10	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, energie electrica, etc.)	%	3,0000	0,00	1 432,86
11	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, cuie, schele)	%	3,0000	0,00	2 003,64
12	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, petrol, cirpe, etc.)	%	0,3000	0,00	2,53
13	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	6,0926	16,00	97,48
14	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	27,4021	10,00	274,02
15	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,1273	68,00	76,65
16	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	10,8007	25,00	270,02
17	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	39,2025	36,00	1 411,29
18	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0000	1,50	4,50
19	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	85,5000	1,50	128,25
20	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	1 260,7050	19,00	23 953,40
21	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3 596,1650	19,00	68 327,14
22	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	5 001,3000	19,00	95 024,70
23	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	3 131,9500	19,00	59 507,05
24	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,7000	11,50	54,05
25	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1 037,4900	13,00	13 487,37
26	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	806,1900	13,00	10 480,47
27	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	188,0000	13,00	2 444,00
28	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	531,4000	13,00	6 908,20
29	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	107,1750	11,50	1 232,51
30	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0400	15,00	0,60
31	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	20,8350	18,00	375,03
32	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0700	18,00	1,26
33	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	32,5822	15,00	488,73
34	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Диффузор ДПУ-В д=125)	buc	15,0000	277,50	4 162,50
35	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele,	buc	6,0000	287,00	1 722,00

		vopsite (Дроссель клапан 150x150)				
36	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель клапан 150x200)	buc	6,0000	348,00	2 088,00
37	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Дроссель клапан 200x200)	buc	28,0000	348,00	9 744,00
38	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (P100x100)	buc	1,0000	183,90	183,90
39	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (P100x150)	buc	1,0000	183,90	183,90
40	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (P300x250)	buc	4,0000	285,00	1 140,00
41	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (P400x600)	buc	16,0000	583,00	9 328,00
42	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (RAG 100x200)	buc	1,0000	183,90	183,90
43	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (RAG 150x150)	buc	2,0000	183,90	367,80
44	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (RAG 150x200)	buc	2,0000	183,90	367,80
45	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (RAG 150x300)	buc	3,0000	210,00	630,00
46	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (RAG 150x350)	buc	2,0000	210,00	420,00
47	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (RAG 150x400)	buc	8,0000	285,00	2 280,00
48	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (RAG 200x200)	buc	2,0000	183,90	367,80
49	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (RAG 200x300)	buc	4,0000	285,00	1 140,00
50	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (RAG 200x450)	buc	14,0000	285,00	3 990,00
51	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (RAG 200x600)	buc	52,0000	410,30	21 335,60
52	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Переточная решетка P100x100)	buc	2,0000	157,50	315,00
53	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, Дроссель клапан 100x100	buc	2,0000	250,00	500,00
54	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,8600	18,00	15,48
55	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	17 236,4000	1,16	19 994,22
56	2874115819987	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8	buc	28,2800	1,41	39,87
57	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	17 264,6800	0,50	8 632,34
58	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	6,2320	21,00	130,87
59	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	14,0950	21,00	296,00
60	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	17 264,6800	1,22	21 062,91
61	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	25,6500	25,00	641,25
62	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	9,2040	3,00	27,61
63	4100116202818	Apă	m3	11,5600	19,00	219,64
Total materiale						**485 131,51**
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	58,5504	10,00	585,50
2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
3	2952270004000	Malaxor	h-ut	6,0690	50,00	303,45
4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	30,7392	35,00	1 075,87
Total utilaje						**1 964,88**
Total						626 605,25
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		31 389,49
Total						657 994,75
Cheltuieli de transport				3,0000%		14 553,95
Total						672 548,69
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		9 702,63
Total						682 251,32
Cheltuieli de regie				7,0000%		47 757,59
Total						730 008,91

Beneficiu de deviz	4,0000%	29 200,36
TOTAL Deviz fara TVA		**759 209,27**

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						**0,00**
Materiale						
1	Цена фирмы	Шумоглушитель LDR 60-30	buc	4,0000	1 300,00	5 200,00
2	Цена фирмы	Шумоглушитель LDC 250-900	buc	1,0000	735,00	735,00
3	Цена фирмы	Шумоглушитель LDC 200-900	buc	2,0000	640,80	1 281,60
4	Цена фирмы	Шумоглушитель LDC 160-900	buc	1,0000	575,00	575,00
5	Цена фирмы	Решетка WSG 70-40	buc	1,0000	595,00	595,00
6	Цена фирмы	Решетка WSG 60-30	buc	2,0000	480,00	960,00
7	Цена фирмы	Решетка WSG 100x50	buc	1,0000	116,70	116,70
8	Цена фирмы	Приточно-вытяжная установка TA-4500 HW	buc	2,0000	52 830,00	105 660,00
9	Цена фирмы	Приточно-вытяжная установка PR-090	buc	1,0000	280 833,00	280 833,00
10	Цена фирмы	Приточно-вытяжная установка PR-060	buc	1,0000	252 500,00	252 500,00
11	Цена фирмы	Клапан обратный 600x300	buc	2,0000	850,00	1 700,00
12	Цена фирмы	Клапан SRK 60-30	buc	2,0000	735,00	1 470,00
13	Цена фирмы	Завеса LG6	buc	1,0000	5 200,00	5 200,00
14	Цена фирмы	Вентилятор КД500м3	buc	2,0000	16 800,00	33 600,00
15	Цена фирмы	Вентилятор КД250L	buc	1,0000	2 665,80	2 665,80
16	Цена фирмы	Вентилятор K200M	buc	2,0000	2 800,00	5 600,00
17	Цена фирмы	Вентилятор K160XL	buc	1,0000	1 290,00	1 290,00
Total materiale						**699 982,10**
Utilaje						
Total utilaje						**0,00**
Total						699 982,10
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%		8 399,79
TOTAL Deviz fara TVA						**708 381,89**

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	390,5600	36,36	14 202,04
Total manopera						**14 202,04**
Materiale						
1	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0480	210,00	10,08
2	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,4500	40,00	58,00
3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0000	0,00	4,86
4	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	0,3000	0,00	0,49
5	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (petrol, cirpe, etc.)	%	0,5000	0,00	1,93
6	2222222222992	Material marunt si de montaj	%	0,5000	0,00	4,16
7	2222222222992	Material marunt si de montaj (petrol, vaselina, cirpe, etc)	%	0,5000	0,00	0,44
8	2222222222992	Material marunt (miniu de plumb, petrol, cirpe de sters etc)	%	0,3000	0,00	0,72

9	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	2,0000	16,00	32,00
10	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,5200	10,00	15,20
11	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,2100	68,00	82,28
12	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,6400	25,00	66,00
13	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,9000	36,00	32,40
14	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	33,3000	1,50	49,95
15	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	6,4000	11,50	73,60
16	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	5,0800	15,00	76,20
17	2874115760500	Atenuator de zgomot rectangular (fara cost)	buc	4,0000	0,00	0,00
18	2874115761000	Atenuator de zgomot circular (fara cost)	buc	4,0000	0,00	0,00
19	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile (fara cost)	buc	8,0000	0,00	0,00
20	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	344,0000	1,41	485,04
21	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	132,0000	2,00	264,00
22	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	156,0000	2,00	312,00
23	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	4,00	72,00
24	2874115821978	Suruburi cap hexagonal grosolan16 x 200 mm, gr 4.8	buc	80,0000	2,50	200,00
25	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	80,0000	0,90	72,00
26	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	288,0000	0,50	144,00
27	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,50	9,00
28	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	344,0000	0,60	206,40
29	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	344,0000	1,22	419,68
30	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial (fara cost)	buc	6,0000	0,00	0,00
31	2923125729100	Camera metalica de tratare a aerului (fara cost)	buc	4,0000	0,00	0,00
32	2924127325000	Baterie de incalzire (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
33	3110245538500	Motor pentru ventilator (fara cost)	buc	6,0000	0,00	0,00
Total materiale						**2 692,42**
Utilaje						
1	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	220,00	66,00
2	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1200	10,00	1,20
3	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	10,7000	20,00	214,00
4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,2000	35,00	42,00
5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,3000	366,00	841,80
Total utilaje						**1 165,00**
Total						18 059,46
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		3 195,46
Total						21 254,92
Cheltuieli de transport				3,0000%		80,77
Total						21 335,69
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		53,85
Total						21 389,54
Cheltuieli de regie				25,0000%		3 550,51
Total						24 940,05
Beneficiu de deviz				4,0000%		997,60
TOTAL Deviz fara TVA						**25 937,65**

Total		**1 493 528,80**
TVA	20%	298 705,76
TOTAL Deviz		**1 792 234,56**

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL
Investitor: Pretura sectorului Centru
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.10

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Capitolul 1 Lucrari de montare				
1.1	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF (TPD)	buc			**602,56**
						126,91
1.1.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	36,00	9,00
1.1.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,2600	35,00	9,10
1.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,0500	28,00	1,40
1.1.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	11 500,00	345,00
1.1.5	1	Muncitor	h-om	3,4900	36,36	126,91
1.1.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	100,00	33,00
1.1.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,2900	35,00	45,15
1.1.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	100,00	33,00
1.2	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA88-35/3/160A	buc			**181,69**
						84,36
1.2.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.2.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,10
1.2.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,3800	35,00	13,30
1.2.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.2.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.2.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.2.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
1.2.8	1019852	Vopsea	kg	0,0470	28,00	1,32
1.2.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	11 500,00	23,00
1.2.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.2.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.2.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.2.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0020	60,00	0,12
1.2.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	16,00	0,14
1.2.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	75,00	2,70
1.2.16	1	Muncitor	h-om	2,3200	36,36	84,36
1.2.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	100,00	0,50
1.2.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.2.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.2.20	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
1.2.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	100,00	0,50
1.3	08-03-526-1	Bobina de declansare PH-47	buc			**107,56**
						56,73
1.3.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.3.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.3.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.3.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.3.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.3.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.3.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.3.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.3.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.3.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.3.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.3.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.3.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.3.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10

1.3.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.3.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.3.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.3.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.3.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.3.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C25A	buc			**107,56**
						56,73
1.4.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.4.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.4.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.4.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.4.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.4.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.4.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.4.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.4.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.4.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.4.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.4.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.4.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.4.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.4.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.4.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.4.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.4.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.4.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.4.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.5	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C32A	buc			**181,69**
						84,36
1.5.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.5.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,10
1.5.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,3800	35,00	13,30
1.5.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.5.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.5.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.5.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
1.5.8	1019852	Vopsea	kg	0,0470	28,00	1,32
1.5.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	11 500,00	23,00
1.5.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.5.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.5.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.5.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0020	60,00	0,12
1.5.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	16,00	0,14
1.5.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	75,00	2,70
1.5.16	1	Muncitor	h-om	2,3200	36,36	84,36
1.5.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	100,00	0,50
1.5.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.5.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.5.20	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
1.5.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	100,00	0,50
1.6	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C40A	buc			**181,69**
						84,36
1.6.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.6.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,10
1.6.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,3800	35,00	13,30
1.6.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.6.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.6.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.6.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
1.6.8	1019852	Vopsea	kg	0,0470	28,00	1,32
1.6.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	11 500,00	23,00
1.6.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10

1.6.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.6.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.6.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0020	60,00	0,12
1.6.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	16,00	0,14
1.6.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	75,00	2,70
1.6.16	1	Muncitor	h-om	2,3200	36,36	84,36
1.6.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	100,00	0,50
1.6.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.6.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.6.20	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
1.6.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	100,00	0,50
1.7	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF (TDAAR)	buc			**602,56**
						126,91
1.7.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2500	36,00	9,00
1.7.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,2600	35,00	9,10
1.7.3	1019852	Vopsea	kg	0,0500	28,00	1,40
1.7.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	11 500,00	345,00
1.7.5	1	Muncitor	h-om	3,4900	36,36	126,91
1.7.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	100,00	33,00
1.7.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,2900	35,00	45,15
1.7.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	100,00	33,00
1.8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A	buc			**107,56**
						56,73
1.8.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.8.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.8.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.8.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.8.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.8.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.8.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.8.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.8.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.8.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.8.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.8.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.8.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.8.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.8.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.8.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.8.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.8.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.8.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.8.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.9	08-03-529-1	Contactor ПМЛ2501	buc			**305,27**
						124,36
1.9.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.9.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	25,00	0,13
1.9.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,3680	35,00	12,88
1.9.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.9.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.9.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.9.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	65,00	1,24
1.9.8	1019852	Vopsea	kg	0,0470	28,00	1,32
1.9.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	11 500,00	103,50
1.9.10	05009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	1,00	4,10
1.9.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.9.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.9.13	05009502	Fişe de extremitate	100 buc	0,0310	75,00	2,33
1.9.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0030	60,00	0,18
1.9.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0130	16,00	0,21
1.9.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	75,00	3,45
1.9.17	1	Muncitor	h-om	3,4200	36,36	124,36
1.9.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070	100,00	0,70

1.9.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	35,00	4,90
1.9.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	15,00	1,80
1.9.21	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
1.9.22	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	100,00	0,70
1.10	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, AAR (ABP-141-25)	buc			**602,56**
						126,91
1.10.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2500	36,00	9,00
1.10.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,2600	35,00	9,10
1.10.3	1019852	Vopsea	kg	0,0500	28,00	1,40
1.10.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	11 500,00	345,00
1.10.5	1	Muncitor	h-om	3,4900	36,36	126,91
1.10.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	100,00	33,00
1.10.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,2900	35,00	45,15
1.10.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	100,00	33,00
1.11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			**107,56**
						56,73
1.11.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.11.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.11.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.11.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.11.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.11.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.11.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.11.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.11.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.11.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.11.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.11.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.11.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.11.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.11.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.11.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.11.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.11.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.11.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.11.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc			**107,56**
						56,73
1.12.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.12.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.12.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.12.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.12.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.12.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.12.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.12.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.12.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.12.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.12.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.12.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.12.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.12.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.12.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.12.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.12.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.12.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.12.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.12.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C6A	buc			**107,56**
						56,73
1.13.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.13.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.13.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.13.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.13.5	01019103	Dibluri de distanţare	100	0,0140	75,00	1,05

			buc			
1.13.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.13.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.13.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.13.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.13.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.13.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.13.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.13.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.13.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.13.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.13.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.13.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.13.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.13.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.13.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-36з (TD)	buc			**749,92**
						86,18
1.14.1	Material	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-36з	buc	1,0000	563,33	563,33
1.14.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
1.14.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	35,00	3,50
1.14.4	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,56
1.14.5	1	Muncitor	h-om	2,3700	36,36	86,18
1.14.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
1.14.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
1.14.8	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	220,00	48,40
1.14.9	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
1.14.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
1.15	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3Р/40А	buc			**363,03**
						102,18
1.15.1	Material	Întrerupător ВН32-3Р/40А	buc	1,0000	171,62	171,62
1.15.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.15.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,10
1.15.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	35,00	15,93
1.15.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.15.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.15.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.15.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
1.15.9	1019852	Vopsea	kg	0,0460	28,00	1,29
1.15.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	11 500,00	34,50
1.15.11	05009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,00	3,10
1.15.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.15.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.15.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0020	60,00	0,12
1.15.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	16,00	0,14
1.15.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	75,00	2,70
1.15.17	1	Muncitor	h-om	2,8100	36,36	102,18
1.15.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	100,00	0,90
1.15.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.15.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.15.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	100,00	0,90
1.16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C10/30mA	buc			**280,86**
						56,73
1.16.1	Material	Automat ABDT32/C10/30mA	buc	1,0000	173,30	173,30
1.16.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.16.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.16.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.16.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.16.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.16.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.16.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.16.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.16.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.16.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.16.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00

1.16.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.16.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.16.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.16.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.16.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.16.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.16.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.16.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.16.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc			**127,14**
						56,73
1.17.1	Material	Automat BA47-29/1/B6A	buc	1,0000	19,58	19,58
1.17.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.17.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.17.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.17.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.17.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.17.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.17.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.17.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.17.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.17.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.17.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.17.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.17.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.17.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.17.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.17.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.17.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.17.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.17.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.17.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			**139,76**
						56,73
1.18.1	Material	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	32,20	32,20
1.18.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.18.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.18.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.18.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.18.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.18.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.18.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.18.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.18.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.18.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.18.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.18.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.18.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.18.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.18.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.18.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.18.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.18.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.18.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.18.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.19	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-С-4Р	set			**1 464,89**
						109,09
1.19.1	Material	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-С-4Р	set	1,0000	1 315,50	1 315,50
1.19.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,3800	35,00	13,30
1.19.3	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.19.4	1	Muncitor	h-om	3,0000	36,36	109,09
1.19.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.19.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00

1.20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24з	buc			**600,76**
						86,18
1.20.1	Material	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24з	buc	1,0000	414,17	414,17
1.20.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
1.20.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	35,00	3,50
1.20.4	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,56
1.20.5	1	Muncitor	h-om	2,3700	36,36	86,18
1.20.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
1.20.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
1.20.8	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	220,00	48,40
1.20.9	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
1.20.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
1.21	08-03-525-2	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3Р/40А	buc			**363,03**
						102,18
1.21.1	Material	Întrerupător ВН32-3Р/40А	buc	1,0000	171,62	171,62
1.21.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.21.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,10
1.21.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	35,00	15,93
1.21.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.21.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.21.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.21.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
1.21.9	1019852	Vopsea	kg	0,0460	28,00	1,29
1.21.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	11 500,00	34,50
1.21.11	05009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,00	3,10
1.21.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.21.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.21.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0020	60,00	0,12
1.21.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	16,00	0,14
1.21.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	75,00	2,70
1.21.17	1	Muncitor	h-om	2,8100	36,36	102,18
1.21.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	100,00	0,90
1.21.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.21.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.21.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	100,00	0,90
1.22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C10/30mA	buc			**280,86**
						56,73
1.22.1	Material	Automat ABDT32/C10/30mA	buc	1,0000	173,30	173,30
1.22.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.22.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.22.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.22.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.22.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.22.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.22.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.22.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.22.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.22.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.22.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.22.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.22.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.22.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.22.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.22.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.22.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.22.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.22.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.22.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc			**280,86**
						56,73
1.23.1	Material	Automat ABDT32/C16/30mA	buc	1,0000	173,30	173,30
1.23.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.23.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.23.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.23.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32

1.23.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.23.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.23.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.23.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.23.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.23.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.23.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.23.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.23.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.23.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.23.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.23.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.23.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.23.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.23.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.23.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc			**127,14**
						56,73
1.24.1	Material	Automat BA47-29/1/B6A	buc	1,0000	19,58	19,58
1.24.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.24.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.24.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.24.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.24.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.24.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.24.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.24.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.24.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.24.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.24.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.24.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.24.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.24.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.24.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.24.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.24.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.24.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.24.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.24.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.25	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-С-4Р	set			**1 464,89**
						109,09
1.25.1	Material	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-С-4Р	set	1,0000	1 315,50	1 315,50
1.25.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,3800	35,00	13,30
1.25.3	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.25.4	1	Muncitor	h-om	3,0000	36,36	109,09
1.25.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.25.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24з (TD2)	buc			**600,76**
						86,18
1.26.1	Material	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24з	buc	1,0000	414,17	414,17
1.26.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
1.26.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	35,00	3,50
1.26.4	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,56
1.26.5	1	Muncitor	h-om	2,3700	36,36	86,18
1.26.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
1.26.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
1.26.8	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	220,00	48,40
1.26.9	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
1.26.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
1.27	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3Р/40А	buc			**363,03**
						102,18
1.27.1	Material	Întrerupător ВН32-3Р/40А	buc	1,0000	171,62	171,62
1.27.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.27.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,10
1.27.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	35,00	15,93

1.27.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.27.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.27.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.27.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
1.27.9	1019852	Vopsea	kg	0,0460	28,00	1,29
1.27.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	11 500,00	34,50
1.27.11	05009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,00	3,10
1.27.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.27.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.27.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0020	60,00	0,12
1.27.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	16,00	0,14
1.27.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	75,00	2,70
1.27.17	1	Muncitor	h-om	2,8100	36,36	102,18
1.27.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	100,00	0,90
1.27.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.27.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.27.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	100,00	0,90
1.28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C10/30mA	buc			**280,86**
						56,73
1.28.1	Material	Automat ABDT32/C10/30mA	buc	1,0000	173,30	173,30
1.28.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.28.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.28.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.28.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.28.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.28.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.28.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.28.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.28.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.28.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.28.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.28.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.28.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.28.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.28.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.28.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.28.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.28.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.28.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.28.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc			**280,86**
						56,73
1.29.1	Material	Automat ABDT32/C16/30mA	buc	1,0000	173,30	173,30
1.29.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.29.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.29.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.29.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.29.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.29.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.29.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.29.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.29.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.29.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.29.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.29.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.29.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.29.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.29.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.29.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.29.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.29.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.29.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.29.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20

1.30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc			**127,14**
						56,73
1.30.1	Material	Automat BA47-29/1/B6A	buc	1,0000	19,58	19,58
1.30.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.30.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.30.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.30.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.30.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.30.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.30.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.30.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.30.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.30.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.30.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.30.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.30.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.30.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.30.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.30.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.30.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.30.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.30.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.30.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.31	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-С-4Р	set			**1 464,89**
						109,09
1.31.1	Material	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-С-4Р	set	1,0000	1 315,50	1 315,50
1.31.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,3800	35,00	13,30
1.31.3	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.31.4	1	Muncitor	h-om	3,0000	36,36	109,09
1.31.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.31.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24з (ТД3)	buc			**600,76**
						86,18
1.32.1	Material	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24з	buc	1,0000	414,17	414,17
1.32.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
1.32.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	35,00	3,50
1.32.4	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,56
1.32.5	1	Muncitor	h-om	2,3700	36,36	86,18
1.32.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
1.32.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
1.32.8	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	220,00	48,40
1.32.9	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
1.32.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
1.33	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3Р/40А	buc			**363,03**
						102,18
1.33.1	Material	Întrerupător ВН32-3Р/40А	buc	1,0000	171,62	171,62
1.33.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.33.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,10
1.33.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	35,00	15,93
1.33.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.33.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.33.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.33.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
1.33.9	1019852	Vopsea	kg	0,0460	28,00	1,29
1.33.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	11 500,00	34,50
1.33.11	05009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,00	3,10
1.33.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.33.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.33.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0020	60,00	0,12
1.33.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	16,00	0,14
1.33.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	75,00	2,70
1.33.17	1	Muncitor	h-om	2,8100	36,36	102,18
1.33.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	100,00	0,90
1.33.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.33.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60

1.33.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	100,00	0,90
1.34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C10/30mA	buc			**280,86**
						56,73
1.34.1	Material	Automat ABDT32/C10/30mA	buc	1,0000	173,30	173,30
1.34.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.34.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.34.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.34.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.34.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.34.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.34.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.34.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.34.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.34.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.34.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.34.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.34.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.34.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.34.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.34.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.34.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.34.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.34.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.34.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc			**280,86**
						56,73
1.35.1	Material	Automat ABDT32/C16/30mA	buc	1,0000	173,30	173,30
1.35.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.35.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.35.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.35.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.35.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.35.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.35.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.35.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.35.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.35.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.35.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.35.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.35.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.35.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.35.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.35.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.35.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.35.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.35.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.35.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc			**127,14**
						56,73
1.36.1	Material	Automat BA47-29/1/B6A	buc	1,0000	19,58	19,58
1.36.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.36.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.36.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.36.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.36.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.36.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.36.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.36.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.36.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.36.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.36.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.36.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.36.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.36.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10

1.36.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.36.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.36.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.36.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.36.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.36.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C2A	buc			**132,96**
						56,73
1.37.1	Material	Automat BA47-29/1/C2A	buc	1,0000	25,40	25,40
1.37.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.37.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.37.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.37.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.37.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.37.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.37.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.37.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.37.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.37.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.37.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.37.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.37.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.37.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.37.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.37.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.37.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.37.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.37.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.37.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.38	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-С-4Р	set			**1 464,89**
						109,09
1.38.1	Material	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-С-4Р	set	1,0000	1 315,50	1 315,50
1.38.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,3800	35,00	13,30
1.38.3	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.38.4	1	Muncitor	h-om	3,0000	36,36	109,09
1.38.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.38.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.39	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-36з (TD4)	buc			**749,92**
						86,18
1.39.1	Material	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-36з	buc	1,0000	563,33	563,33
1.39.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
1.39.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	35,00	3,50
1.39.4	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,56
1.39.5	1	Muncitor	h-om	2,3700	36,36	86,18
1.39.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
1.39.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
1.39.8	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	220,00	48,40
1.39.9	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
1.39.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
1.40	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3Р/40А	buc			**363,03**
						102,18
1.40.1	Material	Întrerupător ВН32-3Р/40А	buc	1,0000	171,62	171,62
1.40.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.40.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,10
1.40.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	35,00	15,93
1.40.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.40.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.40.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.40.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
1.40.9	1019852	Vopsea	kg	0,0460	28,00	1,29
1.40.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	11 500,00	34,50
1.40.11	05009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,00	3,10
1.40.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.40.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.40.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0020	60,00	0,12

1.40.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	16,00	0,14
1.40.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	75,00	2,70
1.40.17	1	Muncitor	h-om	2,8100	36,36	102,18
1.40.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	100,00	0,90
1.40.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.40.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.40.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	100,00	0,90
1.41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C10/30mA	buc			**280,86**
						56,73
1.41.1	Material	Automat ABDT32/C10/30mA	buc	1,0000	173,30	173,30
1.41.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.41.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.41.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.41.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.41.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.41.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.41.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.41.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.41.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.41.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.41.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.41.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.41.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.41.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.41.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.41.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.41.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.41.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.41.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.41.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc			**280,86**
						56,73
1.42.1	Material	Automat ABDT32/C16/30mA	buc	1,0000	173,30	173,30
1.42.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.42.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.42.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.42.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.42.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.42.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.42.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.42.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.42.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.42.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.42.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.42.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.42.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.42.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.42.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.42.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.42.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.42.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.42.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.42.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc			**127,14**
						56,73
1.43.1	Material	Automat BA47-29/1/B6A	buc	1,0000	19,58	19,58
1.43.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.43.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.43.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.43.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.43.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.43.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.43.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39

1.43.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.43.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.43.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.43.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.43.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.43.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.43.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.43.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.43.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.43.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.43.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.43.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.43.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			**127,14**
						56,73
1.44.1	Material	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	19,58	19,58
1.44.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.44.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.44.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.44.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.44.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.44.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.44.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.44.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.44.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.44.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.44.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.44.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.44.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.44.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.44.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.44.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.44.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.44.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.44.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.44.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.45	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-С-4Р	set			**1 464,89**
						109,09
1.45.1	Material	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-С-4Р	set	1,0000	1 315,50	1 315,50
1.45.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,3800	35,00	13,30
1.45.3	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.45.4	1	Muncitor	h-om	3,0000	36,36	109,09
1.45.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.45.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.46	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-36з (TD5)	buc			**749,92**
						86,18
1.46.1	Material	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-36з	buc	1,0000	563,33	563,33
1.46.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
1.46.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	35,00	3,50
1.46.4	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,56
1.46.5	1	Muncitor	h-om	2,3700	36,36	86,18
1.46.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
1.46.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
1.46.8	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	220,00	48,40
1.46.9	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
1.46.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
1.47	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3Р/40А	buc			**363,03**
						102,18
1.47.1	Material	Întrerupător ВН32-3Р/40А	buc	1,0000	171,62	171,62
1.47.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.47.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,10
1.47.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	35,00	15,93
1.47.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.47.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.47.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10

1.47.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
1.47.9	1019852	Vopsea	kg	0,0460	28,00	1,29
1.47.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	11 500,00	34,50
1.47.11	05009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,00	3,10
1.47.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.47.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.47.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0020	60,00	0,12
1.47.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	16,00	0,14
1.47.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	75,00	2,70
1.47.17	1	Muncitor	h-om	2,8100	36,36	102,18
1.47.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	100,00	0,90
1.47.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.47.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.47.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	100,00	0,90
1.48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C10/30mA	buc			**280,86**
						56,73
1.48.1	Material	Automat ABDT32/C10/30mA	buc	1,0000	173,30	173,30
1.48.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.48.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.48.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.48.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.48.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.48.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.48.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.48.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.48.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.48.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.48.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.48.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.48.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.48.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.48.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.48.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.48.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.48.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.48.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.48.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.49	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc			**280,86**
						56,73
1.49.1	Material	Automat ABDT32/C16/30mA	buc	1,0000	173,30	173,30
1.49.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.49.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.49.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.49.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.49.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.49.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.49.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.49.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.49.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.49.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.49.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.49.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.49.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.49.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.49.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.49.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.49.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.49.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.49.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.49.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc			**127,14**
						56,73
1.50.1	Material	Automat BA47-29/1/B6A	buc	1,0000	19,58	19,58
1.50.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52

1.50.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.50.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.50.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.50.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.50.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.50.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.50.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.50.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.50.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.50.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.50.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.50.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.50.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.50.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.50.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.50.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.50.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.50.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.50.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.51	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			**127,14**
						56,73
1.51.1	Material	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	19,58	19,58
1.51.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.51.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.51.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.51.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.51.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.51.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.51.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.51.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.51.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.51.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.51.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.51.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.51.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.51.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.51.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.51.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.51.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.51.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.51.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.51.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.52	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C2A	buc			**132,96**
						56,73
1.52.1	Material	Automat BA47-29/1/C2A	buc	1,0000	25,40	25,40
1.52.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.52.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.52.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.52.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.52.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.52.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.52.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.52.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.52.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.52.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.52.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.52.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.52.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.52.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.52.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.52.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.52.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.52.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55

1.52.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.52.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.53	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-С-4Р	set			**1 464,89**
						109,09
1.53.1	Material	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-С-4Р	set	1,0000	1 315,50	1 315,50
1.53.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,3800	35,00	13,30
1.53.3	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.53.4	1	Muncitor	h-om	3,0000	36,36	109,09
1.53.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.53.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.54	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В10А	buc			**127,14**
						56,73
1.54.1	Material	Automat ВА47-29/1/В10А	buc	1,0000	19,58	19,58
1.54.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.54.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.54.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.54.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.54.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.54.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.54.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.54.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.54.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.54.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.54.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.54.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.54.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.54.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.54.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.54.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.54.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.54.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.54.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.54.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.55	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-36з (TD6)	buc			**749,92**
						86,18
1.55.1	Material	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-36з	buc	1,0000	563,33	563,33
1.55.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
1.55.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	35,00	3,50
1.55.4	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,56
1.55.5	1	Muncitor	h-om	2,3700	36,36	86,18
1.55.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
1.55.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
1.55.8	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	220,00	48,40
1.55.9	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
1.55.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
1.56	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3Р/40А	buc			**363,03**
						102,18
1.56.1	Material	Întrerupător ВН32-3Р/40А	buc	1,0000	171,62	171,62
1.56.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.56.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,10
1.56.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	35,00	15,93
1.56.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.56.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.56.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.56.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
1.56.9	1019852	Vopsea	kg	0,0460	28,00	1,29
1.56.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	11 500,00	34,50
1.56.11	05009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,00	3,10
1.56.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.56.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.56.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0020	60,00	0,12
1.56.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	16,00	0,14
1.56.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	75,00	2,70
1.56.17	1	Muncitor	h-om	2,8100	36,36	102,18
1.56.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	100,00	0,90

1.56.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.56.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.56.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	100,00	0,90
1.57	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc			**280,86**
						56,73
1.57.1	Material	Automat ABDT32/C16/30mA	buc	1,0000	173,30	173,30
1.57.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.57.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.57.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.57.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.57.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.57.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.57.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.57.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.57.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.57.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.57.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.57.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.57.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.57.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.57.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.57.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.57.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.57.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.57.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.57.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.58	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc			**127,14**
						56,73
1.58.1	Material	Automat BA47-29/1/B6A	buc	1,0000	19,58	19,58
1.58.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.58.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.58.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.58.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.58.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.58.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.58.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.58.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.58.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.58.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.58.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.58.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.58.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.58.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.58.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.58.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.58.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.58.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.58.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.58.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.59	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			**127,14**
						56,73
1.59.1	Material	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	19,58	19,58
1.59.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.59.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.59.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.59.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.59.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.59.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.59.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.59.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.59.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.59.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.59.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.59.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50

1.59.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.59.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.59.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.59.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.59.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.59.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.59.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.59.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.60	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A	buc			**127,14**
						56,73
1.60.1	Material	Automat BA47-29/1/B4A	buc	1,0000	19,58	19,58
1.60.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.60.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.60.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.60.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.60.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.60.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.60.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.60.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.60.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.60.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.60.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.60.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.60.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.60.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.60.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.60.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.60.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.60.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.60.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.60.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.61	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C6A	buc			**127,14**
						56,73
1.61.1	Material	Automat BA47-29/1/C6A	buc	1,0000	19,58	19,58
1.61.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.61.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.61.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.61.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.61.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.61.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.61.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.61.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.61.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.61.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.61.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.61.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.61.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.61.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.61.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.61.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.61.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.61.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.61.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.61.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.62	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C6A	buc			**176,31**
						56,73
1.62.1	Material	Automat BA47-29/3/C6A	buc	1,0000	68,75	68,75
1.62.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.62.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.62.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.62.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.62.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.62.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10

1.62.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.62.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.62.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.62.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.62.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.62.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.62.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.62.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.62.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.62.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.62.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.62.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.62.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.62.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.63	08-03-526-1	Bobina de declansare PH-47	buc			**107,56**
						56,73
1.63.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.63.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.63.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.63.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.63.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.63.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.63.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.63.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.63.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.63.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.63.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.63.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.63.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.63.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.63.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.63.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.63.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.63.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.63.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.63.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.64	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-С-4Р	set			**1 464,89**
						109,09
1.64.1	Material	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-С-4Р	set	1,0000	1 315,50	1 315,50
1.64.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,3800	35,00	13,30
1.64.3	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.64.4	1	Muncitor	h-om	3,0000	36,36	109,09
1.64.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.64.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.65	08-03-529-1	Contactor КМИ10960	buc			**655,27**
						124,36
1.65.1	Material	Contactor КМИ10960	buc	1,0000	350,00	350,00
1.65.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.65.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	25,00	0,13
1.65.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,3680	35,00	12,88
1.65.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.65.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.65.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.65.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	65,00	1,24
1.65.9	1019852	Vopsea	kg	0,0470	28,00	1,32
1.65.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	11 500,00	103,50
1.65.11	05009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	1,00	4,10
1.65.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.65.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.65.14	05009502	Fişe de extremitate	100 buc	0,0310	75,00	2,33
1.65.15	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0030	60,00	0,18
1.65.16	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0130	16,00	0,21
1.65.17	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	75,00	3,45
1.65.18	1	Muncitor	h-om	3,4200	36,36	124,36

1.65.19	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070	100,00	0,70
1.65.20	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	35,00	4,90
1.65.21	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	15,00	1,80
1.65.22	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
1.65.23	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	100,00	0,70
1.66	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-12	buc			**530,76**
						86,18
1.66.1	Material	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-12	buc	1,0000	344,17	344,17
1.66.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
1.66.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	35,00	3,50
1.66.4	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,56
1.66.5	1	Muncitor	h-om	2,3700	36,36	86,18
1.66.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
1.66.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
1.66.8	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	220,00	48,40
1.66.9	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
1.66.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
1.67	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-1Р/20А	buc			**363,03**
						102,18
1.67.1	Material	Întrerupător ВН32-1Р/20А	buc	1,0000	171,62	171,62
1.67.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.67.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,10
1.67.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	35,00	15,93
1.67.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.67.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.67.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.67.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
1.67.9	1019852	Vopsea	kg	0,0460	28,00	1,29
1.67.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	11 500,00	34,50
1.67.11	05009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,00	3,10
1.67.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.67.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.67.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0020	60,00	0,12
1.67.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	16,00	0,14
1.67.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	75,00	2,70
1.67.17	1	Muncitor	h-om	2,8100	36,36	102,18
1.67.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	100,00	0,90
1.67.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.67.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.67.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	100,00	0,90
1.68	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В6А	buc			**127,14**
						56,73
1.68.1	Material	Automat ВА47-29/1/В6А	buc	1,0000	19,58	19,58
1.68.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.68.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.68.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.68.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.68.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.68.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.68.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.68.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.68.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.68.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.68.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.68.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.68.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.68.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.68.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.68.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.68.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.68.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.68.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.68.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.69	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В1А	buc			**127,14**
						56,73

1.69.1	Material	Automat BA47-29/1/B1A	buc	1,0000	19,58	19,58
1.69.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.69.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.69.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.69.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.69.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.69.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.69.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.69.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.69.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.69.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.69.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.69.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.69.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.69.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.69.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.69.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.69.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.69.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.69.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.69.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.70	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-12	buc			**530,76**
						86,18
1.70.1	Material	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-12	buc	1,0000	344,17	344,17
1.70.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
1.70.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	35,00	3,50
1.70.4	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,56
1.70.5	1	Muncitor	h-om	2,3700	36,36	86,18
1.70.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
1.70.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
1.70.8	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	220,00	48,40
1.70.9	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
1.70.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
1.71	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-1P/20A	buc			**363,03**
						102,18
1.71.1	Material	Întrerupător BH32-1P/20A	buc	1,0000	171,62	171,62
1.71.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.71.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,10
1.71.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	35,00	15,93
1.71.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.71.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.71.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.71.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
1.71.9	1019852	Vopsea	kg	0,0460	28,00	1,29
1.71.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	11 500,00	34,50
1.71.11	05009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,00	3,10
1.71.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.71.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.71.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0020	60,00	0,12
1.71.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	16,00	0,14
1.71.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	75,00	2,70
1.71.17	1	Muncitor	h-om	2,8100	36,36	102,18
1.71.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	100,00	0,90
1.71.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.71.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.71.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	100,00	0,90
1.72	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc			**127,14**
						56,73
1.72.1	Material	Automat BA47-29/1/B6A	buc	1,0000	19,58	19,58
1.72.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.72.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.72.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.72.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.72.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05

1.72.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.72.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.72.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.72.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.72.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.72.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.72.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.72.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.72.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.72.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.72.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.72.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.72.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.72.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.72.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.73	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B1A	buc			**127,14**
						56,73
1.73.1	Material	Automat BA47-29/1/B1A	buc	1,0000	19,58	19,58
1.73.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.73.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.73.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.73.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.73.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.73.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.73.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.73.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.73.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.73.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.73.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.73.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.73.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.73.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.73.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.73.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.73.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.73.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.73.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.73.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.74	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-12	buc			**530,76**
						86,18
1.74.1	Material	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-12	buc	1,0000	344,17	344,17
1.74.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
1.74.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	35,00	3,50
1.74.4	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,56
1.74.5	1	Muncitor	h-om	2,3700	36,36	86,18
1.74.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
1.74.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
1.74.8	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	220,00	48,40
1.74.9	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
1.74.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
1.75	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/40A	buc			**363,03**
						102,18
1.75.1	Material	Întrerupător BH32-3P/40A	buc	1,0000	171,62	171,62
1.75.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.75.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,10
1.75.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	35,00	15,93
1.75.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.75.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.75.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.75.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
1.75.9	1019852	Vopsea	kg	0,0460	28,00	1,29
1.75.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	11 500,00	34,50
1.75.11	05009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,00	3,10
1.75.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.75.13	05009500	Fişe de marcare	100	0,0200	75,00	1,50

			buc			
1.75.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0020	60,00	0,12
1.75.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	16,00	0,14
1.75.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	75,00	2,70
1.75.17	1	Muncitor	h-om	2,8100	36,36	102,18
1.75.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	100,00	0,90
1.75.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.75.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.75.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	100,00	0,90
1.76	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc			**127,14**
						56,73
1.76.1	Material	Automat BA47-29/1/B6A	buc	1,0000	19,58	19,58
1.76.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.76.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.76.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.76.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.76.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.76.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.76.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.76.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.76.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.76.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.76.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.76.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.76.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.76.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.76.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.76.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.76.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.76.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.76.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.76.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.77	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc			**280,86**
						56,73
1.77.1	Material	Automat ABDT32/C16/30mA	buc	1,0000	173,30	173,30
1.77.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.77.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.77.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.77.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.77.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.77.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.77.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.77.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.77.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.77.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.77.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.77.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.77.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.77.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.77.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.77.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.77.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.77.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.77.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.77.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.78	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24з (TDV1)	buc			**600,76**
						86,18
1.78.1	Material	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24	buc	1,0000	414,17	414,17
1.78.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
1.78.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	35,00	3,50
1.78.4	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,56
1.78.5	1	Muncitor	h-om	2,3700	36,36	86,18
1.78.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
1.78.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85

1.78.8	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	220,00	48,40
1.78.9	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
1.78.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
1.79	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/63A	buc			**363,03**
						102,18
1.79.1	Material	Întrerupător BH32-3P/63A	buc	1,0000	171,62	171,62
1.79.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.79.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,10
1.79.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	35,00	15,93
1.79.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.79.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.79.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.79.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
1.79.9	1019852	Vopsea	kg	0,0460	28,00	1,29
1.79.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	11 500,00	34,50
1.79.11	05009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,00	3,10
1.79.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.79.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.79.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0020	60,00	0,12
1.79.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	16,00	0,14
1.79.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	75,00	2,70
1.79.17	1	Muncitor	h-om	2,8100	36,36	102,18
1.79.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	100,00	0,90
1.79.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.79.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.79.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	100,00	0,90
1.80	08-03-529-1	Contactor КМИ-23211	buc			**577,27**
						124,36
1.80.1	Material	Contactor КМИ-23211	buc	1,0000	272,00	272,00
1.80.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.80.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	25,00	0,13
1.80.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,3680	35,00	12,88
1.80.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.80.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.80.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.80.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	65,00	1,24
1.80.9	1019852	Vopsea	kg	0,0470	28,00	1,32
1.80.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	11 500,00	103,50
1.80.11	05009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	1,00	4,10
1.80.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.80.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.80.14	05009502	Fişe de extremitate	100 buc	0,0310	75,00	2,33
1.80.15	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0030	60,00	0,18
1.80.16	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0130	16,00	0,21
1.80.17	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	75,00	3,45
1.80.18	1	Muncitor	h-om	3,4200	36,36	124,36
1.80.19	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070	100,00	0,70
1.80.20	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	35,00	4,90
1.80.21	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	15,00	1,80
1.80.22	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
1.80.23	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	100,00	0,70
1.81	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A	buc			**172,56**
						56,73
1.81.1	Material	Automat BA47-29/3/C16A	buc	1,0000	65,00	65,00
1.81.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.81.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.81.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.81.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.81.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.81.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.81.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.81.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.81.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.81.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10

1.81.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.81.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.81.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.81.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.81.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.81.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.81.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.81.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.81.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.81.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.82	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A	buc			**162,56**
						56,73
1.82.1	Material	Automat BA47-29/3/C10A	buc	1,0000	55,00	55,00
1.82.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.82.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.82.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.82.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.82.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.82.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.82.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.82.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.82.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.82.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.82.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.82.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.82.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.82.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.82.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.82.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.82.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.82.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.82.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.82.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.83	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C6A	buc			**176,31**
						56,73
1.83.1	Material	Automat BA47-29/3/C6A	buc	1,0000	68,75	68,75
1.83.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.83.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.83.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.83.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.83.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.83.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.83.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.83.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.83.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.83.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.83.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.83.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.83.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.83.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.83.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.83.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.83.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.83.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.83.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.83.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.84	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C2A	buc			**132,96**
						56,73
1.84.1	Material	Automat BA47-29/1/C2A	buc	1,0000	25,40	25,40
1.84.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.84.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.84.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.84.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.84.6	01019103	Dibluri de distanţare	100	0,0140	75,00	1,05

			buc			
1.84.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.84.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.84.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.84.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.84.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.84.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.84.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.84.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.84.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.84.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.84.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.84.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.84.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.84.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.84.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.85	08-03-529-1	Contactor КМИ-10910	buc			**425,27**
						124,36
1.85.1	Material	Contactor КМИ-10910	buc	1,0000	120,00	120,00
1.85.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.85.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	25,00	0,13
1.85.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,3680	35,00	12,88
1.85.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.85.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.85.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.85.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	65,00	1,24
1.85.9	1019852	Vopsea	kg	0,0470	28,00	1,32
1.85.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	11 500,00	103,50
1.85.11	05009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	1,00	4,10
1.85.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.85.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.85.14	05009502	Fişe de extremitate	100 buc	0,0310	75,00	2,33
1.85.15	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0030	60,00	0,18
1.85.16	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0130	16,00	0,21
1.85.17	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	75,00	3,45
1.85.18	1	Muncitor	h-om	3,4200	36,36	124,36
1.85.19	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070	100,00	0,70
1.85.20	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	35,00	4,90
1.85.21	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	15,00	1,80
1.85.22	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
1.85.23	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	100,00	0,70
1.86	08-01-080-1	Releu РТИ-1308	buc			**161,99**
						41,09
1.86.1	Material	Releu РТИ-1308	buc	1,0000	110,00	110,00
1.86.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0400	35,00	1,40
1.86.3	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.86.4	1	Muncitor	h-om	1,1300	36,36	41,09
1.86.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
1.86.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
1.87	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, КМ20-11	buc			**373,27**
						124,36
1.87.1	Material	Contactor КМ20-11	buc	1,0000	68,00	68,00
1.87.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.87.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	25,00	0,13
1.87.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,3680	35,00	12,88
1.87.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.87.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.87.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.87.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	65,00	1,24
1.87.9	1019852	Vopsea	kg	0,0470	28,00	1,32
1.87.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	11 500,00	103,50
1.87.11	05009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	1,00	4,10
1.87.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.87.13	05009500	Fişe de marcare	100	0,0200	75,00	1,50

			buc			
1.87.14	05009502	Fişe de extremitate	100 buc	0,0310	75,00	2,33
1.87.15	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0030	60,00	0,18
1.87.16	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0130	16,00	0,21
1.87.17	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	75,00	3,45
1.87.18	1	Muncitor	h-om	3,4200	36,36	124,36
1.87.19	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070	100,00	0,70
1.87.20	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	35,00	4,90
1.87.21	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	15,00	1,80
1.87.22	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
1.87.23	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	100,00	0,70
1.88	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-36з (TDV2)	buc			**186,59**
						86,18
1.88.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
1.88.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	35,00	3,50
1.88.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,56
1.88.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	36,36	86,18
1.88.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
1.88.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
1.88.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	220,00	48,40
1.88.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
1.88.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
1.89	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3Р/63А	buc			**363,03**
						102,18
1.89.1	Material	Întrerupător ВН32-3Р/63А	buc	1,0000	171,62	171,62
1.89.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.89.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,10
1.89.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	35,00	15,93
1.89.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.89.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.89.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.89.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
1.89.9	1019852	Vopsea	kg	0,0460	28,00	1,29
1.89.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	11 500,00	34,50
1.89.11	05009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,00	3,10
1.89.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.89.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.89.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0020	60,00	0,12
1.89.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	16,00	0,14
1.89.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	75,00	2,70
1.89.17	1	Muncitor	h-om	2,8100	36,36	102,18
1.89.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	100,00	0,90
1.89.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.89.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.89.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	100,00	0,90
1.90	08-03-529-1	Contactor КМИ-23211	buc			**577,27**
						124,36
1.90.1	Material	Contactor КМИ-23211	buc	1,0000	272,00	272,00
1.90.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.90.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	25,00	0,13
1.90.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,3680	35,00	12,88
1.90.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.90.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.90.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.90.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	65,00	1,24
1.90.9	1019852	Vopsea	kg	0,0470	28,00	1,32
1.90.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	11 500,00	103,50
1.90.11	05009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	1,00	4,10
1.90.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.90.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.90.14	05009502	Fişe de extremitate	100 buc	0,0310	75,00	2,33
1.90.15	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0030	60,00	0,18
1.90.16	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0130	16,00	0,21
1.90.17	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	75,00	3,45

1.90.18	1	Muncitor	h-om	3,4200	36,36	124,36
1.90.19	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070	100,00	0,70
1.90.20	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	35,00	4,90
1.90.21	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	15,00	1,80
1.90.22	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
1.90.23	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	100,00	0,70
1.91	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A	buc			**172,56**
						56,73
1.91.1	Material	Automat BA47-29/3/C16A	buc	1,0000	65,00	65,00
1.91.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.91.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.91.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.91.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.91.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.91.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.91.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.91.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.91.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.91.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.91.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.91.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.91.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.91.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.91.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.91.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.91.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.91.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.91.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.91.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.92	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A	buc			**162,56**
						56,73
1.92.1	Material	Automat BA47-29/3/C10A	buc	1,0000	55,00	55,00
1.92.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.92.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.92.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.92.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.92.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.92.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.92.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.92.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.92.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.92.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.92.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.92.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.92.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.92.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.92.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.92.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.92.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.92.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.92.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.92.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.93	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C6A	buc			**176,31**
						56,73
1.93.1	Material	Automat BA47-29/3/C6A	buc	1,0000	68,75	68,75
1.93.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.93.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.93.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.93.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.93.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.93.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.93.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.93.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.93.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50

1.93.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.93.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.93.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.93.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.93.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.93.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.93.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.93.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.93.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.93.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.93.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.94	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C2A	buc			**132,96**
						56,73
1.94.1	Material	Automat BA47-29/1/C2A	buc	1,0000	25,40	25,40
1.94.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.94.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.94.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.94.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.94.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.94.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.94.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.94.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.94.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.94.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.94.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.94.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.94.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.94.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.94.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.94.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.94.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.94.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.94.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.94.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.95	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, KM20-11	buc			**373,27**
						124,36
1.95.1	Material	Contactor de curent continuu pe constructii, KM20-11	buc	1,0000	68,00	68,00
1.95.2	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.95.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	25,00	0,13
1.95.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,3680	35,00	12,88
1.95.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.95.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.95.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.95.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	65,00	1,24
1.95.9	1019852	Vopsea	kg	0,0470	28,00	1,32
1.95.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	11 500,00	103,50
1.95.11	05009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	1,00	4,10
1.95.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.95.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.95.14	05009502	Fişe de extremitate	100 buc	0,0310	75,00	2,33
1.95.15	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0030	60,00	0,18
1.95.16	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0130	16,00	0,21
1.95.17	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	75,00	3,45
1.95.18	1	Muncitor	h-om	3,4200	36,36	124,36
1.95.19	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070	100,00	0,70
1.95.20	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	35,00	4,90
1.95.21	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	15,00	1,80
1.95.22	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
1.95.23	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	100,00	0,70
1.96	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			**931,18**
						450,90
1.96.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	15 000,00	0,60
1.96.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	13 000,00	10,40
1.96.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	65 000,00	3,90

1.96.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	200,00	1,66
1.96.5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0041	75,00	0,31
1.96.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	250,00	2,40
1.96.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	166,00	83,00
1.96.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	36,36	450,90
1.96.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	100,00	39,00
1.96.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	50,00	150,00
1.96.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	50,00	150,00
1.96.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	100,00	39,00
1.97	590-4009	Cablu ВВГнг-FRHFLTx-5*10	m			**98,50**
						0,00
1.98	590-4007	Cablu ВВГнг-HFLTx-5*4.0	m			**44,00**
						0,00
1.99	590-4006	Cablu ВВГнг-HFLTx-5*2.5	m			**27,10**
						0,00
1.100	590-4003	Cablu ВВГнг-HFLTx-3*2.5	m			**14,20**
						0,00
1.101	590-4002	Cablu ВВГнг-HFLTx-3*1.5	m			**8,95**
						0,00
1.102	590-40461	Cablu ВВГнг-FRHFLTx-5*10	m			**102,00**
						0,00
1.103	590-4046	Cablu ВВГнг-FRHFLTx-3*4	m			**27,00**
						0,00
1.104	590-4047	Cablu ВВГнг-HFLTx-3*2.5	m			**18,50**
						0,00
1.105	590-4048	Cablu ВВГнг-FRHFLTx-3*1.5	m			**12,70**
						0,00
1.106	590-4021	Cablu КВВГнг-FRHFLTx-4*2.5	m			**28,75**
						0,00
1.107	590-4022	Cablu КВВГнг-FRHFLTx-4*1.5	m			**15,13**
						0,00
1.108	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m			**659,53**
						407,27
1.108.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0012	30 000,00	36,00
1.108.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,56
1.108.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	155,00
1.108.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,00	9,60
1.108.5	050090611	Fisa de izolaţie	buc	12,2000	0,50	6,10
1.108.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	70,00	3,50
1.108.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.108.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	75,00	24,00
1.108.9	1	Muncitor	h-om	11,2000	36,36	407,27
1.108.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	100,00	8,00
1.108.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	100,00	8,00
1.109	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m			**443,16**
						204,00
1.109.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0012	30 000,00	36,00
1.109.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,56
1.109.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	155,00
1.109.4	050090611	Fisa de izolaţie	buc	12,2000	0,50	6,10
1.109.5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.109.6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	75,00	24,00
1.109.7	1	Muncitor	h-om	5,6100	36,36	204,00
1.109.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	100,00	8,00
1.109.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	100,00	8,00
1.110	590-1004	Conductor ПВ3-25	m			**40,30**
						0,00
1.111	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100			**455,35**

		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	m			245,09
1.111.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	30 000,00	18,00
1.111.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,56
1.111.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	155,00
1.111.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,00	9,60
1.111.5	050090611	Fisa de izolaţie	buc	12,2000	0,50	6,10
1.111.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	70,00	3,50
1.111.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.111.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	75,00	12,00
1.111.9	1	Muncitor	h-om	6,7400	36,36	245,09
1.111.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
1.111.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
1.112	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m			**278,43** 83,27
1.112.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	30 000,00	18,00
1.112.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,56
1.112.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	155,00
1.112.4	050090611	Fisa de izolaţie	buc	12,2000	0,50	6,10
1.112.5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.112.6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	75,00	12,00
1.112.7	1	Muncitor	h-om	2,2900	36,36	83,27
1.112.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	100,00	1,00
1.112.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	100,00	1,00
1.113	590-1002	Conductor ПВ3-4	m			**6,80** 0,00
1.114	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRS/S ECO LED 595	100 buc			**80 204,52** 3 199,97
1.114.1	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRS/S ECO LED 595	buc	100,0000	755,00	75 500,00
1.114.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.114.3	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,50	510,00
1.114.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	150,00	306,00
1.114.5	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	75,00	210,00
1.114.6	1	Muncitor	h-om	88,0000	36,36	3 199,97
1.114.7	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.114.8	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,50
1.114.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.115	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LZ LED 1200	100 buc			**49 204,52** 3 199,97
1.115.1	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LZ LED 1200	buc	100,0000	445,00	44 500,00
1.115.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.115.3	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,50	510,00
1.115.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	150,00	306,00
1.115.5	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	75,00	210,00
1.115.6	1	Muncitor	h-om	88,0000	36,36	3 199,97
1.115.7	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.115.8	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,50
1.115.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.116	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, BAT UNI LED 1200+RWU	100 buc			**66 704,52** 3 199,97
1.116.1	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, BAT UNI LED 1200+RWU	buc	100,0000	620,00	62 000,00
1.116.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.116.3	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,50	510,00
1.116.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	150,00	306,00
1.116.5	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	75,00	210,00
1.116.6	1	Muncitor	h-om	88,0000	36,36	3 199,97
1.116.7	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.116.8	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,50
1.116.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.117	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED 1200	100 buc			**80 204,52** 3 199,97
1.117.1	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED 1200	buc	100,0000	755,00	75 500,00

1.117.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.117.3	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,50	510,00
1.117.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	150,00	306,00
1.117.5	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	75,00	210,00
1.117.6	1	Muncitor	h-om	88,0000	36,36	3 199,97
1.117.7	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.117.8	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,50
1.117.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.118	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS UNI LED 595	100 buc			**56 704,52**
						3 199,97
1.118.1	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS UNI LED 595	buc	100,0000	520,00	52 000,00
1.118.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.118.3	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,50	510,00
1.118.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	150,00	306,00
1.118.5	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	75,00	210,00
1.118.6	1	Muncitor	h-om	88,0000	36,36	3 199,97
1.118.7	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.118.8	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,50
1.118.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.119	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS UNI LED 595+acumulator	100 buc			**124 704,52**
						3 199,97
1.119.1	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS UNI LED 595+acumulator	buc	100,0000	1 200,00	120 000,00
1.119.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.119.3	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,50	510,00
1.119.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	150,00	306,00
1.119.5	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	75,00	210,00
1.119.6	1	Muncitor	h-om	88,0000	36,36	3 199,97
1.119.7	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.119.8	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,50
1.119.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.120	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS UNI LED 1200	100 buc			**56 704,52**
						3 199,97
1.120.1	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS UNI LED 1200	buc	100,0000	520,00	52 000,00
1.120.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.120.3	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,50	510,00
1.120.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	150,00	306,00
1.120.5	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	75,00	210,00
1.120.6	1	Muncitor	h-om	88,0000	36,36	3 199,97
1.120.7	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.120.8	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,50
1.120.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.121	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS UNI LED 1200+acumulator	100 buc			**124 704,52**
						3 199,97
1.121.1	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS UNI LED 1200+acumulator	buc	100,0000	1 200,00	120 000,00
1.121.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.121.3	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,50	510,00
1.121.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	150,00	306,00
1.121.5	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	75,00	210,00
1.121.6	1	Muncitor	h-om	88,0000	36,36	3 199,97
1.121.7	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.121.8	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,50
1.121.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.122	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD LED 22W	100 buc			**39 704,52**
						3 199,97
1.122.1	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD LED 22W	buc	100,0000	350,00	35 000,00
1.122.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.122.3	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,50	510,00
1.122.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	150,00	306,00
1.122.5	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	75,00	210,00
1.122.6	1	Muncitor	h-om	88,0000	36,36	3 199,97
1.122.7	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.122.8	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,50
1.122.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.123	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD LED 14W	100 buc			**34 704,52**
						3 199,97
1.123.1	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD LED 14W	buc	100,0000	300,00	30 000,00
1.123.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06

1.123.3	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,50	510,00
1.123.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	150,00	306,00
1.123.5	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	75,00	210,00
1.123.6	1	Muncitor	h-om	88,0000	36,36	3 199,97
1.123.7	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.123.8	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,50
1.123.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.124	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED 1200x300 70W	100 buc			**155 204,52**
						3 199,97
1.124.1	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED 1200x300 70W	buc	100,0000	1 505,00	150 500,00
1.124.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.124.3	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,50	510,00
1.124.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	150,00	306,00
1.124.5	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	75,00	210,00
1.124.6	1	Muncitor	h-om	88,0000	36,36	3 199,97
1.124.7	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.124.8	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,50
1.124.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.125	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED 1200x300 70W+acumulator	100 buc			**221 704,52**
						3 199,97
1.125.1	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED 1200x300 70W+acumulator	buc	100,0000	2 170,00	217 000,00
1.125.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.125.3	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,50	510,00
1.125.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	150,00	306,00
1.125.5	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	75,00	210,00
1.125.6	1	Muncitor	h-om	88,0000	36,36	3 199,97
1.125.7	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.125.8	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,50
1.125.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.126	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED SPORT 36W	100 buc			**66 704,52**
						3 199,97
1.126.1	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED SPORT 36W	buc	100,0000	620,00	62 000,00
1.126.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.126.3	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,50	510,00
1.126.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	150,00	306,00
1.126.5	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	75,00	210,00
1.126.6	1	Muncitor	h-om	88,0000	36,36	3 199,97
1.126.7	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.126.8	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,50
1.126.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.127	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED SPORT 36W+acumulator	100 buc			**133 704,52**
						3 199,97
1.127.1	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED SPORT 36W+acumulator	buc	100,0000	1 290,00	129 000,00
1.127.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.127.3	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,50	510,00
1.127.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	150,00	306,00
1.127.5	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	75,00	210,00
1.127.6	1	Muncitor	h-om	88,0000	36,36	3 199,97
1.127.7	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.127.8	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,50
1.127.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.128	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED 595 36W	100 buc			**82 204,52**
						3 199,97
1.128.1	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED 595 36W	buc	100,0000	775,00	77 500,00
1.128.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.128.3	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,50	510,00
1.128.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	150,00	306,00
1.128.5	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	75,00	210,00
1.128.6	1	Muncitor	h-om	88,0000	36,36	3 199,97
1.128.7	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.128.8	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,50
1.128.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.129	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED 300 18W	100 buc			**43 204,52**
						3 199,97
1.129.1	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED 300 18W	buc	100,0000	385,00	38 500,00

1.129.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.129.3	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,50	510,00
1.129.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	150,00	306,00
1.129.5	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	75,00	210,00
1.129.6	1	Muncitor	h-om	88,0000	36,36	3 199,97
1.129.7	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.129.8	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,50
1.129.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.130	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRS/S ECO LED 70W	100 buc			**155 204,52**
						3 199,97
1.130.1	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRS/S ECO LED 70W	buc	100,0000	1 505,00	150 500,00
1.130.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.130.3	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,50	510,00
1.130.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	150,00	306,00
1.130.5	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	75,00	210,00
1.130.6	1	Muncitor	h-om	88,0000	36,36	3 199,97
1.130.7	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.130.8	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,50
1.130.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.131	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRS/S ECO LED 70W+acumulator	100 buc			**221 704,52**
						3 199,97
1.131.1	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRS/S ECO LED 70W+acumulator	buc	100,0000	2 170,00	217 000,00
1.131.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.131.3	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,50	510,00
1.131.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	150,00	306,00
1.131.5	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	75,00	210,00
1.131.6	1	Muncitor	h-om	88,0000	36,36	3 199,97
1.131.7	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.131.8	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,50
1.131.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.132	08-03-593-14	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 40x40W sau cu LED	buc			**789,83**
						334,18
1.132.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0002	3 510,00	0,56
1.132.2	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,0005	65 000,00	32,50
1.132.3	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0003	11 500,00	3,45
1.132.4	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0000	11 500,00	0,46
1.132.5	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0120	36,00	0,43
1.132.6	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,3300	35,00	11,55
1.132.7	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0200	75,00	1,50
1.132.8	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,4100	75,00	30,75
1.132.9	5009361	Clema de lustra	buc	102,0000	1,00	102,00
1.132.10	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	75,00	8,25
1.132.11	1	Muncitor	h-om	9,1900	36,36	334,18
1.132.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	100,00	112,00
1.132.13	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	7,9000	5,00	39,50
1.132.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
1.132.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	100,00	112,00
1.133	08-03-593-12	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 10x10W sau cu LED	buc			**178,17**
						84,73
1.133.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0002	3 510,00	0,56
1.133.2	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,0005	65 000,00	32,50
1.133.3	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0003	11 500,00	2,99
1.133.4	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0000	11 500,00	0,46
1.133.5	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0120	36,00	0,43
1.133.6	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	35,00	3,50
1.133.7	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0100	75,00	0,75
1.133.8	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0100	150,00	1,50
1.133.9	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	75,00	0,75
1.133.10	5009361	Clema de lustra	buc	24,5000	1,00	24,50
1.133.11	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	75,00	0,75
1.133.12	1	Muncitor	h-om	2,3300	36,36	84,73
1.133.13	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
1.133.14	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,0100	5,00	10,05
1.133.15	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
1.133.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
1.134	08-03-593-13	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 20x10W sau cu LED	buc			**412,77**

						178,18
1.134.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0002	3 510,00	0,56
1.134.2	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,0005	65 000,00	32,50
1.134.3	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0003	11 500,00	2,99
1.134.4	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0000	11 500,00	0,46
1.134.5	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0120	36,00	0,43
1.134.6	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	35,00	3,50
1.134.7	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0100	75,00	0,75
1.134.8	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	75,00	18,75
1.134.9	5009361	Clema de lustra	buc	61,0000	1,00	61,00
1.134.10	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	75,00	3,75
1.134.11	1	Muncitor	h-om	4,9000	36,36	178,18
1.134.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4400	100,00	44,00
1.134.13	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,2400	5,00	21,20
1.134.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
1.134.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4400	100,00	44,00
1.135	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, BELL/T LED 35W	100 buc			**92 204,52**
						3 199,97
1.135.1	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRS/S ECO LED 70W+acumulator	buc	100,0000	875,00	87 500,00
1.135.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.135.3	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,50	510,00
1.135.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	150,00	306,00
1.135.5	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	75,00	210,00
1.135.6	1	Muncitor	h-om	88,0000	36,36	3 199,97
1.135.7	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.135.8	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	5,00	157,50
1.135.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
1.136	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "IESIRE" LYRA -6523	100 buc			**30 050,87**
						3 570,87
1.136.1	Material	Indicatori de iluminat de perete "IESIRE" LYRA -6523	buc	100,0000	250,00	25 000,00
1.136.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	4,0800	75,00	306,00
1.136.3	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0015	25 000,00	38,25
1.136.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	75,00	15,75
1.136.5	1	Muncitor	h-om	98,2000	36,36	3 570,87
1.136.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	100,00	112,00
1.136.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	35,00	896,00
1.136.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	100,00	112,00
1.137	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "IESIRE" MIZAR -4023	100 buc			**30 050,87**
						3 570,87
1.137.1	Material	Indicatori de iluminat de perete "IESIRE" MIZAR -4023	buc	100,0000	250,00	25 000,00
1.137.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	4,0800	75,00	306,00
1.137.3	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0015	25 000,00	38,25
1.137.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	75,00	15,75
1.137.5	1	Muncitor	h-om	98,2000	36,36	3 570,87
1.137.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	100,00	112,00
1.137.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	35,00	896,00
1.137.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	100,00	112,00
1.138	08-03-593-4	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive НСП11-100W	100 buc			**15 199,80**
						3 709,05
1.138.1	Material	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive НСП11-100W	buc	100,0000	106,66	10 666,00
1.138.2	05009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	1,00	102,00
1.138.3	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,0200	75,00	76,50
1.138.4	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,3000	125,00	37,50
1.138.5	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	1,0200	50,00	51,00
1.138.6	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	25 000,00	75,00
1.138.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	75,00	23,25
1.138.8	1	Muncitor	h-om	102,0000	36,36	3 709,05
1.138.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1600	100,00	16,00
1.138.10	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	85,5000	5,00	427,50
1.138.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1600	100,00	16,00
1.139	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP23	100			**5 039,50**

			buc			1 385,44
1.139.1	Material	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP23	buc	100,0000	35,00	3 500,00
1.139.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.139.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,5000	35,00	52,50
1.139.4	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,0000	0,50	51,00
1.139.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	75,00	31,50
1.139.6	1	Muncitor	h-om	38,1000	36,36	1 385,44
1.139.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
1.139.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
1.140	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, pe mobilier IP23	100 buc			**9 122,50**
						1 385,44
1.140.1	Material	Priza de fisa tip neingropat, pe mobilier IP23	buc	100,0000	75,83	7 583,00
1.140.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.140.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,5000	35,00	52,50
1.140.4	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,0000	0,50	51,00
1.140.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	75,00	31,50
1.140.6	1	Muncitor	h-om	38,1000	36,36	1 385,44
1.140.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
1.140.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
1.141	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, in podea IP23	100 buc			**9 572,50**
						1 385,44
1.141.1	Material	Priza de fisa tip neingropat, in podea IP23	buc	100,0000	80,33	8 033,00
1.141.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.141.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,5000	35,00	52,50
1.141.4	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,0000	0,50	51,00
1.141.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	75,00	31,50
1.141.6	1	Muncitor	h-om	38,1000	36,36	1 385,44
1.141.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
1.141.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
1.142	2451089	Boxa pentru prizele instalate in podea	buc			**975,00**
						0,00
1.143	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP23	100 buc			**4 075,95**
						1 170,90
1.143.1	Material	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP23	buc	100,0000	28,35	2 835,00
1.143.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.143.3	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,0000	0,50	51,00
1.143.4	1	Muncitor	h-om	32,2000	36,36	1 170,90
1.143.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
1.143.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
1.144	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP23	100 buc			**4 786,20**
						1 596,35
1.144.1	Material	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP23	buc	100,0000	29,16	2 916,00
1.144.2	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0002	35 000,00	5,60
1.144.3	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	35 000,00	10,50
1.144.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	1,0200	75,00	76,50
1.144.5	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	75,00	77,25
1.144.6	1	Muncitor	h-om	43,9000	36,36	1 596,35
1.144.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
1.144.8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
1.144.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
1.145	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP44	100 buc			**4 990,95**
						1 170,90
1.145.1	Material	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP44	buc	100,0000	37,50	3 750,00
1.145.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 510,00	11,06
1.145.3	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,0000	0,50	51,00
1.145.4	1	Muncitor	h-om	32,2000	36,36	1 170,90
1.145.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
1.145.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
1.146	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP44	100 buc			**5 036,20**
						1 596,35
1.146.1	Material	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP44	buc	100,0000	31,66	3 166,00
1.146.2	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0002	35 000,00	5,60
1.146.3	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	35 000,00	10,50
1.146.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	1,0200	75,00	76,50

1.146.5	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	75,00	77,25
1.146.6	1	Muncitor	h-om	43,9000	36,36	1 596,35
1.146.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
1.146.8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
1.146.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
1.147	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			**4,00**
						0,00
1.148	08-02-396-5	Canal de cablu p/u prizele montate pe mobilier	100 m			**8 430,95**
						1 367,26
1.148.1	Material	Canal de cablu p/u prizele montate pe mobilier	m	100,0000	62,50	6 250,00
1.148.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	36,00	246,24
1.148.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	12,5000	6,00	75,00
1.148.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,4000	75,00	30,00
1.148.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
1.148.6	1	Muncitor	h-om	37,6000	36,36	1 367,26
1.148.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2800	100,00	128,00
1.148.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000	5,00	57,50
1.148.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	35,00	86,45
1.148.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800	100,00	128,00
1.149	2451090	Cutie de distributie IP20	buc			**9,80**
						0,00
1.150	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ222-1	buc			**124,96**
						65,45
1.150.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	36,00	2,16
1.150.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.150.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0500	35,00	1,75
1.150.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.150.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.150.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.150.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.150.8	1019852	Vopsea	kg	0,0350	28,00	0,98
1.150.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	11 500,00	23,00
1.150.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.150.11	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0100	75,00	0,75
1.150.12	05009502	Fişe de extremitate	100 buc	0,0610	75,00	4,58
1.150.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.150.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.150.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.150.16	1	Muncitor	h-om	1,8000	36,36	65,45
1.150.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
1.150.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.150.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.150.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
1.151	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ222-2	buc			**124,96**
						65,45
1.151.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	36,00	2,16
1.151.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.151.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0500	35,00	1,75
1.151.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.151.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.151.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.151.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.151.8	1019852	Vopsea	kg	0,0350	28,00	0,98
1.151.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	11 500,00	23,00
1.151.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.151.11	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0100	75,00	0,75
1.151.12	05009502	Fişe de extremitate	100 buc	0,0610	75,00	4,58
1.151.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.151.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.151.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90

1.151.16	1	Muncitor	h-om	1,8000	36,36	65,45
1.151.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
1.151.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.151.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.151.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
1.152	08-03-532-4	Buton resetare alarma	buc			**124,96**
						65,45
1.152.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	36,00	2,16
1.152.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.152.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0500	35,00	1,75
1.152.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.152.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.152.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.152.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.152.8	1019852	Vopsea	kg	0,0350	28,00	0,98
1.152.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	11 500,00	23,00
1.152.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.152.11	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0100	75,00	0,75
1.152.12	05009502	Fişe de extremitate	100 buc	0,0610	75,00	4,58
1.152.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.152.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.152.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.152.16	1	Muncitor	h-om	1,8000	36,36	65,45
1.152.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
1.152.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.152.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.152.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
1.153	10-08-002-02	Avertizoare optic si sonor	buc			**79,01**
						72,73
1.153.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	3 510,00	0,04
1.153.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	35,10	0,02
1.153.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	12,00	3,00
1.153.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0050	166,00	0,83
1.153.5	1	Muncitor	h-om	2,0000	36,36	72,73
1.153.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,40
1.154	08-03-532-4	Buton tip ciuperca	buc			**124,96**
						65,45
1.154.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	36,00	2,16
1.154.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.154.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0500	35,00	1,75
1.154.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.154.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.154.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.154.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.154.8	1019852	Vopsea	kg	0,0350	28,00	0,98
1.154.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	11 500,00	23,00
1.154.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.154.11	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0100	75,00	0,75
1.154.12	05009502	Fişe de extremitate	100 buc	0,0610	75,00	4,58
1.154.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.154.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.154.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.154.16	1	Muncitor	h-om	1,8000	36,36	65,45
1.154.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
1.154.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.154.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.154.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
1.155	08-03-532-4	Buton de comanda PUL1	buc			**146,96**
						65,45
1.155.1	Material	Buton de comanda PUL1	buc	1,0000	22,00	22,00
1.155.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	36,00	2,16
1.155.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.155.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0500	35,00	1,75

1.155.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.155.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.155.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.155.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.155.9	1019852	Vopsea	kg	0,0350	28,00	0,98
1.155.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	11 500,00	23,00
1.155.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.155.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0100	75,00	0,75
1.155.13	05009502	Fişe de extremitate	100 buc	0,0610	75,00	4,58
1.155.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.155.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.155.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.155.17	1	Muncitor	h-om	1,8000	36,36	65,45
1.155.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
1.155.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.155.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.155.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
1.156	10-06-034-02	Bloc de comanda pentru geamuri CF10/2	buc			**934,52**
						509,09
1.156.1	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0002	18 000,00	2,70
1.156.2	1010240	Butoane, cap semirotund 4x10 mm	t	0,0010	20 000,00	20,00
1.156.3	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0011	36 000,00	39,60
1.156.4	1010620	Cretă naturală măcinată	t	0,0007	4 500,00	3,15
1.156.5	1011306	Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500	t	0,0138	1 500,00	20,63
1.156.6	01011705	Cîlţi impregnaţi	kg	0,3000	32,00	9,60
1.156.7	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0009	65 000,00	59,15
1.156.8	01011825	Ulei de in natural	kg	2,2000	21,00	46,20
1.156.9	1030152	Tevi din otel electrosudate longitudinal, tesatura scoasa, de la 20 pina la 377 mm din otel marcile "БСт2кп-БСт4кп" si "БСт2пс-БСт4пс", diametrul exterior 89, grosime perete 2,8 mm	m	0,0630	87,50	5,51
1.156.10	4080122	Nisip natural pentru lucrari de constructie	m3	0,1100	210,00	23,10
1.156.11	1	Muncitor	h-om	14,0000	36,36	509,09
1.156.12	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,8900	220,00	195,80
1.157	10-01-039-06	Acumulator p/u CF-10/2 24V	buc			**72,73**
						72,73
1.157.1	1	Muncitor	h-om	2,0000	36,36	72,73
1.158	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 60x200	100 m			**12 406,02**
						1 069,08
1.158.1	Material	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 60x200	m	100,0000	105,84	10 584,00
1.158.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	36,00	246,24
1.158.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	12,5000	6,00	75,00
1.158.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,4000	75,00	30,00
1.158.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
1.158.6	1	Muncitor	h-om	29,4000	36,36	1 069,08
1.158.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	100,00	109,00
1.158.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	5,00	45,60
1.158.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	35,00	75,60
1.158.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	100,00	109,00
1.159	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 60x100	100 m			**7 906,02**
						1 069,08
1.159.1	Material	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 60x100	m	100,0000	60,84	6 084,00
1.159.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	36,00	246,24
1.159.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	12,5000	6,00	75,00
1.159.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,4000	75,00	30,00
1.159.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
1.159.6	1	Muncitor	h-om	29,4000	36,36	1 069,08
1.159.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	100,00	109,00
1.159.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	5,00	45,60
1.159.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	35,00	75,60
1.159.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	100,00	109,00
1.160	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m			**2 797,16**
						1 250,90
1.160.1	Material	Teava din vinilplast D 32 mm	m	100,0000	7,83	783,00

1.160.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	31,50
1.160.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,00	34,56
1.160.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
1.160.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.160.6	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	30,00	12,00
1.160.7	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	6,00	6,00
1.160.8	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	30,00	201,00
1.160.9	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	0,50	9,00
1.160.10	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
1.160.11	1	Muncitor	h-om	34,4000	36,36	1 250,90
1.160.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	100,00	33,00
1.160.13	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	5,00	117,50
1.160.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
1.160.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	5,00	34,80
1.160.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	100,00	33,00
1.161	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			**2 049,61**
						865,45
1.161.1	Material	Teava din vinilplast D 25 mm	m	100,0000	5,20	520,00
1.161.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	31,50
1.161.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,00	34,56
1.161.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
1.161.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.161.6	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	30,00	6,00
1.161.7	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	6,00	6,00
1.161.8	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	30,00	201,00
1.161.9	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	0,50	9,00
1.161.10	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
1.161.11	1	Muncitor	h-om	23,8000	36,36	865,45
1.161.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.161.13	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
1.161.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
1.161.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
1.161.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.162	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			**1 912,61**
						865,45
1.162.1	Material	Teava din vinilplast D 20 mm	m	100,0000	3,83	383,00
1.162.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	31,50
1.162.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,00	34,56
1.162.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
1.162.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.162.6	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	30,00	6,00
1.162.7	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	6,00	6,00
1.162.8	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	30,00	201,00
1.162.9	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	0,50	9,00
1.162.10	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
1.162.11	1	Muncitor	h-om	23,8000	36,36	865,45
1.162.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.162.13	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
1.162.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
1.162.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
1.162.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.163	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			**1 821,61**
						865,45
1.163.1	Material	Teava din vinilplast D 16 mm	m	100,0000	2,92	292,00
1.163.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	31,50
1.163.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,00	34,56
1.163.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
1.163.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.163.6	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	30,00	6,00
1.163.7	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	6,00	6,00

1.163.8	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	30,00	201,00
1.163.9	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	0,50	9,00
1.163.10	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
1.163.11	1	Muncitor	h-om	23,8000	36,36	865,45
1.163.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.163.13	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
1.163.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
1.163.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
1.163.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.164	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			**4 812,90**
						1 119,99
1.164.1	Material	Teava din otel D 25 mm	m	100,0000	28,50	2 850,00
1.164.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	31,50
1.164.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	36,00	37,80
1.164.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,8200	75,00	61,50
1.164.5	1019852	Vopsea	kg	0,6800	28,00	19,04
1.164.6	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	100,00	65,00
1.164.7	5009030	Flanşe	10 buc	1,0200	6,00	6,12
1.164.8	05009031	Scoabe	10 buc	4,1000	30,00	123,00
1.164.9	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	5,00	40,00
1.164.10	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	70,00	5,60
1.164.11	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	125,00	3,75
1.164.12	1	Muncitor	h-om	30,8000	36,36	1 119,99
1.164.13	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	100,00	47,00
1.164.14	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	5,00	100,00
1.164.15	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	35,00	224,70
1.164.16	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	5,00	30,90
1.164.17	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	100,00	47,00
1.165	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			**4 452,90**
						1 119,99
1.165.1	Material	Teava din otel D 20 mm	m	100,0000	24,90	2 490,00
1.165.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	31,50
1.165.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	36,00	37,80
1.165.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,8200	75,00	61,50
1.165.5	1019852	Vopsea	kg	0,6800	28,00	19,04
1.165.6	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	100,00	65,00
1.165.7	5009030	Flanşe	10 buc	1,0200	6,00	6,12
1.165.8	05009031	Scoabe	10 buc	4,1000	30,00	123,00
1.165.9	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	5,00	40,00
1.165.10	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	70,00	5,60
1.165.11	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	125,00	3,75
1.165.12	1	Muncitor	h-om	30,8000	36,36	1 119,99
1.165.13	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	100,00	47,00
1.165.14	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	5,00	100,00
1.165.15	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	35,00	224,70
1.165.16	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	5,00	30,90
1.165.17	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	100,00	47,00
1.166	10-02-016-06	Bloc de alimentare CONVERSION KIT POWER LED	buc			**472,58**
						367,27
1.166.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 510,00	1,05
1.166.2	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	13 000,00	1,30
1.166.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	65,00	1,95
1.166.4	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0000	36 000,00	0,72
1.166.5	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	35,10	0,35
1.166.6	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	35,00	10,50
1.166.7	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	12,00	12,00
1.166.8	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	18,00	0,36
1.166.9	5	Masa utilajului	t	0,0010	10 000,00	10,00
1.166.10	05009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	1,00	10,00
1.166.11	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	19,00	1,52
1.166.12	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600	166,00	9,96
1.166.13	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	80,00	1,60

1.166.14	1	Muncitor	h-om	10,1000	36,36	367,27
1.166.15	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	100,00	44,00
1.167	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t			**16 095,99**
						2 261,79
1.167.1	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	270,00
1.167.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	36,00	151,20
1.167.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	27,0000	35,00	945,00
1.167.4	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	75,00	60,00
1.167.5	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	11 500,00	11 500,00
1.167.6	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	210,00	31,50
1.167.7	1	Muncitor	h-om	62,2000	36,36	2 261,79
1.167.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	100,00	174,00
1.167.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	35,00	528,50
1.167.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	100,00	174,00
1.168	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			**1 514,46**
						730,90
1.168.1	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	10 670,00	42,68
1.168.2	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 670,00	42,68
1.168.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	36,00	32,40
1.168.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	8,2000	6,00	49,20
1.168.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	5,00	41,00
1.168.6	1019852	Vopsea	kg	2,0000	28,00	56,00
1.168.7	05009031	Scoabe	10 buc	1,5000	30,00	45,00
1.168.8	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	25,00	335,00
1.168.9	1	Muncitor	h-om	20,1000	36,36	730,90
1.168.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.168.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	35,00	117,60
1.168.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.169	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			**2 524,26**
						774,54
1.169.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	10 670,00	981,64
1.169.2	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 670,00	42,68
1.169.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	36,00	32,40
1.169.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	8,2000	6,00	49,20
1.169.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	5,00	41,00
1.169.6	1019852	Vopsea	kg	2,4000	28,00	67,20
1.169.7	05009031	Scoabe	10 buc	1,5000	30,00	45,00
1.169.8	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	25,00	335,00
1.169.9	1	Muncitor	h-om	21,3000	36,36	774,54
1.169.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
1.169.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	35,00	117,60
1.169.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
1.170	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			**3 061,22**
						774,54
1.170.1	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 670,00	42,68
1.170.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	36,00	46,80
1.170.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	8,2000	6,00	49,20
1.170.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	5,00	41,00
1.170.5	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	11 500,00	1 495,00
1.170.6	1019852	Vopsea	kg	2,3000	28,00	64,40
1.170.7	05009031	Scoabe	10 buc	1,5000	30,00	45,00
1.170.8	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	25,00	335,00
1.170.9	1	Muncitor	h-om	21,3000	36,36	774,54
1.170.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	100,00	25,00
1.170.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	35,00	117,60
1.170.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	100,00	25,00
1.171	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 120 mm2	100 m			**3 061,22**
						774,54
1.171.1	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 670,00	42,68
1.171.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	36,00	46,80
1.171.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	8,2000	6,00	49,20

1.171.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	5,00	41,00
1.171.5	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	11 500,00	1 495,00
1.171.6	1019852	Vopsea	kg	2,3000	28,00	64,40
1.171.7	05009031	Scoabe	10 buc	1,5000	30,00	45,00
1.171.8	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	25,00	335,00
1.171.9	1	Muncitor	h-om	21,3000	36,36	774,54
1.171.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	100,00	25,00
1.171.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	35,00	117,60
1.171.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	100,00	25,00
		TOTAL Capitolul 1 Lucrari de montare				0,00

Devizul: Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2. Lucrari de constructie				
2.1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu	m			**5,45**
						5,45
2.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	36,36	5,45
2.2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (11buc)	m3			**146,71**
						143,63
2.2.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28
2.2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	36,36	16,36
2.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	36,36	127,27
2.2.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	10,00	0,80
2.3	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			**21,09**
						21,09
2.3.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	36,36	1,82
2.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	36,36	19,27
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de constructie				0,00

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF IP31 (TPD)	buc			**13 600,00**
						0,00
3.2	Pretul firmei	Automat BA88-35 3P 160A	buc			**1 275,00**
						0,00
3.3	Pretul firmei	Bobina de declansare PH-47	buc			**252,50**
						0,00
3.4	Pretul firmei	Automat BA47-100 3P 25A C	buc			**289,00**
						0,00
3.5	Pretul firmei	Automat BA47-100 3P 32A C	buc			**289,00**
						0,00
3.6	Pretul firmei	Automat BA47-100 3P 40A C	buc			**289,00**
						0,00
3.7	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF IP31 (TDAAR)	buc			**10 650,00**
						0,00
3.8	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 25A C	buc			**65,00**
						0,00
3.9	Pretul firmei	Contactoare ПМЛ2501	buc			**600,00**
						0,00
3.10	Pretul firmei	Dulap ABP-141-25A	buc			**10 650,00**
						0,00
3.11	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P 10A C	buc			**19,58**
						0,00
3.12	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P 16A C	buc			**19,58**

						0,00
3.13	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P 6A C	buc			**19,58**
						0,00
3.14	Pretul firmei	Bloc de comanda pentru geamuri CF10/2	buc			**1 711,00**
						0,00
3.15	Pretul firmei	Acumulator p/u CF-10/2 24V	buc			**410,00**
						0,00
3.16	Pretul firmei	Post de comanda ПКЕ222-1У3	buc			**35,75**
						0,00
3.17	Pretul firmei	Post de comanda ПКЕ222-2У3	buc			**54,17**
						0,00
3.18	Pretul firmei	Buton resetare alarma	buc			**27,00**
						0,00
3.19	Pretul firmei	Avertizoare optic si sonor	buc			**110,00**
						0,00
3.20	Pretul firmei	Buton tip ciuperca	buc			**133,00**
						0,00
3.21	Pretul firmei	Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare AS E.S.E. "SCHIRTEC"	buc			**32 000,00**
						0,00
3.22	Pretul firmei	Atas de material plastic pentru conductor RD8-10mm "SCHIRTEC"	buc			**40,00**
						0,00
3.23	Pretul firmei	Bloc de alimentare CONVERSION KIT POWER LED	buc			**4 650,00**
						0,00
3.24	Pretul firmei	Lustre, cantitate lampi pina la 40x40W sau cu LED	buc			**20 000,00**
						0,00
3.25	Pretul firmei	Lustre, cantitate lampi pina la 10x10W sau cu LED	buc			**8 000,00**
						0,00
3.26	Pretul firmei	Lustre, cantitate lampi pina la 20x10W sau cu LED	buc			**15 000,00**
						0,00

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-12 Lucrari electrotehnice

Deviz local Nr. 10.10

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 1 979 681,80 (Lei)

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
					Incl. salariul	**Incl. salariul**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Capitolul 1 Lucrari de montare				
1.1	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF (TPD)	buc	1,0000	602,56	602,56
					126,91	126,91
1.2	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA88-35/3/160A	buc	2,0000	181,69	363,39
					84,36	168,73
1.3	08-03-526-1	Bobina de declansare PH-47	buc	2,0000	107,56	215,12
					56,73	113,45
1.4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C25A	buc	8,0000	107,56	860,49
					56,73	453,81
1.5	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C32A	buc	1,0000	181,69	181,69
					84,36	84,36
1.6	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/C40A	buc	1,0000	181,69	181,69
					84,36	84,36
1.7	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF (TDAAR)	buc	1,0000	602,56	602,56
					126,91	126,91
1.8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A	buc	2,0000	107,56	215,12
					56,73	113,45
1.9	08-03-529-1	Contactor ПМЛ2501	buc	2,0000	305,27	610,54
					124,36	248,72
1.10	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, AAR (ABP-141-25)	buc	1,0000	602,56	602,56
					126,91	126,91
1.11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	6,0000	107,56	645,36
					56,73	340,36
1.12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	107,56	107,56
					56,73	56,73
1.13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C6A	buc	2,0000	107,56	215,12
					56,73	113,45
1.14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-36з (TD)	buc	1,0000	749,92	749,92
					86,18	86,18
1.15	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/40A	buc	1,0000	363,03	363,03
					102,18	102,18
1.16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C10/30mA	buc	8,0000	280,86	2 246,89
					56,73	453,81
1.17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	1,0000	127,14	127,14
					56,73	56,73
1.18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	139,76	139,76
					56,73	56,73
1.19	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-С-4Р	set	1,0000	1 464,89	1 464,89
					109,09	109,09
1.20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24з	buc	1,0000	600,76	600,76
					86,18	86,18
1.21	08-03-525-2	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/40A	buc	1,0000	363,03	363,03
					102,18	102,18
1.22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C10/30mA	buc	3,0000	280,86	842,58
					56,73	170,18
1.23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau	buc	1,0000	280,86	280,86

		coloana, ABDT32/C16/30mA			56,73	56,73
1.24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	7,0000	127,14	889,98
					56,73	397,09
1.25	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-С-4Р	set	1,0000	1 464,89	1 464,89
					109,09	109,09
1.26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24з (TD2)	buc	1,0000	600,76	600,76
					86,18	86,18
1.27	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/40A	buc	1,0000	363,03	363,03
					102,18	102,18
1.28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C10/30mA	buc	2,0000	280,86	561,72
					56,73	113,45
1.29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc	2,0000	280,86	561,72
					56,73	113,45
1.30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	5,0000	127,14	635,70
					56,73	283,63
1.31	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-С-4Р	set	1,0000	1 464,89	1 464,89
					109,09	109,09
1.32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24з (TD3)	buc	1,0000	600,76	600,76
					86,18	86,18
1.33	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/40A	buc	1,0000	363,03	363,03
					102,18	102,18
1.34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C10/30mA	buc	2,0000	280,86	561,72
					56,73	113,45
1.35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc	1,0000	280,86	280,86
					56,73	56,73
1.36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	5,0000	127,14	635,70
					56,73	283,63
1.37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C2A	buc	1,0000	132,96	132,96
					56,73	56,73
1.38	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-С-4Р	set	1,0000	1 464,89	1 464,89
					109,09	109,09
1.39	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-36з (TD4)	buc	1,0000	749,92	749,92
					86,18	86,18
1.40	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/40A	buc	1,0000	363,03	363,03
					102,18	102,18
1.41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C10/30mA	buc	3,0000	280,86	842,58
					56,73	170,18
1.42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc	2,0000	280,86	561,72
					56,73	113,45
1.43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	9,0000	127,14	1 144,27
					56,73	510,54
1.44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	127,14	127,14
					56,73	56,73
1.45	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-С-4Р	set	1,0000	1 464,89	1 464,89
					109,09	109,09
1.46	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-36з (TD5)	buc	1,0000	749,92	749,92
					86,18	86,18
1.47	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/40A	buc	1,0000	363,03	363,03
					102,18	102,18
1.48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C10/30mA	buc	3,0000	280,86	842,58
					56,73	170,18
1.49	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc	2,0000	280,86	561,72
					56,73	113,45
1.50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	7,0000	127,14	889,98
					56,73	397,09
1.51	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	127,14	127,14
					56,73	56,73
1.52	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C2A	buc	1,0000	132,96	132,96
					56,73	56,73
1.53	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-С-4Р	set	1,0000	1 464,89	1 464,89
					109,09	109,09

1.54	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	127,14	127,14
					56,73	56,73
1.55	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-36з (TD6)	buc	1,0000	749,92	749,92
					86,18	86,18
1.56	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/40A	buc	1,0000	363,03	363,03
					102,18	102,18
1.57	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc	4,0000	280,86	1 123,44
					56,73	226,91
1.58	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	1,0000	127,14	127,14
					56,73	56,73
1.59	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	5,0000	127,14	635,70
					56,73	283,63
1.60	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A	buc	3,0000	127,14	381,42
					56,73	170,18
1.61	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C6A	buc	1,0000	127,14	127,14
					56,73	56,73
1.62	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C6A	buc	1,0000	176,31	176,31
					56,73	56,73
1.63	08-03-526-1	Bobina de declansare PH-47	buc	2,0000	107,56	215,12
					56,73	113,45
1.64	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-С-4Р	set	1,0000	1 464,89	1 464,89
					109,09	109,09
1.65	08-03-529-1	Contactor КМИ10960	buc	1,0000	655,27	655,27
					124,36	124,36
1.66	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-12	buc	1,0000	530,76	530,76
					86,18	86,18
1.67	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-1P/20A	buc	1,0000	363,03	363,03
					102,18	102,18
1.68	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	3,0000	127,14	381,42
					56,73	170,18
1.69	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B1A	buc	1,0000	127,14	127,14
					56,73	56,73
1.70	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-12	buc	1,0000	530,76	530,76
					86,18	86,18
1.71	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-1P/20A	buc	1,0000	363,03	363,03
					102,18	102,18
1.72	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	2,0000	127,14	254,28
					56,73	113,45
1.73	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B1A	buc	1,0000	127,14	127,14
					56,73	56,73
1.74	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-12	buc	1,0000	530,76	530,76
					86,18	86,18
1.75	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/40A	buc	1,0000	363,03	363,03
					102,18	102,18
1.76	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	2,0000	127,14	254,28
					56,73	113,45
1.77	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc	2,0000	280,86	561,72
					56,73	113,45
1.78	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24з (TDV1)	buc	1,0000	600,76	600,76
					86,18	86,18
1.79	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/63A	buc	1,0000	363,03	363,03
					102,18	102,18
1.80	08-03-529-1	Contactor КМИ-23211	buc	1,0000	577,27	577,27
					124,36	124,36
1.81	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A	buc	1,0000	172,56	172,56
					56,73	56,73
1.82	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A	buc	1,0000	162,56	162,56
					56,73	56,73
1.83	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C6A	buc	1,0000	176,31	176,31
					56,73	56,73
1.84	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C2A	buc	1,0000	132,96	132,96
					56,73	56,73

1.85	08-03-529-1	Contactor КМИ-10910	buc	1,0000	425,27	425,27
					124,36	124,36
1.86	08-01-080-1	Releu РТИ-1308	buc	1,0000	161,99	161,99
					41,09	41,09
1.87	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, КМ20-11	buc	1,0000	373,27	373,27
					124,36	124,36
1.88	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-36з (TDV2)	buc	1,0000	186,59	186,59
					86,18	86,18
1.89	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3Р/63А	buc	1,0000	363,03	363,03
					102,18	102,18
1.90	08-03-529-1	Contactor КМИ-23211	buc	1,0000	577,27	577,27
					124,36	124,36
1.91	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/С16А	buc	2,0000	172,56	345,12
					56,73	113,45
1.92	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/С10А	buc	1,0000	162,56	162,56
					56,73	56,73
1.93	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/С6А	buc	1,0000	176,31	176,31
					56,73	56,73
1.94	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/С2А	buc	2,0000	132,96	265,92
					56,73	113,45
1.95	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, КМ20-11	buc	3,0000	373,27	1 119,81
					124,36	373,09
1.96	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	90,3500	931,18	84 131,75
					450,90	40 739,22
1.97	590-4009	Cablu ВВГнг-FRHFLTx-5*10	m	745,0000	98,50	73 382,50
					0,00	0,00
1.98	590-4007	Cablu ВВГнг-HFLTx-5*4.0	m	165,0000	44,00	7 260,00
					0,00	0,00
1.99	590-4006	Cablu ВВГнг-HFLTx-5*2.5	m	210,0000	27,10	5 691,00
					0,00	0,00
1.100	590-4003	Cablu ВВГнг-HFLTx-3*2.5	m	2 200,0000	14,20	31 240,00
					0,00	0,00
1.101	590-4002	Cablu ВВГнг-HFLTx-3*1.5	m	2 850,0000	8,95	25 513,20
					0,00	0,00
1.102	590-40461	Cablu ВВГнг-FRHFLTx-5*10	m	20,0000	102,00	2 040,00
					0,00	0,00
1.103	590-4046	Cablu ВВГнг-FRHFLTx-3*4	m	150,0000	27,00	4 050,00
					0,00	0,00
1.104	590-4047	Cablu ВВГнг-HFLTx-3*2.5	m	195,0000	18,50	3 607,50
					0,00	0,00
1.105	590-4048	Cablu ВВГнг-FRHFLTx-3*1.5	m	700,0000	12,70	8 890,00
					0,00	0,00
1.106	590-4021	Cablu КВВГнг-FRHFLTx-4*2.5	m	400,0000	28,75	11 500,00
					0,00	0,00
1.107	590-4022	Cablu КВВГнг-FRHFLTx-4*1.5	m	1 400,0000	15,13	21 182,00
					0,00	0,00
1.108	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m	0,5000	659,53	329,76
					407,27	203,63
1.109	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m	1,0000	443,16	443,16
					204,00	204,00
1.110	590-1004	Conductor ПВ3-25	m	150,0000	40,30	6 045,00
					0,00	0,00
1.111	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m	0,2500	455,35	113,84
					245,09	61,27
1.112	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m	0,5000	278,43	139,22
					83,27	41,64
1.113	590-1002	Conductor ПВ3-4	m	75,0000	6,80	510,00
					0,00	0,00
1.114	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti,	100	0,1200	80 204,52	9 624,54

		PRS/S ECO LED 595	buc		3 199,97	384,00
1.115	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LZ LED 1200	100 buc	0,1400	49 204,52	6 888,63
					3 199,97	448,00
1.116	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, BAT UNI LED 1200+RWU	100 buc	0,4400	66 704,52	29 349,99
					3 199,97	1 407,99
1.117	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED 1200	100 buc	3,1000	80 204,52	248 634,02
					3 199,97	9 919,90
1.118	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS UNI LED 595	100 buc	0,5500	56 704,52	31 187,49
					3 199,97	1 759,98
1.119	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS UNI LED 595+acumulator	100 buc	0,0900	124 704,52	11 223,41
					3 199,97	288,00
1.120	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS UNI LED 1200	100 buc	0,4400	56 704,52	24 949,99
					3 199,97	1 407,99
1.121	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS UNI LED 1200+acumulator	100 buc	0,1000	124 704,52	12 470,45
					3 199,97	320,00
1.122	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD LED 22W	100 buc	0,0800	39 704,52	3 176,36
					3 199,97	256,00
1.123	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD LED 14W	100 buc	0,0500	34 704,52	1 735,23
					3 199,97	160,00
1.124	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED 1200x300 70W	100 buc	0,2200	155 204,52	34 145,00
					3 199,97	703,99
1.125	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED 1200x300 70W+acumulator	100 buc	0,0900	221 704,52	19 953,41
					3 199,97	288,00
1.126	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED SPORT 36W	100 buc	0,1000	66 704,52	6 670,45
					3 199,97	320,00
1.127	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED SPORT 36W+acumulator	100 buc	0,0200	133 704,52	2 674,09
					3 199,97	64,00
1.128	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED 595 36W	100 buc	0,0200	82 204,52	1 644,09
					3 199,97	64,00
1.129	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED 300 18W	100 buc	0,0300	43 204,52	1 296,14
					3 199,97	96,00
1.130	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRS/S ECO LED 70W	100 buc	0,0400	155 204,52	6 208,18
					3 199,97	128,00
1.131	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRS/S ECO LED 70W+acumulator	100 buc	0,0200	221 704,52	4 434,09
					3 199,97	64,00
1.132	08-03-593-14	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 40x40W sau cu LED	buc	5,0000	789,83	3 949,16
					334,18	1 670,89
1.133	08-03-593-12	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 10x10W sau cu LED	buc	9,0000	178,17	1 603,53
					84,73	762,54
1.134	08-03-593-13	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 20x10W sau cu LED	buc	9,0000	412,77	3 714,96
					178,18	1 603,62
1.135	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, BELL/T LED 35W	100 buc	0,0800	92 204,52	7 376,36
					3 199,97	256,00
1.136	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "IESIRE" LYRA -6523	100 buc	0,0500	30 050,87	1 502,54
					3 570,87	178,54
1.137	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "IESIRE" MIZAR -4023	100 buc	0,0300	30 050,87	901,53
					3 570,87	107,13
1.138	08-03-593-4	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive НСП11-100W	100 buc	0,1800	15 199,80	2 735,96
					3 709,05	667,63
1.139	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP23	100 buc	1,6000	5 039,50	8 063,19
					1 385,44	2 216,70
1.140	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, pe mobilier IP23	100 buc	0,0200	9 122,50	182,45
					1 385,44	27,71
1.141	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, in podea IP23	100 buc	0,0400	9 572,50	382,90
					1 385,44	55,42
1.142	2451089	Boxa pentru prizele instalate in podea	buc	2,0000	975,00	1 950,00
					0,00	0,00
1.143	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP23	100 buc	0,7000	4 075,95	2 853,17
					1 170,90	819,63
1.144	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP23	100 buc	0,6100	4 786,20	2 919,58
					1 596,35	973,77

1.145	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP44	100 buc	0,0800	4 990,95	399,28
					1 170,90	93,67
1.146	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP44	100 buc	0,0100	5 036,20	50,36
					1 596,35	15,96
1.147	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	300,0000	4,00	1 200,00
					0,00	0,00
1.148	08-02-396-5	Canal de cablu p/u prizele montate pe mobilier	100 m	0,2500	8 430,95	2 107,74
					1 367,26	341,81
1.149	2451090	Cutie de distributie IP20	buc	150,0000	9,80	1 470,00
					0,00	0,00
1.150	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ222-1	buc	4,0000	124,96	499,84
					65,45	261,82
1.151	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ222-2	buc	5,0000	124,96	624,80
					65,45	327,27
1.152	08-03-532-4	Buton resetare alarma	buc	2,0000	124,96	249,92
					65,45	130,91
1.153	10-08-002-02	Avertizoare optic si sonor	buc	2,0000	79,01	158,02
					72,73	145,45
1.154	08-03-532-4	Buton tip ciuperca	buc	2,0000	124,96	249,92
					65,45	130,91
1.155	08-03-532-4	Buton de comanda PUL1	buc	2,0000	146,96	293,92
					65,45	130,91
1.156	10-06-034-02	Bloc de comanda pentru geamuri CF10/2	buc	2,0000	934,52	1 869,05
					509,09	1 018,17
1.157	10-01-039-06	Acumulator p/u CF-10/2 24V	buc	2,0000	72,73	145,45
					72,73	145,45
1.158	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 60x200	100 m	1,6500	12 406,02	20 469,93
					1 069,08	1 763,98
1.159	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 60x100	100 m	1,6500	7 906,02	13 044,93
					1 069,08	1 763,98
1.160	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	7,4500	2 797,16	20 838,81
					1 250,90	9 319,18
1.161	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,3500	2 049,61	2 766,97
					865,45	1 168,35
1.162	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	25,0000	1 912,61	47 815,14
					865,45	21 636,14
1.163	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	36,0000	1 821,61	65 577,80
					865,45	31 156,04
1.164	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,7000	4 812,90	12 994,83
					1 119,99	3 023,97
1.165	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	7,2000	4 452,90	32 060,87
					1 119,99	8 063,92
1.166	10-02-016-06	Bloc de alimentare CONVERSION KIT POWER LED	buc	2,0000	472,58	945,17
					367,27	734,54
1.167	08-01-087-3	Constructii metalice (для крепления лотка)	t	0,3500	16 095,99	5 633,60
					2 261,79	791,63
1.168	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,4000	1 514,46	605,78
					730,90	292,36
1.169	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,4000	2 524,26	1 009,70
					774,54	309,81
1.170	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,3000	3 061,22	918,37
					774,54	232,36
1.171	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 120 mm2	100 m	0,7000	3 061,22	2 142,85
					774,54	542,18
		TOTAL Capitolul 1 Lucrari de montare				1 067 040,37
		Inclusiv salariul				164 497,79

Total manopera (ore)	**4 523,7360**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		1 067 040,37
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	37 012,00

Total		1 104 052,38
Cheltuieli de transport	3,0000%	25 117,57
Total		1 129 169,95
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	16 745,05
Total		1 145 914,99
Cheltuieli de regie	25,0000%	41 124,45
Total		1 187 039,44
Beneficiu de deviz	4,0000%	47 481,58

Total Deviz fara TVA	**1 234 521,02**

Devizul: Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2. Lucrari de constructie				
2.1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu	m	1 120,0000	5,45	6 109,03
					5,45	6 109,03
2.2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (11buc)	m3	0,8800	146,71	129,11
					143,63	126,40
2.3	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	100,0000	21,09	2 109,07
					21,09	2 109,07
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de constructie				8 347,21
		Inclusiv salariul				8 344,50

Total manopera (ore)	**229,4760**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		8 347,21
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	1 877,51
Total		10 224,72
Cheltuieli de transport	3,0000%	0,06
Total		10 224,78
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	0,04
Total		10 224,82
Cheltuieli de regie	7,0000%	715,74
Total		10 940,56
Beneficiu de deviz	4,0000%	437,62

Total Deviz fara TVA	**11 378,18**

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF IP31 (TPD)	buc	1,0000	13 600,00	13 600,00
					0,00	0,00
3.2	Pretul firmei	Automat BA88-35 3P 160A	buc	2,0000	1 275,00	2 550,00
					0,00	0,00
3.3	Pretul firmei	Bobina de declansare PH-47	buc	2,0000	252,50	505,00
					0,00	0,00
3.4	Pretul firmei	Automat BA47-100 3P 25A C	buc	8,0000	289,00	2 312,00
					0,00	0,00
3.5	Pretul firmei	Automat BA47-100 3P 32A C	buc	1,0000	289,00	289,00
					0,00	0,00
3.6	Pretul firmei	Automat BA47-100 3P 40A C	buc	1,0000	289,00	289,00
					0,00	0,00

3.7	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF IP31 (TDAAR)	buc	1,0000	10 650,00	10 650,00
					0,00	0,00
3.8	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 25A C	buc	2,0000	65,00	130,00
					0,00	0,00
3.9	Pretul firmei	Contactoare ПМЛ2501	buc	2,0000	600,00	1 200,00
					0,00	0,00
3.10	Pretul firmei	Dulap ABP-141-25A	buc	1,0000	10 650,00	10 650,00
					0,00	0,00
3.11	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P 10A C	buc	6,0000	19,58	117,48
					0,00	0,00
3.12	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P 16A C	buc	1,0000	19,58	19,58
					0,00	0,00
3.13	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P 6A C	buc	2,0000	19,58	39,16
					0,00	0,00
3.14	Pretul firmei	Bloc de comanda pentru geamuri CF10/2	buc	2,0000	1 711,00	3 422,00
					0,00	0,00
3.15	Pretul firmei	Acumulator p/u CF-10/2 24V	buc	2,0000	410,00	820,00
					0,00	0,00
3.16	Pretul firmei	Post de comanda ПКЕ222-1У3	buc	4,0000	35,75	143,00
					0,00	0,00
3.17	Pretul firmei	Post de comanda ПКЕ222-2У3	buc	5,0000	54,17	270,85
					0,00	0,00
3.18	Pretul firmei	Buton resetare alarma	buc	2,0000	27,00	54,00
					0,00	0,00
3.19	Pretul firmei	Avertizoare optic si sonor	buc	2,0000	110,00	220,00
					0,00	0,00
3.20	Pretul firmei	Buton tip ciuperca	buc	2,0000	133,00	266,00
					0,00	0,00
3.21	Pretul firmei	Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare AS E.S.E. "SCHIRTEC"	buc	1,0000	32 000,00	32 000,00
					0,00	0,00
3.22	Pretul firmei	Atas de material plastic pentru conductor RD8-10mm "SCHIRTEC"	buc	80,0000	40,00	3 200,00
					0,00	0,00
3.23	Pretul firmei	Bloc de alimentare CONVERSION KIT POWER LED	buc	2,0000	4 650,00	9 300,00
					0,00	0,00
3.24	Pretul firmei	Lustre, cantitate lampi pina la 40x40W sau cu LED	buc	5,0000	20 000,00	100 000,00
					0,00	0,00
3.25	Pretul firmei	Lustre, cantitate lampi pina la 10x10W sau cu LED	buc	9,0000	8 000,00	72 000,00
					0,00	0,00
3.26	Pretul firmei	Lustre, cantitate lampi pina la 20x10W sau cu LED	buc	9,0000	15 000,00	135 000,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	**0,0000**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		399 047,07
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	4 788,56

Total Deviz fara TVA	**403 835,63**

Total General fara TVA	**1 649 734,83**
TVA (20%)	**329 946,97**
TOTAL GENERAL	**1 979 681,80**
Inclusiv salariul	**172 842,29**

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-12 Lucrari electrotehnice

Devizul local de resurse Nr. 10.10

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 1 979 681,80 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	5,3960	36,36	196,22
2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	168,0000	36,36	6 109,03
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	56,0800	36,36	2 039,25
Total manopera						**8 344,50**
Materiale						
1	4100126202818	Apă	m3	0,1056	19,00	2,01
Total materiale						**2,01**
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0704	10,00	0,70
Total utilaje						**0,70**
Total						8 347,21
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		1 877,51
Total						10 224,72
Cheltuieli de transport				3,0000%		0,06
Total						10 224,78
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		0,04
Total						10 224,82
Cheltuieli de regie				7,0000%		715,74
Total						10 940,56
Beneficiu de deviz				4,0000%		437,62
TOTAL Deviz fara TVA						**11 378,18**

Deviz: Utilaj						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
Total manopera						**0,00**
Materiale						
1	Pretul firmei	Acumulator p/u CF-10/2 24V	buc	2,0000	410,00	820,00
2	Pretul firmei	Atas de material plastic pentru conductor RD8-10mm "SCHIRTEC"	buc	80,0000	40,00	3 200,00
3	Pretul firmei	Automat BA47-100 3P 25A C	buc	8,0000	289,00	2 312,00
4	Pretul firmei	Automat BA47-100 3P 32A C	buc	1,0000	289,00	289,00
5	Pretul firmei	Automat BA47-100 3P 40A C	buc	1,0000	289,00	289,00
6	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P 10A C	buc	6,0000	19,58	117,48
7	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P 16A C	buc	1,0000	19,58	19,58

8	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P 6A C	buc	2,0000	19,58	39,16
9	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 25A C	buc	2,0000	65,00	130,00
10	Pretul firmei	Automat BA88-35 3P 160A	buc	2,0000	1 275,00	2 550,00
11	Pretul firmei	Avertizoare optic si sonor	buc	2,0000	110,00	220,00
12	Pretul firmei	Bloc de comanda pentru geamuri CF10/2	buc	2,0000	1 711,00	3 422,00
13	Pretul firmei	Bobina de declansare PH-47	buc	2,0000	252,50	505,00
14	Pretul firmei	Buton resetare alarma	buc	2,0000	27,00	54,00
15	Pretul firmei	Buton tip ciuperca	buc	2,0000	133,00	266,00
16	Pretul firmei	Contactoare ПМЛ2501	buc	2,0000	600,00	1 200,00
17	Pretul firmei	Dulap ABP-141-25A	buc	1,0000	10 650,00	10 650,00
18	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF IP31 (TDAAR)	buc	1,0000	10 650,00	10 650,00
19	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF IP31 (TPD)	buc	1,0000	13 600,00	13 600,00
20	Pretul firmei	Lustre, cantitate lampi pina la 10x10W sau cu LED	buc	9,0000	8 000,00	72 000,00
21	Pretul firmei	Lustre, cantitate lampi pina la 20x10W sau cu LED	buc	9,0000	15 000,00	135 000,00
22	Pretul firmei	Lustre, cantitate lampi pina la 40x40W sau cu LED	buc	5,0000	20 000,00	100 000,00
23	Pretul firmei	Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare AS E.S.E. "SCHIRTEC"	buc	1,0000	32 000,00	32 000,00
24	Pretul firmei	Post de comanda ПКЕ222-1У3	buc	4,0000	35,75	143,00
25	Pretul firmei	Post de comanda ПКЕ222-2У3	buc	5,0000	54,17	270,85
26	Pretul firmei	Bloc de alimentare CONVERSION KIT POWER LED	buc	2,0000	4 650,00	9 300,00
Total materiale						**399 047,07**
Utilaje						
Total utilaje						**0,00**
Total						399 047,07
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%		4 788,56
TOTAL Deviz fara TVA						**403 835,63**

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	4 523,7360	36,36	164 497,79
Total manopera						**164 497,79**
Materiale						
1	01011705	Cîlţi impregnaţi	kg	0,6000	32,00	19,20
2	01011825	Ulei de in natural	kg	4,4000	21,00	92,40
3	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0210	35,10	0,74
4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	37,7520	35,00	1 321,32
5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1 200,6350	6,00	7 203,81
6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	12,8628	75,00	964,71
7	05009031	Scoabe	10 buc	510,9500	30,00	15 328,50
8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	1 532,7300	0,50	766,37
9	05009062	Papuci de cablu	buc	921,7600	1,00	921,76
10	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	24,1200	25,00	603,00
11	05009500	Fişe de marcare	100 buc	3,6454	75,00	273,41
12	05009502	Fişe de extremitate	100 buc	1,2250	75,00	91,88
13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,2050	60,00	12,30
14	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50

15	05429033	Vaselină tehnică	kg	1,1320	16,00	18,11
16	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0002	35 000,00	6,51
17	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0003	18 000,00	5,40
18	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0300	3 510,00	105,42
19	1010240	Butoane, cap semirotund 4x10 mm	t	0,0020	20 000,00	40,00
20	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier	t	0,0022	36 000,00	79,20
21	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,0115	65 000,00	747,50
22	1010620	Cretă naturală măcinată	t	0,0014	4 500,00	6,30
23	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0002	13 000,00	2,60
24	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,1710	15 000,00	2 564,76
25	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0723	13 000,00	939,64
26	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0062	11 500,00	71,07
27	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0630	1 500,00	94,50
28	1011306	Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500	t	0,0275	1 500,00	41,25
29	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0001	35 000,00	3,47
30	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0016	10 670,00	17,07
31	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0368	10 670,00	392,66
32	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0072	10 670,00	76,82
33	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0600	65,00	3,90
34	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0009	11 500,00	10,58
35	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0023	30 000,00	67,50
36	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0072	65 000,00	470,67
37	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	119,0810	36,00	4 286,92
38	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0000	36 000,00	1,44
39	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,2570	25,00	6,43
40	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6000	35,00	21,00
41	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,5000	12,00	30,00
42	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,2800	75,00	21,00
43	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1 200,6350	5,00	6 003,18
44	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	11 500,00	1 495,00
45	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,2800	75,00	21,00
46	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	1,2720	65,00	82,68
47	1019852	Vopsea	kg	17,5700	28,00	491,96
48	1030152	Tevi din otel electrosudate longitudinal, tesatura scoasa, de la 20 pina la 377 mm din otel marcile "БСт2кп-БСт4кп" si "БСт2пс-БСт4пс", diametrul exterior 89, grosime perete 2,8 mm	m	0,1260	87,50	11,03
49	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0400	18,00	0,72
50	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	6,4350	100,00	643,50
51	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	15,4500	30,00	463,50
52	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,7320	11 500,00	8 418,00
53	2451089	Boxa pentru prizele instalate in podea	buc	2,0000	975,00	1 950,00
54	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	300,0000	4,00	1 200,00
55	2451090	Cutie de distributie IP20	buc	150,0000	9,80	1 470,00
56	4080122	Nisip natural pentru lucrari de constructie	m3	0,2200	210,00	46,20
57	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0525	210,00	11,03
58	5	Masa utilajului	t	0,0020	10 000,00	20,00
59	5009030	Flanşe	10 buc	79,8980	6,00	479,39
60	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,6975	500,00	348,75

61	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,6000	12,00	7,20
62	5009070	Racordari	10 buc	125,6400	5,00	628,20
63	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	255,2000	5,00	1 276,00
64	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,7517	200,00	150,34
65	5009113	Prezoane	buc	1 168,9200	2,50	2 922,30
66	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,6386	75,00	47,90
67	5009129	Priza de tavan	100 buc	11,7792	150,00	1 766,88
68	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,8295	70,00	58,07
69	5009264	Teava de policlorvinila	kg	20,6176	75,00	1 546,32
70	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,1600	19,00	3,04
71	5009361	Clema de lustra	buc	1 279,5000	1,00	1 279,50
72	5009623	Banda "К226"	100 m	0,8674	250,00	216,84
73	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,3510	125,00	43,88
74	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1836	50,00	9,18
75	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0007	25 000,00	16,56
76	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,1300	166,00	21,58
77	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	45,1750	166,00	7 499,05
78	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	5,2118	75,00	390,89
79	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0400	80,00	3,20
80	590-1002	Conductor ПВ3-4	m	75,0000	6,80	510,00
81	590-1004	Conductor ПВ3-25	m	150,0000	40,30	6 045,00
82	590-4002	Cablu ВВГнг-HFLTx-3*1.5	m	2 850,0000	8,95	25 513,20
83	590-4003	Cablu ВВГнг-HFLTx-3*2.5	m	2 200,0000	14,20	31 240,00
84	590-4006	Cablu ВВГнг-HFLTx-5*2.5	m	210,0000	27,10	5 691,00
85	590-4007	Cablu ВВГнг-HFLTx-5*4.0	m	165,0000	44,00	7 260,00
86	590-4009	Cablu ВВГнг-FRHFLTx-5*10	m	745,0000	98,50	73 382,50
87	590-4021	Cablu КВВГнг-FRHFLTx-4*2.5	m	400,0000	28,75	11 500,00
88	590-4022	Cablu КВВГнг-FRHFLTx-4*1.5	m	1 400,0000	15,13	21 182,00
89	590-4046	Cablu ВВГнг-FRHFLTx-3*4	m	150,0000	27,00	4 050,00
90	590-40461	Cablu ВВГнг-FRHFLTx-5*10	m	20,0000	102,00	2 040,00
91	590-4047	Cablu ВВГнг-HFLTx-3*2.5	m	195,0000	18,50	3 607,50
92	590-4048	Cablu ВВГнг-FRHFLTx-3*1.5	m	700,0000	12,70	8 890,00
93	Material	Automat ABDT32/C10/30mA	buc	13,0000	173,30	2 252,90
94	Material	Automat ABDT32/C10/30mA	buc	8,0000	173,30	1 386,40
95	Material	Automat ABDT32/C16/30mA	buc	14,0000	173,30	2 426,20
96	Material	Automat BA47-29/1/B10A	buc	7,0000	19,58	137,06
97	Material	Automat BA47-29/1/B1A	buc	2,0000	19,58	39,16
98	Material	Automat BA47-29/1/B4A	buc	3,0000	19,58	58,74
99	Material	Automat BA47-29/1/B6A	buc	42,0000	19,58	822,36
100	Material	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	19,58	19,58
101	Material	Automat BA47-29/1/C2A	buc	5,0000	25,40	127,00
102	Material	Automat BA47-29/1/C6A	buc	1,0000	19,58	19,58
103	Material	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	32,20	32,20
104	Material	Automat BA47-29/3/C10A	buc	2,0000	55,00	110,00
105	Material	Automat BA47-29/3/C16A	buc	3,0000	65,00	195,00
106	Material	Automat BA47-29/3/C6A	buc	3,0000	68,75	206,25
107	Material	Buton de comanda PUL1	buc	2,0000	22,00	44,00
108	Material	Canal de cablu p/u prizele montate pe mobilier	m	25,0000	62,50	1 562,50
109	Material	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 60x100	m	165,0000	60,84	10 038,60
110	Material	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 60x200	m	165,0000	105,84	17 463,60
111	Material	Contactor de curent continuu pe constructii, KM20-11	buc	3,0000	68,00	204,00

112	Material	Contactor KM20-11	buc	1,0000	68,00	68,00
113	Material	Contactor КМИ-10910	buc	1,0000	120,00	120,00
114	Material	Contactor КМИ-23211	buc	2,0000	272,00	544,00
115	Material	Contactor КМИ10960	buc	1,0000	350,00	350,00
116	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS UNI LED 1200	buc	44,0000	520,00	22 880,00
117	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS UNI LED 1200+acumulator	buc	10,0000	1 200,00	12 000,00
118	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS UNI LED 595	buc	55,0000	520,00	28 600,00
119	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.PRS UNI LED 595+acumulator	buc	9,0000	1 200,00	10 800,00
120	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, BAT UNI LED 1200+RWU	buc	44,0000	620,00	27 280,00
121	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD LED 14W	buc	5,0000	300,00	1 500,00
122	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD LED 22W	buc	8,0000	350,00	2 800,00
123	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LZ LED 1200	buc	14,0000	445,00	6 230,00
124	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED 1200	buc	310,0000	755,00	234 050,00
125	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED 1200x300 70W	buc	22,0000	1 505,00	33 110,00
126	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED 1200x300 70W+acumulator	buc	9,0000	2 170,00	19 530,00
127	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED 300 18W	buc	3,0000	385,00	1 155,00
128	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED 595 36W	buc	2,0000	775,00	1 550,00
129	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED SPORT 36W	buc	10,0000	620,00	6 200,00
130	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED SPORT 36W+acumulator	buc	2,0000	1 290,00	2 580,00
131	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRS/S ECO LED 595	buc	12,0000	755,00	9 060,00
132	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRS/S ECO LED 70W	buc	4,0000	1 505,00	6 020,00
133	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRS/S ECO LED 70W+acumulator	buc	8,0000	875,00	7 000,00
134	Material	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRS/S ECO LED 70W+acumulator	buc	2,0000	2 170,00	4 340,00
135	Material	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive НСП11-100W	buc	18,0000	106,66	1 919,88
136	Material	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-12	buc	3,0000	344,17	1 032,51
137	Material	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24	buc	1,0000	414,17	414,17
138	Material	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-24з	buc	3,0000	414,17	1 242,51
139	Material	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-36з	buc	3,0000	563,33	1 689,99
140	Material	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРв-36з	buc	1,0000	563,33	563,33
141	Material	Indicatori de iluminat de perete "IESIRE" LYRA -6523	buc	5,0000	250,00	1 250,00
142	Material	Indicatori de iluminat de perete "IESIRE" MIZAR -4023	buc	3,0000	250,00	750,00
143	Material	Întrerupător BH32-1P/20A	buc	2,0000	171,62	343,24
144	Material	Întrerupător BH32-3P/40A	buc	7,0000	171,62	1 201,34
145	Material	Întrerupător BH32-3P/40A	buc	1,0000	171,62	171,62
146	Material	Întrerupător BH32-3P/63A	buc	2,0000	171,62	343,24
147	Material	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP23	buc	61,0000	29,16	1 778,76
148	Material	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP44	buc	1,0000	31,66	31,66
149	Material	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP23	buc	70,0000	28,35	1 984,50
150	Material	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP44	buc	8,0000	37,50	300,00
151	Material	Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-С-4Р	set	7,0000	1 315,50	9 208,50
152	Material	Priza de fisa tip neingropat, in podea IP23	buc	4,0000	80,33	321,32
153	Material	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP23	buc	160,0000	35,00	5 600,00
154	Material	Priza de fisa tip neingropat, pe mobilier IP23	buc	2,0000	75,83	151,66

155	Material	Releu РТИ-1308	buc	1,0000	110,00	110,00
156	Material	Teava din otel D 20 mm	m	720,0000	24,90	17 928,00
157	Material	Teava din otel D 25 mm	m	270,0000	28,50	7 695,00
158	Material	Teava din vinilplast D 16 mm	m	3 600,0000	2,92	10 512,00
159	Material	Teava din vinilplast D 20 mm	m	2 500,0000	3,83	9 575,00
160	Material	Teava din vinilplast D 25 mm	m	135,0000	5,20	702,00
161	Material	Teava din vinilplast D 32 mm	m	745,0000	7,83	5 833,35
Total materiale						**837 252,35**
Utilaje						
1	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	2,6400	25,00	66,00
2	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	1,7800	220,00	391,60
3	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	8,8815	100,00	888,15
4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	67,7723	100,00	6 777,23
5	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,8800	100,00	88,00
6	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	271,0500	50,00	13 552,50
7	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	271,0500	50,00	13 552,50
8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1 502,3160	5,00	7 511,58
9	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	180,4950	5,00	902,48
10	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,3200	15,00	4,80
11	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	11,5280	15,00	172,92
12	331451	Perforatoare electrice	h-ut	414,8080	5,00	2 074,04
13	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,8000	100,00	280,00
14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	76,6538	100,00	7 665,38
15	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	308,0645	35,00	10 782,26
16	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	2,6400	220,00	580,80
Total utilaje						**65 290,23**
Total						1 067 040,37
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		37 012,00
Total						1 104 052,38
Cheltuieli de transport				3,0000%		25 117,57
Total						1 129 169,95
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		16 745,05
Total						1 145 914,99
Cheltuieli de regie				25,0000%		41 124,45
Total						1 187 039,44
Beneficiu de deviz				4,0000%		47 481,58
TOTAL Deviz fara TVA						**1 234 521,02**

Total		**1 649 734,83**
TVA	20%	329 946,97
TOTAL Deviz		**1 979 681,80**

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL
Investitor: Pretura sectorului Centru
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.11

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Capitolul 1.1. Telefonia				
1.1	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc			**35 317,88**
						18 181,63
1.1.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0250	3 510,00	87,75
1.1.2	1011306	Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500	t	0,1470	1 500,00	220,50
1.1.3	01011705	Cîlţi impregnaţi	kg	2,0000	32,00	64,00
1.1.4	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	34,0000	12,00	408,00
1.1.5	1030006	Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm	m	300,0000	54,50	16 350,00
1.1.6	2039013	Dopuri de trecere din lemn	100 buc	2,0000	3,00	6,00
1.1.7	1	Muncitor	h-om	500,0000	36,36	18 181,63
1.2	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc			**1 731,33**
						861,81
1.2.1	101-0310	Colofoniu de pin	t	0,0000	35 100,00	0,35
1.2.2	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	35 000,00	1,05
1.2.3	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,0001	35 000,00	2,45
1.2.4	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2", dimensiunea 50x50x5 mm	t	0,0075	13 000,00	98,02
1.2.5	1011671	Fixari metalice	kg	0,2000	18,00	3,60
1.2.6	1011714	Şuruburi de construcţie cu piuliţe şi şaibe	t	0,0002	35 000,00	8,05
1.2.7	1011970	Ventile de automobil in asamblare	set	1,0000	300,00	300,00
1.2.8	1012015	Compozitie pentru turnarea mansoanelor de cablu, marca "МБ-70"	kg	1,2000	65,00	78,00
1.2.9	01012073	Aţe aspre	kg	0,0030	60,00	0,18
1.2.10	1012362	Nefras "С4-150/200" (inlocuitor de white-spirit)	t	0,0022	27 000,00	59,40
1.2.11	1100183	Console pentru camine de vizitare de cablu, lungime 1300 mm, tip "ККП-130"	kg	5,8000	20,00	116,00
1.2.12	5070602	Cabluri cu izolatie de polivinilclorura pentru instalatii electrice, marca "ПВ1" cu fir de arama cu flexibilitatea limitata, sectiune 10 mm2	1000 m	0,0100	13 500,00	135,00
1.2.13	5119011	Boxe "БМ"	buc	1,0000	25,00	25,00
1.2.14	5220031	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПОССу40-0,5"	t	0,0000	0,00	0,00
1.2.15	5220053	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	t	0,0003	166 000,00	41,50
1.2.16	02414317346207	Stearină	kg	0,0090	25,00	0,23
1.2.17	5500111	Flux "ЛТИ-1"	kg	0,0050	138,76	0,69
1.2.18	1	Muncitor	h-om	23,7000	36,36	861,81
1.3	10-02-030-01	Aparat de telefon	buc			**305,98**
						261,82
1.3.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	35,10	0,35
1.3.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	12,00	2,40
1.3.3	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.3.4	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0100	65,00	0,65
1.3.5	5	Masa utilajului	t	0,0010	10 000,00	10,00
1.3.6	05009031	Scoabe	10 buc	0,2000	30,00	6,00
1.3.7	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0,0100	2 000,00	20,00
1.3.8	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0100	166,00	1,66
1.3.9	1	Muncitor	h-om	7,2000	36,36	261,82
1.4	10-04-066-07	Priza RJ-12	buc			**78,05**
						36,36
1.4.1	Material	Priza RJ45	buc	1,0000	40,00	40,00
1.4.2	1	Muncitor	h-om	1,0000	36,36	36,36
1.4.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	65,00	0,13
1.4.4	01012073	Aţe aspre	kg	0,0020	60,00	0,12
1.4.5	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	1,89	0,02
1.4.6	5	Masa utilajului	t	0,0001	10 000,00	1,00
1.4.7	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	166,00	0,33
1.4.8	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime	kg	0,0010	80,00	0,08

		20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv				
1.5	10-08-019-01	Cutie de ramificare pe perete	buc			**22,86**
						18,18
1.5.1	Material	Cutie de ramificare pe perete	buc	1,0000	4,00	4,00
1.5.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	3 510,00	0,18
1.5.3	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,0000	15 000,00	0,15
1.5.4	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	35 000,00	0,35
1.5.5	1	Muncitor	h-om	0,5000	36,36	18,18
1.6	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat3e	100 m			**2 429,55**
						1 545,44
1.6.1	Material	Cablu UTP 4pair cat3e	m	100,0000	5,36	536,00
1.6.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 510,00	11,58
1.6.3	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	13 000,00	4,68
1.6.4	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	35 000,00	48,65
1.6.5	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	35,00	109,20
1.6.6	1	Muncitor	h-om	42,5000	36,36	1 545,44
1.6.7	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	100,00	174,00
		TOTAL Capitolul 1.1. Telefonia				0,00
		Capitolul 1.2. Retea de calculatoare				
1.7	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 12U	buc			**3 135,93**
						1 389,08
1.7.1	01012073	Aţe aspre	kg	0,0750	60,00	4,50
1.7.2	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,4000	75,00	30,00
1.7.3	4110041	Energie electrica	kw-h	0,4000	1,89	0,76
1.7.4	5	Masa utilajului	t	0,1500	10 000,00	1 500,00
1.7.5	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,1000	166,00	16,60
1.7.6	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0500	80,00	4,00
1.7.7	1	Muncitor	h-om	38,2000	36,36	1 389,08
1.7.8	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,9100	100,00	191,00
1.8	10-02-016-02	Comutator Switch HP 1810-24G	buc			**234,21**
						122,91
1.8.1	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500"	t	0,0000	20 000,00	0,20
1.8.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0002	3 510,00	0,53
1.8.3	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,0000	10 000,00	0,20
1.8.4	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0040	75,00	0,30
1.8.5	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0000	36 000,00	0,36
1.8.6	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	35,10	0,35
1.8.7	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500	35,00	22,75
1.8.8	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,80
1.8.9	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0100	18,00	0,18
1.8.10	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1000	75,00	7,50
1.8.11	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0016	56,00	0,09
1.8.12	5	Masa utilajului	t	0,0020	10 000,00	20,00
1.8.13	5009032	Scoabe cu două tălpi	10 buc	1,0000	30,00	30,00
1.8.14	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0100	19,00	0,19
1.8.15	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,0000	3,00	3,00
1.8.16	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0200	166,00	3,32
1.8.17	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0100	16,00	0,16
1.8.18	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	80,00	1,60
1.8.19	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0200	138,76	2,78
1.8.20	1	Muncitor	h-om	3,3800	36,36	122,91
1.8.21	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,1300	100,00	13,00
1.9	10-01-003-03	Patch Pannel 24-ports	10 buc			**1 550,28**
						1 389,08
1.9.1	1	Muncitor	h-om	38,2000	36,36	1 389,08
1.9.2	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	100,00	153,00
1.9.3	30401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,8200	10,00	8,20
1.10	10-02-016-02	Comutator Switch HP 1810-16G	buc			**234,21**
						122,91
1.10.1	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500"	t	0,0000	20 000,00	0,20
1.10.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0002	3 510,00	0,53
1.10.3	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,0000	10 000,00	0,20
1.10.4	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0040	75,00	0,30
1.10.5	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0000	36 000,00	0,36
1.10.6	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	35,10	0,35
1.10.7	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500	35,00	22,75

1.10.8	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,80
1.10.9	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0100	18,00	0,18
1.10.10	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1000	75,00	7,50
1.10.11	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0016	56,00	0,09
1.10.12	5	Masa utilajului	t	0,0020	10 000,00	20,00
1.10.13	5009032	Scoabe cu două tălpi	10 buc	1,0000	30,00	30,00
1.10.14	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0100	19,00	0,19
1.10.15	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,0000	3,00	3,00
1.10.16	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0200	166,00	3,32
1.10.17	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0100	16,00	0,16
1.10.18	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	80,00	1,60
1.10.19	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0200	138,76	2,78
1.10.20	1	Muncitor	h-om	3,3800	36,36	122,91
1.10.21	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,1300	100,00	13,00
1.11	10-01-003-03	Patch Pannel 16-ports	10 buc			**1 550,28**
						1 389,08
1.11.1	1	Muncitor	h-om	38,2000	36,36	1 389,08
1.11.2	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	100,00	153,00
1.11.3	30401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,8200	10,00	8,20
1.12	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Организатор для кабелей 1u) или органайзер	buc			**164,13**
						145,45
1.12.1	1	Muncitor	h-om	4,0000	36,36	145,45
1.12.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0100	65,00	0,65
1.12.3	01012073	Aţe aspre	kg	0,0100	60,00	0,60
1.12.4	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0600	75,00	4,50
1.12.5	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	1,89	0,11
1.12.6	5	Masa utilajului	t	0,0010	10 000,00	10,00
1.12.7	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0100	166,00	1,66
1.12.8	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	80,00	0,40
1.12.9	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	15,00	0,75
1.13	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc			**472,58**
						367,27
1.13.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 510,00	1,05
1.13.2	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	13 000,00	1,30
1.13.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	65,00	1,95
1.13.4	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0000	36 000,00	0,72
1.13.5	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	35,10	0,35
1.13.6	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	35,00	10,50
1.13.7	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	12,00	12,00
1.13.8	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	18,00	0,36
1.13.9	5	Masa utilajului	t	0,0010	10 000,00	10,00
1.13.10	05009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	1,00	10,00
1.13.11	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	19,00	1,52
1.13.12	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600	166,00	9,96
1.13.13	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	80,00	1,60
1.13.14	1	Muncitor	h-om	10,1000	36,36	367,27
1.13.15	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	100,00	44,00
1.14	10-04-066-02	Aparataj de perete: Bloc de comutatie a cablurilor de televiziune de camera, cantitate conectoare: 6	buc			**1 984,70**
						1 127,26
1.14.1	1	Muncitor	h-om	31,0000	36,36	1 127,26
1.14.2	01012073	Aţe aspre	kg	1,9600	60,00	117,60
1.14.3	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,3000	75,00	22,50
1.14.4	4110041	Energie electrica	kw-h	6,0000	1,89	11,34
1.14.5	5	Masa utilajului	t	0,0500	10 000,00	500,00
1.14.6	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	1,0000	166,00	166,00
1.14.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,5000	80,00	40,00
1.15	10-04-066-07	Sina (шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки)	buc			**38,05**
						36,36
1.15.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	36,36	36,36
1.15.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	65,00	0,13
1.15.3	01012073	Aţe aspre	kg	0,0020	60,00	0,12
1.15.4	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	1,89	0,02
1.15.5	5	Masa utilajului	t	0,0001	10 000,00	1,00
1.15.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	166,00	0,33
1.15.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	80,00	0,08

1.16	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1m	buc			**38,05**
						36,36
1.16.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	36,36	36,36
1.16.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	65,00	0,13
1.16.3	01012073	Aţe aspre	kg	0,0020	60,00	0,12
1.16.4	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	1,89	0,02
1.16.5	5	Masa utilajului	t	0,0001	10 000,00	1,00
1.16.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	166,00	0,33
1.16.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	80,00	0,08
1.17	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45	buc			**78,05**
						36,36
1.17.1	Material	Priza RJ45	buc	1,0000	40,00	40,00
1.17.2	1	Muncitor	h-om	1,0000	36,36	36,36
1.17.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	65,00	0,13
1.17.4	01012073	Aţe aspre	kg	0,0020	60,00	0,12
1.17.5	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	1,89	0,02
1.17.6	5	Masa utilajului	t	0,0001	10 000,00	1,00
1.17.7	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	166,00	0,33
1.17.8	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	80,00	0,08
1.18	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete	buc			**18,86**
						18,18
1.18.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	3 510,00	0,18
1.18.2	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,0000	15 000,00	0,15
1.18.3	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	35 000,00	0,35
1.18.4	1	Muncitor	h-om	0,5000	36,36	18,18
1.19	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m			**2 429,55**
						1 545,44
1.19.1	Material	Cablu UTP 4pair cat5e	m	100,0000	5,36	536,00
1.19.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 510,00	11,58
1.19.3	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	13 000,00	4,68
1.19.4	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	35 000,00	48,65
1.19.5	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	35,00	109,20
1.19.6	1	Muncitor	h-om	42,5000	36,36	1 545,44
1.19.7	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	100,00	174,00
1.20	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat, FO-2	100 m			**1 089,36**
						545,45
1.20.1	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,0010	13 000,00	13,00
1.20.2	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0010	65,00	0,07
1.20.3	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0100	65,00	0,65
1.20.4	1	Muncitor	h-om	15,0000	36,36	545,45
1.20.5	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	2,4100	220,00	530,20
1.21	10-06-037-01	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600x600	buc			**1 053,35**
						74,91
1.21.1	Material	Dulap de pardosea 600x600mm	buc	1,0000	735,00	735,00
1.21.2	1010089	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm	t	0,0001	35 000,00	1,75
1.21.3	1010121	Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm	t	0,0000	0,00	0,00
1.21.4	1012043	Saibe zincate, diametrul 10 mm	kg	0,0020	45,00	0,09
1.21.5	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,6600	60,00	39,60
1.21.6	5	Masa utilajului	t	0,0200	10 000,00	200,00
1.21.7	1	Muncitor	h-om	2,0600	36,36	74,91
1.21.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		TOTAL Capitolul 1.2. Retea de calculatoare				0,00
		Capitolul 1.3. Звонковая сигнализация				
1.22	10-04-066-06	Aparataj de perete:Dispozitiv "СУЭ3.1"	buc			**743,44**
						218,18
1.22.1	1	Muncitor	h-om	6,0000	36,36	218,18
1.22.2	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0004	35 000,00	14,00
1.22.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.22.4	01012073	Aţe aspre	kg	0,0100	60,00	0,60
1.22.5	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0500	75,00	3,75
1.22.6	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	1,89	0,11
1.22.7	5	Masa utilajului	t	0,0500	10 000,00	500,00
1.22.8	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0100	166,00	1,66
1.22.9	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0500	80,00	4,00
1.22.10	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	15,00	0,75
1.23	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, для монтажа в КП	buc			**124,96**
						65,45
1.23.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	36,00	2,16

1.23.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.23.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0500	35,00	1,75
1.23.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.23.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.23.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.23.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.23.8	1019852	Vopsea	kg	0,0350	28,00	0,98
1.23.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	11 500,00	23,00
1.23.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.23.11	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0100	75,00	0,75
1.23.12	05009502	Fişe de extremitate	100 buc	0,0610	75,00	4,58
1.23.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.23.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.23.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.23.16	1	Muncitor	h-om	1,8000	36,36	65,45
1.23.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
1.23.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.23.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.23.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
1.24	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, для установки 1-й кнопки	buc			**124,96**
						65,45
1.24.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	36,00	2,16
1.24.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.24.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0500	35,00	1,75
1.24.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.24.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.24.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.24.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.24.8	1019852	Vopsea	kg	0,0350	28,00	0,98
1.24.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	11 500,00	23,00
1.24.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.24.11	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0100	75,00	0,75
1.24.12	05009502	Fişe de extremitate	100 buc	0,0610	75,00	4,58
1.24.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.24.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.24.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.24.16	1	Muncitor	h-om	1,8000	36,36	65,45
1.24.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
1.24.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.24.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.24.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
1.25	10-04-066-06	Aparataj de perete: Sonerie M3-1	buc			**743,44**
						218,18
1.25.1	1	Muncitor	h-om	6,0000	36,36	218,18
1.25.2	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0004	35 000,00	14,00
1.25.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.25.4	01012073	Aţe aspre	kg	0,0100	60,00	0,60
1.25.5	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0500	75,00	3,75
1.25.6	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	1,89	0,11
1.25.7	5	Masa utilajului	t	0,0500	10 000,00	500,00
1.25.8	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0100	166,00	1,66
1.25.9	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0500	80,00	4,00
1.25.10	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	15,00	0,75
1.26	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг-FRHF- 2x1.5	100 m			**2 468,55**
						1 545,44
1.26.1	Material	Cablu ВВГнг-FRHF- 2x1.5	buc	100,0000	5,75	575,00
1.26.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 510,00	11,58
1.26.3	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	13 000,00	4,68
1.26.4	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	35 000,00	48,65
1.26.5	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	35,00	109,20
1.26.6	1	Muncitor	h-om	42,5000	36,36	1 545,44
1.26.7	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	100,00	174,00
1.27	10-08-019-01	Cutie de ramificare pe perete	buc			**22,86**

						18,18
1.27.1	Material	Cutie de ramificare pe perete	buc	1,0000	4,00	4,00
1.27.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	3 510,00	0,18
1.27.3	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,0000	15 000,00	0,15
1.27.4	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	35 000,00	0,35
1.27.5	1	Muncitor	h-om	0,5000	36,36	18,18
1.28	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc			**164,13**
						145,45
1.28.1	1	Muncitor	h-om	4,0000	36,36	145,45
1.28.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0100	65,00	0,65
1.28.3	01012073	Aţe aspre	kg	0,0100	60,00	0,60
1.28.4	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0600	75,00	4,50
1.28.5	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	1,89	0,11
1.28.6	5	Masa utilajului	t	0,0010	10 000,00	10,00
1.28.7	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0100	166,00	1,66
1.28.8	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	80,00	0,40
1.28.9	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	15,00	0,75
		TOTAL Capitolul 1.3. Звонковая сигнализация				0,00
		Capitolul 1.4. Ceasoficarea				
1.29	10-08-015-01	Ceasornice autonome	buc			**110,14**
						109,09
1.29.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	3 510,00	0,35
1.29.2	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0000	35 000,00	0,70
1.29.3	1	Muncitor	h-om	3,0000	36,36	109,09
1.30	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc			**472,58**
						367,27
1.30.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 510,00	1,05
1.30.2	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	13 000,00	1,30
1.30.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	65,00	1,95
1.30.4	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0000	36 000,00	0,72
1.30.5	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	35,10	0,35
1.30.6	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	35,00	10,50
1.30.7	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	12,00	12,00
1.30.8	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	18,00	0,36
1.30.9	5	Masa utilajului	t	0,0010	10 000,00	10,00
1.30.10	05009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	1,00	10,00
1.30.11	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	19,00	1,52
1.30.12	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600	166,00	9,96
1.30.13	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	80,00	1,60
1.30.14	1	Muncitor	h-om	10,1000	36,36	367,27
1.30.15	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	100,00	44,00
		TOTAL Capitolul 1.4. Ceasoficarea				0,00
		Capitolul 1.5. Radioficarea				
1.31	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "АЗУ" de la stilp pe perete	buc			**414,52**
						72,73
1.31.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0018	3 510,00	6,32
1.31.2	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0013	15 000,00	18,75
1.31.3	1100040	Izolatori liniari de pivoti, tip "ТФ-12"	100 buc	0,3000	120,00	36,00
1.31.4	1109160	Cirlije	kg	0,0420	15,00	0,63
1.31.5	5009096	Cutie de ramificare	buc	1,0000	4,00	4,00
1.31.6	5009755	Set de materiale de montare	100 buc	0,0100	250,00	2,50
1.31.7	5009826	Dispozitiv de stringere de conexiune	100 buc	0,0200	500,00	10,00
1.31.8	5070733	Cablu de transmisiune cu doi conductori de curent din sirma de otel zincuita, asezati paralel intr-un plan, izolati cu plasticat de polivinilclorura, cu baza plana de separare, marca "ПТВЖ", sectiune 2x1,2 mm2	1000 m	0,0060	30 000,00	180,00
1.31.9	1	Muncitor	h-om	2,0000	36,36	72,73
1.31.10	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3800	220,00	83,60
1.32	10-04-101-07	Dinamic UKV-difuzor	buc			**107,75**
						72,73
1.32.1	01100014	Tirfon	100 buc	0,0110	120,00	1,32
1.32.2	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПРТО", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0,0050	6 500,00	32,50
1.32.3	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0150	80,00	1,20
1.32.4	1	Muncitor	h-om	2,0000	36,36	72,73
1.33	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc			**472,58**

						367,27
1.33.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 510,00	1,05
1.33.2	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	13 000,00	1,30
1.33.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	65,00	1,95
1.33.4	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0000	36 000,00	0,72
1.33.5	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	35,10	0,35
1.33.6	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	35,00	10,50
1.33.7	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	12,00	12,00
1.33.8	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	18,00	0,36
1.33.9	5	Masa utilajului	t	0,0010	10 000,00	10,00
1.33.10	05009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	1,00	10,00
1.33.11	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	19,00	1,52
1.33.12	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600	166,00	9,96
1.33.13	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	80,00	1,60
1.33.14	1	Muncitor	h-om	10,1000	36,36	367,27
1.33.15	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	100,00	44,00
		TOTAL Capitolul 1.5. Radioficarea				0,00
		Capitolul 1.6. Piese de montaj				
1.34	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm.	100 m			**4 705,16**
						1 250,90
1.34.1	Material	Teava din vinilplast d50mm	m	100,0000	26,91	2 691,00
1.34.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	31,50
1.34.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,00	34,56
1.34.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
1.34.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.34.6	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	30,00	12,00
1.34.7	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	6,00	6,00
1.34.8	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	30,00	201,00
1.34.9	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	0,50	9,00
1.34.10	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
1.34.11	1	Muncitor	h-om	34,4000	36,36	1 250,90
1.34.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	100,00	33,00
1.34.13	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	5,00	117,50
1.34.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
1.34.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	5,00	34,80
1.34.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	100,00	33,00
1.35	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			**2 049,61**
						865,45
1.35.1	Material	Teava din vinilplast d25mm	m	100,0000	5,20	520,00
1.35.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	31,50
1.35.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,00	34,56
1.35.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
1.35.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.35.6	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	30,00	6,00
1.35.7	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	6,00	6,00
1.35.8	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	30,00	201,00
1.35.9	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	0,50	9,00
1.35.10	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
1.35.11	1	Muncitor	h-om	23,8000	36,36	865,45
1.35.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.35.13	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
1.35.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
1.35.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
1.35.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.36	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			**1 912,61**
						865,45
1.36.1	Material	Teava din vinilplast d20mm	m	100,0000	3,83	383,00
1.36.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	31,50
1.36.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,00	34,56
1.36.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
1.36.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.36.6	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	30,00	6,00

1.36.7	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	6,00	6,00
1.36.8	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	30,00	201,00
1.36.9	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	0,50	9,00
1.36.10	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
1.36.11	1	Muncitor	h-om	23,8000	36,36	865,45
1.36.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.36.13	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
1.36.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
1.36.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
1.36.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.37	10-01-038-08	Jgheaburi 40x25мм MCS-1	m			**43,07**
						28,36
1.37.1	Material	Jgheaburi 40x25мм MCS-1	m	1,0000	11,71	11,71
1.37.2	1	Muncitor	h-om	0,7800	36,36	28,36
1.37.3	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	100,00	3,00
1.38	10-01-038-08	Jgheaburi 10x22мм MCS-1	m			**35,67**
						28,36
1.38.1	Material	Jgheaburi 10x22мм MCS-1	m	1,0000	4,31	4,31
1.38.2	1	Muncitor	h-om	0,7800	36,36	28,36
1.38.3	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	100,00	3,00
1.39	10-06-037-08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200x200 (подпольная)	buc			**176,61**
						39,64
1.39.1	Material	Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200x200 (подпольная)	buc	1,0000	98,33	98,33
1.39.2	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0000	36 000,00	1,44
1.39.3	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0000	60 000,00	0,60
1.39.4	5	Masa utilajului	t	0,0035	10 000,00	35,00
1.39.5	1	Muncitor	h-om	1,0900	36,36	39,64
1.39.6	30401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,1600	10,00	1,60
		TOTAL Capitolul 1.6. Piese de montaj				0,00
		Capitolul 1.7. Sistema vidiosupraveghere				
1.40	10-04-067-22	Vidiocamera IP	buc			**2 009,02**
						792,72
1.40.1	1010490	Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"	t	0,0000	65 000,00	0,65
1.40.2	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0000	13 000,00	0,39
1.40.3	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0000	36 000,00	0,36
1.40.4	01012073	Aţe aspre	kg	0,0010	60,00	0,06
1.40.5	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.40.6	5	Masa utilajului	t	0,1190	10 000,00	1 190,00
1.40.7	05009062	Papuci de cablu	buc	4,0000	1,00	4,00
1.40.8	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,1180	19,00	2,24
1.40.9	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2	t	0,0004	25 000,00	11,00
1.40.10	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0170	166,00	2,82
1.40.11	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0100	138,76	1,39
1.40.12	1	Muncitor	h-om	21,8000	36,36	792,72
1.40.13	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	100,00	3,00
1.41	10-01-001-10	Registrator HC VR 5116 HES3	buc			**235,95**
						206,18
1.41.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0005	3 510,00	1,76
1.41.2	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15	t	0,0001	36 000,00	2,52
1.41.3	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	35 000,00	3,50
1.41.4	1	Muncitor	h-om	5,6700	36,36	206,18
1.41.5	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,2200	100,00	22,00
1.42	10-02-016-02	AL202P пассивный усилитель видеосигнала	buc			**234,21**
						122,91
1.42.1	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500"	t	0,0000	20 000,00	0,20
1.42.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0002	3 510,00	0,53
1.42.3	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,0000	10 000,00	0,20
1.42.4	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0040	75,00	0,30
1.42.5	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0000	36 000,00	0,36
1.42.6	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	35,10	0,35
1.42.7	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500	35,00	22,75
1.42.8	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,80
1.42.9	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0100	18,00	0,18
1.42.10	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1000	75,00	7,50
1.42.11	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0016	56,00	0,09
1.42.12	5	Masa utilajului	t	0,0020	10 000,00	20,00

1.42.13	5009032	Scoabe cu două tălpi	10 buc	1,0000	30,00	30,00
1.42.14	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0100	19,00	0,19
1.42.15	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,0000	3,00	3,00
1.42.16	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0200	166,00	3,32
1.42.17	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0100	16,00	0,16
1.42.18	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	80,00	1,60
1.42.19	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0200	138,76	2,78
1.42.20	1	Muncitor	h-om	3,3800	36,36	122,91
1.42.21	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,1300	100,00	13,00
1.43	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП-5А	buc			**472,58**
						367,27
1.43.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 510,00	1,05
1.43.2	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	13 000,00	1,30
1.43.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	65,00	1,95
1.43.4	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0000	36 000,00	0,72
1.43.5	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	35,10	0,35
1.43.6	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	35,00	10,50
1.43.7	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	12,00	12,00
1.43.8	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	18,00	0,36
1.43.9	5	Masa utilajului	t	0,0010	10 000,00	10,00
1.43.10	05009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	1,00	10,00
1.43.11	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	19,00	1,52
1.43.12	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600	166,00	9,96
1.43.13	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	80,00	1,60
1.43.14	1	Muncitor	h-om	10,1000	36,36	367,27
1.43.15	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	100,00	44,00
1.44	10-02-016-06	UPS (pentru alimentarea utilajului-operatorului) 1000W, AVR	buc			**472,58**
						367,27
1.44.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 510,00	1,05
1.44.2	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	13 000,00	1,30
1.44.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	65,00	1,95
1.44.4	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0000	36 000,00	0,72
1.44.5	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	35,10	0,35
1.44.6	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	35,00	10,50
1.44.7	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	12,00	12,00
1.44.8	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	18,00	0,36
1.44.9	5	Masa utilajului	t	0,0010	10 000,00	10,00
1.44.10	05009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	1,00	10,00
1.44.11	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	19,00	1,52
1.44.12	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600	166,00	9,96
1.44.13	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	80,00	1,60
1.44.14	1	Muncitor	h-om	10,1000	36,36	367,27
1.44.15	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	100,00	44,00
1.45	11-06-001-01	Monitor LCD 19"	buc			**861,91**
						187,27
1.45.1	1010838	Solventi pentru vopsele Р-4	t	0,0000	0,00	0,00
1.45.2	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel С235, grosime 4 mm	t	0,0070	21 000,00	147,00
1.45.3	101-1292	White-spirit	t	0,0000	0,00	0,00
1.45.4	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0001	36 000,00	4,32
1.45.5	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	35,00	8,32
1.45.6	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	45,00	450,00
1.45.7	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0000	0,00	0,00
1.45.8	1130227	Email "ХВ-124" de protectie, verde	t	0,0000	0,00	0,00
1.45.9	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	12,50	37,50
1.45.10	1	Muncitor	h-om	5,1500	36,36	187,27
1.45.11	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
1.45.12	40502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	35,00	8,05
1.45.13	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	15,00	7,95
1.45.14	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	250,00	7,50
1.46	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton UTPcat5e	100 m			**2 429,55**
						1 545,44
1.46.1	Material	Cablu UTPcat5e	m	100,0000	5,36	536,00
1.46.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 510,00	11,58
1.46.3	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	13 000,00	4,68
1.46.4	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	35 000,00	48,65
1.46.5	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	35,00	109,20
1.46.6	1	Muncitor	h-om	42,5000	36,36	1 545,44

1.46.7	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	100,00	174,00
1.47	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, ПВС3x1	100 m			**4 663,74**
						1 876,34
1.47.1	Material	Cablu ПВС3x1	m	100,0000	11,66	1 166,00
1.47.2	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	11 500,00	80,50
1.47.3	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0007	35 000,00	22,75
1.47.4	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	11 500,00	126,50
1.47.5	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	36,00	63,00
1.47.6	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	4,5000	6,00	27,00
1.47.7	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	2,5000	75,00	187,50
1.47.8	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	5,00	22,50
1.47.9	1019852	Vopsea	kg	0,4000	28,00	11,20
1.47.10	05009031	Scoabe	10 buc	16,5000	30,00	495,00
1.47.11	050090611	Fisa de izolaţie	buc	24,4000	0,50	12,20
1.47.12	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0020	200,00	0,41
1.47.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,4100	75,00	30,75
1.47.14	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	250,00	7,50
1.47.15	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	75,00	62,25
1.47.16	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	5,36	182,24
1.47.17	1	Muncitor	h-om	51,6000	36,36	1 876,34
1.47.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	100,00	25,00
1.47.19	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	5,00	123,50
1.47.20	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	35,00	86,45
1.47.21	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	5,00	30,15
1.47.22	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	100,00	25,00
1.48	08-01-087-3	Constructii metalice	t			**16 095,99**
						2 261,79
1.48.1	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	270,00
1.48.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	36,00	151,20
1.48.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	27,0000	35,00	945,00
1.48.4	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	75,00	60,00
1.48.5	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	11 500,00	11 500,00
1.48.6	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	210,00	31,50
1.48.7	1	Muncitor	h-om	62,2000	36,36	2 261,79
1.48.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	100,00	174,00
1.48.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	35,00	528,50
1.48.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	100,00	174,00
		TOTAL Capitolul 1.7. Sistema vidiosupraveghere				0,00
		Capitolul 1.8. Система оповещения на базе оборудования Inter-M				
1.49	10-02-016-07	SYS-2240- amplificator Inter-M	buc			**589,20**
						490,90
1.49.1	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0200	65,00	1,30
1.49.2	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0000	36 000,00	0,72
1.49.3	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	35,10	0,35
1.49.4	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0800	35,00	2,80
1.49.5	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,80
1.49.6	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0300	18,00	0,54
1.49.7	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0024	56,00	0,13
1.49.8	5	Masa utilajului	t	0,0030	10 000,00	30,00
1.49.9	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0100	19,00	0,19
1.49.10	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0100	166,00	1,66
1.49.11	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0100	80,00	0,80
1.49.12	1	Muncitor	h-om	13,5000	36,36	490,90
1.49.13	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,5500	100,00	55,00
1.50	10-04-101-07	SWS-03- Громкоговоритель настенный 1, 2. 3Вт	buc			**107,75**
						72,73
1.50.1	01100014	Tirfon	100 buc	0,0110	120,00	1,32
1.50.2	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПРТО", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0,0050	6 500,00	32,50
1.50.3	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0150	80,00	1,20
1.50.4	1	Muncitor	h-om	2,0000	36,36	72,73

1.51	10-04-101-07	CS-03- Громкоговоритель потолочный 2Вт Inter-M	buc			**107,75**
						72,73
1.51.1	01100014	Tirfon	100 buc	0,0110	120,00	1,32
1.51.2	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПРТО", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0,0050	6 500,00	32,50
1.51.3	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0150	80,00	1,20
1.51.4	1	Muncitor	h-om	2,0000	36,36	72,73
1.52	10-04-101-07	CS-03- Громкоговоритель потолочный 1Вт Inter-M	buc			**107,75**
						72,73
1.52.1	01100014	Tirfon	100 buc	0,0110	120,00	1,32
1.52.2	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПРТО", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0,0050	6 500,00	32,50
1.52.3	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0150	80,00	1,20
1.52.4	1	Muncitor	h-om	2,0000	36,36	72,73
1.53	10-04-101-07	TS-1- Микрофонная стойка Inter-M	buc			**107,75**
						72,73
1.53.1	01100014	Tirfon	100 buc	0,0110	120,00	1,32
1.53.2	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПРТО", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0,0050	6 500,00	32,50
1.53.3	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0150	80,00	1,20
1.53.4	1	Muncitor	h-om	2,0000	36,36	72,73
1.54	10-04-066-07	XLR Inter-M Разьем микрофонный	buc			**204,55**
						36,36
1.54.1	Material	XLR Inter-M Разьем микрофонный	buc	1,0000	166,50	166,50
1.54.2	1	Muncitor	h-om	1,0000	36,36	36,36
1.54.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	65,00	0,13
1.54.4	01012073	Aţe aspre	kg	0,0020	60,00	0,12
1.54.5	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	1,89	0,02
1.54.6	5	Masa utilajului	t	0,0001	10 000,00	1,00
1.54.7	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	166,00	0,33
1.54.8	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	80,00	0,08
1.55	10-01-055-03	Cablu JE-HCSt)H-1x2x1.5	100 m			**3 664,55**
						1 545,44
1.55.1	Material	Cablu JE-HCSt)H-1x2x1.5	m	100,0000	17,71	1 771,00
1.55.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 510,00	11,58
1.55.3	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	13 000,00	4,68
1.55.4	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	35 000,00	48,65
1.55.5	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	35,00	109,20
1.55.6	1	Muncitor	h-om	42,5000	36,36	1 545,44
1.55.7	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	100,00	174,00
1.56	10-01-055-03	Cablu CQR-6 микрофонный	100 m			**3 613,55**
						1 545,44
1.56.1	Material	Cablu CQR-6 микрофонный	m	100,0000	17,20	1 720,00
1.56.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 510,00	11,58
1.56.3	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	13 000,00	4,68
1.56.4	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	35 000,00	48,65
1.56.5	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	35,00	109,20
1.56.6	1	Muncitor	h-om	42,5000	36,36	1 545,44
1.56.7	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	100,00	174,00
		TOTAL Capitolul 1.8. Система оповещения на базе оборудования Inter-M				0,00
		Capitolul 1.9. Televiziune				
1.57	10-04-066-04	Aparataj de perete:Priza TV	buc			**251,63**
						145,45
1.57.1	Material	Priza TV	buc	1,0000	87,50	87,50
1.57.2	1	Muncitor	h-om	4,0000	36,36	145,45
1.57.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0100	65,00	0,65
1.57.4	01012073	Aţe aspre	kg	0,0100	60,00	0,60
1.57.5	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0600	75,00	4,50
1.57.6	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	1,89	0,11
1.57.7	5	Masa utilajului	t	0,0010	10 000,00	10,00
1.57.8	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0100	166,00	1,66
1.57.9	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	80,00	0,40

1.57.10	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	15,00	0,75
1.58	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc			**164,13**
						145,45
1.58.1	1	Muncitor	h-om	4,0000	36,36	145,45
1.58.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0100	65,00	0,65
1.58.3	01012073	Aţe aspre	kg	0,0100	60,00	0,60
1.58.4	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0600	75,00	4,50
1.58.5	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	1,89	0,11
1.58.6	5	Masa utilajului	t	0,0010	10 000,00	10,00
1.58.7	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0100	166,00	1,66
1.58.8	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	80,00	0,40
1.58.9	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	15,00	0,75
1.59	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m			**2 429,55**
						1 545,44
1.59.1	Material	Cablu UTP 4pair cat5e	m	100,0000	5,36	536,00
1.59.2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 510,00	11,58
1.59.3	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	13 000,00	4,68
1.59.4	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	35 000,00	48,65
1.59.5	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	35,00	109,20
1.59.6	1	Muncitor	h-om	42,5000	36,36	1 545,44
1.59.7	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	100,00	174,00
		TOTAL Capitolul 1.9. Televiziune				0,00

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Pretul firmei	Telefon " Panasonic "	buc			**1 999,00**
						0,00
2.2	Pretul firmei	Dulap 12U/B/500x600x600XLVDI	buc			**1 225,00**
						0,00
2.3	Pretul firmei	Comutator Switch HP 1810-24G	buc			**3 420,00**
						0,00
2.4	Pretul firmei	24-port патч-панель	buc			**432,00**
						0,00
2.5	Pretul firmei	Comutator Switch HP 1810-16G	buc			**3 420,00**
						0,00
2.6	Pretul firmei	16-port патч-панель	buc			**432,00**
						0,00
2.7	ut 3	Patch Cord UTP cat.5 1.0 m	buc			**18,03**
						0,00
2.8	ut 4	Organizator 1U	buc			**123,50**
						0,00
2.9	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS700	buc			**7 635,00**
						0,00
2.10	Pretul firmei	Sistema "СУЭ3.1"	buc			**11 720,00**
						0,00
2.11	Pretul firmei	Sonerie МЗ-1	buc			**537,00**
						0,00
2.12	Pretul firmei	Dinamic UKV-difuzor	buc			**780,00**
						0,00
2.13	Pretul firmei	Bloc de alimentare (автономный)	buc			**325,50**
						0,00
2.14	Pretul firmei	Ceasornice autonome	buc			**5 860,00**
						0,00
2.15	Pretul firmei	Bloc de alimentare (автономный)	buc			**325,50**
						0,00
2.16	Lista de pret	Registrator HC VR 5116 HES3	buc			**4 395,00**
						0,00
2.17	Pretul firmei	Vidiocamera IP	buc			**1 465,00**
						0,00
2.18	Pretul firmei	AL202P пассивный усилитель видеосигнала	buc			**170,20**

						0,00
2.19	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-5А	buc			**684,50**
						0,00
2.20	Pretul firmei	UPS pentru alimentare statiei de lucru al operatorului 900W, 1000VA, AVR	buc			**2 081,50**
						0,00
2.21	Pretul firmei	Monitor LCD 19"	buc			**3 630,00**
						0,00
2.22	Pretul firmei	SYS-2240- amplificator Inter-M	buc			**6 937,00**
						0,00
2.23	Pretul firmei	SWS-03(1)- Громкоговоритель настенный 2Вт	buc			**758,50**
						0,00
2.24	ut 15	CS-03- Громкоговоритель потолочный 2Вт	buc			**325,50**
						0,00
2.25	Pretul firmei	CS-03- Громкоговоритель потолочный 1Вт	buc			**325,50**
						0,00
2.26	5601259	TS-1- Микрофонная стойка Inter-M	buc			**1 002,50**
						0,00

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-13 Retea de telecomunicatie

Deviz local Nr. 10.11

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 1 159 367,14 (Lei)

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
					Incl. salariul	**Incl. salariul**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Capitolul 1.1. Telefonia				
1.1	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc	0,0100	35 317,88	353,18
					18 181,63	181,82
1.2	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc	1,0000	1 731,33	1 731,33
					861,81	861,81
1.3	10-02-030-01	Aparat de telefon	buc	2,0000	305,98	611,95
					261,82	523,63
1.4	10-04-066-07	Priza RJ-12	buc	2,0000	78,05	156,10
					36,36	72,73
1.5	10-08-019-01	Cutie de ramificare pe perete	buc	2,0000	22,86	45,71
					18,18	36,36
1.6	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat3e	100 m	0,8000	2 429,55	1 943,64
					1 545,44	1 236,35
		TOTAL Capitolul 1.1. Telefonia				4 841,91
		Inclusiv salariul				2 912,70
		Capitolul 1.2. Retea de calculatoare				
1.7	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 12U	buc	1,0000	3 135,93	3 135,93
					1 389,08	1 389,08
1.8	10-02-016-02	Comutator Switch HP 1810-24G	buc	2,0000	234,21	468,42
					122,91	245,82
1.9	10-01-003-03	Patch Pannel 24-ports	10 buc	0,2000	1 550,28	310,06
					1 389,08	277,82
1.10	10-02-016-02	Comutator Switch HP 1810-16G	buc	1,0000	234,21	234,21
					122,91	122,91
1.11	10-01-003-03	Patch Pannel 16-ports	10 buc	0,1000	1 550,28	155,03
					1 389,08	138,91
1.12	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Организатор для кабелей 1u) или органайзер	buc	6,0000	164,13	984,76
					145,45	872,72
1.13	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc	2,0000	472,58	945,17
					367,27	734,54
1.14	10-04-066-02	Aparataj de perete: Bloc de comutatie a cablurilor de televiziune de camera, cantitate conectoare: 6	buc	2,0000	1 984,70	3 969,40
					1 127,26	2 254,52
1.15	10-04-066-07	Sina (шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки)	buc	2,0000	38,05	76,10
					36,36	72,73
1.16	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1m	buc	27,0000	38,05	1 027,29
					36,36	981,81
1.17	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45	buc	27,0000	78,05	2 107,29
					36,36	981,81
1.18	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete	buc	27,0000	18,86	509,14
					18,18	490,90
1.19	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	7,0000	2 429,55	17 006,86
					1 545,44	10 818,07
1.20	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat, FO-2	100 m	2,0000	1 089,36	2 178,73
					545,45	1 090,90
1.21	10-06-037-01	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600x600	buc	1,0000	1 053,35	1 053,35
					74,91	74,91

		TOTAL Capitolul 1.2. Retea de calculatoare				34 161,74
		Inclusiv salariul				20 547,42
		Capitolul 1.3. Звонковая сигнализация				
1.22	10-04-066-06	Aparataj de perete:Dispozitiv "СУЭ3.1"	buc	1,0000	743,44	743,44
					218,18	218,18
1.23	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, для монтажа в КП	buc	1,0000	124,96	124,96
					65,45	65,45
1.24	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, для установки 1-й кнопки	buc	1,0000	124,96	124,96
					65,45	65,45
1.25	10-04-066-06	Aparataj de perete: Sonerie M3-1	buc	11,0000	743,44	8 177,87
					218,18	2 399,98
1.26	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг-FRHF- 2x1.5	100 m	7,5000	2 468,55	18 514,14
					1 545,44	11 590,79
1.27	10-08-019-01	Cutie de ramificare pe perete	buc	11,0000	22,86	251,43
					18,18	200,00
1.28	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	3,0000	164,13	492,38
					145,45	436,36
		TOTAL Capitolul 1.3. Звонковая сигнализация				28 429,18
		Inclusiv salariul				14 976,21
		Capitolul 1.4. Ceasoficarea				
1.29	10-08-015-01	Ceasornice autonome	buc	6,0000	110,14	660,84
					109,09	654,54
1.30	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc	6,0000	472,58	2 835,50
					367,27	2 203,61
		TOTAL Capitolul 1.4. Ceasoficarea				3 496,34
		Inclusiv salariul				2 858,15
		Capitolul 1.5. Radioficarea				
1.31	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "АЗУ" de la stilp pe perete	buc	2,0000	414,52	829,05
					72,73	145,45
1.32	10-04-101-07	Dinamic UKV-difuzor	buc	3,0000	107,75	323,24
					72,73	218,18
1.33	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc	3,0000	472,58	1 417,75
					367,27	1 101,81
		TOTAL Capitolul 1.5. Radioficarea				2 570,04
		Inclusiv salariul				1 465,44
		Capitolul 1.6. Piese de montaj				
1.34	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm.	100 m	0,5000	4 705,16	2 352,58
					1 250,90	625,45
1.35	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,3000	2 049,61	614,88
					865,45	259,63
1.36	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	62,1000	1 912,61	118 772,81
					865,45	53 744,17
1.37	10-01-038-08	Jgheaburi 40x25мм MCS-1	m	2 000,0000	43,07	86 146,69
					28,36	56 726,69
1.38	10-01-038-08	Jgheaburi 10x22мм MCS-1	m	4 000,0000	35,67	142 693,37
					28,36	113 453,37
1.39	10-06-037-08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200x200 (подпольная)	buc	2,0000	176,61	353,21
					39,64	79,27
		TOTAL Capitolul 1.6. Piese de montaj				350 933,54
		Inclusiv salariul				224 888,59
		Capitolul 1.7. Sistema vidiosupraveghere				
1.40	10-04-067-22	Vidiocamera IP	buc	7,0000	2 009,02	14 063,14
					792,72	5 549,03
1.41	10-01-001-10	Registrator HC VR 5116 HES3	buc	1,0000	235,95	235,95
					206,18	206,18
1.42	10-02-016-02	AL202P пассивный усилитель видеосигнала	buc	7,0000	234,21	1 639,47
					122,91	860,35
1.43	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП-5А	buc	2,0000	472,58	945,17
					367,27	734,54
1.44	10-02-016-06	UPS (pentru alimentarea utilajului-operatorului) 1000W, AVR	buc	1,0000	472,58	472,58
					367,27	367,27

1.45	11-06-001-01	Monitor LCD 19"	buc	1,0000	861,91	861,91
					187,27	187,27
1.46	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton UTPcat5e	100 m	13,0000	2 429,55	31 584,17
					1 545,44	20 090,70
1.47	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, ПВС3x1	100 m	3,0000	4 663,74	13 991,23
					1 876,34	5 629,03
1.48	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0100	16 095,99	160,96
					2 261,79	22,62
		TOTAL Capitolul 1.7. Sistema vidiosupraveghere				63 954,59
		Inclusiv salariul				33 647,00
		Capitolul 1.8. Система оповещения на базе оборудования Inter-M				
1.49	10-02-016-07	SYS-2240- amplificator Inter-M	buc	1,0000	589,20	589,20
					490,90	490,90
1.50	10-04-101-07	SWS-03- Громкоговоритель настенный 1, 2. 3Вт	buc	39,0000	107,75	4 202,11
					72,73	2 836,33
1.51	10-04-101-07	CS-03- Громкоговоритель потолочный 2Вт Inter-M	buc	11,0000	107,75	1 185,21
					72,73	799,99
1.52	10-04-101-07	CS-03- Громкоговоритель потолочный 1Вт Inter-M	buc	3,0000	107,75	323,24
					72,73	218,18
1.53	10-04-101-07	TS-1- Микрофонная стойка Inter-M	buc	1,0000	107,75	107,75
					72,73	72,73
1.54	10-04-066-07	XLR Inter-M Разьем микрофонный	buc	1,0000	204,55	204,55
					36,36	36,36
1.55	10-01-055-03	Cablu JE-HCSt)H-1x2x1.5	100 m	17,0000	3 664,55	62 297,38
					1 545,44	26 272,46
1.56	10-01-055-03	Cablu CQR-6 микрофонный	100 m	0,0500	3 613,55	180,68
					1 545,44	77,27
		TOTAL Capitolul 1.8. Система оповещения на базе оборудования Inter-M				69 090,11
		Inclusiv salariul				30 804,23
		Capitolul 1.9. Televiziune				
1.57	10-04-066-04	Aparataj de perete:Priza TV	buc	20,0000	251,63	5 032,53
					145,45	2 909,06
1.58	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	20,0000	164,13	3 282,53
					145,45	2 909,06
1.59	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	13,0000	2 429,55	31 584,17
					1 545,44	20 090,70
		TOTAL Capitolul 1.9. Televiziune				39 899,23
		Inclusiv salariul				25 908,82

Total manopera (ore)	**9 845,3370**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		597 376,68
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	80 551,93
Total		677 928,61
Cheltuieli de transport	3,0000%	5 823,48
Total		683 752,09
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	3 882,32
Total		687 634,42
Cheltuieli de regie	25,0000%	89 502,14
Total		777 136,56
Beneficiu de deviz	4,0000%	31 085,46

Total Deviz fara TVA	**808 222,02**

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7

2.1	Pretul firmei	Telefon " Panasonic "	buc	2,0000	1 999,00	3 998,00
					0,00	0,00
2.2	Pretul firmei	Dulap 12U/B/500x600x600XLVDI	buc	1,0000	1 225,00	1 225,00
					0,00	0,00
2.3	Pretul firmei	Comutator Switch HP 1810-24G	buc	2,0000	3 420,00	6 840,00
					0,00	0,00
2.4	Pretul firmei	24-port патч-панель	buc	2,0000	432,00	864,00
					0,00	0,00
2.5	Pretul firmei	Comutator Switch HP 1810-16G	buc	1,0000	3 420,00	3 420,00
					0,00	0,00
2.6	Pretul firmei	16-port патч-панель	buc	1,0000	432,00	432,00
					0,00	0,00
2.7	ut 3	Patch Cord UTP cat.5 1.0 m	buc	11,0000	18,03	198,33
					0,00	0,00
2.8	ut 4	Organizator 1U	buc	6,0000	123,50	741,00
					0,00	0,00
2.9	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS700	buc	2,0000	7 635,00	15 270,00
					0,00	0,00
2.10	Pretul firmei	Sistema "СУЭ3.1"	buc	1,0000	11 720,00	11 720,00
					0,00	0,00
2.11	Pretul firmei	Sonerie M3-1	buc	11,0000	537,00	5 907,00
					0,00	0,00
2.12	Pretul firmei	Dinamic UKV-difuzor	buc	3,0000	780,00	2 340,00
					0,00	0,00
2.13	Pretul firmei	Bloc de alimentare (автономный)	buc	3,0000	325,50	976,50
					0,00	0,00
2.14	Pretul firmei	Ceasornice autonome	buc	6,0000	5 860,00	35 160,00
					0,00	0,00
2.15	Pretul firmei	Bloc de alimentare (автономный)	buc	6,0000	325,50	1 953,00
					0,00	0,00
2.16	Lista de pret	Registrator HC VR 5116 HES3	buc	1,0000	4 395,00	4 395,00
					0,00	0,00
2.17	Pretul firmei	Vidiocamera IP	buc	7,0000	1 465,00	10 255,00
					0,00	0,00
2.18	Pretul firmei	AL202P пассивный усилитель видеосигнала	buc	7,0000	170,20	1 191,40
					0,00	0,00
2.19	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-5А	buc	2,0000	684,50	1 369,00
					0,00	0,00
2.20	Pretul firmei	UPS pentru alimentare statiei de lucru al operatorului 900W, 1000VA, AVR	buc	1,0000	2 081,50	2 081,50
					0,00	0,00
2.21	Pretul firmei	Monitor LCD 19"	buc	1,0000	3 630,00	3 630,00
					0,00	0,00
2.22	Pretul firmei	SYS-2240- amplificator Inter-M	buc	1,0000	6 937,00	6 937,00
					0,00	0,00
2.23	Pretul firmei	SWS-03(1)- Громкоговоритель настенный 2Вт	buc	39,0000	758,50	29 581,50
					0,00	0,00
2.24	ut 15	CS-03- Громкоговоритель потолочный 2Вт	buc	11,0000	325,50	3 580,50
					0,00	0,00
2.25	Pretul firmei	CS-03- Громкоговоритель потолочный 1Вт	buc	3,0000	325,50	976,50
					0,00	0,00
2.26	5601259	TS-1- Микрофонная стойка Inter-M	buc	1,0000	1 002,50	1 002,50
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	**0,0000**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		156 044,73
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	1 872,54

Total Deviz fara TVA	**157 917,27**

Total General fara TVA	**966 139,29**

TVA (20%)	**193 227,86**
TOTAL GENERAL	**1 159 367,14**
Inclusiv salariul	**358 008,56**

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-13 Retea de telecomunicatie

Devizul local de resurse Nr. 10.11

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 1 159 367,14 (Lei)

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	9 845,3370	36,36	358 008,56
Total manopera						**358 008,56**
Materiale						
1	01011705	Cîlţi impregnaţi	kg	0,0200	32,00	0,64
2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,2700	35,10	9,48
3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,3700	35,00	12,95
4	01012073	Aţe aspre	kg	4,7330	60,00	283,98
5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	858,8000	6,00	5 152,80
6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	7,5280	75,00	564,60
7	01100014	Tirfon	100 buc	0,6270	120,00	75,24
8	02414317346207	Stearină	kg	0,0090	25,00	0,23
9	05009031	Scoabe	10 buc	471,3300	30,00	14 139,90
10	050090611	Fisa de izolaţie	buc	1 205,4000	0,50	602,70
11	05009062	Papuci de cablu	buc	168,0000	1,00	168,00
12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	1,2500	75,00	93,75
13	05009502	Fişe de extremitate	100 buc	0,1220	75,00	9,15
14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0020	60,00	0,12
15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,1120	16,00	1,79
16	101-0310	Colofoniu de pin	t	0,0000	35 100,00	0,35
17	101-1292	White-spirit	t	0,0000	0,00	0,00
18	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0020	35 000,00	68,25
19	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0001	36 000,00	4,32
20	1010089	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm	t	0,0001	35 000,00	1,75
21	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0048	35 000,00	168,00
22	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500"	t	0,0001	20 000,00	2,00
23	1010121	Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm	t	0,0000	0,00	0,00
24	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,2052	3 510,00	720,27
25	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,0002	10 000,00	2,00
26	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15	t	0,0001	36 000,00	2,52
27	1010490	Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"	t	0,0001	65 000,00	4,55
28	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0016	13 000,00	20,93
29	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,0004	15 000,00	6,00
30	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0025	15 000,00	37,50
31	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,1321	15 000,00	1 981,35

32	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0210	13 000,00	273,08
33	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,0020	13 000,00	26,00
34	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0000	0,00	0,00
35	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	21 000,00	147,00
36	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0210	11 500,00	241,50
37	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0018	1 500,00	2,70
38	1011306	Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500	t	0,0015	1 500,00	2,21
39	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0004	35 000,00	15,05
40	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0813	35 000,00	2 846,43
41	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,0001	35 000,00	2,45
42	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0001	36 000,00	2,88
43	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2", dimensiunea 50x50x5 mm	t	0,0075	13 000,00	98,02
44	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,1200	65,00	72,80
45	1011671	Fixari metalice	kg	0,2000	18,00	3,60
46	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0400	75,00	3,00
47	1011714	Şuruburi de construcţie cu piuliţe şi şaibe	t	0,0002	35 000,00	8,05
48	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0330	11 500,00	379,50
49	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	65,7960	36,00	2 368,66
50	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0005	36 000,00	16,92
51	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	25,00	0,05
52	1011970	Ventile de automobil in asamblare	set	1,0000	300,00	300,00
53	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	10,7800	35,00	377,30
54	1012015	Compozitie pentru turnarea mansoanelor de cablu, marca "МБ-70"	kg	1,2000	65,00	78,00
55	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	35,00	8,32
56	1012043	Saibe zincate, diametrul 10 mm	kg	0,0020	45,00	0,09
57	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	19,1400	12,00	229,68
58	1012362	Nefras "С4-150/200" (inlocuitor de white-spirit)	t	0,0022	27 000,00	59,40
59	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0080	75,00	0,60
60	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	858,8000	5,00	4 294,00
61	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	65,00	0,78
62	1019852	Vopsea	kg	1,2700	28,00	35,56
63	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,0020	3 100,00	6,20
64	1030006	Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm	m	3,0000	54,50	163,50
65	1100040	Izolatori liniari de pivoti, tip "ТФ-12"	100 buc	0,6000	120,00	72,00
66	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,4100	18,00	7,38
67	1100183	Console pentru camine de vizitare de cablu, lungime 1300 mm, tip "ККП-130"	kg	5,8000	20,00	116,00
68	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	182,0520	35,00	6 371,82
69	1109160	Cirlije	kg	0,0840	15,00	1,26
70	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	5,5400	75,00	415,50
71	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	45,00	450,00
72	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0000	0,00	0,00
73	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,6600	60,00	39,60
74	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0000	60 000,00	1,20
75	1130227	Email "ХВ-124" de protectie, verde	t	0,0000	0,00	0,00
76	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,0640	65,00	4,16
77	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0184	56,00	1,03

78	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	12,6800	30,00	380,40
79	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	12,50	37,50
80	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0140	11 500,00	161,00
81	2039013	Dopuri de trecere din lemn	100 buc	0,0200	3,00	0,06
82	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0015	210,00	0,32
83	4110041	Energie electrica	kw-h	16,7680	1,89	31,69
84	5	Masa utilajului	t	1,8039	10 000,00	18 039,00
85	5009030	Flanşe	10 buc	62,9000	6,00	377,40
86	5009032	Scoabe cu două tălpi	10 buc	10,0000	30,00	300,00
87	5009070	Racordari	10 buc	113,2200	5,00	566,10
88	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,0000	5,00	10,00
89	5009096	Cutie de ramificare	buc	2,0000	4,00	8,00
90	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0061	200,00	1,22
91	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0,0200	2 000,00	40,00
92	5009264	Tub din policlorvinil	kg	2,0560	19,00	39,06
93	5009598	Hirtie de slefuit	buc	10,0000	3,00	30,00
94	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0900	250,00	22,50
95	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,4900	75,00	186,75
96	5009755	Set de materiale de montare	100 buc	0,0200	250,00	5,00
97	5009816	Fisie de montaj	m	102,0000	5,36	546,72
98	5009826	Dispozitiv de stringere de conexiune	100 buc	0,0400	500,00	20,00
99	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2	t	0,0031	25 000,00	77,00
100	5070602	Cabluri cu izolatie de polivinilclorura pentru instalatii electrice, marca "ПВ1" cu fir de arama cu flexibilitatea limitata, sectiune 10 mm2	1000 m	0,0100	13 500,00	135,00
101	5070733	Cablu de transmisiune cu doi conductori de curent din sirma de otel zincuita, asezati paralel intr-un plan, izolati cu plasticat de polivinilclorura, cu baza plana de separare, marca "ПТВЖ", sectiune 2x1,2 mm2	1000 m	0,0120	30 000,00	360,00
102	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПРТО", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0,2850	6 500,00	1 852,50
103	5119011	Boxe "БМ"	buc	1,0000	25,00	25,00
104	5220031	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПОССу40-0,5"	t	0,0000	0,00	0,00
105	5220053	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	t	0,0003	166 000,00	41,50
106	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,1190	166,00	19,75
107	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	3,5600	166,00	590,96
108	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,3380	166,00	56,11
109	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	75,00	1,80
110	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	3,2990	80,00	263,92
111	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0200	65,00	1,30
112	5440150	Presspan in foi, marca "А"	kg	3,0500	15,00	45,75
113	5500111	Flux "ЛТИ-1"	kg	0,0050	138,76	0,69
114	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,2700	138,76	37,47
115	Material	Cablu CQR-6 микрофонный	m	5,0000	17,20	86,00
116	Material	Cablu JE-HCSt)H-1x2x1.5	m	1 700,0000	17,71	30 107,00
117	Material	Cablu UTP 4pair cat3e	m	80,0000	5,36	428,80

118	Material	Cablu UTP 4pair cat5e	m	1 300,0000	5,36	6 968,00
119	Material	Cablu UTP 4pair cat5e	m	700,0000	5,36	3 752,00
120	Material	Cablu UTPcat5e	m	1 300,0000	5,36	6 968,00
121	Material	Cablu ВВГнг-FRHF- 2x1.5	buc	750,0000	5,75	4 312,50
122	Material	Cablu ПВС3x1	m	300,0000	11,66	3 498,00
123	Material	Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200x200 (подпольная)	buc	2,0000	98,33	196,66
124	Material	Cutie de ramificare pe perete	buc	13,0000	4,00	52,00
125	Material	Dulap de pardosea 600x600mm	buc	1,0000	735,00	735,00
126	Material	Jgheaburi 10x22мм MCS-1	m	4 000,0000	4,31	17 240,00
127	Material	Jgheaburi 40x25мм MCS-1	m	2 000,0000	11,71	23 420,00
128	Material	Priza RJ45	buc	29,0000	40,00	1 160,00
129	Material	Priza TV	buc	20,0000	87,50	1 750,00
130	Material	Teava din vinilplast d20mm	m	6 210,0000	3,83	23 784,30
131	Material	Teava din vinilplast d25mm	m	30,0000	5,20	156,00
132	Material	Teava din vinilplast d50mm	m	50,0000	26,91	1 345,50
133	Material	XLR Inter-M Разьем микрофонный	buc	1,0000	166,50	166,50
Total materiale						**194 116,12**
Utilaje						
1	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	5,5800	220,00	1 227,60
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7,7984	100,00	779,84
3	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
4	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	292,3380	100,00	29 233,80
5	30401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,5660	10,00	5,66
6	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1 071,7700	5,00	5 358,85
7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0800	15,00	1,20
8	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	15,00	7,95
9	331451	Perforatoare electrice	h-ut	323,5860	5,00	1 617,93
10	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	250,00	7,50
11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	7,8184	100,00	781,84
12	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	177,6510	35,00	6 217,79
13	40502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	35,00	8,05
Total utilaje						**45 252,01**
Total						597 376,68
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		80 551,93
Total						677 928,61
Cheltuieli de transport				3,0000%		5 823,48
Total						683 752,09
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		3 882,32
Total						687 634,42
Cheltuieli de regie				25,0000%		89 502,14
Total						777 136,56
Beneficiu de deviz				4,0000%		31 085,46
TOTAL Deviz fara TVA						**808 222,02**

Deviz: Utilaj						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
Total manopera						**0,00**

Materiale						
1	5601259	TS-1- Микрофонная стойка Inter-M	buc	1,0000	1 002,50	1 002,50
2	Lista de pret	Registrator HC VR 5116 HES3	buc	1,0000	4 395,00	4 395,00
3	Pretul firmei	Vidiocamera IP	buc	7,0000	1 465,00	10 255,00
4	Pretul firmei	Monitor LCD 19"	buc	1,0000	3 630,00	3 630,00
5	Pretul firmei	UPS pentru alimentare statiei de lucru al operatorului 900W, 1000VA, AVR	buc	1,0000	2 081,50	2 081,50
6	Pretul firmei	Telefon " Panasonic "	buc	2,0000	1 999,00	3 998,00
7	Pretul firmei	SYS-2240- amplificator Inter-M	buc	1,0000	6 937,00	6 937,00
8	Pretul firmei	SWS-03(1)- Громкоговоритель настенный 2Вт	buc	39,0000	758,50	29 581,50
9	Pretul firmei	Sonerie M3-1	buc	11,0000	537,00	5 907,00
10	Pretul firmei	Sistema "СУЭ3.1"	buc	1,0000	11 720,00	11 720,00
11	Pretul firmei	Dulap 12U/B/500x600x600XLVDI	buc	1,0000	1 225,00	1 225,00
12	Pretul firmei	Dinamic UKV-difuzor	buc	3,0000	780,00	2 340,00
13	Pretul firmei	CS-03- Громкоговоритель потолочный 1Вт	buc	3,0000	325,50	976,50
14	Pretul firmei	Comutator Switch HP 1810-24G	buc	2,0000	3 420,00	6 840,00
15	Pretul firmei	Comutator Switch HP 1810-16G	buc	1,0000	3 420,00	3 420,00
16	Pretul firmei	Ceasornice autonome	buc	6,0000	5 860,00	35 160,00
17	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-5А	buc	2,0000	684,50	1 369,00
18	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS700	buc	2,0000	7 635,00	15 270,00
19	Pretul firmei	Bloc de alimentare (автономный)	buc	9,0000	325,50	2 929,50
20	Pretul firmei	AL202P пассивный усилитель видеосигнала	buc	7,0000	170,20	1 191,40
21	Pretul firmei	24-port патч-панель	buc	2,0000	432,00	864,00
22	Pretul firmei	16-port патч-панель	buc	1,0000	432,00	432,00
23	ut 3	Patch Cord UTP cat.5 1.0 m	buc	11,0000	18,03	198,33
24	ut 4	Organizator 1U	buc	6,0000	123,50	741,00
25	ut 15	CS-03- Громкоговоритель потолочный 2Вт	buc	11,0000	325,50	3 580,50
Total materiale						**156 044,73**
Utilaje						
Total utilaje						**0,00**
Total						156 044,73
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%		1 872,54
TOTAL Deviz fara TVA						**157 917,27**

Total		**966 139,29**
TVA	20%	193 227,86
TOTAL Deviz		**1 159 367,14**

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL
Investitor: Pretura sectorului Centru
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.12

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M	buc			**889,41**
						872,72
1.1.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	35,10	0,20
1.1.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,80
1.1.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0560	166,00	9,30
1.1.4	1	Muncitor	h-om	24,0000	36,36	872,72
1.1.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,40
1.2	10-08-001-02	Dispozitiv Сигнал-20П (прибор приемно- контрольный)	buc			**1 442,32**
						1 418,17
1.2.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	35,10	0,35
1.2.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,80
1.2.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,1000	166,00	16,60
1.2.4	1	Muncitor	h-om	39,0000	36,36	1 418,17
1.2.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,40
1.3	10-08-001-02	Dispozitiv Сигнал-10П (прибор приемно- контрольный)	buc			**1 442,32**
						1 418,17
1.3.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	35,10	0,35
1.3.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,80
1.3.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,1000	166,00	16,60
1.3.4	1	Muncitor	h-om	39,0000	36,36	1 418,17
1.3.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,40
1.4	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1исп.01	buc			**299,24**
						290,91
1.4.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	3 510,00	0,07
1.4.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	35,10	0,06
1.4.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	12,00	3,60
1.4.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0160	166,00	2,66
1.4.5	1	Muncitor	h-om	8,0000	36,36	290,91
1.4.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	15,00	1,95
1.5	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БКИ	buc			**889,41**
						872,72
1.5.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	35,10	0,20
1.5.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,80
1.5.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0560	166,00	9,30
1.5.4	1	Muncitor	h-om	24,0000	36,36	872,72
1.5.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,40
1.6	10-04-001-02	Transmitator radio	com pl.			**14 255,06**
						1 189,08
1.6.1	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,0032	65 080,00	208,26
1.6.2	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,0032	36 000,00	115,20
1.6.3	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0001	13 000,00	1,43
1.6.4	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Ст0", N 14	t	0,0700	11 500,00	805,00
1.6.5	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0008	36 000,00	28,80
1.6.6	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,6000	65,00	104,00
1.6.7	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,2000	66,00	79,20
1.6.8	1011714	Şuruburi de construcţie cu piuliţe şi şaibe	t	0,0180	35 000,00	630,00
1.6.9	01011825	Ulei de in natural	kg	1,2000	21,00	25,20
1.6.10	01012073	Aţe aspre	kg	0,4000	60,00	24,00
1.6.11	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,0450	3 100,00	139,50
1.6.12	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,0000	75,00	300,00
1.6.13	5	Masa utilajului	t	0,9500	10 000,00	9 500,00
1.6.14	05009062	Papuci de cablu	buc	360,0000	1,00	360,00

1.6.15	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,2000	19,00	22,80
1.6.16	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,7000	166,00	116,20
1.6.17	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,4000	16,00	6,40
1.6.18	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,2000	65,00	208,00
1.6.19	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,4000	80,00	192,00
1.6.20	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,4000	15,00	36,00
1.6.21	1	Muncitor	h-om	32,7000	36,36	1 189,08
1.6.22	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,6400	100,00	164,00
1.7	10-08-002-02	Avertizoare de fum	buc			**79,01**
						72,73
1.7.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	3 510,00	0,04
1.7.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	35,10	0,02
1.7.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	12,00	3,00
1.7.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0050	166,00	0,83
1.7.5	1	Muncitor	h-om	2,0000	36,36	72,73
1.7.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,40
1.8	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИПР	buc			**40,47**
						36,36
1.8.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	3 510,00	0,04
1.8.2	1010329	Clei "88-СА"	kg	0,0050	326,42	1,63
1.8.3	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	35,10	0,01
1.8.4	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	12,00	1,20
1.8.5	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	166,00	0,33
1.8.6	1	Muncitor	h-om	1,0000	36,36	36,36
1.8.7	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
1.9	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар			**487,50**
						472,72
1.9.1	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0004	18 000,00	6,48
1.9.2	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	kg	0,0500	166,00	8,30
1.9.3	1	Muncitor	h-om	13,0000	36,36	472,72
1.10	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc			**47,19**
						36,36
1.10.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	36,36	36,36
1.10.2	5	Masa utilajului	t	0,0010	10 000,00	10,00
1.10.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040	166,00	0,66
1.10.4	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	80,00	0,16
1.11	10-06-037-07	Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600x500x200	buc			**965,79**
						158,54
1.11.1	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,0000	35 000,00	1,05
1.11.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	12,00	14,40
1.11.3	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0002	60 000,00	12,60
1.11.4	5	Masa utilajului	t	0,0770	10 000,00	770,00
1.11.5	1	Muncitor	h-om	4,3600	36,36	158,54
1.11.6	30401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.11.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0900	100,00	9,00
1.12	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению выключателя нагрузки ВН32-1Р-20А)	buc			**41,83**
						40,73
1.12.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	35,00	0,70
1.12.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	36,36	40,73
1.12.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.12.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.13	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению -арматуры 8LP2TL3)	buc			**41,83**
						40,73
1.13.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	35,00	0,70
1.13.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	36,36	40,73
1.13.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.13.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.14	СК33С	Broasca	buc			**229,61**
						90,91
1.14.1	2863146310237	Broasca	buc	1,0000	136,00	136,00
1.14.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
1.14.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,36	2,91
1.14.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	36,36	88,00
1.15	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc			**472,58**
						367,27
1.15.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 510,00	1,05
1.15.2	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai	t	0,0001	13 000,00	1,30

		mare				
1.15.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	65,00	1,95
1.15.4	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0000	36 000,00	0,72
1.15.5	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	35,10	0,35
1.15.6	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	35,00	10,50
1.15.7	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	12,00	12,00
1.15.8	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	18,00	0,36
1.15.9	5	Masa utilajului	t	0,0010	10 000,00	10,00
1.15.10	05009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	1,00	10,00
1.15.11	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	19,00	1,52
1.15.12	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600	166,00	9,96
1.15.13	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	80,00	1,60
1.15.14	1	Muncitor	h-om	10,1000	36,36	367,27
1.15.15	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	100,00	44,00
1.16	10-01-039-06	Acumulator 12В	buc			**72,73**
						72,73
1.16.1	1	Muncitor	h-om	2,0000	36,36	72,73
1.17	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, ПВ3 1x10	100 m			**3 602,51**
						1 392,71
1.17.1	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0006	35 000,00	20,30
1.17.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,0000	36,00	108,00
1.17.3	1019852	Vopsea	kg	0,1000	28,00	2,80
1.17.4	5009204	Presspan din foi, marca А	kg	0,5500	15,00	8,25
1.17.5	5009452	Scoaba "К-142"	buc	220,0000	7,00	1 540,00
1.17.6	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,1000	75,00	7,50
1.17.7	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000	75,00	165,00
1.17.8	1	Muncitor	h-om	38,3000	36,36	1 392,71
1.17.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	100,00	25,00
1.17.10	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,1800	35,00	216,30
1.17.11	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,1100	15,00	91,65
1.17.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	100,00	25,00
1.18	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton ВВГнг-FRLS-3x1,5	100 m			**1 893,55**
						1 545,44
1.18.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 510,00	11,58
1.18.2	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	13 000,00	4,68
1.18.3	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	35 000,00	48,65
1.18.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	35,00	109,20
1.18.5	1	Muncitor	h-om	42,5000	36,36	1 545,44
1.18.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	100,00	174,00
1.19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, КПСэнг А FRLS-1x2x0,75	100 m			**931,18**
						450,90
1.19.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	15 000,00	0,60
1.19.2	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	13 000,00	10,40
1.19.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	65 000,00	3,90
1.19.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	200,00	1,66
1.19.5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0041	75,00	0,31
1.19.6	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096	250,00	2,40
1.19.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	166,00	83,00
1.19.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	36,36	450,90
1.19.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	100,00	39,00
1.19.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	50,00	150,00
1.19.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	50,00	150,00
1.19.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	100,00	39,00
1.20	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСэнг А FRLS-2x2x0,5	100 m			**1 893,55**
						1 545,44
1.20.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 510,00	11,58
1.20.2	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	13 000,00	4,68
1.20.3	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	35 000,00	48,65
1.20.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	35,00	109,20
1.20.5	1	Muncitor	h-om	42,5000	36,36	1 545,44
1.20.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	100,00	174,00
1.21	10-01-038-08	Cablu-canal din plastic 10x22	m			**31,36**
						28,36
1.21.1	1	Muncitor	h-om	0,7800	36,36	28,36
1.21.2	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	100,00	3,00
1.22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			**1 529,61**

						865,45
1.22.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	31,50
1.22.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,00	34,56
1.22.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
1.22.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.22.5	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	30,00	6,00
1.22.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	6,00	6,00
1.22.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	30,00	201,00
1.22.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	0,50	9,00
1.22.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
1.22.10	1	Muncitor	h-om	23,8000	36,36	865,45
1.22.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.22.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
1.22.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
1.22.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
1.22.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.23	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm.	100 m			**2 014,16**
						1 250,90
1.23.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	31,50
1.23.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,00	34,56
1.23.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
1.23.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.23.5	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	30,00	12,00
1.23.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	6,00	6,00
1.23.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	30,00	201,00
1.23.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	0,50	9,00
1.23.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
1.23.10	1	Muncitor	h-om	34,4000	36,36	1 250,90
1.23.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	100,00	33,00
1.23.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	5,00	117,50
1.23.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
1.23.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	5,00	34,80
1.23.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	100,00	33,00
1.24	08-01-087-3	Constructii metalice	t			**16 095,99**
						2 261,79
1.24.1	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	270,00
1.24.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	36,00	151,20
1.24.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	27,0000	35,00	945,00
1.24.4	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	75,00	60,00
1.24.5	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	11 500,00	11 500,00
1.24.6	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	210,00	31,50
1.24.7	1	Muncitor	h-om	62,2000	36,36	2 261,79
1.24.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	100,00	174,00
1.24.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	35,00	528,50
1.24.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	100,00	174,00
1.25		Materiale	buc			**0,00**
						0,00
1.26	62011	Avertizoare ИПК-8	buc			**140,97**
						0,00
1.27	Pretul firmei	Avertizoare IPR	buc			**148,37**
						0,00
1.28	590-401	Conductor ПВ3 1x10	m			**14,66**
						0,00
1.29	590-4002	Cablu VVGng-FRLS-3*1,5	m			**7,66**
						0,00
1.30	18	Cablu КПСэнг A FRLS 1x2x0,75	m			**15,00**
						0,00
1.31	117	Cablu КПСэнг A FRLS 2x2x0,5	m			**15,00**
						0,00
1.32	Pretul firmei	Cablu-canal din plastic 10x22	m			**3,00**
						0,00

1.33	3470004	Teava de PVC Д40mm	m			**22,91**
						0,00
1.34	3470006	Teava de PVC Д16mm	m			**2,91**
						0,00

Devizul: Utilaj						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
2.1	Pretul firmei	Panou C2000M	buc			**3 422,50**
						0,00
2.2	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-20П	buc			**1 711,25**
						0,00
2.3	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-10П	buc			**1 241,35**
						0,00
2.4	Pretul firmei	Panou C2000-СП-1исп.1	buc			**1 056,35**
						0,00
2.5	Pretul firmei	Bloc C2000-БКИ	buc			**1 927,00**
						0,00
2.6	Pretul firmei	Radioemitator ATC-100	buc			**1 927,00**
						0,00
2.7	Pretul firmei	Sonerie SA-107	buc			**138,75**
						0,00
2.8	Pretul firmei	Sonerie SA-913F	buc			**138,75**
						0,00
2.9	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc			**684,50**
						0,00
2.10	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc			**246,70**
						0,00
2.11	Pretul firmei	Dulap cu panou de montaj, marime, mm, pina la: 600x500x200 (set)	buc			**1 757,00**
						0,00
2.12	Цена поставщика	Выключатель нагрузки ВН32-1Р-20А	buc			**54,38**
						0,00
2.13	Pretul firmei	Armatura 8LP2TILB3	buc			**450,00**
						0,00
2.14	Pretul firmei	Armatura 8LP2TILM3	buc			**450,00**
						0,00
2.15	Pretul firmei	Stingator ОУ	buc			**915,00**
						0,00
2.16	Pretul firmei	Коврик диэлектрический 100x100	buc			**1 250,00**
						0,00

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-14 Semnalizare incendiu

Deviz local Nr. 10.12

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 289 661,26 (Lei)

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M	buc	1,0000	889,41	889,41
					872,72	872,72
1.2	10-08-001-02	Dispozitiv Сигнал-20П (прибор приемно- контрольный)	buc	1,0000	1 442,32	1 442,32
					1 418,17	1 418,17
1.3	10-08-001-02	Dispozitiv Сигнал-10П (прибор приемно- контрольный)	buc	1,0000	1 442,32	1 442,32
					1 418,17	1 418,17
1.4	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1исп.01	buc	3,0000	299,24	897,72
					290,91	872,72
1.5	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БКИ	buc	1,0000	889,41	889,41
					872,72	872,72
1.6	10-04-001-02	Transmitator radio	compl.	1,0000	14 255,06	14 255,06
					1 189,08	1 189,08
1.7	10-08-002-02	Avertizoare de fum	buc	152,0000	79,01	12 009,39
					72,73	11 054,43
1.8	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИПР	buc	14,0000	40,47	566,57
					36,36	509,09
1.9	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар	3,3200	487,50	1 618,51
					472,72	1 569,44
1.10	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	6,0000	47,19	283,12
					36,36	218,18
1.11	10-06-037-07	Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600x500x200	buc	3,0000	965,79	2 897,38
					158,54	475,63
1.12	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению выключателя нагрузки ВН32-1Р-20А)	buc	3,0000	41,83	125,48
					40,73	122,18
1.13	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению -арматуры 8LP2TL3)	buc	6,0000	41,83	250,96
					40,73	244,36
1.14	СК33С	Broasca	buc	3,0000	229,61	688,82
					90,91	272,72
1.15	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc	3,0000	472,58	1 417,75
					367,27	1 101,81
1.16	10-01-039-06	Acumulator 12В	buc	6,0000	72,73	436,36
					72,73	436,36
1.17	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, ПВ3 1x10	100 m	0,3000	3 602,51	1 080,75
					1 392,71	417,81
1.18	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton ВВГнг-FRLS-3x1,5	100 m	1,8000	1 893,55	3 408,39
					1 545,44	2 781,79
1.19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, КПСэнг A FRLS-1x2x0,75	100 m	22,0000	931,18	20 485,87
					450,90	9 919,90
1.20	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСэнг A FRLS-2x2x0,5	100 m	1,5000	1 893,55	2 840,33
					1 545,44	2 318,16
1.21	10-01-038-08	Cablu-canal din plastic 10x22	m	20,0000	31,36	627,27
					28,36	567,27
1.22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	22,0000	1 529,61	33 651,32
					865,45	19 039,80
1.23	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm.	100 m	0,1500	2 014,16	302,12
					1 250,90	187,63

1.24	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0100	16 095,99	160,96
					2 261,79	22,62
1.25		Materiale	buc	0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.26	62011	Avertizoare ИПК-8	buc	168,0000	140,97	23 682,96
					0,00	0,00
1.27	Pretul firmei	Avertizoare IPR	buc	14,0000	148,37	2 077,18
					0,00	0,00
1.28	590-401	Conductor ПВ3 1x10	m	30,0000	14,66	439,80
					0,00	0,00
1.29	590-4002	Cablu VVGng-FRLS-3*1,5	m	180,0000	7,66	1 378,80
					0,00	0,00
1.30	18	Cablu КПСэнг A FRLS 1x2x0,75	m	2 200,0000	15,00	33 000,00
					0,00	0,00
1.31	117	Cablu КПСэнг A FRLS 2x2x0,5	m	150,0000	15,00	2 250,00
					0,00	0,00
1.32	Pretul firmei	Cablu-canal din plastic 10x22	m	20,0000	3,00	60,00
					0,00	0,00
1.33	3470004	Teava de PVC Д40mm	m	15,0000	22,91	343,65
					0,00	0,00
1.34	3470006	Teava de PVC Д16mm	m	2 200,0000	2,91	6 402,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	**1 592,3420**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		172 302,00
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	13 028,12
Total		185 330,12
Cheltuieli de transport	3,0000%	2 991,98
Total		188 322,09
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1 994,65
Total		190 316,75
Cheltuieli de regie	25,0000%	14 475,69
Total		204 792,43
Beneficiu de deviz	4,0000%	8 191,70

Total Deviz fara TVA	**212 984,13**

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Pretul firmei	Panou C2000M	buc	1,0000	3 422,50	3 422,50
					0,00	0,00
2.2	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-20П	buc	1,0000	1 711,25	1 711,25
					0,00	0,00
2.3	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-10П	buc	1,0000	1 241,35	1 241,35
					0,00	0,00
2.4	Pretul firmei	Panou C2000-СП-1исп.1	buc	3,0000	1 056,35	3 169,05
					0,00	0,00
2.5	Pretul firmei	Bloc C2000-БКИ	buc	1,0000	1 927,00	1 927,00
					0,00	0,00
2.6	Pretul firmei	Radioemitator АТС-100	buc	1,0000	1 927,00	1 927,00
					0,00	0,00
2.7	Pretul firmei	Sonerie SA-107	buc	5,0000	138,75	693,75
					0,00	0,00
2.8	Pretul firmei	Sonerie SA-913F	buc	1,0000	138,75	138,75
					0,00	0,00
2.9	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc	3,0000	684,50	2 053,50

					0,00	0,00
2.10	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc	6,0000	246,70	1 480,20
					0,00	0,00
2.11	Pretul firmei	Dulap cu panou de montaj, marime, mm, pina la: 600x500x200 (set)	buc	3,0000	1 757,00	5 271,00
					0,00	0,00
2.12	Цена поставщика	Выключатель нагрузки BH32-1P-20A	buc	3,0000	54,38	163,14
					0,00	0,00
2.13	Pretul firmei	Armatura 8LP2TILB3	buc	3,0000	450,00	1 350,00
					0,00	0,00
2.14	Pretul firmei	Armatura 8LP2TILM3	buc	3,0000	450,00	1 350,00
					0,00	0,00
2.15	Pretul firmei	Stingator OУ	buc	1,0000	915,00	915,00
					0,00	0,00
2.16	Pretul firmei	Коврик диэлектрический 100x100	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	**0,0000**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		28 063,49
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	336,76

Total Deviz fara TVA	**28 400,25**

Total General fara TVA	**241 384,38**
TVA (20%)	**48 276,88**
TOTAL GENERAL	**289 661,26**
Inclusiv salariul	**57 902,75**

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-14 Semnalizare incendiu

Devizul local de resurse Nr. 10.12

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 289 661,26 (Lei)

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	1 584,8420	36,36	57 630,02
2	7422010060100	Timplar	h-om	7,2600	36,36	264,00
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400	36,36	8,73
Total manopera						**57 902,75**
Materiale						
1	01011825	Ulei de in natural	kg	1,2000	21,00	25,20
2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,1448	35,10	5,08
3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4500	35,00	15,75
4	01012073	Aţe aspre	kg	0,4000	60,00	24,00
5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	296,8100	6,00	1 780,86
6	05009031	Scoabe	10 buc	148,4050	30,00	4 452,15
7	050090611	Fisa de izolaţie	buc	398,7000	0,50	199,35
8	05009062	Papuci de cablu	buc	390,0000	1,00	390,00
9	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,1202	75,00	9,02
10	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,4000	16,00	6,40
11	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0012	18 000,00	21,51
12	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0002	35 000,00	6,09
13	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,0032	65 080,00	208,26
14	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0135	3 510,00	47,42
15	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0700	326,42	22,85
16	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,0032	36 000,00	115,20
17	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0003	13 000,00	3,90
18	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0474	15 000,00	710,93
19	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0013	13 000,00	16,87
20	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0176	13 000,00	228,80
21	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Ст0", N 14	t	0,0700	11 500,00	805,00
22	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0018	1 500,00	2,70
23	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0046	35 000,00	160,55
24	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,0001	35 000,00	3,15
25	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0008	36 000,00	28,80
26	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,6900	65,00	109,85
27	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,2000	66,00	79,20
28	1011714	Şuruburi de construcţie cu piuliţe şi şaibe	t	0,0180	35 000,00	630,00
29	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0013	65 000,00	85,80
30	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	22,2060	36,00	799,42
31	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0001	36 000,00	2,16
32	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,9000	35,00	31,50
33	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	48,5000	12,00	582,00

34	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0080	75,00	0,60
35	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	296,8100	5,00	1 484,05
36	1019852	Vopsea	kg	0,0300	28,00	0,84
37	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,0450	3 100,00	139,50
38	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0600	18,00	1,08
39	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	10,2960	35,00	360,36
40	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,0000	75,00	300,00
41	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0006	60 000,00	37,80
42	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	4,4600	30,00	133,80
43	117	Cablu КПСэнг A FRLS 2x2x0,5	m	150,0000	15,00	2 250,00
44	18	Cablu КПСэнг A FRLS 1x2x0,75	m	2 200,0000	15,00	33 000,00
45	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	11 500,00	115,00
46	2863146310237	Broasca	buc	3,0000	136,00	408,00
47	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	18,0000	0,45	8,10
48	3470004	Teava de PVC Д40mm	m	15,0000	22,91	343,65
49	3470006	Teava de PVC Д16mm	m	2 200,0000	2,91	6 402,00
50	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0015	210,00	0,32
51	5	Masa utilajului	t	1,1900	10 000,00	11 900,00
52	5009030	Flanşe	10 buc	22,1500	6,00	132,90
53	5009070	Racordari	10 buc	39,8700	5,00	199,35
54	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1830	200,00	36,61
55	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,1650	15,00	2,48
56	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,4400	19,00	27,36
57	5009452	Scoaba "К-142"	buc	66,0000	7,00	462,00
58	5009623	Banda "К226"	100 m	0,2112	250,00	52,80
59	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,6600	75,00	49,50
60	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	1,3520	166,00	224,43
61	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,7000	166,00	116,20
62	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	11,0000	166,00	1 826,00
63	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	kg	0,1660	166,00	27,56
64	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,2000	65,00	208,00
65	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,4720	80,00	197,76
66	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,4000	15,00	36,00
67	590-4002	Cablu VVGng-FRLS-3*1,5	m	180,0000	7,66	1 378,80
68	590-401	Conductor ПВ3 1x10	m	30,0000	14,66	439,80
69	62011	Avertizoare ИПК-8	buc	168,0000	140,97	23 682,96
70	Pretul firmei	Avertizoare IPR	buc	14,0000	148,37	2 077,18
71	Pretul firmei	Cablu-canal din plastic 10x22	m	20,0000	3,00	60,00
Total materiale						**99 732,53**
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	11,1599	100,00	1 115,99
2	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	9,3020	100,00	930,20
3	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	66,0000	50,00	3 300,00
4	30401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,0600	10,00	0,60
5	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	66,0000	50,00	3 300,00
6	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	351,1250	5,00	1 755,63
7	330206	Burghiuri electrice	h-ut	26,1900	15,00	392,85
8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,8330	15,00	27,50

9	331451	Perforatoare electrice	h-ut	107,5240	5,00	537,62
10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	11,4299	100,00	1 142,99
11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	61,8100	35,00	2 163,35
Total utilaje						**14 666,72**
Total						172 302,00
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		13 028,12
Total						185 330,12
Cheltuieli de transport				3,0000%		2 991,98
Total						188 322,09
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		1 994,65
Total						190 316,75
Cheltuieli de regie				25,0000%		14 475,69
Total						204 792,43
Beneficiu de deviz				4,0000%		8 191,70
TOTAL Deviz fara TVA						**212 984,13**

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						**0,00**
Materiale						
1	Pretul firmei	Коврик диэлектрический 100x100	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
2	Pretul firmei	Stingator OУ	buc	1,0000	915,00	915,00
3	Pretul firmei	Sonerie SA-913F	buc	1,0000	138,75	138,75
4	Pretul firmei	Sonerie SA-107	buc	5,0000	138,75	693,75
5	Pretul firmei	Radioemitator ATC-100	buc	1,0000	1 927,00	1 927,00
6	Pretul firmei	Panou C2000M	buc	1,0000	3 422,50	3 422,50
7	Pretul firmei	Panou C2000-СП-1исп.1	buc	3,0000	1 056,35	3 169,05
8	Pretul firmei	Dulap cu panou de montaj, marime, mm, pina la: 600x500x200 (set)	buc	3,0000	1 757,00	5 271,00
9	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-20П	buc	1,0000	1 711,25	1 711,25
10	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-10П	buc	1,0000	1 241,35	1 241,35
11	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc	3,0000	684,50	2 053,50
12	Pretul firmei	Bloc C2000-БКИ	buc	1,0000	1 927,00	1 927,00
13	Pretul firmei	Armatura 8LP2TILM3	buc	3,0000	450,00	1 350,00
14	Pretul firmei	Armatura 8LP2TILB3	buc	3,0000	450,00	1 350,00
15	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc	6,0000	246,70	1 480,20
16	Цена поставщика	Выключатель нагрузки ВН32-1Р-20А	buc	3,0000	54,38	163,14
Total materiale						**28 063,49**
Utilaje						
Total utilaje						**0,00**
Total						28 063,49
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%		336,76
TOTAL Deviz fara TVA						**28 400,25**

Total		**241 384,38**
TVA	20%	48 276,88
TOTAL Deviz		**289 661,26**

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL
Investitor: Pretura sectorului Centru
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.13

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Capitolul 1.1. Sistemul paza				
1.1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze PC-585	buc			**889,41**
						872,72
1.1.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	35,10	0,20
1.1.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	12,00	4,80
1.1.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0560	166,00	9,30
1.1.4	1	Muncitor	h-om	24,0000	36,36	872,72
1.1.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,40
1.2	10-01-039-06	Claviatura	buc			**72,73**
						72,73
1.2.1	1	Muncitor	h-om	2,0000	36,36	72,73
1.3	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc			**472,58**
						367,27
1.3.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 510,00	1,05
1.3.2	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	13 000,00	1,30
1.3.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	65,00	1,95
1.3.4	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0000	36 000,00	0,72
1.3.5	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	35,10	0,35
1.3.6	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	35,00	10,50
1.3.7	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	12,00	12,00
1.3.8	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	18,00	0,36
1.3.9	5	Masa utilajului	t	0,0010	10 000,00	10,00
1.3.10	05009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	1,00	10,00
1.3.11	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	19,00	1,52
1.3.12	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600	166,00	9,96
1.3.13	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	80,00	1,60
1.3.14	1	Muncitor	h-om	10,1000	36,36	367,27
1.3.15	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	100,00	44,00
1.4	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc			**43,49**
						36,36
1.4.1	1010329	Clei "88-СА"	kg	0,0100	326,42	3,26
1.4.2	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	35 000,00	3,50
1.4.3	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	35,10	0,01
1.4.4	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0014	19,00	0,03
1.4.5	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	166,00	0,33
1.4.6	1	Muncitor	h-om	1,0000	36,36	36,36
1.5	10-08-002-05	Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc			**42,49**
						36,36
1.5.1	1010329	Clei "88-СА"	kg	0,0100	326,42	3,26
1.5.2	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0,0001	15 000,00	0,75
1.5.3	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	35 000,00	1,75
1.5.4	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	35,10	0,01
1.5.5	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0014	19,00	0,03
1.5.6	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	166,00	0,33
1.5.7	1	Muncitor	h-om	1,0000	36,36	36,36
1.6	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар			**487,50**
						472,72
1.6.1	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0004	18 000,00	6,48
1.6.2	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	kg	0,0500	166,00	8,30
1.6.3	1	Muncitor	h-om	13,0000	36,36	472,72
1.7	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton.	100 m			**1 893,55**
						1 545,44

1.7.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 510,00	11,58
1.7.2	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	13 000,00	4,68
1.7.3	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	35 000,00	48,65
1.7.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	35,00	109,20
1.7.5	1	Muncitor	h-om	42,5000	36,36	1 545,44
1.7.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	100,00	174,00
1.8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГ	100 m			**1 893,55**
						1 545,44
1.8.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 510,00	11,58
1.8.2	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	13 000,00	4,68
1.8.3	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	35 000,00	48,65
1.8.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	35,00	109,20
1.8.5	1	Muncitor	h-om	42,5000	36,36	1 545,44
1.8.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	100,00	174,00
1.9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop	buc			**47,19**
						36,36
1.9.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	36,36	36,36
1.9.2	5	Masa utilajului	t	0,0010	10 000,00	10,00
1.9.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040	166,00	0,66
1.9.4	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	80,00	0,16
1.10	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1	m			**31,36**
						28,36
1.10.1	1	Muncitor	h-om	0,7800	36,36	28,36
1.10.2	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	100,00	3,00
1.11	08-02-409-1	Teava din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			**1 529,61**
						865,45
1.11.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	31,50
1.11.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,00	34,56
1.11.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
1.11.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.11.5	1139042	Clei "БМК-5К"	kg	0,2000	30,00	6,00
1.11.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	6,00	6,00
1.11.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	30,00	201,00
1.11.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	0,50	9,00
1.11.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
1.11.10	1	Muncitor	h-om	23,8000	36,36	865,45
1.11.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.11.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
1.11.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
1.11.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
1.11.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.12		Materiale	buc			**0,00**
						0,00
1.13	590-0119	Cablu COR 4x0.22	m			**2,00**
						0,00
1.14	590-4002	Cablu VVGng-FRLS-3*1,5	m			**7,66**
						0,00
1.15		Jgheaburi MCS-1	m			**53,65**
						0,00
1.16	3470006	Teava de PVC Д25mm	m			**5,20**
						0,00
		TOTAL Capitolul 1.1. Sistemul paza				0,00

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone PC-585	buc			**2 294,00**
						0,00
2.2	Pretul firmei	Claviatura	buc			**1 387,50**
						0,00

2.3	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc			**684,50**
						0,00
2.4		Avertizoare SRPG	buc			**339,00**
						0,00
2.5		Avertizoare CMK (TANE)	buc			**37,00**
						0,00
2.6	Pretul firmei	Sonerie HC-103	buc			**138,75**
						0,00

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-15 Sistemul paza

Deviz local Nr. 10.13

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 14 566,80 (Lei)

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Sistemul paza				
1.1	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze PC-585	buc	1,0000	889,41	889,41
					872,72	872,72
1.2	10-01-039-06	Claviatura	buc	1,0000	72,73	72,73
					72,73	72,73
1.3	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc	1,0000	472,58	472,58
					367,27	367,27
1.4	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	4,0000	43,49	173,97
					36,36	145,45
1.5	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc	1,0000	42,49	42,49
					36,36	36,36
1.6	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар	0,1000	487,50	48,75
					472,72	47,27
1.7	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton.	100 m	0,3000	1 893,55	568,07
					1 545,44	463,63
1.8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГ	100 m	0,0500	1 893,55	94,68
					1 545,44	77,27
1.9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop	buc	1,0000	47,19	47,19
					36,36	36,36
1.10	10-01-038-08	Jgheaburi MCS-1	m	30,0000	31,36	940,90
					28,36	850,90
1.11	08-02-409-1	Teava din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,1000	1 529,61	152,96
					865,45	86,54
1.12		Materiale	buc	0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.13	590-0119	Cablu COR 4x0.22	m	30,0000	2,00	60,00
					0,00	0,00
1.14	590-4002	Cablu VVGng-FRLS-3*1,5	m	5,0000	7,66	38,30
					0,00	0,00
1.15		Jgheaburi MCS-1	m	30,0000	53,65	1 609,50
					0,00	0,00
1.16	3470006	Teava de PVC Д25mm	m	10,0000	5,20	52,00
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 1.1. Sistemul paza				5 263,53
		Inclusiv salariul				3 056,51

Total manopera (ore)	**84,0550**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		5 263,53
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	687,72
Total		5 951,24
Cheltuieli de transport	3,0000%	59,63
Total		6 010,88
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	39,75
Total		6 050,63

Cheltuieli de regie	25,0000%	764,13
Total		6 814,76
Beneficiu de deviz	4,0000%	272,59

Total Deviz fara TVA	**7 087,35**

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone PC-585	buc	1,0000	2 294,00	2 294,00
					0,00	0,00
2.2	Pretul firmei	Claviatura	buc	1,0000	1 387,50	1 387,50
					0,00	0,00
2.3	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc	1,0000	684,50	684,50
					0,00	0,00
2.4		Avertizoare SRPG	buc	1,0000	339,00	339,00
					0,00	0,00
2.5		Avertizoare CMK (TANE)	buc	4,0000	37,00	148,00
					0,00	0,00
2.6	Pretul firmei	Sonerie HC-103	buc	1,0000	138,75	138,75
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	**0,0000**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		4 991,75
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	59,90

Total Deviz fara TVA	**5 051,65**

Total General fara TVA	**12 139,00**
TVA (20%)	**2 427,80**
TOTAL GENERAL	**14 566,80**
Inclusiv salariul	**3 056,51**

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-15 Sistemul paza

Devizul local de resurse Nr. 10.13

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 14 566,80 (Lei)

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	84,0550	36,36	3 056,51
Total manopera						**3 056,51**
Materiale						
1		Jgheaburi MCS-1	m	30,0000	53,65	1 609,50
2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0166	35,10	0,58
3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,3400	6,00	8,04
4	05009031	Scoabe	10 buc	0,6700	30,00	20,10
5	050090611	Fisa de izolaţie	buc	1,8000	0,50	0,90
6	05009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	1,00	10,00
7	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0000	18 000,00	0,65
8	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0015	3 510,00	5,11
9	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0500	326,42	16,32
10	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	13 000,00	1,30
11	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0,0001	15 000,00	0,75
12	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002	15 000,00	3,15
13	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0001	13 000,00	1,64
14	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0009	35 000,00	32,78
15	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	65,00	1,95
16	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0960	36,00	3,46
17	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0000	36 000,00	0,72
18	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	35,00	10,50
19	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,4000	12,00	16,80
20	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,3400	5,00	6,70
21	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	18,00	0,36
22	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	1,0920	35,00	38,22
23	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,0200	30,00	0,60
24	3470006	Teava de PVC Д25mm	m	10,0000	5,20	52,00
25	5	Masa utilajului	t	0,0020	10 000,00	20,00
26	5009030	Flanşe	10 buc	0,1000	6,00	0,60
27	5009070	Racordari	10 buc	0,1800	5,00	0,90
28	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0871	19,00	1,65
29	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,1300	166,00	21,58
30	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	kg	0,0050	166,00	0,83
31	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0220	80,00	1,76

32	590-0119	Cablu COR 4x0.22	m	30,0000	2,00	60,00
33	590-4002	Cablu VVGng-FRLS-3*1,5	m	5,0000	7,66	38,30
Total materiale						**1 987,75**
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0110	100,00	1,10
2	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,9490	100,00	194,90
3	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,5800	5,00	7,90
4	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,40
5	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,4840	5,00	2,42
6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0110	100,00	1,10
7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2700	35,00	9,45
Total utilaje						**219,27**
Total						5 263,53
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		687,72
Total						5 951,24
Cheltuieli de transport				3,0000%		59,63
Total						6 010,88
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		39,75
Total						6 050,63
Cheltuieli de regie				25,0000%		764,13
Total						6 814,76
Beneficiu de deviz				4,0000%		272,59
TOTAL Deviz fara TVA						**7 087,35**

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						**0,00**
Materiale						
1		Avertizoare SRPG	buc	1,0000	339,00	339,00
2		Avertizoare CMK (TANE)	buc	4,0000	37,00	148,00
3	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc	1,0000	684,50	684,50
4	Pretul firmei	Sonerie HC-103	buc	1,0000	138,75	138,75
5	Pretul firmei	Claviatura	buc	1,0000	1 387,50	1 387,50
6	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone PC-585	buc	1,0000	2 294,00	2 294,00
Total materiale						**4 991,75**
Utilaje						
Total utilaje						**0,00**
Total						4 991,75
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%		59,90
TOTAL Deviz fara TVA						**5 051,65**

Total		**12 139,00**
TVA	20%	2 427,80
TOTAL Deviz		**14 566,80**

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

Verificat: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele) (functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL
Investitor: Pretura sectorului Centru
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.14

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.1	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, ЯУО-9610	buc			**3 721,59**
						6,18
1.1.1	Material	Panou de iluminat, ЯУО-9610	buc	1,0000	3 666,66	3 666,66
1.1.2	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0400	75,00	3,00
1.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,2000	28,00	5,60
1.1.4	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0400	500,00	20,00
1.1.5	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.1.6	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1240	75,00	9,30
1.1.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.1.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0160	75,00	1,20
1.1.9	1	Muncitor	h-om	0,1700	36,36	6,18
1.1.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	100,00	1,00
1.1.11	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2300	5,00	1,15
1.1.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	100,00	1,00
1.2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/2P/C16/30mA	buc			**315,35**
						56,73
1.2.1	Material	Automat АВДТ32/2P/C16/30mA	buc	1,0000	207,79	207,79
1.2.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.2.3	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
1.2.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	35,00	1,72
1.2.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.2.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.2.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.2.8	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
1.2.9	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
1.2.10	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	11 500,00	11,50
1.2.11	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
1.2.12	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.2.13	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	75,00	1,50
1.2.14	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	60,00	0,06
1.2.15	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	16,00	0,10
1.2.16	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.2.17	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,36	56,73
1.2.18	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.2.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
1.2.20	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.2.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
1.3	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED aparent montat pe perete 21W IP66	buc			**999,96**
						66,54
1.3.1	Material	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED aparent montat pe perete 21W IP66	buc	1,0000	898,32	898,32
1.3.2	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	75,00	0,90
1.3.3	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	75,00	0,75
1.3.4	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	25 000,00	12,50
1.3.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	75,00	0,75
1.3.6	1	Muncitor	h-om	1,8300	36,36	66,54
1.3.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
1.3.8	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	45,00	16,20
1.3.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00

1.4	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED incastrat in in pardoseala/sol 21W IP66	buc			**2 246,64**
						66,54
1.4.1	Material	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED incastrat in in pardoseala/sol 21W IP66	buc	1,0000	2 145,00	2 145,00
1.4.2	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	75,00	0,90
1.4.3	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	75,00	0,75
1.4.4	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	25 000,00	12,50
1.4.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	75,00	0,75
1.4.6	1	Muncitor	h-om	1,8300	36,36	66,54
1.4.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
1.4.8	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	45,00	16,20
1.4.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
1.5	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED incastrat in in pardoseala/sol 15W IP66	buc			**1 852,46**
						66,54
1.5.1	Material	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED incastrat in in pardoseala/sol 15W IP66	buc	1,0000	1 750,82	1 750,82
1.5.2	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	75,00	0,90
1.5.3	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	75,00	0,75
1.5.4	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	25 000,00	12,50
1.5.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	75,00	0,75
1.5.6	1	Muncitor	h-om	1,8300	36,36	66,54
1.5.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
1.5.8	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	45,00	16,20
1.5.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
1.6	2451090	Cutie de distributie IP20	buc			**32,00**
						0,00
1.7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			**931,18**
						450,90
1.7.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	15 000,00	0,60
1.7.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	13 000,00	10,40
1.7.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	65 000,00	3,90
1.7.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	200,00	1,66
1.7.5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0041	75,00	0,31
1.7.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	250,00	2,40
1.7.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	166,00	83,00
1.7.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	36,36	450,90
1.7.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	100,00	39,00
1.7.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	50,00	150,00
1.7.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	50,00	150,00
1.7.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	100,00	39,00
1.8	590-401	Cablu ВВГнг-HFLTx-3*1.5	m			**7,66**
						0,00
1.9	590-402	Cablu ВВГнг-HFLTx-3*2.5	m			**12,08**
						0,00
1.10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			**1 912,61**
						865,45
1.10.1	Material	Teava din vinilplast d20mm	m	100,0000	3,83	383,00
1.10.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	31,50
1.10.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,00	34,56
1.10.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
1.10.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.10.6	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	30,00	6,00
1.10.7	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	6,00	6,00
1.10.8	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	30,00	201,00
1.10.9	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	0,50	9,00
1.10.10	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
1.10.11	1	Muncitor	h-om	23,8000	36,36	865,45
1.10.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.10.13	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
1.10.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
1.10.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
1.10.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00

1.11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			**1 820,61**
						865,45
1.11.1	Material	Teava din vinilplast d15mm	m	100,0000	2,91	291,00
1.11.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	31,50
1.11.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,00	34,56
1.11.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
1.11.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.11.6	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	30,00	6,00
1.11.7	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	6,00	6,00
1.11.8	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	30,00	201,00
1.11.9	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	0,50	9,00
1.11.10	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
1.11.11	1	Muncitor	h-om	23,8000	36,36	865,45
1.11.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.11.13	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
1.11.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50
1.11.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
1.11.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
1.12	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 20x12.5x2000	100 m			**10 713,95**
						1 367,26
1.12.1	Material	Canal metalic pe pereti si tavane, 20x12.5x2000	m	100,0000	85,33	8 533,00
1.12.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	36,00	246,24
1.12.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	12,5000	6,00	75,00
1.12.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,4000	75,00	30,00
1.12.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,50
1.12.6	1	Muncitor	h-om	37,6000	36,36	1 367,26
1.12.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2800	100,00	128,00
1.12.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000	5,00	57,50
1.12.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	35,00	86,45
1.12.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800	100,00	128,00
1.13	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			**4 379,90**
						1 119,99
1.13.1	Material	Teava de otel d20mm	m	100,0000	24,17	2 417,00
1.13.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	31,50
1.13.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	36,00	37,80
1.13.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,8200	75,00	61,50
1.13.5	1019852	Vopsea	kg	0,6800	28,00	19,04
1.13.6	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	100,00	65,00
1.13.7	5009030	Flanşe	10 buc	1,0200	6,00	6,12
1.13.8	05009031	Scoabe	10 buc	4,1000	30,00	123,00
1.13.9	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	5,00	40,00
1.13.10	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	70,00	5,60
1.13.11	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	125,00	3,75
1.13.12	1	Muncitor	h-om	30,8000	36,36	1 119,99
1.13.13	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	100,00	47,00
1.13.14	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	5,00	100,00
1.13.15	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	35,00	224,70
1.13.16	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	5,00	30,90
1.13.17	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	100,00	47,00
1.14	08-01-087-3	Constructii metalice	t			**16 095,99**
						2 261,79
1.14.1	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 500,00	270,00
1.14.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	36,00	151,20
1.14.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	27,0000	35,00	945,00
1.14.4	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	75,00	60,00
1.14.5	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	11 500,00	11 500,00
1.14.6	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	210,00	31,50
1.14.7	1	Muncitor	h-om	62,2000	36,36	2 261,79
1.14.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	100,00	174,00
1.14.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	35,00	528,50
1.14.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	100,00	174,00

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu	m			**5,45**
						5,45
2.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	36,36	5,45
2.2	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			**21,09**
						21,09
2.2.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	36,36	1,82
2.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	36,36	19,27

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-16 Iluminat electric a fasadei

Deviz local Nr. 10.14

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 290 906,37 (Lei)

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, ЯУО-9610	buc	1,0000	3 721,59	3 721,59
					6,18	6,18
1.2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/2P/C16/30mA	buc	6,0000	315,35	1 892,10
					56,73	340,36
1.3	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED aparent montat pe perete 21W IP66	buc	78,0000	999,96	77 997,25
					66,54	5 190,49
1.4	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED incastrat in in pardoseala/sol 21W IP66	buc	9,0000	2 246,64	20 219,80
					66,54	598,90
1.5	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED incastrat in in pardoseala/sol 15W IP66	buc	18,0000	1 852,46	33 344,37
					66,54	1 197,81
1.6	2451090	Cutie de distributie IP20	buc	40,0000	32,00	1 280,00
					0,00	0,00
1.7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	14,5000	931,18	13 502,05
					450,90	6 538,11
1.8	590-401	Cablu ВВГнг-HFLTx-3*1.5	m	550,0000	7,66	4 213,00
					0,00	0,00
1.9	590-402	Cablu ВВГнг-HFLTx-3*2.5	m	900,0000	12,08	10 872,00
					0,00	0,00
1.10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	9,0000	1 912,61	17 213,45
					865,45	7 789,01
1.11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	5,5000	1 820,61	10 013,33
					865,45	4 759,95
1.12	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 20x12.5x2000	100 m	0,8000	10 713,95	8 571,16
					1 367,26	1 093,81
1.13	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,7000	4 379,90	3 065,93
					1 119,99	783,99
1.14	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0500	16 095,99	804,80
					2 261,79	113,09

Total manopera (ore)	**781,3300**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		206 710,84
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	6 392,63
Total		213 103,47
Cheltuieli de transport	3,0000%	5 003,90
Total		218 107,37
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	3 335,93
Total		221 443,30
Cheltuieli de regie	25,0000%	7 102,93
Total		228 546,22
Beneficiu de deviz	4,0000%	9 141,85

Total Deviz fara TVA	**237 688,07**

Devizul: Lucrari de constructie

Nr.	Simbol	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea de deviz (Lei)

	norme si Cod resurse			conform datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu	m	250,0000	5,45	1 363,62
					5,45	1 363,62
2.2	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	100,0000	21,09	2 109,07
					21,09	2 109,07

Total manopera (ore)	**95,5000**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		3 472,69
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	781,36
Total		4 254,05
Cheltuieli de transport	3,0000%	0,00
Total		4 254,05
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	0,00
Total		4 254,05
Cheltuieli de regie	7,0000%	297,78
Total		4 551,83
Beneficiu de deviz	4,0000%	182,07

Total Deviz fara TVA	**4 733,90**

Total General fara TVA	**242 421,98**
TVA (20%)	**48 484,40**
TOTAL GENERAL	**290 906,37**
Inclusiv salariul	**31 884,40**

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-16 Iluminat electric a fasadei

Devizul local de resurse Nr. 10.14

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 290 906,37 (Lei)

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	781,3300	36,36	28 411,71
Total manopera						**28 411,71**
Materiale						
1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,6440	35,00	57,54
2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	211,6200	6,00	1 269,72
3	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	1,0180	75,00	76,35
4	05009031	Scoabe	10 buc	100,0200	30,00	3 000,60
5	050090611	Fisa de izolaţie	buc	261,0000	0,50	130,50
6	05009062	Papuci de cablu	buc	36,6000	1,00	36,60
7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,1995	75,00	14,96
8	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0060	60,00	0,36
9	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0360	16,00	0,58
10	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0325	15 000,00	487,50
11	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0116	13 000,00	150,80
12	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0090	1 500,00	13,50
13	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0009	65 000,00	56,55
14	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	20,7570	36,00	747,25
15	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0060	25,00	0,15
16	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0400	75,00	3,00
17	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	211,6200	5,00	1 058,10
18	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	1,2600	75,00	94,50
19	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0360	65,00	2,34
20	1019852	Vopsea	kg	0,8920	28,00	24,98
21	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,4550	100,00	45,50
22	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	2,9000	30,00	87,00
23	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0560	11 500,00	644,00
24	2451090	Cutie de distributie IP20	buc	40,0000	32,00	1 280,00
25	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0075	210,00	1,58
26	5009030	Flanşe	10 buc	15,2140	6,00	91,28
27	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0400	500,00	20,00
28	5009070	Racordari	10 buc	26,1000	5,00	130,50
29	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	12,6000	5,00	63,00
30	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1206	200,00	24,13

31	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0560	70,00	3,92
32	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,1740	75,00	88,05
33	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1392	250,00	34,80
34	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0210	125,00	2,63
35	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0525	25 000,00	1 312,50
36	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	7,2500	166,00	1 203,50
37	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,1380	75,00	85,35
38	590-401	Cablu ВВГнг-HFLTx-3*1.5	m	550,0000	7,66	4 213,00
39	590-402	Cablu ВВГнг-HFLTx-3*2.5	m	900,0000	12,08	10 872,00
40	Material	Automat АВДТ32/2P/C16/30mA	buc	6,0000	207,79	1 246,74
41	Material	Canal metalic pe pereti si tavane, 20x12.5x2000	m	80,0000	85,33	6 826,40
42	Material	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED aparent montat pe perete 21W IP66	buc	78,0000	898,32	70 068,96
43	Material	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED incastrat in in pardoseala/sol 15W IP66	buc	18,0000	1 750,82	31 514,76
44	Material	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED incastrat in in pardoseala/sol 21W IP66	buc	9,0000	2 145,00	19 305,00
45	Material	Panou de iluminat, ЯУО-9610	buc	1,0000	3 666,66	3 666,66
46	Material	Teava de otel d20mm	m	70,0000	24,17	1 691,90
47	Material	Teava din vinilplast d15mm	m	550,0000	2,91	1 600,50
48	Material	Teava din vinilplast d20mm	m	900,0000	3,83	3 447,00
Total materiale						**166 796,52**
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	10,8120	100,00	1 081,20
2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	43,5000	50,00	2 175,00
3	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	43,5000	50,00	2 175,00
4	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	252,3000	5,00	1 261,50
5	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	37,8000	45,00	1 701,00
6	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2400	15,00	3,60
7	331451	Perforatoare electrice	h-ut	74,7360	5,00	373,68
8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	10,8120	100,00	1 081,20
9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	47,1550	35,00	1 650,43
Total utilaje						**11 502,61**
Total						206 710,84
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		6 392,63
Total						213 103,47
Cheltuieli de transport				3,0000%		5 003,90
Total						218 107,37
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		3 335,93
Total						221 443,30
Cheltuieli de regie				25,0000%		7 102,93
Total						228 546,22
Beneficiu de deviz				4,0000%		9 141,85
TOTAL Deviz fara TVA						**237 688,07**

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	5,0000	36,36	181,82

2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	37,5000	36,36	1 363,62
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	53,0000	36,36	1 927,25
Total manopera						**3 472,69**
Materiale						
Total materiale						**0,00**
Utilaje						
Total utilaje						**0,00**
Total						3 472,69
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		781,36
Total						4 254,05
Cheltuieli de transport				3,0000%		0,00
Total						4 254,05
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		0,00
Total						4 254,05
Cheltuieli de regie				7,0000%		297,78
Total						4 551,83
Beneficiu de deviz				4,0000%		182,07
TOTAL Deviz fara TVA						**4 733,90**

Total		**242 421,98**
TVA	20%	48 484,40
TOTAL Deviz		**290 906,37**

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL
Investitor: Pretura sectorului Centru
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.15

Devizul: Utilaj						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Capitolul 1. Оборудование				
1.1	Цена фирмы	Платформа подъемная г/п 300 кг на 1 остановку, высота подъема 3.76 м	buc			**314 062,00**
						0,00
		TOTAL Capitolul 1. Оборудование				0,00

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Capitolul 2. Монтажные работы				
2.1	MAsA05A	Ascensoare pentru materiale (elevatoare pentru materiale) de uz general, cu usi rabatabile, la 6 statii, cu viteza cabinei 0,5 m/s, inaltimea putului 22,5 m, inaltimea cabinei pina la 2,4 m: capacitatea de ridicare 500 kg Платформа подъемная	ascensor			**41 031,46**
						24 690,65
2.1.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	15,0000	36,00	540,00
2.1.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	148,0000	1,70	251,60
2.1.3	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,0000	2,50	100,00
2.1.4	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,2600	15,00	18,90
2.1.5	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,8000	15,00	12,00
2.1.6	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1,0000	35,00	35,00
2.1.7	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2000	75,00	15,00
2.1.8	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,5000	75,00	37,50
2.1.9	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	28,3500	11,50	326,03
2.1.10	2430116104160	Email alchidic	kg	1,8700	60,00	112,20
2.1.11	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	28,5000	3,33	94,91
2.1.12	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,0000	9,00	90,00
2.1.13	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,8500	27,00	22,95
2.1.14	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	12,0000	5,00	60,00
2.1.15	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,0000	60,00	60,00
2.1.16	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,0000	60,00	60,00
2.1.17	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
2.1.18	7137010011530	Electromecanic	h-om	679,0000	36,36	24 690,65
2.1.19	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	10,0000	366,00	3 660,00
2.1.20	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	36,0000	250,00	9 000,00
2.1.21	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	27,0000	35,00	945,00
2.1.22	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	36,8000	10,00	368,00
2.1.23	2940520007688	Mașina de șlefuit	h-ut	18,0000	20,00	360,00
2.1.24	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	9,0000	15,00	135,00
2.2	MAsA05F1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 6, se adauga sau se scade pentru ascensoare cu capacitatea de ridicare: 500 kg	1 statie			**2 084,33**
						1 545,44
2.2.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,0000	36,00	36,00
2.2.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	22,0000	1,70	37,40
2.2.3	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,2000	15,00	3,00
2.2.4	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,1200	15,00	1,80
2.2.5	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,1000	35,00	3,50
2.2.6	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,0100	75,00	0,75
2.2.7	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,0800	75,00	6,00
2.2.8	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	4,4100	11,50	50,72
2.2.9	2430116104160	Email alchidic	kg	0,3000	60,00	18,00
2.2.10	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	3,5000	3,33	11,66
2.2.11	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,0000	9,00	90,00
2.2.12	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	1,0000	5,00	5,00
2.2.13	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
2.2.14	7137010011530	Electromecanic	h-om	42,5000	36,36	1 545,44

2.2.15	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,3500	366,00	128,10
2.2.16	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,2500	250,00	62,50
2.2.17	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,6200	35,00	56,70
2.2.18	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,5000	15,00	22,50
2.3	MAsA05G1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului mai mult sau mai putin de 22,5 m, se adauga sau se scade pentru ascensoare cu capacitatea de ridicare : 500, 1000 kg	m			**379,70** 360,00
2.3.1	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	1,2600	11,50	14,49
2.3.2	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,0600	15,00	0,90
2.3.3	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,0400	15,00	0,60
2.3.4	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	1,0000	3,33	3,33
2.3.5	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
2.3.6	7137010011530	Electromecanic	h-om	9,9000	36,36	360,00
		TOTAL Capitolul 2. Монтажные работы				0,00

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-17 Лифт-платформа

Deviz local Nr. 10.15

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 841 655,68 (Lei)

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Оборудование				
1.1	Цена фирмы	Платформа подъемная г/п 300 кг на 1 остановку, высота подъема 3.76 м	buc	2,0000	314 062,00	628 124,00
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 1. Оборудование				628 124,00
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	**0,0000**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		628 124,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	7 537,49

Total Deviz fara TVA	**635 661,49**

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2. Монтажные работы				
2.1	MAsA05A	Ascensoare pentru materiale (elevatoare pentru materiale) de uz general, cu usi rabatabile, la 6 statii, cu viteza cabinei 0,5 m/s, inaltimea putului 22,5 m, inaltimea cabinei pina la 2,4 m: capacitatea de ridicare 500 kg Платформа подъемная	ascensor	2,0000	41 031,46	82 062,91
					24 690,65	49 381,31
2.2	MAsA05F1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 6, se adauga sau se scade pentru ascensoare cu capacitatea de ridicare: 500 kg	1 statie	-8,0000	2 084,33	-16 674,68
					1 545,44	-12 363,51
2.3	MAsA05G1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului mai mult sau mai putin de 22,5 m, se adauga sau se scade pentru ascensoare cu capacitatea de ridicare : 500, 1000 kg	m	-36,0000	379,70	-13 669,30
					360,00	-12 959,87
		TOTAL Capitolul 2. Монтажные работы				51 718,94
		Inclusiv salariul				24 057,93

Total manopera (ore)	**661,6000**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		51 718,94
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	5 413,04
Total		57 131,97
Cheltuieli de transport	3,0000%	26,50
Total		57 158,47
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	17,67
Total		57 176,14
Cheltuieli de regie	25,0000%	6 014,48
Total		63 190,62
Beneficiu de deviz	4,0000%	2 527,62

Total Deviz fara TVA	**65 718,25**

Total General fara TVA	**701 379,74**
TVA (20%)	**140 275,95**
TOTAL GENERAL	**841 655,68**
Inclusiv salariul	**24 057,93**

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-17 Лифт-платформа

Devizul local de resurse Nr. 10.15

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 841 655,68 (Lei)

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						**0,00**
Materiale						
1	Цена фирмы	Платформа подъемная г/п 300 кг на 1 остановку, высота подъема 3.76 м	buc	2,0000	314 062,00	628 124,00
Total materiale						**628 124,00**
Utilaje						
Total utilaje						**0,00**
Total						628 124,00
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%		7 537,49
TOTAL Deviz fara TVA						**635 661,49**

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7137010011530	Electromecanic	h-om	661,6000	36,36	24 057,93
Total manopera						**24 057,93**
Materiale						
1	20028339	Materiale mărunte	%	6,0000	0,00	17,32
2	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	80,0000	2,50	200,00
3	2430116104160	Email alchidic	kg	1,3400	60,00	80,40
4	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	1,7000	27,00	45,90
5	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,3200	75,00	24,00
6	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	-60,0000	9,00	-540,00
7	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	-7,0000	3,33	-23,31
8	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,3600	75,00	27,00
9	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	16,0000	5,00	80,00
10	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	-23,9400	11,50	-275,31
11	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	-1,2400	15,00	-18,60
12	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	-0,8000	15,00	-12,00
13	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	22,0000	36,00	792,00
14	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1,2000	35,00	42,00
15	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	120,0000	1,70	204,00
16	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	2,0000	60,00	120,00
17	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	2,0000	60,00	120,00
Total materiale						**883,40**

Utilaje						
1	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	6,0000	15,00	90,00
2	2940520007688	Mașina de șlefuit	h-ut	36,0000	20,00	720,00
3	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	41,0400	35,00	1 436,40
4	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	73,6000	10,00	736,00
5	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	17,2000	366,00	6 295,20
6	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	70,0000	250,00	17 500,00
Total utilaje						**26 777,60**

Total		51 718,94
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	5 413,04
Total		57 131,97
Cheltuieli de transport	3,0000%	26,50
Total		57 158,47
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	17,67
Total		57 176,14
Cheltuieli de regie	25,0000%	6 014,48
Total		63 190,62
Beneficiu de deviz	4,0000%	2 527,62
TOTAL Deviz fara TVA		**65 718,25**

Total		**701 379,74**
TVA	20%	140 275,95
TOTAL Deviz		**841 655,68**

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL
Investitor: Pretura sectorului Centru
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.16

Devizul: Utilaj						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Capitolul 1. Оборудование				
1.1	Цена фирмы	Лифт пассажирский г/п 630 кг на 2 остановки, высота подъема 3.76 м	buc			**498 480,00**
						0,00
		TOTAL Capitolul 1. Оборудование				0,00

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Capitolul 2. Монтажные работы				
2.1	MAsA01B	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m	ascensor			**67 094,79**
						50 072,21
2.1.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	16,0000	36,00	576,00
2.1.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	280,0000	1,70	476,00
2.1.3	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,0000	2,50	100,00
2.1.4	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	2,1300	15,00	31,95
2.1.5	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,3500	15,00	20,25
2.1.6	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1,0000	35,00	35,00
2.1.7	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2500	75,00	18,75
2.1.8	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,8000	75,00	60,00
2.1.9	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	47,8800	11,50	550,62
2.1.10	2430116104160	Email alchidic	kg	3,1500	60,00	189,00
2.1.11	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	44,0000	3,33	146,52
2.1.12	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,0000	9,00	90,00
2.1.13	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,8500	27,00	22,95
2.1.14	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	18,0000	5,00	90,00
2.1.15	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,0000	60,00	60,00
2.1.16	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,0000	60,00	60,00
2.1.17	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
2.1.18	7137010011530	Electromecanic	h-om	1 377,0000	36,36	50 072,21
2.1.19	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	10,0000	366,00	3 660,00
2.1.20	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	36,0000	250,00	9 000,00
2.1.21	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	30,0000	35,00	1 050,00
2.1.22	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	16,5000	10,00	165,00
2.1.23	2940520007688	Mașina de șlefuit	h-ut	18,0000	20,00	360,00
2.1.24	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	14,0000	15,00	210,00
2.2	MAsA01D2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C	1 statie			**2 807,32**
						2 338,16
2.2.1	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,4000	36,00	50,40
2.2.2	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	22,0000	1,70	37,40
2.2.3	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,2000	15,00	3,00
2.2.4	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,1200	15,00	1,80
2.2.5	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,0700	35,00	2,45
2.2.6	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,0100	75,00	0,75
2.2.7	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,0100	75,00	0,75
2.2.8	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	4,4100	11,50	50,72
2.2.9	2430116104160	Email alchidic	kg	0,3000	60,00	18,00
2.2.10	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	3,5000	4,00	14,00
2.2.11	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	1,0000	5,00	5,00
2.2.12	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
2.2.13	7137010011530	Electromecanic	h-om	64,3000	36,36	2 338,16
2.2.14	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,3100	366,00	113,46
2.2.15	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,3100	250,00	77,50

2.2.16	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,4500	35,00	50,75
2.2.17	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	1,7000	10,00	17,00
2.2.18	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,5000	15,00	22,50
2.3	MasA01E2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C	m			**504,02**
						483,63
2.3.1	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	1,2600	11,50	14,49
2.3.2	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,0600	15,00	0,90
2.3.3	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,0400	15,00	0,60
2.3.4	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	1,0000	4,00	4,00
2.3.5	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,00	0,00
2.3.6	7137010011530	Electromecanic	h-om	13,3000	36,36	483,63
		TOTAL Capitolul 2. Монтажные работы				0,00

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-18 Лифт

Deviz local Nr. 10.16

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 638 741,28 (Lei)

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Оборудование				
1.1	Цена фирмы	Лифт пассажирский г/п 630 кг на 2 остановки, высота подъема 3.76 м	buc	1,0000	498 480,00	498 480,00
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 1. Оборудование				498 480,00
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	**0,0000**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		498 480,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	5 981,76

Total Deviz fara TVA	**504 461,76**

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2. Монтажные работы				
2.1	MAsA01B	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m	ascensor	1,0000	67 094,79	67 094,79
					50 072,21	50 072,21
2.2	MAsA01D2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C	1 statie	-10,0000	2 807,32	-28 073,18
					2 338,16	-23 381,58
2.3	MasA01E2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C	m	-34,0000	504,02	-17 136,72
					483,63	-16 443,47
		TOTAL Capitolul 2. Монтажные работы				21 884,89
		Inclusiv salariul				10 247,17

Total manopera (ore)	**281,8000**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		21 884,89
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	2 305,61
Total		24 190,50
Cheltuieli de transport	3,0000%	0,14
Total		24 190,65
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	0,10
Total		24 190,75
Cheltuieli de regie	25,0000%	2 561,79
Total		26 752,54
Beneficiu de deviz	4,0000%	1 070,10

Total Deviz fara TVA	**27 822,64**

Total General fara TVA	**532 284,40**
TVA (20%)	**106 456,88**
TOTAL GENERAL	**638 741,28**
Inclusiv salariul	**10 247,17**

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 2-18 Лифт

Devizul local de resurse Nr. 10.16

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 638 741,28 (Lei)

Deviz: Utilaj						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
Total manopera						**0,00**
Materiale						
1	Цена фирмы	Лифт пассажирский г/п 630 кг на 2 остановки, высота подъема 3.76 м	buc	1,0000	498 480,00	498 480,00
Total materiale						**498 480,00**
Utilaje						
Total utilaje						**0,00**
Total						498 480,00
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%		5 981,76
TOTAL Deviz fara TVA						**504 461,76**

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	7137010011530	Electromecanic	h-om	281,8000	36,36	10 247,17
Total manopera						**10 247,17**
Materiale						
1	20028339	Materiale mărunte	%	6,0000	0,00	0,09
2	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,0000	2,50	100,00
3	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1500	60,00	9,00
4	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,8500	27,00	22,95
5	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,1500	75,00	11,25
6	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,0000	9,00	90,00
7	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	44,0000	3,33	146,52
8	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	-69,0000	4,00	-276,00
9	2533206621600	Bandă de izolare	kg	0,7000	75,00	52,50
10	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	8,0000	5,00	40,00
11	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	-39,0600	11,50	-449,19
12	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	-1,9100	15,00	-28,65
13	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	-1,2100	15,00	-18,15
14	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,0000	36,00	72,00
15	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,3000	35,00	10,50
16	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	60,0000	1,70	102,00
17	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,0000	60,00	60,00
18	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,0000	60,00	60,00

Total materiale						**4,82**
Utilaje						
1	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	-1,0000	15,00	-15,00
2	2940520007688	Mașina de șlefuit	h-ut	18,0000	20,00	360,00
3	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	15,5000	35,00	542,50
4	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	-0,5000	10,00	-5,00
5	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	6,9000	366,00	2 525,40
6	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	32,9000	250,00	8 225,00
Total utilaje						**11 632,90**
Total						21 884,89
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		2 305,61
Total						24 190,50
Cheltuieli de transport				3,0000%		0,14
Total						24 190,65
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		0,10
Total						24 190,75
Cheltuieli de regie				25,0000%		2 561,79
Total						26 752,54
Beneficiu de deviz				4,0000%		1 070,10
TOTAL Deviz fara TVA						**27 822,64**

Total		**532 284,40**
TVA	20%	106 456,88
TOTAL Deviz		**638 741,28**

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL
Investitor: Pretura sectorului Centru
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.17

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.1		Земляные работы				**0,00**
						0,00
1.2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			**656,00**
						0,00
1.2.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	320,00	656,00
1.3	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			**69,82**
						69,82
1.3.1	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	36,36	49,09
1.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	36,36	20,73
1.4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			**348,80**
						0,00
1.4.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	320,00	348,80
1.5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			**11,27**
						11,27
1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,36	11,27
1.6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			**2 398,72**
						320,72
1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,36	320,72
1.6.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	200,00	2 078,00
1.7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			**720,00**
						0,00
1.7.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	320,00	720,00
1.8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			**64,50**
						0,00
1.8.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
1.9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			**142,15**
						13,09
1.9.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	265,00	1,06
1.9.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	36,36	13,09
1.9.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
1.10	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			**237,43**
						22,18
1.10.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	210,00	215,25
1.10.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	36,36	22,18
1.11		Ж/ б конструкции				**0,00**
						0,00
1.12	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			**1 677,44**
						504,36
1.12.1	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	880,00	360,80
1.12.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	160,00	20,80
1.12.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	800,00	61,60
1.12.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	210,00	33,60
1.12.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,50	1,20
1.12.6	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,7000	0,00	0,00
1.12.7	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	36,36	353,09

1.12.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	36,36	151,27
1.12.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	366,00	691,74
1.13	AcE13A1	Плита КЦD10	buc			**355,00**
						0,00
1.13.1	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.13.2	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.13.3	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.13.4	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.13.5	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.13.6	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	355,00	355,00
1.13.7	2875274200001	Capacul cu rama din fonta* (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.13.8	2811236305661	Scara cu vanguri din otel (fara cost)	kg	0,0000	0,00	0,00
1.14	AcE13A1	Кольцо КЦ 10-3	buc			**310,00**
						0,00
1.14.1	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.14.2	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3	buc	1,0000	310,00	310,00
1.14.3	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.14.4	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.14.5	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.14.6	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.14.7	2875274200001	Capacul cu rama din fonta* (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.14.8	2811236305661	Scara cu vanguri din otel (fara cost)	kg	0,0000	0,00	0,00
1.15	AcE13A1	Кольцо КЦ 10-9	buc			**406,00**
						0,00
1.15.1	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.15.2	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.15.3	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	406,00	406,00
1.15.4	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.15.5	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.15.6	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.15.7	2875274200001	Capacul cu rama din fonta* (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.15.8	2811236305661	Scara cu vanguri din otel (fara cost)	kg	0,0000	0,00	0,00
1.16	AcE13A1	Кольцо КЦО- -1	buc			**77,00**
						0,00
1.16.1	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	77,00	77,00
1.16.2	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.16.3	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.16.4	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.16.5	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.16.6	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.16.7	2875274200001	Capacul cu rama din fonta* (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.16.8	2811236305661	Scara cu vanguri din otel (fara cost)	kg	0,0000	0,00	0,00
1.17	AcE13A1	Плита КЦП 10-1	buc			**290,00**
						0,00
1.17.1	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.17.2	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.17.3	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.17.4	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.17.5	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП 10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	290,00	290,00
1.17.6	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.17.7	2875274200001	Capacul cu rama din fonta* (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.17.8	2811236305661	Scara cu vanguri din otel (fara cost)	kg	0,0000	0,00	0,00
1.18	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			**1 726,67**
						196,36
1.18.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,00	1 182,00
1.18.2	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	800,00	192,00
1.18.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 100,00	1,55
1.18.4	4100116202818	Apă	m3	0,4400	19,00	8,36
1.18.5	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	36,36	162,91
1.18.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	36,36	33,45
1.18.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	366,00	146,40
1.19	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			**329,08**
						12,36
1.19.1	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,0000	21,00	315,00
1.19.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	1,50	1,28
1.19.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	210,00	0,42
1.19.4	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0010	19,00	0,02
1.19.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	36,36	12,36
1.20	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк типа " Л "	buc			**1 328,49**
						25,45
1.20.1	2875274200000	Capac cu rama Люк типа " Л "	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
1.20.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,50	9,71

1.20.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	210,00	5,25
1.20.4	4100116202818	Apă	m3	0,0070	19,00	0,13
1.20.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	3,0000	0,00	0,00
1.20.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	36,36	25,45
1.21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			**29,09** 7,64
1.21.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.21.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,04	21,04
1.21.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
1.21.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,02
1.21.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,50	0,07
1.21.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,36	6,91
1.21.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,36	0,36
1.21.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,36	0,36
1.22		Трубы				**0,00** 0,00
1.23	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm PVC SN 4 d=140	m			**115,74** 10,91
1.23.1	2521216700500	Teava din PVC SN4 d=140mm	m	1,0400	97,50	101,40
1.23.2	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	25,00	2,88
1.23.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, sapun pasta)	%	0,5000	0,00	0,00
1.23.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.23.5	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	35,00	0,04

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 6-1 Retele exterioara canalizare

Deviz local Nr. 10.17

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 27 503,16 (Lei)

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1		Земляные работы		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,4400	656,00	288,64
					0,00	0,00
1.3	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	2,0000	69,82	139,63
					69,82	139,63
1.4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,2600	348,80	90,69
					0,00	0,00
1.5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,0000	11,27	67,64
					11,27	67,64
1.6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,2600	2 398,72	623,67
					320,72	83,39
1.7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1400	720,00	100,80
					0,00	0,00
1.8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	25,2000	64,50	1 625,40
					0,00	0,00
1.9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,1400	142,15	19,90
					13,09	1,83
1.10	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,8000	237,43	189,95
					22,18	17,75
1.11		Ж/ б конструкции		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.12	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,4200	1 677,44	2 381,97
					504,36	716,19
1.13	AcE13A1	Плита КЦD10	buc	3,0000	355,00	1 065,00
					0,00	0,00
1.14	AcE13A1	Кольцо КЦ 10-3	buc	4,0000	310,00	1 240,00
					0,00	0,00
1.15	AcE13A1	Кольцо КЦ 10-9	buc	1,0000	406,00	406,00
					0,00	0,00
1.16	AcE13A1	Кольцо КЦО- -1	buc	3,0000	77,00	231,00
					0,00	0,00
1.17	AcE13A1	Плита КЦП 10-1	buc	3,0000	290,00	870,00
					0,00	0,00
1.18	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,1100	1 726,67	189,93
					196,36	21,60
1.19	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	1,4200	329,08	467,29
					12,36	17,56
1.20	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport,	buc	3,0000	1 328,49	3 985,48

		la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк типа " Л "			25,45	76,36
1.21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	57,2100	29,09	1 664,18
					7,64	436,87
1.22		Трубы		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.23	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm PVC SN 4 d=140	m	33,0000	115,74	3 819,43
					10,91	360,00

Total manopera (ore)	**53,3179**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		19 466,60
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	436,23
Total		19 902,83
Cheltuieli de transport	3,0000%	415,94
Total		20 318,77
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	277,29
Total		20 596,06
Cheltuieli de regie	7,0000%	1 441,72
Total		22 037,78
Beneficiu de deviz	4,0000%	881,51

Total Deviz fara TVA	**22 919,30**

Total General fara TVA	**22 919,30**
TVA (20%)	**4 583,86**
TOTAL GENERAL	**27 503,16**
Inclusiv salariul	**1 938,81**

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 6-1 Retele exterioara canalizare

Devizul local de resurse Nr. 10.17

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 27 503,16 (Lei)

Deviz: Lucrari tehnico-sanitare						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	0,9756	36,36	35,48
2	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,1000	36,36	76,36
3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	23,6882	36,36	861,38
4	7212030022700	Sudor	h-om	0,5721	36,36	20,80
5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,8699	36,36	395,27
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,3436	36,36	194,31
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5721	36,36	20,80
8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,9072	36,36	214,81
9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1012	36,36	3,68
10	9312040019600	Sapator	h-om	3,1880	36,36	115,93
Total manopera						**1 938,81**
Materiale						
1	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,8582	4,50	3,86
2	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0006	265,00	0,15
3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1250	210,00	236,26
4	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1846	160,00	29,54
5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0001	3 100,00	0,17
6	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,7000	0,00	4,75
7	2222222222992	Materiale marunte (apa, sapun pasta)	%	0,5000	0,00	17,21
8	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	3,0000	0,00	113,86
9	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	3,7950	25,00	94,88
10	2521216700500	Teava din PVC SN4 d=140mm	m	34,3200	97,50	3 346,20
11	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	43,3400	3,00	130,02
12	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,6170	1,50	30,93
13	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,1360	1,50	1,70
14	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3	buc	4,0000	310,00	1 240,00
15	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) (fara cost)	buc	10,0000	0,00	0,00
16	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	3,0000	77,00	231,00
17	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) (fara cost)	buc	11,0000	0,00	0,00
18	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) (fara cost)	buc	14,0000	0,00	0,00
19	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	3,0000	355,00	1 065,00
20	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) (fara cost)	buc	11,0000	0,00	0,00
21	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	406,00	406,00
22	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) (fara cost)	buc	13,0000	0,00	0,00
23	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП 10-1(0,10 m3)	buc	3,0000	290,00	870,00
24	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) (fara cost)	buc	11,0000	0,00	0,00
25	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5822	880,00	512,34
26	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0264	800,00	21,12
27	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1093	800,00	87,47
28	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,5721	15,00	8,58
29	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	57,2100	21,04	1 203,70
30	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	21,3000	21,00	447,30
31	2811236305661	Scara cu vanguri din otel (fara cost)	kg	0,0000	0,00	0,00

32	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2861	36,00	10,30
33	2875274200000	Capac cu rama Люк типа " Л "	buc	3,0000	1 250,00	3 750,00
34	2875274200001	Capacul cu rama din fonta* (fara cost)	buc	14,0000	0,00	0,00
35	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4577	1,89	0,87
36	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0014	19,00	0,03
37	4100116202818	Apă	m3	0,0694	19,00	1,32
Total materiale						**13 864,53**
Utilaje						
1	2922140007000	Macara	h-ut	0,0440	366,00	16,10
2	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,2170	320,00	389,44
3	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2834	320,00	90,69
4	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0560	320,00	17,92
5	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0330	35,00	1,16
6	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,7014	200,00	540,28
7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,6838	366,00	982,27
8	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,5016	250,00	1 625,40
Total utilaje						**3 663,26**
Total						19 466,60
Asigurari sociale si medicale					22,5000%	436,23
Total						19 902,83
Cheltuieli de transport					3,0000%	415,94
Total						20 318,77
Cheltuieli pentru depozitare					2,0000%	277,29
Total						20 596,06
Cheltuieli de regie					7,0000%	1 441,72
Total						22 037,78
Beneficiu de deviz					4,0000%	881,51
TOTAL Deviz fara TVA						**22 919,30**

Total		**22 919,30**
TVA	20%	4 583,86
TOTAL Deviz		**27 503,16**

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL
Investitor: Pretura sectorului Centru
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.18

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			**720,00**
						0,00
1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	320,00	720,00
1.2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (подвозка)	t			**64,50**
						0,00
1.2.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
1.3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			**142,15**
						13,09
1.3.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	265,00	1,06
1.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	36,36	13,09
1.3.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
1.4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma Уплотнение насыпи	100 m3			**1 152,48**
						0,00
1.4.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	220,00	262,24
1.4.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	508,80
1.4.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	320,00	381,44
1.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			**142,15**
						13,09
1.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	265,00	1,06
1.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	36,36	13,09
1.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 7-1 Lucrari de pregatire

Deviz local Nr. 10.18

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 2 103,64 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
					Incl. salariul	**Incl. salariul**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1200	720,00	86,40
					0,00	0,00
1.2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (подвозка)	t	20,4000	64,50	1 315,80
					0,00	0,00
1.3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1200	142,15	17,06
					13,09	1,57
1.4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma Уплотнение насыпи	100 m3	0,1200	1 152,48	138,30
					0,00	0,00
1.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1200	142,15	17,06
					13,09	1,57

Total manopera (ore)	**0,0864**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		1 574,61
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	0,71
Total		1 575,32
Cheltuieli de transport	3,0000%	0,01
Total		1 575,33
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	0,01
Total		1 575,33
Cheltuieli de regie	7,0000%	110,27
Total		1 685,61
Beneficiu de deviz	4,0000%	67,42

Total Deviz fara TVA	**1 753,03**

Total General fara TVA	**1 753,03**
TVA (20%)	**350,61**
TOTAL GENERAL	**2 103,64**
Inclusiv salariul	**3,14**

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 7-1 Lucrari de pregatire

Devizul local de resurse Nr. 10.18

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 2 103,64 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0864	36,36	3,14
Total manopera						**3,14**
Materiale						
1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0010	265,00	0,25
Total materiale						**0,25**
Utilaje						
1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,1430	220,00	31,47
2	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2700	320,00	86,40
3	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,1908	320,00	61,06
4	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0960	320,00	30,72
5	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,1430	320,00	45,77
6	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,2632	250,00	1 315,80
Total utilaje						**1 571,22**
Total						1 574,61
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		0,71
Total						1 575,32
Cheltuieli de transport				3,0000%		0,01
Total						1 575,33
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		0,01
Total						1 575,33
Cheltuieli de regie				7,0000%		110,27
Total						1 685,61
Beneficiu de deviz				4,0000%		67,42
TOTAL Deviz fara TVA						**1 753,03**

Total		**1 753,03**
TVA	20%	350,61
TOTAL Deviz		**2 103,64**

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL
Investitor: Pretura sectorului Centru
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.19

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		1. Раздел Imbracaminte trotuar din placa din granit Tip1 S=200+31.03+10.64=				
1.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast 5- 20 mm (щебень толщ 10 см)	m3			**387,27**
						13,45
1.1.1	1421402200393	Balast pentru betoane 5-20 mm	m3	1,3110	240,00	314,64
1.1.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,00	4,41
1.1.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	36,36	13,45
1.1.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	220,00	33,66
1.1.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
1.1.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	320,00	15,36
1.2	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Placi decorativ cu sufrafata din granit 0.06m	m2			**1 256,86**
						21,67
1.2.1	2661112800655	Placi decorative cu suprafata din granit gr. 6cm	m2	1,0150	1 185,00	1 202,78
1.2.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
1.2.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,81
1.2.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	210,00	1,05
1.2.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	210,00	8,99
1.2.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	408,33	8,17
1.2.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	36,36	21,10
1.2.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	36,36	0,57
1.3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Placi decorativ cu sufrafata din granit 0.05m	m2			**1 103,59**
						21,67
1.3.1	2661112800655	Placi decorative cu suprafata din granit gr. 5cm	m2	1,0150	1 034,00	1 049,51
1.3.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
1.3.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,81
1.3.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	210,00	1,05
1.3.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	210,00	8,99
1.3.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	408,33	8,17
1.3.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	36,36	21,10
1.3.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	36,36	0,57
1.4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de100*30*18 cm Гранитный	m			**1 060,37**
						10,91
1.4.1	2663102100001	Beton	m3	0,0480	880,00	42,24
1.4.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
1.4.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	210,00	0,63
1.4.4	2666122800325	Bordura de granit pentru trotuare10x15cm	m	1,0050	1 000,00	1 005,00
1.4.5	4100116202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.4.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	36,36	4,36
1.4.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	36,36	6,55
		TOTAL 1. Раздел Imbracaminte trotuar din placa din granit Tip1 S=200+31.03+10.64=				0,00
		2. Раздел Imbracaminte trotuar din placa din granit Tip2				
1.5	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast 5- 20 mm (щебень толщ 10 см)	m3			**387,27**
						13,45
1.5.1	1421402200393	Balast pentru betoane 5-20 mm	m3	1,3110	240,00	314,64
1.5.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,00	4,41

1.5.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	36,36	13,45
1.5.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	220,00	33,66
1.5.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
1.5.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	320,00	15,36
1.6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Placi decorative din granit 25mm	m2			**1 175,66** 21,67
1.6.1	2661112800655	Placi decorative din granit 25mm	m2	1,0150	1 105,00	1 121,58
1.6.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
1.6.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,81
1.6.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	210,00	1,05
1.6.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	210,00	8,99
1.6.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	408,33	8,17
1.6.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	36,36	21,10
1.6.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	36,36	0,57
1.7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			**131,75** 10,91
1.7.1	2663102100001	Beton	m3	0,0480	880,00	42,24
1.7.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
1.7.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	210,00	0,63
1.7.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	76,00	76,38
1.7.5	4100116202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.7.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	36,36	4,36
1.7.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	36,36	6,55
		TOTAL 2. Раздел Imbracaminte trotuar din placa din granit Tip2				0,00
		3. Раздел Reparatia imbracaminte rutiere din beton asfalnic Tip3				
1.8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast 100mm	m3			**400,28** 41,82
1.8.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	240,00	314,64
1.8.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,00	4,41
1.8.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	36,36	41,82
1.8.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	220,00	33,66
1.8.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
1.9	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra проливка щебеночного основанияч	m2			**11,93** 0,73
1.9.1	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0014	8 000,00	11,20
1.9.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0004	19,00	0,01
1.9.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	36,36	0,73
1.10	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica.	m2			**138,66** 1,82
1.10.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 400,00	131,60
1.10.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	180,00	0,54
1.10.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	13,00	0,14
1.10.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.10.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	220,00	1,17
1.10.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	220,00	1,17
1.10.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	420,00	2,23
1.11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de100*20*10cm	m			**131,75** 10,91
1.11.1	2663102100001	Beton	m3	0,0480	880,00	42,24
1.11.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
1.11.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	210,00	0,63
1.11.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare10x15cm	m	1,0050	76,00	76,38
1.11.5	4100116202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.11.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	36,36	4,36
1.11.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	36,36	6,55
		TOTAL 3. Раздел Reparatia imbracaminte rutiere din beton asfalnic Tip3				0,00
		4. Раздел Demontarea acoperiri				
1.12	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice толщ 4	m2			**19,64** 19,64
1.12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	36,36	19,64
1.13	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2			**10,91**

						10,91
1.13.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.14	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			**11,64**
						11,64
1.14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	36,36	11,64
1.15	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Погрузка мусора на машины экскаватором	100 m3			**832,00**
						0,00
1.15.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	320,00	832,00
1.16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			**64,50**
						0,00
1.16.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
1.17	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			**149,54**
						13,82
1.17.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	265,00	1,33
1.17.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	36,36	13,82
1.17.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	320,00	134,40
		TOTAL 4. Раздел Demontarea acoperiri				0,00
		5. Раздел Ограждение				
1.18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			**43,27**
						43,27
1.18.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	36,36	43,27
1.19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			**11,27**
						11,27
1.19.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,36	11,27
1.20	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			**40,36**
						40,36
1.20.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	36,36	40,36
1.21	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			**64,50**
						0,00
1.21.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
1.22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			**142,15**
						13,09
1.22.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	265,00	1,06
1.22.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	36,36	13,09
1.22.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
1.23	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) , B12.5	m3			**1 029,24**
						143,63
1.23.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
1.23.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,50	426,00
1.23.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	210,00	159,60
1.23.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	240,00	168,00
1.23.5	4100116202818	Apă	m3	0,2900	19,00	5,51
1.23.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0,00
1.23.7	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	36,36	129,09
1.23.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,36	14,55
1.23.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
1.23.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,76
1.23.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
1.23.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	366,00	91,50
1.24	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			**70,14**
						34,55
1.24.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
1.24.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,22	0,37
1.24.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,05
1.24.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
1.24.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
1.24.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,0250	15,00	0,38
1.24.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	110,00	11,00
1.24.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.24.9	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
1.24.10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 100,00	4,65
1.24.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	26,00	3,12

1.24.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,36	7,27
1.24.13	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	36,36	27,27
1.24.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	366,00	7,32
1.25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A8	kg			**16,04** 3,60
1.25.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,50	11,79
1.25.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
1.25.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
1.25.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	36,36	3,45
1.25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	36,36	0,15
1.25.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	366,00	0,37
1.26	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat (sectii si stilpi metalici, inclusiv pretul metalului gata vopsit Устройство ограждения из секций	kg			**32,17** 7,27
1.26.1	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	23,50	24,68
1.26.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	36,00	0,04
1.26.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	1,89	0,00
1.26.4	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	36,00	0,18
1.26.5	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	36,36	5,45
1.26.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,36	1,82
1.27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv Окраска	t			**763,83** 234,18
1.27.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,00
1.27.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,40
1.27.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	27,00	14,85
1.27.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	27,00	52,65
1.27.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9750	10,00	9,75
1.27.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	36,36	234,18
1.28	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Облицовка косоуцким камнем	m2			**508,21** 247,27
1.28.1	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,00
1.28.2	26611128008000	Piatra de cosauti	m2	1,0200	199,00	202,98
1.28.3	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	25,00	9,75
1.28.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	210,00	8,40
1.28.5	4100116202818	Apă	m3	0,0200	19,00	0,38
1.28.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,50	18,00
1.28.7	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0020	580,00	1,16
1.28.8	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	1,50	0,60
1.28.9	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	20,00	7,60
1.28.10	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	25,00	8,00
1.28.11	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.28.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,36	29,09
1.28.13	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	36,36	218,18
1.28.14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	50,00	1,25
1.28.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
1.29	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			**3 595,21** 62,18
1.29.1	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
1.29.2	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,50	10,00
1.29.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,50	2,00
1.29.4	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,70	2,80
1.29.5	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,00	3,60
1.29.6	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	36,00	4,14
1.29.7	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,89	0,43
1.29.8	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,88
1.29.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	210,00	0,84
1.29.10	4100116202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.29.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	36,36	6,91
1.29.12	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	36,36	34,91
1.29.13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	36,36	6,55
1.29.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	36,36	13,82
1.29.15	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	366,00	7,32
1.30	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale	buc			**69,45**

		cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv				27,27
1.30.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
1.30.2	2666122800600	Element prefabricat (fara cost)	buc	1,0100	0,00	0,00
1.30.3	4100116202818	Apă	m3	0,0015	19,00	0,03
1.30.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0000	1,50	4,50
1.30.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	210,00	1,05
1.30.6	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	36,36	21,82
1.30.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,36	5,45
1.30.8	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	366,00	36,60
1.31		Стоимость бетонных отводных лотков с чугунной решеткой " BetoMax " Dn160. тшп ЛВ-16,25,21-Б (1000*250*205)	buc			**3 000,00**
						0,00
1.32		Стоимость приствольных решеток	buc			**425,00**
						0,00
1.33	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			**127,64**
						39,64
1.33.1	2663102100000	Beton	m3	0,1000	880,00	88,00
1.33.2	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial (fara cost)	buc	1,0000	0,00	0,00
1.33.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	36,36	12,00
1.33.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	36,36	27,64
1.34		Стоимость ограждающих столбиков	buc			**388,00**
						0,00
		TOTAL 5. Раздел Ограждение				0,00

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 7-2 Amenajarea

Deviz local Nr. 10.19

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 2 046 552,19 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
					Incl. salariul	**Incl. salariul**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		1. Раздел Imbracaminte trotuar din placa din granit Tip1 S=200+31.03+10.64=				
1.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast 5- 20 mm (щебень толщ 10 см)	m3	24,1700	387,27	9 360,37
					13,45	325,19
1.2	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Placi decorativ cu sufrafata din granit 0.06m	m2	41,6700	1 256,86	52 373,24
					21,67	903,09
1.3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Placi decorativ cu sufrafata din granit 0.05m	m2	200,0000	1 103,59	220 718,42
					21,67	4 334,50
1.4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de100*30*18 cm Гранитный	m	80,0000	1 060,37	84 829,28
					10,91	872,72
		TOTAL 1. Раздел Imbracaminte trotuar din placa din granit Tip1 S=200+31.03+10.64=				367 281,31
		Inclusiv salariul				6 435,51
		2. Раздел Imbracaminte trotuar din placa din granit Tip2				
1.5	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast 5- 20 mm (щебень толщ 10 см)	m3	43,0000	387,27	16 652,71
					13,45	578,54
1.6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Placi decorative din granit 25mm	m2	430,0000	1 175,66	505 532,55
					21,67	9 319,18
1.7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	30,0000	131,75	3 952,38
					10,91	327,27
		TOTAL 2. Раздел Imbracaminte trotuar din placa din granit Tip2				526 137,65
		Inclusiv salariul				10 224,99
		3. Раздел Reparatia imbracaminte rutiere din beton asfalnic Tip3				
1.8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast 100mm	m3	72,0000	400,28	28 819,85
					41,82	3 010,88
1.9	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra проливка щебеночного основанияч	m2	720,0000	11,93	8 592,69
					0,73	523,63
1.10	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica.	m2	720,0000	138,66	99 834,60
					1,82	1 309,08
1.11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de100*20*10cm	m	250,0000	131,75	32 936,49
					10,91	2 727,24
		TOTAL 3. Раздел Reparatia imbracaminte rutiere din beton				170 183,64

		asfalnic Tip3				
		Inclusiv salariul				7 570,83
		4. Раздел Demontarea acoperiri				
1.12	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice толщ 4	m2	460,0000	19,64	9 032,63
					19,64	9 032,63
1.13	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2	440,0000	10,91	4 799,95
					10,91	4 799,95
1.14	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	395,0000	11,64	4 596,32
					11,64	4 596,32
1.15	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Погрузка мусора на машины экскаватором	100 m3	0,5000	832,00	416,00
					0,00	0,00
1.16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	93,9200	64,50	6 057,84
					0,00	0,00
1.17	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,5000	149,54	74,77
					13,82	6,91
		TOTAL 4. Раздел Demontarea acoperiri				24 977,51
		Inclusiv salariul				18 435,81
		5. Раздел Ограждение				
1.18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	35,0000	43,27	1 514,53
					43,27	1 514,53
1.19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	24,0000	11,27	270,54
					11,27	270,54
1.20	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	18,7000	40,36	754,79
					40,36	754,79
1.21	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	18,7000	64,50	1 206,15
					0,00	0,00
1.22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1100	142,15	15,64
					13,09	1,44
1.23	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) , B12.5	m3	3,3400	1 029,24	3 437,67
					143,63	479,74
1.24	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	57,6000	70,14	4 040,13
					34,55	1 989,80
1.25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A8	kg	14,3000	16,04	229,42
					3,60	51,48
1.26	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat (sectii si stilpi metalici, inclusiv pretul metalului gata vopsit Устройство ограждения из секций	kg	1 868,9600	32,17	60 116,11
					7,27	13 592,30
1.27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv Окраска	t	1,8700	763,83	1 428,36
					234,18	437,92
1.28	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Облицовка косоуцким камнем	m2	8,0000	508,21	4 065,67
					247,27	1 978,16
1.29	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	11,8100	3 595,21	42 459,43
					62,18	734,36
1.30	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv	buc	66,0000	69,45	4 583,76

					27,27	1 799,98
1.31		Стоимость бетонных отводных лотков с чугунной решеткой " BetoMax " Dn160. тшп ЛВ-16,25,21-Б (1000*250*205)	buc	66,0000	3 000,00	198 000,00
					0,00	0,00
1.32		Стоимость приствольных решеток	buc	14,0000	425,00	5 950,00
					0,00	0,00
1.33	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	63,0000	127,64	8 041,07
					39,64	2 497,07
1.34		Стоимость ограждающих столбиков	buc	63,0000	388,00	24 444,00
					0,00	0,00
		TOTAL 5. Раздел Ограждение				360 557,27
		Inclusiv salariul				26 102,10

Total manopera (ore)	**1 891,1734**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		1 449 137,37
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	15 473,08
Total		1 464 610,45
Cheltuieli de transport	3,0000%	40 784,50
Total		1 505 394,95
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	27 189,67
Total		1 532 584,62
Cheltuieli de regie	7,0000%	107 280,92
Total		1 639 865,54
Beneficiu de deviz	4,0000%	65 594,62

Total Deviz fara TVA	**1 705 460,16**

Total General fara TVA	**1 705 460,16**
TVA (20%)	**341 092,03**
TOTAL GENERAL	**2 046 552,19**
Inclusiv salariul	**68 769,23**

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 7-2 Amenajarea

Devizul local de resurse Nr. 10.19

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 2 046 552,19 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	7122030012940	Pietrar	h-om	48,0000	36,36	1 745,44
2	7123010010200	Betonist	h-om	32,6470	36,36	1 187,15
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,3585	36,36	49,40
4	7123030012500	Montator P.B	h-om	39,6000	36,36	1 439,99
5	7124010010700	Dulgher	h-om	43,2000	36,36	1 570,89
6	7129020012800	Pavator	h-om	562,1558	36,36	20 441,82
7	7129040010110	Asfaltator	h-om	50,4000	36,36	1 832,71
8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1258	36,36	77,30
9	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	12,0428	36,36	437,92
10	7212030022700	Sudor	h-om	2,2439	36,36	81,60
11	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	291,6816	36,36	10 606,49
12	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	667,9566	36,36	24 289,08
13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	127,1490	36,36	4 623,55
14	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,6124	36,36	385,90
Total manopera						**68 769,23**
Materiale						
1		Стоимость ограждающих столбиков	buc	63,0000	388,00	24 444,00
2		Стоимость бетонных отводных лотков с чугунной решеткой " BetoMax " Dn160. тшп ЛВ-16,25,21-Б (1000*250*205)	buc	66,0000	3 000,00	198 000,00
3		Стоимость приствольных решеток	buc	14,0000	425,00	5 950,00
4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,8233	10,00	18,23
5	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	67,6800	1 400,00	94 752,00
6	1411112205747	Praf de travertin	kg	2,5600	25,00	64,00
7	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0029	265,00	0,78
8	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,1600	180,00	388,80
9	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,3380	240,00	561,12
10	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0472	210,00	9,92
11	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,7300	210,00	363,30
12	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,5384	210,00	533,06
13	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,3584	210,00	705,25
14	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	28,7475	210,00	6 036,97
15	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	94,3920	240,00	22 654,08
16	1421402200393	Balast pentru betoane 5-20 mm	m3	88,0599	240,00	21 134,37
17	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0864	3 100,00	267,84
18	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0576	3 100,00	178,56
19	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0576	3 100,00	178,56
20	2010237318750	Distantieri	buc	4,0040	0,50	2,00
21	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,7600	110,00	633,60
22	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	11,8100	3 500,00	41 335,00
23	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,0000	0,00	20,55
24	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	38,03

25	2320166200676	White spirit	kg	3,6465	27,00	98,46
26	2320187315789	Decofrol	kg	6,9120	26,00	179,71
27	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	1,0080	8 000,00	8 064,00
28	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	14,5860	40,00	583,44
29	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,1810	36,00	42,52
30	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	7,2930	36,00	262,55
31	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	9,3448	36,00	336,41
32	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,0285	27,00	27,77
33	2551447335247	Praf de frecat	kg	3,0400	20,00	60,80
34	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	367,2000	1,50	550,80
35	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 074,6720	1,50	1 612,01
36	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,2000	1,50	4,80
37	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	948,5600	1,50	1 422,84
38	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	308,7625	1,50	463,14
39	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 286,0429	1,50	7 929,06
40	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0160	580,00	9,28
41	2661112800655	Placi decorative cu suprafata din granit gr. 5cm	m2	203,0000	1 034,00	209 902,00
42	2661112800655	Placi decorative cu suprafata din granit gr. 6cm	m2	42,2951	1 185,00	50 119,63
43	2661112800655	Placi decorative din granit 25mm	m2	436,4500	1 105,00	482 277,25
44	26611128008000	Piatra de cosauti	m2	8,1600	199,00	1 623,84
45	2663102100000	Beton	m3	6,3000	880,00	5 544,00
46	2663102100001	Beton	m3	17,2800	880,00	15 206,40
47	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,4235	0,00	0,00
48	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,2800	0,00	0,00
49	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2640	0,00	0,00
50	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	30,1500	76,00	2 291,40
51	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare10x15cm	m	251,2500	76,00	19 095,00
52	2666122800325	Bordura de granit pentru trotuare10x15cm	m	80,4000	1 000,00	80 400,00
53	2666122800600	Element prefabricat (fara cost)	buc	66,6600	0,00	0,00
54	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	14,6575	11,50	168,56
55	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	7,9200	13,00	102,96
56	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1 962,4080	23,50	46 116,59
57	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,8800	15,00	43,20
58	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1430	15,00	2,15
59	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial (fara cost)	buc	63,0000	0,00	0,00
60	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	1,4400	15,00	21,60
61	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,2271	36,00	116,18
62	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	47,2400	2,50	118,10
63	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	17,2800	3,50	60,48
64	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	17,2800	1,22	21,08
65	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	47,2400	0,50	23,62
66	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	47,2400	0,70	33,07
67	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2880	45,00	12,96
68	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	3,1200	25,00	78,00
69	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,7280	18,00	31,10
70	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	13,4334	408,33	5 485,26
71	4011106202741	Energie electrica	kw	4,5853	1,89	8,67
72	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	32,5538	19,00	618,52
73	4100116202818	Apă	m3	2,3194	19,00	44,07
Total materiale						**1 359 483,31**
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2362	366,00	86,45
2	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	6,6000	366,00	2 415,60
3	2922140007000	Macara	h-ut	0,0143	366,00	5,23
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4000	5,00	2,00
5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2242	320,00	1 031,73
6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,8160	220,00	839,52
7	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	25,1090	220,00	5 523,98
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,8160	420,00	1 602,72

9	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,3000	320,00	416,00
10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0601	320,00	19,24
11	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2540	320,00	81,28
12	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,0040	25,00	50,10
13	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1904	50,00	9,52
14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2000	50,00	10,00
15	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,9870	366,00	727,24
16	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	29,0560	250,00	7 263,99
17	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,2009	250,00	800,23
Total utilaje						**20 884,83**
Total						1 449 137,37
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		15 473,08
Total						1 464 610,45
Cheltuieli de transport				3,0000%		40 784,50
Total						1 505 394,95
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		27 189,67
Total						1 532 584,62
Cheltuieli de regie				7,0000%		107 280,92
Total						1 639 865,54
Beneficiu de deviz				4,0000%		65 594,62
TOTAL Deviz fara TVA						**1 705 460,16**

Total		**1 705 460,16**
TVA	20%	341 092,03
TOTAL Deviz		**2 046 552,19**

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL
Investitor: Pretura sectorului Centru
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.20

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari, cheltuieli si resurse**	**U.M.**	**Consum de resurse pe unitate de masura**	**Valoare (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
						Incl. salariul
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.1		Газоны				**0,00**
						0,00
1.2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			**624,00**
						0,00
1.2.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	320,00	624,00
1.3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			**64,50**
						0,00
1.3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
1.4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			**117,04**
						10,91
1.4.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	265,00	0,53
1.4.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	36,36	10,91
1.4.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
1.5	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime Подготовка почвы под газон с внесением растительной земли (без стоимости растительной земли)	m2			**6,55**
						6,55
1.5.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1800	36,36	6,55
1.6	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100 m2			**349,09**
						189,09
1.6.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	160,00	160,00
1.6.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	36,36	189,09
1.7	TsH30D	Plantarea plantelor perene cu balot in teren(delfinium)	100 buc			**18 454,78**
						1 430,17
1.7.1	1111000100013	Plante florare perene (delfinium)	buc	104,0000	150,00	15 600,00
1.7.2	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	35,00	69,30
1.7.3	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	14,8500	70,00	1 039,50
1.7.4	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,9900	19,00	18,81
1.7.5	2710503803166	Sirma moale obisnuita D=1,5 OL32 S 889	kg	19,8000	15,00	297,00
1.7.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0500	36,36	256,36
1.7.7	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	32,2800	36,36	1 173,81
1.8	TsH30D	Plantarea plantelor perene cu balot in teren(Roza-Rugoza)	100 buc			**18 454,78**
						1 430,17
1.8.1	1111000100013	Plante florare perene (Roza-Rugoza)	buc	104,0000	150,00	15 600,00
1.8.2	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	35,00	69,30
1.8.3	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	14,8500	70,00	1 039,50
1.8.4	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,9900	19,00	18,81
1.8.5	2710503803166	Sirma moale obisnuita D=1,5 OL32 S 889	kg	19,8000	15,00	297,00
1.8.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0500	36,36	256,36
1.8.7	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	32,2800	36,36	1 173,81
1.9		Кустарники				**0,00**
						0,00
1.10	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники- Spirea Bumaldei	buc			**116,16**
						28,73
1.10.1	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot (кустарники- Spirea Bumaldei)	buc	1,0400	75,00	78,00
1.10.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	19,00	0,04
1.10.3	221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	10,00	4,00
1.10.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	15,00	0,60
1.10.5	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	120,00	4,80
1.10.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.10.7	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	36,36	27,27
1.11	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники-Arbusti decorativ- Buxus	buc			**225,36**
						28,73

1.11.1	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot (кустарники-Arbusti decorativ- Buxus)	buc	1,0400	180,00	187,20
1.11.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	19,00	0,04
1.11.3	221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	10,00	4,00
1.11.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	15,00	0,60
1.11.5	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	120,00	4,80
1.11.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	36,36	1,45
1.11.7	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	36,36	27,27

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Pretura sectorului Centru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 7-3 Spatii verzi

Deviz local Nr. 10.20

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 68 716,94 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1		Газоны		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,2000	624,00	748,80
					0,00	0,00
1.3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	144,0000	64,50	9 288,00
					0,00	0,00
1.4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,2000	117,04	140,45
					10,91	13,09
1.5	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime Подготовка почвы под газон с внесением растительной земли (без стоимости растительной земли)	m2	600,0000	6,55	3 927,23
					6,55	3 927,23
1.6	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100 m2	6,0000	349,09	2 094,53
					189,09	1 134,53
1.7	TsH30D	Plantarea plantelor perene cu balot in teren(delfinium)	100 buc	1,0000	18 454,78	18 454,78
					1 430,17	1 430,17
1.8	TsH30D	Plantarea plantelor perene cu balot in teren(Roza-Rugoza)	100 buc	0,4000	18 454,78	7 381,91
					1 430,17	572,07
1.9		Кустарники		0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.10	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники- Spirea Bumaldei	buc	50,0000	116,16	5 808,25
					28,73	1 436,35
1.11	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники-Arbusti decorativ- Buxus	buc	1,0000	225,36	225,36
					28,73	28,73

Total manopera (ore)	**234,9120**
Total greutate materiale (tone)	**0,0000**

Total		48 069,31
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	1 921,99
Total		49 991,30
Cheltuieli de transport	3,0000%	880,91
Total		50 872,21
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	587,27
Total		51 459,48
Cheltuieli de regie	7,0000%	3 602,16
Total		55 061,65
Beneficiu de deviz	4,0000%	2 202,47

Total Deviz fara TVA	**57 264,11**

Total General fara TVA	**57 264,11**
TVA (20%)	**11 452,82**
TOTAL GENERAL	**68 716,94**
Inclusiv salariul	**8 542,17**

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Reparatia (restaurare) capitala a blocului vechi, (Blocul A) al I.P. L.T. "Gr Asachi"din str Bucuresti.64, sec Centru. mun. Chisinau
Obiectul: 7-3 Spatii verzi

Devizul local de resurse Nr. 10.20

Intocmit in preturi curente 2020-03-09 Valoarea de deviz 68 716,94 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	**Simbol norme si Cod resurse**	**Denumire lucrari si cheltuieli**	**U.M.**	**Cantitate conform datelor din proiect**	**Valoarea de deviz (Lei)**	
					Pe unitate de masura	**Total**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Manopera						
1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	222,6420	36,36	8 095,99
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2700	36,36	446,18
Total manopera						**8 542,17**
Materiale						
1	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot (кустарники- Spirea Bumaldei)	buc	52,0000	75,00	3 900,00
2	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot (кустарники-Arbusti decorativ-Buxus)	buc	1,0400	180,00	187,20
3	1111000100013	Plante florare perene (delfinium)	buc	104,0000	150,00	15 600,00
4	1111000100013	Plante florare perene (Roza-Rugoza)	buc	41,6000	150,00	6 240,00
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0024	265,00	0,64
6	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	2,0400	15,00	30,60
7	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	2,7720	35,00	97,02
8	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	2,0400	120,00	244,80
9	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	20,7900	70,00	1 455,30
10	221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	20,4000	10,00	204,00
11	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	6,0000	160,00	960,00
12	2710503803166	Sirma moale obisnuita D=1,5 OL32 S 889	kg	27,7200	15,00	415,80
13	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,4880	19,00	28,27
Total materiale						**29 363,63**
Utilaje						
1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3400	320,00	748,80
2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3960	320,00	126,72
3	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	37,1520	250,00	9 288,00
Total utilaje						**10 163,52**
Total						48 069,31
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		1 921,99
Total						49 991,30
Cheltuieli de transport				3,0000%		880,91
Total						50 872,21
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		587,27
Total						51 459,48
Cheltuieli de regie				7,0000%		3 602,16
Total						55 061,65
Beneficiu de deviz				4,0000%		2 202,47
TOTAL Deviz fara TVA						**57 264,11**

Total		**57 264,11**
TVA	20%	11 452,82
TOTAL Deviz		**68 716,94**

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Pretura sectorului Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;