

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Licitație publică nr. ocds-b3wdp2-MD-1612515924763 (21035933) din 12.02.2021 Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova	Data: <u>12.02. 2021</u>	Alternativa nr.: _____
Servicii de deservire tehnica a sistemului de conditionare a aerului VRV	Lot: Servicii de deservire tehnica a sistemului de conditionare a aerului VRV	Pagina: <u>1</u> din <u>2</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Servicii						
50300000-0	Servicii de deservire tehnica a sistemului de conditionare a aerului VRV si anume:					
Lucrări de deservire a sistemului V.R.V.	Lucrări de deservire a sistemului V.R.V.			1.Inspecția corpului și a unităților aparatului de aer condiționat, efectuată pentru a identifica deteriorarea mecanică externă a sistemului – <i>lunar</i> . 2.Verificarea funcționării pompei de scurgere (dacă este disponibilă în sistemul de aer condiționat), precum și curățarea pompei, dacă este necesar – <i>în fiecare 3 luni</i> . 3.Monitorizarea funcționării tele comenzii sistemului și reprogramarea acesteia dacă este necesar– <i>în fiecare 3 luni</i> . 4.Verificarea funcționalității jaluzelelor echipamentelor climatice echipate cu un mecanism de acționare– <i>în fiecare 3 luni</i> . 5.Monitorizarea stării paletelor ventilatorului și a motoarelor electrice ale sistemului de aer condiționat– <i>în fiecare 3 luni</i> . 6.Controlați	1.Inspecția corpului și a unităților aparatului de aer condiționat, efectuată pentru a identifica deteriorarea mecanică externă a sistemului – <i>lunar</i> . 2.Verificarea funcționării pompei de scurgere (dacă este disponibilă în sistemul de aer condiționat), precum și curățarea pompei, dacă este necesar – <i>în fiecare 3 luni</i> . 3.Monitorizarea funcționării tele comenzii sistemului și reprogramarea acesteia dacă este necesar– <i>în fiecare 3 luni</i> . 4.Verificarea funcționalității jaluzelelor echipamentelor climatice echipate cu un mecanism de acționare– <i>în fiecare 3 luni</i> . 5.Monitorizarea stării paletelor ventilatorului și a motoarelor electrice ale sistemului de aer condiționat– <i>în fiecare 3 luni</i> . 6.Controlarea	

				testarea funcționării echipamentelor în toate modurile, inclusiv verificarea funcționalității sistemului de indicare a modului– în fiecare 3 luni. 7.Efectuarea măsurătorilor de control ale temperaturii aerului care intră și iese din unitatea interioară a sistemului cu mai multe zone– în fiecare 3 luni. 8.Tragerea conexiunilor realizate prin intermediul terminalelor– în fiecare 3 luni. 9.Verificați dacă există scurgeri de freon– în fiecare 3 luni. 10.Măsurarea curenților de funcționare și de pornire ai compresorului– în fiecare 3 luni. 11.Monitorizarea funcționării compresoarelor sistemului pentru prezența zgometului străin – în fiecare 3 luni. 12.Monitorizarea integrității sistemului care asigură trecerea agentului frigorific, inclusiv măsurarea parametrilor presiunii de refulare / aspirație, cu adăugarea agentului frigorific la sistem, dacă este necesar – în fiecare 3 luni. 13.Instrucțiuni scurte privind funcționarea aparatului de aer condiționat pentru utilizatorii de sisteme cu mai multe zone. 14.Înlocuirea pieselor și modulelor defecte, alte lucrări adiționale care ar asigura buna funcționalitate a echipamentelor. 15.Emiterea în adresa beneficiarului a actelor de defecțiune a dispozitivelor și altor componente a sistemului de condiționare de tip VRV, precum și un act de evaluare a posibilelor riscuri de exploatare în perspectivă.	testarea funcționării echipamentelor în toate modurile, inclusiv verificarea funcționalității sistemului de indicare a modului– în fiecare 3 luni. 7.Efectuarea măsurătorilor de control ale temperaturii aerului care intră și iese din unitatea interioară a sistemului cu mai multe zone– în fiecare 3 luni. 8.Tragerea conexiunilor realizate prin intermediul terminalelor– în fiecare 3 luni. 9.Verificarea dacă există scurgeri de freon– în fiecare 3 luni. 10.Măsurarea curenților de funcționare și de pornire ai compresorului– în fiecare 3 luni. 11.Monitorizarea funcționării compresoarelor sistemului pentru prezența zgometului străin – în fiecare 3 luni. 12.Monitorizarea integrității sistemului care asigură trecerea agentului frigorific, inclusiv măsurarea parametrilor presiunii de refulare / aspirație, cu adăugarea agentului frigorific la sistem, dacă este necesar – în fiecare 3 luni. 13.Instruirea scurta privind funcționarea aparatului de aer condiționat pentru utilizatorii de sisteme cu mai multe zone. 14.Înlocuirea pieselor și modulelor defecte, alte lucrări adiționale care ar asigura buna funcționalitate a echipamentelor. 15.Emiterea în adresa beneficiarului a actelor de defecțiune a dispozitivelor și altor componente a sistemului de condiționare de tip VRV, precum și un act de evaluare a posibilelor riscuri de exploatare în perspectivă.
Lucrări de curățire a componentelor sistemului V.R.V.	Lucrări de curățire a componentelor sistemului V.R.V.			1.Curățarea de înaltă calitate a schimbătorului de căldură din blocul intern al sistemului și tratarea cu un compus care îi dezinfectează suprafața – anual. 2.Curățarea mecanică și hidraulică a schimbătorului de căldură și a carcasei unității exterioare; echipamente climatice cu ajutorul unui compresor și / și a unei mașini de spălat de înaltă presiune – anual. 3.Curățarea completă a filtrelor de aer din unitatea interioară și a grilelor de admisie a aerului din sistemul de aer condiționat – anual. 4.Monitorizarea funcționării sistemului de drenaj, curățarea acestuia și tratarea acestuia cu o compoziție antibacteriană în caz de contaminare–	1.Curățarea de înaltă calitate a schimbătorului de căldură din blocul intern al sistemului și tratarea cu un compus care îi dezinfectează suprafața – anual. 2.Curățarea mecanică și hidraulică a schimbătorului de căldură și a carcasei unității exterioare; echipamente climatice cu ajutorul unui compresor și / și a unei mașini de spălat de înaltă presiune – anual. 3.Curățarea completă a filtrelor de aer din unitatea interioară și a grilelor de admisie a aerului din sistemul de aer condiționat – anual. 4.Monitorizarea funcționării sistemului de drenaj, curățarea acestuia și tratarea acestuia cu o compoziție antibacteriană în caz de contaminare–

				anual. <u>Perioada de executare a lucrărilor 2 luni</u>	anual. <u>Perioada de executare a lucrărilor 2 luni</u>	
Lucrări de reparație a sistemului V.R.V. (prețul include și costul pieselor de schimb) si anume Reparația blocului extern al sistemului „Toshiba MMY1606 HT8P-E”	Lucrări de reparație a sistemului V.R.V. (prețul include și costul pieselor de schimb) si anume Reparația blocului extern al sistemului „Toshiba MMY1606 HT8P-E”			1. Reparația blocului extern al sistemului „Toshiba MMY1606HT8P-E”, inclusiv: a) Schimbarea clapetei (ventil) cu 4 căi; b) Alimentarea cu agent frigorific a sistemului de condiționare; c) Lucrarea/pornirea sistemului de condiționare. <u>perioada de executare a lucrărilor 1 lună</u>	1. Reparația blocului extern al sistemului „Toshiba MMY1606HT8P-E”, inclusiv: a) Schimbarea clapetei (ventil) cu 4 căi; b) Alimentarea cu agent frigorific a sistemului de condiționare; c) Lucrarea/pornirea sistemului de condiționare. <u>perioada de executare a lucrărilor 1 lună</u>	
Lucrări de reparație a sistemului V.R.V. (prețul include și costul pieselor de schimb) si anume Schimbarea controlerului intern.	Lucrări de reparație a sistemului V.R.V. (prețul include și costul pieselor de schimb) si anume Schimbarea controlerului intern.			Schimbarea controlerului intern. <u>perioada de executare a lucrărilor 1 lună</u>	Schimbarea controlerului intern. <u>perioada de executare a lucrărilor 1 lună</u>	
Lucrări de reparație a sistemului V.R.V. (prețul include și costul pieselor de schimb) si anume Reparația blocului intern al sistemului „Toshiba MMB-AP0096BHP-E”.	Lucrări de reparație a sistemului V.R.V. (prețul include și costul pieselor de schimb) si anume Reparația blocului intern al sistemului „Toshiba MMB-AP0096BHP-E”.			Reparația blocului intern al sistemului „Toshiba MMB-AP0096 BHP-E”. <u>perioada de executare a lucrărilor 1 lună</u>	Reparația blocului intern al sistemului „Toshiba MMB-AP0096 BHP-E”. <u>perioada de executare a lucrărilor 1 lună</u>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlatan Ovidiu În calitate de: director
Ofertantul: SRL „Neldiro” Adresa: mun. Chișinău, str. Ion Creanga 50