

IMSP AMT Ciocana

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**IMSP AMT Ciocana Lucrari de reparatie la CMF 8, lucrari de reparatie la CCD****Valoarea de deviz 1 181 321,15 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie 1.1. Reparatie coridor et 5 CCD str. Vadul lui Voda nr. 80 1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	141,6500	11,95 8,10	1 692,71 1 147,36
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	141,6500	14,75 4,20	2 089,34 594,93
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	141,6500	59,69 45,90	8 455,31 6 501,74
4	CF53B k-12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	141,6500	144,08 111,60	20 409,50 15 808,14
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	141,6500	17,63 6,00	2 496,78 849,90

1	2	3	4	5	6	7
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	141,6500	3,02 0,90	428,49 127,48
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	141,6500	21,90 16,50	3 102,57 2 337,23
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	141,6500	16,80 9,00	2 379,64 1 274,85
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	141,6500	3,02 0,90	428,49 127,48
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	141,6500	36,11 16,50	5 114,85 2 337,23
11	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	105,4000	33,62 15,60	3 543,34 1 644,24
		<i>Total</i>	lei			50 141,02
		Total Tavane Inclusiv salariu				50 141,02 32 750,58
		1.1.2. Pereti				
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	183,9700	11,95 8,10	2 198,43 1 490,15
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	183,9700	14,75 4,20	2 713,55 772,67
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	183,9700	50,37 36,60	9 267,31 6 733,30
15	CF51B k-12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	183,9700	119,54 86,40	21 992,51 15 895,01

1	2	3	4	5	6	7
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	183,9700	17,63 6,00	3 242,73 1 103,82
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	183,9700	3,02 0,90	556,50 165,57
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	183,9700	21,90 16,50	4 029,50 3 035,51
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	183,9700	16,80 9,00	3 090,59 1 655,73
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	183,9700	14,75 4,20	2 713,55 772,67
21	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	183,9700	68,90 20,40	12 674,62 3 752,99
22	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac aplicate intr-un strat (Brio sau analog 0.15 kg/m2)	m2	183,9700	41,46 15,00	7 626,86 2 759,55
23	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	155,0000	47,69 7,80	7 391,56 1 209,00
24	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	75,35 6,60	75,35 6,60
25	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm gr 18mm	m	25,0000	83,55 21,00	2 088,75 525,00
		<i>Total</i>	lei			79 661,81
		Total Pereti Inclusiv salariu				79 661,81 39 877,57
		1.1.3. Pardosele				
26	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din	m	53,5000	12,49	668,48

1	2	3	4	5	6	7
		plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate			7,50	401,25
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	8,0200	14,75 4,20	118,29 33,68
28	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,0200	86,53 7,02	693,94 56,30
29	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	53,5000	66,83 12,00	3 575,59 642,00
		<i>Total</i>	lei			5 056,30
		Total Pardosele Inclusiv salariu				5 056,30 1 133,23
		1.1.4. Timplarie				
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	30,0600	12,60 12,60	378,76 378,76
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil de calitate inalta culoarea cafenie)	m2	28,5200	2 527,80 28,50	72 092,85 812,82
32	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Profil de calitate inalta culoarea cafenie)	m2	1,5400	2 446,74 33,00	3 767,98 50,82
		<i>Total</i>	lei			76 239,59
		Total Timplarie Inclusiv salariu				76 239,59 1 242,40
		<i>Total</i>	lei			211 098,72
		Total Reparatie coridor et 5 CCD str. Vadul lui Voda nr. 80 Inclusiv salariu				211 098,72 75 003,78
		1.2. Reparatie cabinet 314 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Tavane				
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,2400	11,95 8,10	122,37 82,94
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,2400	14,75 4,20	151,04 43,01
35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,2400	59,69 45,90	611,24 470,02
36	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,2400	120,07 93,00	1 229,52 952,32
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,2400	17,63 6,00	180,49 61,44
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,2400	3,03 0,90	30,98 9,22
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,2400	21,90 16,50	224,28 168,96
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,2400	16,80 9,00	172,02 92,16
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,2400	3,03 0,90	30,98 9,22
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,2400	36,11 16,50	369,76 168,96
43	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri	m	10,2400	33,62	344,24

1	2	3	4	5	6	7
		din mase plastice			15,60	159,74
		<i>Total</i>	lei			3 466,92
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 466,92 2 217,99
		1.2.2. Pereti				
44	RpCP23A k-0.5	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	37,68 3,30	37,68 3,30
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	33,5500	11,95 8,10	400,92 271,75
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,5500	14,75 4,20	494,86 140,91
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,5500	50,37 36,60	1 690,03 1 227,93
48	CF51B k-12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	33,5500	119,54 86,40	4 010,70 2 898,72
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,5500	17,63 6,00	591,36 201,30
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,5500	3,03 0,90	101,49 30,20
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	33,5500	21,90 16,50	734,85 553,57
52	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,5500	16,80 9,00	563,63 301,95

1	2	3	4	5	6	7
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,5500	3,03 0,90	101,49 30,20
54	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	33,5500	155,12 26,40	5 204,44 885,72
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,5500	36,11 16,50	1 211,45 553,58
56	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac aplicate intr-un strat (Brio sau analog 0.15 kg/m2)	m2	33,5500	41,46 15,00	1 390,86 503,25
57	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	15,0000	47,69 7,80	715,31 117,00
58	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	75,35 6,60	75,35 6,60
59	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm gr 18mm	m	4,0000	83,55 21,00	334,20 84,00
		<i>Total</i>	lei			17 658,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 658,62 7 809,98
		1.2.3. Pardosele				
60	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,2400	16,83 13,80	172,34 141,32
61	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,2400	22,45 9,00	229,89 92,16
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	10,2400	14,75 4,20	151,04 43,01
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,2400	51,57 21,00	528,11 215,04
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	10,2400	3,03 0,90	30,98 9,22

1	2	3	4	5	6	7
65	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,2400	86,53 7,02	886,04 71,89
66	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura)	m2	10,2400	234,42 40,50	2 400,48 414,72
		<i>Total</i>	lei			4 398,88
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 398,88 987,36
		1.2.4. Timplarie				
67	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,5000	12,60 12,60	18,90 18,90
68	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,5000	2 527,80 28,50	3 791,70 42,75
		<i>Total</i>	lei			3 810,60
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 810,60 61,65
		<i>Total</i>	lei			29 335,02
		Total Reparatie cabinet 314 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3 Inclusiv salariu				29 335,02 11 076,98
		1.3. Reparatie cabinet 201/1 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3 1.3.1. Tavane				
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,6700	11,95 8,10	127,51 86,43
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,6700	14,75 4,20	157,38 44,81

1	2	3	4	5	6	7
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,6700	59,69 45,90	636,91 489,75
72	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,6700	120,07 93,00	1 281,16 992,31
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,6700	17,63 6,00	188,07 64,02
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,6700	3,03 0,90	32,28 9,60
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,6700	21,90 16,50	233,71 176,06
76	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,6700	16,80 9,00	179,25 96,03
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,6700	3,03 0,90	32,28 9,60
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,6700	36,11 16,50	385,28 176,06
79	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,1400	33,62 15,60	441,73 204,98
		<i>Total</i>	lei			3 695,56
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 695,56 2 349,65
		1.3.2. Pereti				
80	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	37,68	37,68

1	2	3	4	5	6	7
	k-0,5				3,30	3,30
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,6800	11,95 8,10	474,18 321,41
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,6800	14,75 4,20	585,28 166,66
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,6800	50,37 36,60	1 998,84 1 452,29
84	CF51B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,6800	149,43 108,00	5 929,38 4 285,44
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,6800	17,63 6,00	699,41 238,08
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,6800	3,02 0,90	120,03 35,71
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	39,6800	21,90 16,50	869,12 654,72
88	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,6800	16,80 9,00	666,60 357,12
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,6800	3,02 0,90	120,03 35,71
90	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	39,6800	155,13 26,40	6 155,36 1 047,55
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	39,6800	36,11 16,50	1 432,81 654,72

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
92	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac aplicate intr-un strat (Brio sau analog 0.15 kg/m2)	m2	39,6800	41,46 15,00	1 645,01 595,20
93	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	15,0000	47,69 7,80	715,31 117,00
94	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	75,35 6,60	75,35 6,60
95	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm gr 18mm	m	4,0000	83,55 21,00	334,20 84,00
		<i>Total</i>	lei			21 858,59
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 858,59 10 055,51
		1.3.3. Pardosele				
96	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,6700	16,83 13,80	179,56 147,24
97	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,6700	22,45 9,00	239,56 96,04
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	10,6700	14,75 4,20	157,38 44,81
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,6700	51,57 21,00	550,29 224,07
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	10,6700	3,03 0,90	32,28 9,60
101	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,6700	86,53 7,02	923,24 74,90
102	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la	m2	10,6700	234,42 40,50	2 501,29 432,13

1	2	3	4	5	6	7
		uzura)				
		<i>Total</i>	lei			4 583,60
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 583,60 1 028,79
		1.3.4. Timplarie				
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,7500	12,59 12,59	22,04 22,04
104	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,7500	2 527,80 28,50	4 423,65 49,87
		<i>Total</i>	lei			4 445,69
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 445,69 71,91
		<i>Total</i>	lei			34 583,44
		Total Reparatie cabinet 201/1 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3 Inclusiv salariu				34 583,44 13 505,86
		1.4. Reparatie cabinet 201/2 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3				
		1.4.1. Tavane				
105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	17,6000	11,95 8,10	210,32 142,56
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,6000	14,75 4,20	259,60 73,92
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,6000	59,69 45,90	1 050,58 807,84
108	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2	17,6000	120,07 93,00	2 113,23 1 636,80

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,6000	17,63 6,00	310,23 105,60
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,6000	3,02 0,90	53,24 15,84
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,6000	21,90 16,50	385,50 290,40
112	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,6000	16,80 9,00	295,67 158,40
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,6000	3,02 0,90	53,24 15,84
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,6000	36,11 16,50	635,52 290,40
115	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	17,6800	33,62 15,60	594,38 275,81
		<i>Total</i>	lei			5 961,51
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 961,51 3 813,41
		1.4.2. Pereti				
116	RpCP23A k-0,5	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	37,68 3,30	37,68 3,30
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	53,0400	11,95 8,10	633,83 429,62
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	53,0400	14,75 4,20	782,34 222,77
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	53,0400	50,37 36,60	2 671,83 1 941,26

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
120	CF51B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	53,0400	149,43 108,00	7 925,76 5 728,32
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,0400	17,63 6,00	934,91 318,24
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,0400	3,03 0,90	160,45 47,74
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	53,0400	21,90 16,50	1 161,73 875,16
124	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,0400	16,80 9,00	891,04 477,36
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,0400	3,03 0,90	160,45 47,74
126	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	53,0400	155,13 26,40	8 227,84 1 400,26
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,0400	36,11 16,50	1 915,22 875,16
128	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac aplicate intr-un strat (Brio sau analog 0.15 kg/m2)	m2	53,0400	41,46 15,00	2 198,89 795,60
129	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	15,0000	47,69	715,31

1	2	3	4	5	6	7
					7,80	117,00
130	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	75,35 6,60	75,35 6,60
131	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm gr 18mm	m	3,0000	83,55 21,00	250,65 63,00
		<i>Total</i>	lei			28 743,28
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 743,28 13 349,13
		1.4.3. Pardosele				
132	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,1600	52,84 48,00	906,72 823,68
133	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,1600	22,45 9,00	385,24 154,44
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,1600	14,75 4,20	253,11 72,07
135	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,1600	51,57 21,00	885,01 360,36
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	17,1600	3,02 0,90	51,90 15,44
137	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,1600	86,53 7,02	1 484,78 120,46
138	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie cheramogranit, calitatea superioara 60X60cm)	m2	17,1600	480,89 87,00	8 252,06 1 492,92
		<i>Total</i>	lei			12 218,82
		Total Pardosele Inclusiv salariu				12 218,82 3 039,37
		1.4.4. Timplarie				
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1500	12,60 12,60	27,08 27,08

1	2	3	4	5	6	7
140	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,1500	2 527,80 28,50	5 434,77 61,27
		<i>Total</i>	lei			5 461,85
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 461,85 88,35
		<i>Total</i>	lei			52 385,46
		Total Reparatie cabinet 201/2 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3 Inclusiv salariu				52 385,46 20 290,26
		1.5. Reparatie cabinet 201/3 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3 1.5.1. Tavane				
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	6,4900	11,95 8,10	77,55 52,56
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,4900	14,75 4,20	95,74 27,26
143	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,4900	59,69 45,90	387,40 297,89
144	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,4900	120,07 93,00	779,25 603,57
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,4900	17,63 6,00	114,39 38,94
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	6,4900	3,03	19,64

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			0,90	5,84
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,4900	21,90 16,50	142,15 107,09
148	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,4900	16,80 9,00	109,02 58,41
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,4900	3,03 0,90	19,64 5,84
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,4900	36,11 16,50	234,34 107,08
151	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	10,3000	33,62 15,60	346,26 160,68
		<i>Total</i>	lei			2 325,38
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 325,38 1 465,16
		1.5.2. Pereti				
152	RpCP23A k-0,5	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	37,68 3,30	37,68 3,30
153	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	31,4100	11,95 8,10	375,35 254,42
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	31,4100	14,75 4,20	463,30 131,92
155	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,4100	50,37 36,60	1 582,24 1 149,61
156	CF51B k- 15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	31,4100	149,43 108,00	4 693,60 3 392,28

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50)				
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,4100	17,63 6,00	553,64 188,46
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,4100	3,03 0,90	95,02 28,27
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	31,4100	21,90 16,50	687,98 518,27
160	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,4100	16,80 9,00	527,66 282,69
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,4100	3,03 0,90	95,02 28,27
162	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	31,4100	155,12 26,40	4 872,47 829,22
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,4100	36,11 16,50	1 134,19 518,26
164	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac aplicate intr-un strat (Brio sau analog 0.15 kg/m2)	m2	31,4100	41,46 15,00	1 302,17 471,15
165	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	15,0000	47,69 7,80	715,31 117,00
166	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	75,35 6,60	75,35 6,60
167	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm gr 18mm	m	4,0000	83,55 21,00	334,20 84,00
		Total	lei			17 545,18

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 545,18 8 003,72
		1.5.3. Pardosele				
168	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	6,4900	16,83 13,80	109,22 89,56
169	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,4900	22,45 9,00	145,69 58,40
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	6,4900	14,75 4,20	95,74 27,26
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,4900	51,57 21,00	334,72 136,29
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	6,4900	3,03 0,90	19,64 5,84
173	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	6,4900	86,53 7,02	561,56 45,56
174	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura)	m2	6,4900	234,43 40,50	1 521,43 262,85
		<i>Total</i>	lei			2 788,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 788,00 625,76
		1.5.4. Timplarie				
175	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,0700	12,60 12,60	26,08 26,08
176	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,0700	2 527,80 28,50	5 232,54 58,99

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 258,62
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 258,62 85,07
		<i>Total</i>	lei			27 917,18
		Total Reparatie cabinet 201/3 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3 Inclusiv salariu				27 917,18 10 179,71
		1.6. Reparatie cabinet 201/4 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3				
		1.6.1. Tavane				
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	9,5000	11,95 8,10	113,53 76,95
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,5000	14,75 4,20	140,12 39,90
179	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,5000	59,69 45,90	567,06 436,05
180	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	9,5000	120,07 93,00	1 140,67 883,50
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,5000	17,63 6,00	167,45 57,00
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,5000	3,02 0,90	28,73 8,55
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,5000	21,90 16,50	208,08 156,75
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	9,5000	16,80 9,00	159,60 85,50

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,5000	3,02 0,90	28,73 8,55
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,5000	36,11 16,50	343,04 156,75
187	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,0800	33,62 15,60	439,74 204,05
		<i>Total</i>	lei			3 336,75
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 336,75 2 113,55
		1.6.2. Pereti				
188	RpCP23A k-0,5	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	37,68 3,30	37,68 3,30
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,8900	11,95 8,10	476,68 323,10
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,8900	14,75 4,20	588,38 167,54
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,8900	50,37 36,60	2 009,41 1 459,97
192	CF51B k- 15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,8900	149,43 108,00	5 960,77 4 308,12
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,8900	17,63 6,00	703,12 239,34
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	39,8900	3,03	120,67

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			0,90	35,90
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	39,8900	21,90 16,50	873,72 658,19
196	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,8900	16,80 9,00	670,13 359,01
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,8900	3,03 0,90	120,67 35,90
198	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	39,8900	155,13 26,40	6 187,94 1 053,10
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,8900	36,11 16,50	1 440,39 658,18
200	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac aplicate intr-un strat (Brio sau analog 0.15 kg/m2)	m2	39,8900	41,46 15,00	1 653,73 598,35
201	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	15,0000	47,69 7,80	715,31 117,00
202	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	75,35 6,60	75,35 6,60
203	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm gr 18mm	m	4,0000	83,55 21,00	334,20 84,00
		<i>Total</i>	lei			21 968,15
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 968,15 10 107,60
		1.6.3. Pardosele				
204	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,5000	16,83 13,80	159,88 131,10
205	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	9,5000	22,45	213,28

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			9,00	85,50
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	9,5000	14,75 4,20	140,12 39,90
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,5000	51,57 21,00	489,96 199,50
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	9,5000	3,02 0,90	28,73 8,55
209	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,5000	86,53 7,02	822,00 66,69
210	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum pentru oficii, rezistenta inalta la uzura)	m2	9,5000	234,42 40,50	2 227,02 384,75
		<i>Total</i>	lei			4 080,99
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 080,99 915,99
		1.6.4. Timplarie				
211	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8200	12,60 12,60	22,94 22,94
212	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8200	2 527,80 28,50	4 600,59 51,87
		<i>Total</i>	lei			4 623,53
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 623,53 74,81
		<i>Total</i>	lei			34 009,42
		Total Reparatie cabinet 201/4				34 009,42

1	2	3	4	5	6	7
		CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3 Inclusiv salariu				13 211,95
		1.7. Reparatie cabinet 201/5/6 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3 1.7.1. Tavane				
213	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	27,9200	11,95 8,10	333,64 226,15
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,9200	14,75 4,20	411,82 117,26
215	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,9200	59,69 45,90	1 666,59 1 281,53
216	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	27,9200	120,07 93,00	3 352,36 2 596,56
217	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,9200	17,63 6,00	492,13 167,52
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,9200	3,03 0,90	84,46 25,13
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	27,9200	21,90 16,50	611,53 460,68
220	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,9200	16,80 9,00	469,04 251,28
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,9200	3,03 0,90	84,46 25,13
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	27,9200	36,11 16,50	1 008,17 460,68

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
223	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	31,2600	33,62 15,60	1 050,92 487,66
		<i>Total</i>	lei			9 565,12
		Total Tavane Inclusiv salariu				9 565,12 6 099,58
		1.7.2. Pereti				
224	RpCP23A k-0.5	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	37,68 3,30	37,68 3,30
225	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,1300	11,95 8,10	455,65 308,85
226	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,1300	14,75 4,20	562,42 160,15
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,1300	50,37 36,60	1 920,76 1 395,56
228	CF51B k- 15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	38,1300	149,43 108,00	5 697,77 4 118,04
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,1300	17,63 6,00	672,10 228,78
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,1300	3,02 0,90	115,34 34,32
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	38,1300	21,90 16,50	835,17 629,15
232	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	38,1300	16,80 9,00	640,56 343,17

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,1300	3,02 0,90	115,34 34,32
234	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	38,1300	155,12 26,40	5 914,91 1 006,63
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,1300	36,11 16,50	1 376,84 629,14
236	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac aplicate intr-un strat (Brio sau analog 0.15 kg/m2)	m2	38,1300	41,46 15,00	1 580,76 571,95
237	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	15,0000	47,69 7,80	715,31 117,00
238	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	75,35 6,60	75,35 6,60
		<i>Total</i>	lei			20 715,96
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 715,96 9 586,96
		1.7.3. Pardosele				
239	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	27,9200	52,84 48,00	1 475,27 1 340,16
240	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,9200	22,45 9,00	626,81 251,28
241	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	27,9200	14,75 4,20	411,82 117,26
242	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,9200	51,57 21,00	1 439,94 586,32
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	27,9200	3,03 0,90	84,46 25,13
244	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	27,9200	86,53	2 415,81

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 10mm			7,02	196,00
245	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie cheramogranit, calitatea superioara 60X60cm)	m2	27,9200	480,89 87,00	13 426,45 2 429,04
		<i>Total</i>	lei			19 880,56
		Total Pardosele Inclusiv salariu				19 880,56 4 945,19
		1.7.4. Timplarie				
246	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,4900	12,60 12,60	56,58 56,58
247	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,4900	2 527,80 28,50	11 349,83 127,97
		<i>Total</i>	lei			11 406,41
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 406,41 184,55
		<i>Total</i>	lei			61 568,05
		Total Reparatie cabinet 201/5/6 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3 Inclusiv salariu				61 568,05 20 816,28
		1.8. Reparatie cabinet 101 et. 1 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3 1.8.1. Tavane				
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	66,5000	11,95 8,10	794,67 538,65
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	66,5000	14,75 4,20	980,88 279,30
250	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	66,5000	59,69 45,90	3 969,49 3 052,35

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
251	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	66,5000	120,07 93,00	7 984,66 6 184,50
252	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,5000	17,63 6,00	1 172,16 399,00
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	66,5000	3,03 0,90	201,17 59,85
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	66,5000	21,90 16,50	1 456,54 1 097,25
255	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,5000	16,80 9,00	1 117,16 598,50
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	66,5000	3,03 0,90	201,17 59,85
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,5000	36,11 16,50	2 401,25 1 097,25
258	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	66,5000	33,62 15,60	2 235,60 1 037,40
		<i>Total</i>	lei			22 514,75
		Total Tavane Inclusiv salariu				22 514,75 14 403,90
		1.8.2. Pereti				
259	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	168,0800	11,95 8,10	2 008,56 1 361,45
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	168,0800	14,75	2 479,18

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			4,20	705,94
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	168,0800	50,37 36,60	8 466,86 6 151,73
262	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	168,0800	99,62 72,00	16 744,13 12 101,76
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	168,0800	17,63 6,00	2 962,65 1 008,48
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	168,0800	3,02 0,90	508,44 151,27
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	168,0800	21,90 16,50	3 681,46 2 773,32
266	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	168,0800	16,80 9,00	2 823,64 1 512,72
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	168,0800	3,02 0,90	508,44 151,27
268	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila calitate inalta)	m2	168,0800	36,11 16,50	6 069,20 2 773,32
269	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac aplicate intr-un strat (Brio sau analog 0.15 kg/m2)	m2	168,0800	41,46 15,00	6 968,10 2 521,20
270	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	25,0000	47,69	1 192,19

1	2	3	4	5	6	7
					7,80	195,00
271	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm gr 18mm	m	5,0000	83,55 21,00	417,75 105,00
		<i>Total</i>	lei			54 830,60
		Total Pereti Inclusiv salariu				54 830,60 31 512,46
		1.8.3. Pardosele				
272	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	66,2400	16,83 13,80	1 114,82 914,12
273	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	66,2400	22,45 9,00	1 487,09 596,16
274	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	66,2400	12,50 7,50	827,67 496,80
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	66,2400	14,75 4,20	977,04 278,21
276	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,2400	51,57 21,00	3 416,26 1 391,04
277	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	66,2400	34,60 14,40	2 291,65 953,86
278	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	66,2400	86,53 7,02	5 731,48 465,01
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	66,2400	3,03 0,90	200,38 59,62
280	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum	m2	66,2400	234,42 40,50	15 528,16 2 682,72

1	2	3	4	5	6	7
		pentru oficii, rezistenta inalta la uzura)				
281	CI18B	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala (Captusirea tevilor cu placaj melaminat 18 mm)	m2	4,8000	330,18 51,00	1 584,88 244,80
282	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	5,0000	94,94 7,80	474,69 39,00
283	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	1,0500	1 318,03 171,00	1 383,93 179,55
		<i>Total</i>	lei			35 018,05
		Total Pardosele Inclusiv salariu				35 018,05 8 300,89
		1.8.4. Timplarie				
284	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,1100	12,60 12,60	76,98 76,98
285	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,1100	2 527,80 28,50	15 444,84 174,13
		<i>Total</i>	lei			15 521,82
		Total Timplarie Inclusiv salariu				15 521,82 251,11
		<i>Total</i>	lei			127 885,22
		Total Reparatie cabinet 101 et. 1 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3 Inclusiv salariu				127 885,22 54 468,36
		1.9. Reparatie cabinet 101/1 et. 1 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3				

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.1. Раздел				
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	14,3100	11,95 8,10	171,00 115,91
287	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,3100	14,75 4,20	211,06 60,10
288	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,3100	59,69 45,90	854,18 656,83
289	CF53B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	14,3100	120,07 93,00	1 718,20 1 330,83
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,3100	17,63 6,00	252,24 85,86
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,3100	3,02 0,90	43,28 12,88
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,3100	21,90 16,50	313,43 236,11
293	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,3100	16,80 9,00	240,40 128,79
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,3100	3,02 0,90	43,28 12,88
295	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila calitate inalta)	m2	14,3100	36,11 16,50	516,73 236,12
296	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri	m	16,8800	33,62	567,49

1	2	3	4	5	6	7
		din mase plastice			15,60	263,33
		<i>Total</i>	lei			4 931,29
		Total Раздел Inclusiv salariu				4 931,29 3 139,64
		1.9.2. Pereti				
297	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	54,0200	11,95 8,10	645,53 437,56
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,0200	14,75 4,20	796,79 226,88
299	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,0200	50,37 36,60	2 721,21 1 977,13
300	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	54,0200	99,62 72,00	5 381,46 3 889,44
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,0000	17,63 6,00	951,83 324,00
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,0200	3,02 0,90	163,41 48,62
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	54,0200	21,90 16,50	1 183,20 891,33
304	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,0200	16,80 9,00	907,50 486,18
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,0200	3,02 0,90	163,41 48,62

1	2	3	4	5	6	7
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila calitate inalta)	m2	54,0200	36,11 16,50	1 950,60 891,33
307	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu lac aplicate intr-un strat (Brio sau analog 0.15 kg/m2)	m2	54,0200	41,46 15,00	2 239,51 810,30
308	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,0000	47,69 7,80	238,44 39,00
		<i>Total</i>	lei			17 342,89
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 342,89 10 070,39
		1.9.3. Pardoseli				
309	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	14,3100	52,84 48,00	756,11 686,88
310	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,3100	22,45 9,00	321,25 128,78
311	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,3100	12,49 7,50	178,79 107,33
312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	14,3100	14,75 4,20	211,06 60,10
313	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,3100	51,57 21,00	738,02 300,51
314	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	14,3100	34,60 14,40	495,08 206,06
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	14,3100	3,02 0,90	43,28 12,88
316	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	14,3100	480,89 87,00	6 881,55 1 244,97

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie cheramogranit, calitatea superioara 60X60cm)				
317	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	16,8800	66,83 12,00	1 128,15 202,56
318	CK18C	Profil din aluminiu la pardosele	m	2,0000	94,94 7,80	189,88 15,60
		<i>Total</i>	lei			10 943,17
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 943,17 2 965,67
		<i>Total</i>	lei			33 217,35
		Total Reparatie cabinet 101/1 et. 1 CMF nr. 8 str. Voluntarilor nr. 3 Inclusiv salariu				33 217,35 16 175,70
		1.10. Lucrari diverse				
319	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	82,0000	23,70 23,70	1 943,40 1 943,40
320	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	82,0000	33,30 33,30	2 730,60 2 730,60
321	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	82,0000	151,94 0,00	12 458,67 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 132,67
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				17 132,67 4 674,00
		<i>Total</i>	lei			629 132,53
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			57 456,69
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			11 035,35
		<i>Total</i>				697 624,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			20 928,74
		<i>Total</i>				718 553,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			21 556,60
		Total Reparatie Inclusiv salariu				740 109,91 239 402,88
		2. Electrica lucrari de constructii				
322	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	55,0000	6,60 6,60	363,00 363,00
323	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	98,0000	27,60 27,60	2 704,80 2 704,80
324	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,0000	176,40 176,40	352,80 352,80
325	RpEA11A	Demontari tuburi din PVC	m	310,0000	4,20 4,20	1 302,00 1 302,00
326	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	135,0000	9,00 9,00	1 215,00 1 215,00
327	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	135,0000	18,77 12,90	2 533,47 1 741,50
328	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	1 580,000 0	10,50 10,50	16 590,00 16 590,00
329	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1 580,000 0	27,90 13,50	44 079,63 21 330,00
		<i>Total</i>	lei			69 140,70
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			10 943,78
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			219,91
		<i>Total</i>				80 304,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			2 409,13
		<i>Total</i>				82 713,52
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 481,40
		Total Electrica lucrari de				85 194,92

1	2	3	4	5	6	7
		constructii Inclusiv salariu				45 599,10
		3. Electrica lucrari de montare				
330	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,0000	2 840,35 293,10	2 840,35 293,10
331	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	14,0000	209,60 99,30	2 934,34 1 390,20
332	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	14,0000	13,00 0,00	182,00 0,00
333	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	16,0000	67,51 9,00	1 080,14 144,00
334	RpEE17D	Montarea prizelor	buc	59,0000	64,80 16,20	3 823,35 955,80
335	Pret de piata	Rama pentru prize si intrerupatoare	buc	20,0000	35,00 0,00	700,00 0,00
336	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBΓ нг 3x1,5 mmp	m	1 150,000 0	22,13 10,20	25 453,62 11 730,00
337	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBΓ нг 3x2,5 mmp	m	430,0000	28,91 10,50	12 431,39 4 515,00
338	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBΓ нг 3x4 mmp	m	40,0000	42,97 10,50	1 718,79 420,00
339	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator tip LED 4X18, 60X60cm)	100 buc	0,5500	9 430,73 5 070,00	5 186,90 2 788,50
340	Pret de piata	Iluminator tip LED 4X18, 60X60cm	buc	55,0000	450,00	24 750,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
341	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (Exit)	100 buc	0,0500	5 363,60 2 640,00	268,18 132,00
342	Pret de piata	Iluminator tip Exit	buc	5,0000	105,00 0,00	525,00 0,00
343	08-03-526-1	Automat tip C16	buc	14,0000	162,99 46,80	2 281,89 655,20
344	08-03-526-1	Automat tip B10	buc	14,0000	162,99 46,80	2 281,89 655,20
345	08-03-526-2	Separator de sarcina 40A	buc	4,0000	261,25 69,60	1 045,00 278,40
346	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametrul de la 16mm pina la 20 mm	100 m	15,8000	1 754,49 714,00	27 720,94 11 281,20
347	Pretul de piata	Tub din plastic diametrul de la 16mm pina la 20 mm	m	1 580,0000	6,50 0,00	10 270,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			125 493,78
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			8 457,26
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			2 467,41
		<i>Total</i>				136 418,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			17 619,30
		<i>Total</i>				154 037,75
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			4 621,13
		Total Electrica lucrari de montare Inclusiv salariu				158 658,88 35 238,60
		4. Electrica utilaj				
348	Pretul firmei	Panou 18 automate	buc	1,0000	465,00 0,00	465,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			465,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			5,58
		Total Electrica utilaj Inclusiv salariu				470,58

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			984 434,29
		TVA	20 %			196 886,86
						1 181 321,15
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				320 240,58

Intocmit

VSN CONS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)