

## CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului

I.P. „Agenția Servicii Publice”

2. Organizatorul procedurii de achiziție:

Grupul de lucru pentru achiziții  
I.P. „Agenția Servicii Publice”

3. Obiectul achizițiilor:

“Montarea echipamentului electric  
pentru topirea zapezii la CM Călărași  
din str. Bojole, 2, or. Călărași”

**Parametrii solicitați conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziției**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                        | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                          | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                                                                                                           |                    |        |
| 1      | Pretul firmei               | Regulator Devireg 850 cu blocul de alimentara/ sau echivalent                                                                                              | buc                | 1,00   |
| 2      | Pretul firmei               | Senzor Devireg/ sau echivalent                                                                                                                             | buc                | 2,00   |
| 3      | Pret de piata               | Scara cu 3 tronsoane (Tribilo, Krause sau echivalent), Dimensiuni: 3,55/8,6m, culoarea: gri, material: aluminiu, 3*12trepte, greutatea 26,7kg,             | buc                | 1,00   |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                               |                    |        |
| 4      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C40A/ sau echivalent                                                  | buc                | 1,00   |
| 5      | 08-03-529-3                 | Regulator Devireg/ sau echivalent                                                                                                                          | buc                | 1,00   |
| 6      | 08-02-402-1                 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m              | 1,30   |
| 7      | 590-4007                    | Cablu VVGng-LS 3*6,0                                                                                                                                       | m                  | 10,00  |
| 8      | 590-4002                    | Cablu VVGng-LS 3*1,5                                                                                                                                       | m                  | 120,00 |
| 9      | 08-02-412-2                 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m              | 2,21   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5     |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 10 | 590-122     | Cablu Deviflex DTCE-30 20m/ sau echivalent cu UF protectie, 30 W/m                                                                                                                                                          | buc     | 1,00  |
| 11 | 590-123     | Cablu Deviflex DTCE-30 27m/ sau echivalent cu UF protectie, 30W/m                                                                                                                                                           | buc     | 2,00  |
| 12 | 590-124     | Cablu Deviflex DTCE-30 34m/ sau echivalent cu UF protectie, 30W/m                                                                                                                                                           | buc     | 1,00  |
| 13 | 590-127     | Cablu Deviflex DTCE-30 50m/ sau echivalent cu UF protectie, 30 W/m                                                                                                                                                          | buc     | 1,00  |
| 14 | 590-129     | Cablu Deviflex DTCE-30 63m/ sau echivalent cu UF protectie, 30 W/m                                                                                                                                                          | buc     | 1,00  |
| 15 | 08-03-592-1 | Cutie de cleme                                                                                                                                                                                                              | 100 buc | 0,05  |
| 16 | 2451090     | Cutie KM41234/ sau echivalent IP-55                                                                                                                                                                                         | buc     | 5,00  |
| 17 | 504812      | Sina YNN10-812-6DP/ sau echivalent                                                                                                                                                                                          | buc     | 5,00  |
| 18 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, 60*40*2                                                                                                                                                                                  | 100 m   | 0,10  |
| 19 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m                                                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,20  |
|    |             | <b>3. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                            |         |       |
| 20 | RCsB30D     | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm                                                                                  | buc     | 1,00  |
| 21 | RpCU05G     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime                                                                                                               | buc     | 3,00  |
| 22 | RCsP26A     | Montarea tevii de protectie, de 2", pentru tiranti metalici, la trecerea prin zidurile neportante                                                                                                                           | buc     | 4,00  |
| 23 | RCsU07B     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                       | buc     | 4,00  |
| 24 | RpCE27A     | Parafrunzar (caciula din sirma pentru protectia gurilor de scurgere) cu diam mediu de 120 mm, confectionat dintr-o carcasa sudata, zincata, cu sirma d=4 mm, prevazuta cu plasa din sirma zincata, la acoperisuri si terase | buc     | 3,00  |
| 25 | CD07B       | Demontarea peretilor din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, -"Etalbond", k=0,3 la salariu                                                                                                 | m2      | 22,00 |
| 26 | RpCI12A     | Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi                                                                       | m2      | 22,00 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|    |         | plane de 0,4 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu                                                                                                                                                   |    |       |
| 27 | RpCE09F | Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu impislitura din fibre de sticla bitumata tip I A lipite cu mastic de bitum sub glafuri, copertine etc, din tabla zincata | m2 | 8,00  |
| 28 | CD07B   | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, - k=0,1 la "Etalbond"                                                                                                   | m2 | 22,00 |
| 29 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                          | m2 | 5,00  |
| 30 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti                                                                                                    | m2 | 5,00  |
| 31 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                          | m2 | 40,00 |
| 32 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar           | m2 | 40,00 |
| 33 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                         | m2 | 5,00  |

4. **Termenul de efectuare a lucrărilor** – 30 zile.

5. **Termenul și condițiile de achitare:** fără avans, conform procesului verbal și facturii fiscale.

6. **Notă:**

6.1 Devizele-ofertă să fie întocmite conform prevederilor actului normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”.

6.2 De prezentat certificatele de calitate la materialele de construcții și anume: vopsea lavabila, cablu electric, amestec uscat.

**Elaborat**  
**Șef SEE și SLC al DAIL**



**Bugaian Tatiana**