

IMSP SR CAHUL

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1**Achizitionarea unui nou ascensor. Lucrari de demontare a ascensorului existent, lucrari de montare, reglare a ascensorului nou.,**

Valoarea de deviz 994 800,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 08.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ascensor conform MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1778742628063 14 mai 2026 1.1. Lucrari lucrari de demontare a ascensorului existent , lucrari de montare si 1.1.1. Lucrari de demontare a ascensorului existent				
1	MAsD01A	Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare pina la 450 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m	ascens or	1,000	43 704,77	43 704,77
	7137010011530	Electromecanic	h-om	753,800	52,57	39 627,27
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	7,200	135,00	972,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	25,900	85,00	2 201,50
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,500	20,00	330,00
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	9,100	25,00	227,50
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	13,000	15,00	195,00
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	10,100	15,00	151,50
2	MAsD01D 1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	1 statie	-3,000	2 140,08	-6 420,24
	7137010011530	Electromecanic	h-om	-117,000	52,57	-6 150,69
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	-0,540	135,00	-72,90
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	-0,540	85,00	-45,90

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	-2,670	20,00	-53,40
	2952270006625	Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	-1,950	25,00	-48,75
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	-3,240	15,00	-48,60
3	MAsD01E 1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decat cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	m	-9,500	390,07	-3 705,66
	7137010011530	Electromecanic	h-om	-70,490	52,57	-3 705,66
		<i>Total</i>	Lei			33 578,87
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			7 145,02
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			8 931,28
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 979,31
		Total Lucrari de demontare a ascensorului existent Inclusiv salariu				52 634,48 29 770,92
		1.1.2. Lucrari de montare a ascensorului nou .				
4	MAsB01A	Montarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 400 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m	ascens or	1,000	75 124,89	75 124,89
	7137010011530	Electromecanic	h-om	1 256,000	52,57	66 027,92
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	12,240	30,00	367,20
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	218,280	0,90	196,45
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,800	0,95	38,76
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,652	13,00	21,48
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,051	12,00	12,61
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1,020	120,00	122,40
	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,204	11,00	2,24
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,510	12,00	6,12
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	35,231	10,00	352,31
	2430116104160	Email alchidic	kg	2,458	28,00	68,82
	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	35,700	15,00	535,50
	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,200	23,00	234,60
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,867	25,00	21,68
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	15,300	18,00	275,40
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,020	20,00	20,40
	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,020	25,00	25,50
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	12,000	135,00	1 620,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	43,200	85,00	3 672,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	27,500	20,00	550,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	15,100	25,00	377,50
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	21,600	15,00	324,00
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	16,800	15,00	252,00
5	MAsB01D 1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	1 statie	-3,000	3 740,86	-11 222,59
	7137010011530	Electromecanic	h-om	-194,700	52,57	-10 235,38
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	-3,672	30,00	-110,16
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	-67,320	0,90	-60,59
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	-0,520	13,00	-6,76
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	-0,337	12,00	-4,04
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotond	kg	-0,214	120,00	-25,68
	2513206621603	Banda de stringere	kg	-0,031	11,00	-0,34
	2513206621600	Banda de izolare	kg	-0,031	12,00	-0,37
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	-11,567	10,00	-115,67
	2430116104160	Email alchidic	kg	-0,765	28,00	-21,42
	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	-9,180	15,00	-137,70
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	-3,060	18,00	-55,08
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	-0,900	135,00	-121,50
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	-0,900	85,00	-76,50
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	-4,470	20,00	-89,40
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	-3,240	25,00	-81,00
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	-5,400	15,00	-81,00
6	MAsB01E1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	m	-9,500	681,31	-6 472,40
	7137010011530	Electromecanic	h-om	-117,800	52,57	-6 192,75
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	-12,209	10,00	-122,09
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	-0,581	13,00	-7,55
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	-0,388	12,00	-4,66
	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	-9,690	15,00	-145,35
		<i>Total</i>	Lei			57 429,90
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			11 903,95
		<i>Transport</i>	10 %			148,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			14 879,94
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 061,73
		Total Lucrari de montare a ascensorului nou . Inclusiv salariu				89 423,92 49 599,79
		1.1.3. Lucrari de reglare si punere in functiune a ascensorului nou.				

1	2	3	4	5	6	7
7	1-14-026-1	Ascensor de persoane pentru cladiri administrative, pentru 10 statii, capacitate de incarcare pina la 1000 kg, viteza de miscare a cabinei 1 m/s	ascensor	1,000	57 721,86	57 721,86
	5	Specialist	h-om	1 098,000	52,57	57 721,86
8	1-14-026-4	In cazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga la norma 01-14-026-01	1 oprire	-4,000	1 156,54	-4 626,16
	5	Specialist	h-om	-88,000	52,57	-4 626,16
		<i>Total</i>	Lei			53 095,70
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	24 %			12 742,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20 %			10 619,14
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 587,47
		Total Lucrari de reglare si punere in functiune a ascensorului nou. Inklusiv salariu				81 045,28 53 095,70
		1.1.4. Utilaj				
9	051373997 32691	Ascensor electric pentru transport pasageri Capacitatea de ridicare: 450 kg Număr de stații: 6 Viteza nominală: 1,0 m/s Ascensor electric cu cameră de mașini (MR), destinat transportului de pasageri fără însoțitor. Înălțimea de ridicare a cabinei: 19,5 m. Dimensiunile puțului: 1550 x 1700 mm. Dimensiunile cabinei: maxime posibile, conform dimensiunilor constructive ale puțului. Desenele tehnice vor fi prezentate . Dimensiunile ușilor cabinei și ale puțului: 800 x 2000 mm, cu deschidere automată. Numărul de stații: 6. Capacitatea de ridicare: 450 kg. Viteza nominală: 1,0 m/s. Tip acces: unilateral. Cabina: executată din oțel inoxidabil. Ușile cabinei și ale puțului: executate din oțel inoxidabil. Cabina va fi dotată cu sistem de ventilare forțată. Ascensorul va fi echipat cu sursă de alimentare neîntreruptibilă tip UPS,	buc	1,000	598 396,32	598 396,32

1	2	3	4	5	6	7
		<p>cu funcție de evacuare a pasagerilor în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică.</p> <p>Sistem de comunicație de urgență din cabină, cu conexiune telefonică către serviciul de deservire a ascensoarelor.</p> <p>Iluminarea cabinei: corpuri LED rotunde cu iluminare directă.</p> <p>Podeaua cabinei: material anti-alunecare, rezistent.</p> <p>Elemente de comandă și semnalizare în cabină: executate din oțel inoxidabil.</p> <p>Cabina va fi echipată cu oglindă și balustradă.</p> <p>Ușile cabinei: automate, telescopice, dotate cu dispozitiv de siguranță conform standardului EN 81-20:2015.</p> <p>Ușile puțului: antifoc, clasificate E120, cu rezistență la foc de minimum 2 ore.</p> <p>Elemente de comandă și semnalizare la nivelurile de îmbarcare: panouri frontale executate din oțel inoxidabil.</p> <p>Sistemul de control va include: alarmă de semnalizare la etajul principal; intrare pentru conectarea senzorului seismic; funcție de evacuare a pasagerilor în caz de incendiu către etajul principal sau cel mai apropiat etaj.</p> <p>Prevederea cablajului pentru conectarea sistemului de supraveghere video.</p> <p>Nivel redus de zgomot și vibrații în exploatare.</p> <p>Funcționare lină și precizie ridicată de oprire la nivel.</p> <p>Indicator al direcției de deplasare și al poziției cabinei.</p> <p>Indicator de suprasarcină a cabinei.</p> <p>Ventilator pentru ventilarea cabinei.</p> <p>Acandrament la usile ascensoarelor existente (6+6)</p>				
	0513736903269 3	Ascensor nou in complet cu camere de mecanisme 400 kg.	buc	1,000	598 396,32	598 396,32
10	255554476 69871	Proiect de executie (Montarea Ascensorului noi instalat)	buc	1,000	7 500,00	7 500,00
	2555544766987 1	Proiect de executie (Montarea ascensorului noi)	buc	1,000	7 500,00	7 500,00
		<i>Total</i>	Lei			605 896,32
		Total Utilaj				605 896,32

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			829 000,00
		Total Lucrari lucrari de demontare a ascensorului existent , lucrari de montare si Inclusiv salariu				829 000,00 132 466,41
		<i>Total</i>	Lei			829 000,00
		Total Ascensor conform MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1778742628063 14 mai 2026 Inclusiv salariu				829 000,00 132 466,41

		Total	Lei			829 000,00
		TVA	20 %			165 800,00
		Total deviz: Inclisiv salariu				994 800,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IMSP SR CAHUL

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ascensor conform MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1778742628063 14 mai 2026				
		1.1. Lucrari lucrari de demontare a ascensorului existent , lucrari de montare si				
		1.1.1. Lucrari de demontare a ascensorului existent				
1	MAsD01A	Demontarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare pina la 400 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m	ascensor			43 704,77
	7137010011530	Electromecanic	h-om	753,8000	52,57	39 627,27
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	7,2000	135,00	972,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	25,9000	85,00	2 201,50
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,5000	20,00	330,00
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	9,1000	25,00	227,50
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	13,0000	15,00	195,00
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	10,1000	15,00	151,50
2	MAsD01D1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	1 statie			2 140,08
	7137010011530	Electromecanic	h-om	39,0000	52,57	2 050,23
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,1800	135,00	24,30
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,1800	85,00	15,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,8900	20,00	17,80
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,6500	25,00	16,25
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,0800	15,00	16,20
3	MAsD01E1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	m			390,07
	7137010011530	Electromecanic	h-om	7,4200	52,57	390,07
		1.1.2. Lucrari de montare a ascensorului nou .				
4	MAsB01A	Montarea in put acoperit a ascensoarelor pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 400 kg, la 9 statii, inaltimea putului 29 m	ascensor			75 124,89
	7137010011530	Electromecanic	h-om	1 256,0000	52,57	66 027,92
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	12,0000	30,00	367,20
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	214,0000	0,90	196,45
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,0000	0,95	38,76
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,6200	13,00	21,48
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,0300	12,00	12,61
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1,0000	120,00	122,40
	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2000	11,00	2,24
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,5000	12,00	6,12
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	34,5400	10,00	352,31
	2430116104160	Email alchidic	kg	2,4100	28,00	68,82
	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	35,0000	15,00	535,50
	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,0000	23,00	234,60

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,8500	25,00	21,68
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	15,0000	18,00	275,40
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,0000	20,00	20,40
	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,0000	25,00	25,50
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	12,0000	135,00	1 620,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	43,2000	85,00	3 672,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	27,5000	20,00	550,00
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	15,1000	25,00	377,50
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	21,6000	15,00	324,00
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	16,8000	15,00	252,00
5	MAsB01D1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin decit cele specificate in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	1 statie			3 740,86
	7137010011530	Electromecanic	h-om	64,9000	52,57	3 411,79
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,2000	30,00	36,72
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	22,0000	0,90	20,20
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,1700	13,00	2,25
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,1100	12,00	1,35
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,0700	120,00	8,56
	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,0100	11,00	0,11
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,0100	12,00	0,12
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	3,7800	10,00	38,56
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,2500	28,00	7,14
	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	3,0000	15,00	45,90
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	1,0000	18,00	18,36
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,3000	135,00	40,50
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,3000	85,00	25,50
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,4900	20,00	29,80
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	1,0800	25,00	27,00
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,8000	15,00	27,00
6	MAsB01E1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A, B	m			681,31
	7137010011530	Electromecanic	h-om	12,4000	52,57	651,87
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	1,2600	10,00	12,85
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,0600	13,00	0,79
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,0400	12,00	0,49
	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	1,0000	15,00	15,30
		1.1.3. Lucrari de reglare si punere in functiune a ascensorului nou.				
7	1-14-026-1	Ascensor de persoane pentru cladiri administrative, pentru 10 statii, capacitate de incarcare pina la 1000 kg, viteza de miscare a cabinei 1 m/s	ascensor			57 721,86
	5	Specialist	h-om	1 098,0000	52,57	57 721,86
8	1-14-026-4	In cazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga la norma 01-14-026-01	1 oprire			1 156,54
	5	Specialist	h-om	22,0000	52,57	1 156,54
		1.1.4. Utilaj				
9	0513739973269 1	Ascensor nou in complet NIKAN , capacitatea de ridicare 450 kg la 6 statii conform specificatiei tehnice solicitate de AC.	buc			598 396,32
	05137369032693	Ascensor nou in complet cu camere de mecanisme 400 kg.	buc	1,0000	598 396,32	598 396,32
10	2555544766987 1	Proiect de executie (Montarea Ascensorului noi instalat)	buc			7 500,00
	25555447669871	Proiect de executie (Montarea ascensorului noi)	buc		7 500,00	7 500,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Deviz local de resurse № 1

Achizitionarea unui nou ascensor. Lucrari de demontare a ascensorului existent, lucrari de montare, reglare a ascensorului nou,.

Valoarea de deviz 994 800,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 08.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	5	Specialist	h-om	1 010,000	52,57	53 095,70
2.	7137010011530	Electromecanic	h-om	1 509,810	52,57	79 370,71
Total manopera						132 466,41

Materiale:

1.	05137369032693	Ascensor nou in complet cu camere de mecanisme 400 kg.	buc	1,000	598 396,32	598 396,32
2.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,800	0,95	38,76
3.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,693	28,00	47,40
4.	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,867	25,00	21,68
5.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,479	12,00	5,75
6.	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,173	11,00	1,90
7.	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,200	23,00	234,60
8.	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	16,830	15,00	252,45
9.	25555447669871	Proiect de executie (Montarea ascensorului noi)	buc	1,000	7 500,00	7 500,00
10.	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	12,240	18,00	220,32
11.	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	11,455	10,00	114,55
12.	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,551	13,00	7,17
13.	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,326	12,00	3,91
14.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	8,568	30,00	257,04
15.	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,806	120,00	96,72
16.	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	150,960	0,90	135,86
17.	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,020	25,00	25,50
18.	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,020	20,00	20,40
Total materiale de construcții						607 380,33

Utilaje de construcții:

1.	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	18,260	15,00	273,90
2.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	34,600	15,00	519,00
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	36,860	20,00	737,20
4.	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	19,010	25,00	475,25
5.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	17,760	135,00	2 397,60

6.	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	67,660	85,00	5 751,10
		Total utilaje de construcții				10 154,05

Total	Lei	829 000,0 0
TVA	20 %	165 800,0 0
Total deviz:		994 800,0 0

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)