

**Reparatia imbracamintei rutiere din piatra
sparta a str. Eroilor s. Iablona, raionul
Glodeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 110 412,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (str. Eroilor)	100 m3	1,6800	1 451,65 0,00	2 438,78 0,00
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (str. Eroilor)	m3	168,0000	445,30 46,13	74 809,69 7 749,50

	Total	lei	77 248,47
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	1 743,64
	Total		78 992,11
	Cheltuieli de regie	12 %	9 479,05
	Total		88 471,16
	Beneficiu de deviz	4 %	3 538,85
	Total		92 010,01
	TVA	20 %	18 402,00
	TOTAL		110 412,01
	Total deviz: Inclusiv salariu		110 412,01 <hr/> 7 749,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia imbracamintei rutiere din piatra
sparta a str. Eroilor s. Iablona, raionul
Glodeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 110 412,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	134,4000	57,66	7 749,50
Total manopera						7 749,50

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	17,1360	198,54	3 402,18
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	213,3600	197,46	42 130,07
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	43,1760	105,42	4 551,61
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	42,0000	7,00	294,00
Total materiale de construcții						50 377,86

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,1208	402,12	5 276,14
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	43,3440	302,78	13 123,70
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,2000	171,73	721,27
Total utilaje de construcții						19 121,11

Total	lei	77 248,47
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	1 743,64
Total		78 992,11
Cheltuieli de regie	12 %	9 479,05
Total		88 471,16
Beneficiu de deviz	4 %	3 538,85
Total		92 010,01
TVA	20 %	18 402,00
TOTAL		110 412,01

Total deviz:

110 412,01

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia imbracamintei rutiere din
piatra sparta a str. Eroilor s. Iablona, raionul
Glodeni

Investitor Primaria com. Iablona

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (str. Eroilor)	100 m3			1 451,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	402,12	1 451,65
		<i>Total</i>	lei			2 438,78
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (str. Eroilor)	m3			445,30 46,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	105,42	27,09
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	198,54	20,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	197,46	250,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	7,00	1,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	171,73	4,29
		<i>Total</i>	lei			74 809,69

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.