

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 6 743 368,11 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. L386 Manoilesti-s. Rezina-G90 1.1. Reparatia drum in b/a km 0,6-km 1,7				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	8,25	1 055,15 0,00	8 705,00 0,00
2	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	55,00	75,00 0,00	4 125,00 0,00
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (piatra sparta LA 30 fr. 8-16 mm, fr. 16-32 mm, fr. 32-63 mm, amestec optimal, h=15 cm)	m3	825,00	588,62 44,76	485 611,75 36 927,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	3,30	11 363,88 0,00	37 500,82 0,00
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 PC conform SM EN 13108-1 si CP D 02.25:2021) (SE EXCLUDE nisip bitumat si otel patrat)	m2	5 500,00	188,97 4,48	1 039 310,6 9 24 618,00
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	1,65	11 362,10 0,00	18 747,46 0,00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) (SE EXCLUDE nisipul bitumat si otelul	m2	5 500,00	166,44 3,73	915 426,27 20 515,00

1	2	3	4	5	6	7
		patrat)				
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 100,00	48,38 2,36	53 218,24 2 601,30
Total Reparatia drum in b/a km 0,6-km 1,7						2 562 645,23
		1.2. 3 Accese laterale in piatra sparta				
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,55	9 840,32 368,67	15 252,50 571,44
10	DI134A1 (k=5)	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (k=5,0)	100m2	-1,55	2 430,90 0,00	-3 767,90 0,00
Total 3 Accese laterale in piatra sparta						11 484,60
Total 1. L386 Manoilesti-s. Rezina-G90						2 574 129,83
		2. 1. L383 Drum de acces spre s. Floritoaia Noua				
		2.1. Reparatia drum in b/a km 0,0-km 0,85				
11	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	5,10	1 054,90 0,00	5 380,00 0,00
12	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	34,00	75,00 0,00	2 550,00 0,00
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta LA 30 fr. 8-16 mm, fr. 16-32 mm, fr. 32-63 mm, amestec optimal, h=15 cm)	m3	510,00	588,62 44,76	300 193,71 22 827,60
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	2,04	11 353,63 0,00	23 161,41 0,00
15	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 PC conform SM EN 13108-1 si CP D 02.25:2021) (SE	m2	3 400,00	188,97 4,48	642 482,97 15 218,40

1	2	3	4	5	6	7
		EXCLUDE nisip bitumat si otel patrat)				
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	1,02	11 356,52 0,00	11 583,65 0,00
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) (SE EXCLUDE nisipul bitumat si otelul patrat)	m2	3 400,00	166,44 3,73	565 899,88 12 682,00
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	850,00	48,38 2,37	41 121,15 2 010,47
19	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,00	603,31 128,31	603,31 128,31
Total Reparatia drum in b/a km 0,0-km 0,85						1 592 976,08
		2.2. Accese laterale in piatra sparta				
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,20	9 838,60 368,59	21 644,92 810,90
21	DI134A1 (k=5)	Corectie: pentru fiecare 1 cm urimator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (k=5,0)	100m2	-2,20	2 429,66 0,00	-5 345,25 0,00
Total Accese laterale in piatra sparta						16 299,67
Total 1. L383 Drum de acces spre s. Floritoaia Noua						1 609 275,75
		3. L356 Drum de acces spre s. Costuleni				
		3.1. Trotuar din pavaj km 0,0-km 0,41				
22	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	200,00	55,95 55,95	11 190,00 11 190,00

1	2	3	4	5	6	7
23	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor	100m2	7,05	255,12 255,12	1 798,61 1 798,61
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 9-31,5 mm LA30 h=8,0 cm	m3	60,00	553,38 73,85	33 202,92 4 431,24
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x10x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	940,00	161,35 22,38	151 671,27 21 037,20
26	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (500x)	m	3,00	248,73 44,01	746,18 132,04
27	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida 10x20x5 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	705,00	272,20 44,46	191 903,21 31 345,42
Total Trotuar din pavaj km 0,0-km 0,41						390 512,19
3.2. Trecerea pietonala						
28	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SCM	buc	2,00	883,52 81,31	1 767,04 162,63
29	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (indicatoarele de trecere a pietonilor tip 5.50 si tip 5.50.2)	buc	2,00	937,48 32,82	1 874,96 65,64
30	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (marcaj trecerea de pietoni)	m2	15,00	144,76 35,06	2 171,40 525,93
Total Trecerea pietonala						5 813,40
Total L356 Drum de acces spre s. Costuleni						396 325,59

Cheltuieli directe	lei	4 579 731,17
Asigurarea sociala	24,00 %	50 303,79
Total	100,00 +	4 630 034,96

Cheltuieli de regie	14,50 %	671 355,07
Total	100,00 +	5 301 390,03
Beneficiu	6,00 %	318 083,40
Total	100,00 +	5 619 473,43
TVA	20,00 %	1 123 894,68

Total deviz:
Inclusiv salariu

6 743 368,11
209 599,13

Intocmit

SA Drumuri Bălți

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)