

**Lucrari de amenajarea teritoriul
cu pavaj la Gimnaziul-Gradinita
"Serghei Esenin"
s.Alexanderfeld r.Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

РЕМОУТ

Valoarea de deviz 327 668,17 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea teritoriul cu pavaj				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,4800	1 975,500 0,000	948,240 0,000
2	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	34,0000	7,800 7,800	265,200 265,200
3	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	476,0000	32,400 32,400	15 422,400 15 422,400
4	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	54,0000	9,000 9,000	486,000 486,000
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,5000	71,400 71,400	249,900 249,900

1	2	3	4	5	6	7
6	RpDA04A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime manual	m2	510,0000	13,800 13,800	7 038,000 7 038,000
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 1000x300x150mm Beton C12/15 M200	m	46,0000	235,700 40,200	10 842,200 1 849,200
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton (montarea bordurilor vechi, borduri fara pret) Beton C12/15 M200	m	20,0000	140,225 40,200	2 804,500 804,000
9	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,5100	641,400 641,400	327,114 327,114
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (grosimea 10 cm)	m3	51,0000	921,116 48,000	46 976,916 2 448,000
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (grosimea pavajului 6cm)	m2	510,0000	269,265 35,760	137 325,150 18 237,600
		<i>Total</i>	Lei			222 685,620
		Total Amenajarea teritoriul cu pavaj Inclusiv salariu				222 685,620 47 127,414
		2. Deverse				
12	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	20,0000	66,600 66,600	1 332,000 1 332,000
13	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	20,0000	17,250 0,000	345,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 677,000
		Total Deverse				1 677,000

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 332,000
		Total	Lei			224 362,62
		Fondul social	24 %			11 630,26
		Trasnpport	3 %			5 010,48
		Total				241 003,36
		Cheltuieli de regie	10 %			24 100,34
		Total				265 103,70
		Beneficiu de deviz	3 %			7 953,11
		Total				273 056,81
		TVA	20 %			54 611,36
		Total deviz:				327 668,17
		Inclusiv salariu				48 459,41

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajarea teritoriul
cu pavaj la Gimnaziul-Gradinita
"Serghei Esenin"
s.Alexanderfeld r.Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Ремонт

Valoarea de deviz 327 668,17 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	411,8220	60,00	24 709,320
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	311,2769	60,00	18 676,614
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	76,5000	60,00	4 590,000
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,0580	60,00	483,480
Total manopera						48 459,41

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,2020	483,00	2 512,566
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	64,7700	483,00	31 283,910
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5940	220,00	130,680
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,1070	220,00	2 883,540
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,5500	220,00	561,000
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	19,3800	220,00	4 263,600
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	209,2200	2,50	523,050
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	816,0000	2,50	2 040,000
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 732,0000	2,50	16 830,000
10.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	517,6500	183,00	94 729,950
11.	26631021000011	Beton clasa C12/15 M200	m3	2,9700	2 000,00	5 940,000
12.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150mm	m	46,2300	95,00	4 391,850
13.	26661228002861	Bordura vechi, fara pret	m	20,1000	0,00	0,000
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,2000	65,00	663,000
15.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,7500	20,00	255,000
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3960	20,00	7,920
Total materiale de construcții						167 016,07

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1420	650,00	1 392,300
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,1580	450,00	5 921,100
3.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,1072	450,00	948,240
4.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,6900	500,00	345,000
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2750	220,00	280,500
Total utilaje de construcții						8 887,14

Total	Lei	224 362,6 2
Fondul social	24 %	11 630,26
Trasnport	3 %	5 010,48
Total		241 003,3 6
Cheltuieli de regie	10 %	24 100,34
Total		265 103,7 0
Beneficiu de deviz	3 %	7 953,11
Total		273 056,8 1
TVA	20 %	54 611,36

Total deviz:

**327 668,1
7**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de amenajarea teritoriul cu pavaj la Gimnaziul-Gradinita "Serghei Esenin" s.Alexanderfeld r.Cahul

Investitor IP Gimnaziul-Gradinita "Serghei Esenin" s.Alexanderfeld r.Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea teritoriul cu pavaj				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 975,500 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	450,00	1 975,50
2	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			7,800 7,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	60,00	7,80
3	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			32,400 32,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	60,00	32,40
4	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m			9,000 9,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,00	9,00
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			71,400 71,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	60,00	71,40
6	RpDA04A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime manual	m2			13,800 13,800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 1000x300x150mm Beton C12/15 M200	m			235,700 40,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	60,00	31,20
	26631021000011	Beton clasa C12/15 M200	m3	0,0450	2 000,00	90,00
	26511221000024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	220,00	1,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150mm	m	1,0050	95,00	95,47
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton (montarea bordurilor vechi, borduri fara pret) Beton C12/15 M200	m			140,225 40,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	60,00	31,20
	26631021000011	Beton clasa C12/15 M200	m3	0,0450	2 000,00	90,00
	26511221000024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	220,00	1,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	26661228002861	Bordura vechi, fara pret	m	1,0050	0,00	0,00
9	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			641,400 641,400

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	60,00	641,40
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (grosimea 10 cm)	m3			921,116 48,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	60,00	48,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	220,00	56,54
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	483,00	49,27
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	483,00	613,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	220,00	5,50
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (grosimea pavajului 6cm)	m2			269,265 35,760
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	183,00	185,75
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	220,00	8,36
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
		2. Deverse				
12	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			66,600 66,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	60,00	66,60
13	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			17,250 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	500,00	17,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.