

# Lucrari de reparatie capitala a drumului L274 Singerei- Singereii-Noi (selectiv)

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 066 917,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	270,00	85,05 0,00	22963,50 0,00
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	2700,00	327,84 21,33	885179,34 57602,34
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	270,00	6780,82 284,84	1830821,51 76906,91
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	60,00	526,68 99,18	31600,51 5950,51
<b>Total Capitolul 1. Reparatia imbracamintei</b>					<b>2 770 564,86</b>	

1	2	3	4	5	6	7
<b>rutiere</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>140 459,76</b>
		<b>2. Capitolul2. Podet PK 4+250</b>				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,00	517,50 0,00	3105,00 0,00
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1080,00	25,70 0,00	27750,60 0,00
7	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,50	540,50 0,00	270,25 0,00
8	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	5,00	186,24 186,24	931,21 931,21
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,00	444,78 57,08	889,57 114,17
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta but	m3	0,50	444,78 57,08	222,39 28,54
11	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,76	4370,08 461,28	3321,26 350,57
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,20	444,78 57,08	533,74 68,50
13	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,00	1350,27 123,97	2700,54 247,94
14	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	0,20	1350,27 123,97	270,05 24,79

1	2	3	4	5	6	7
15	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	16,00	80,13 32,52	1282,10 520,32
16	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	2,80	373,59 66,89	1046,05 187,28
17	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	6,00	172,20 0,00	1033,20 0,00
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	6,00	885,76 508,56	5314,57 3051,37
<b>Total Capitolul2. Podet PK 4+250</b>						<b>48 670,52</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 524,69</b>
		<b>3. Capitolul 3. Podet PK 9+00</b>				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	10,00	517,50 0,00	5175,00 0,00
20	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1800,00	25,70 0,00	46251,00 0,00
21	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,80	540,50 0,00	432,40 0,00
22	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3	8,00	186,24 186,24	1489,93 1489,93

1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare				
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,00	444,78 57,08	1334,35 171,25
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta but	m3	2,00	444,78 57,08	889,57 114,17
25	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,52	4370,08 461,28	6642,52 701,15
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,40	444,78 57,08	1067,48 137,00
27	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,00	1350,27 123,97	2700,54 247,94
28	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	0,20	1350,27 123,97	270,05 24,79
29	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	16,00	80,13 32,52	1282,10 520,32
30	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	5,60	373,60 66,89	2092,16 374,56
31	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	10,00	172,20 0,00	1722,00 0,00
32	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	10,00	885,76 508,56	8857,61 5085,61

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Capitolul 3. Podet PK 9+00</b>						<b>80 206,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 866,72</b>
	Прямые затраты	lei				2899442,09
	Asigurari sociale	22,50 %				34841,51
	Total	100,00 +				2934283,61
	Cheltuieli de regie	10,00 %				293428,36
	Total	100,00 +				3227711,97
	Beneficiul	5,00 %				161385,60
	Total	100,00 +				3389097,57
	TVA	20,00 %				677819,51

**Total deviz:** **4 066 917,0**  
**Incluziv salariu** **8**  
**154 851,18**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)