

**"Constructia si reabilitarea
sistemului de iluminat public in
com.Tuzara, r-nul.Calarasi"**

Formular Nr.1
WinCmeta

PT209 Etapa II

(denumirea obiectivului)

CAIET DE SARCINI

Lista cu cantitațiile de lucrări № 1/2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , conductor izolat **Al (CIII2)	1000 m	0,720
2		Conductor izolat (**Al) autoportant **AL- 2*25 mm2 (CIII4)	m	720,000
		Capitolul 2. Lucrari de montaj		
3	08-02-369-3	Montare corp de iluminat LED	buc	7,000
4	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola	buc	7,000
5		Consola prefabricata din metal (WG/WP) L=0.5 m	buc	7,000
6	08-03-575-1	Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat LED	buc	7,000
7		Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A, 220V	buc	7,000
8		Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	7,000
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg pentru conectarea corpuri de iluminat PVS 3*2.5 mm2	100 m	0,070
10		Cablu izolat ptna la 35 kV, p/u conectarea CI PVS 3*2.5 mm2	m	7,000
11		Lenta pentru montaj F2007 (Elemente de fixare pentru console pe pilonii CB)	m	7,000
12		Clema (крепa) A200 (Elemente de fixare pentru console pe pilonii CB)	buc	7,000
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automat VA - 1 buc)	buc	1,000
14		Consola de ancorare KA-1500 (CA1500)	buc	9,000
15		Clema de ancorare PA 1000/ 3AH 1000	buc	9,000

1	2	3	4	5
16		Set pentru suspendare SIP piloni intermediari КПП 1500 (ES1500)	set	13,000
17		Clema de strapungere ermetica pentru felinare ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2	buc	14,000
18		Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie ЗОИ 16-95/2,5-35 mm2	buc	8,000
19		Lenta pentru montaj F2007	m	74,000
20		Clema (скрепа) А200	buc	88,000
21		Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc	5,000
22		Capacel ermetic de capat СЕСТ-35	buc	10,000
23		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	72,000
24		Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc	7,000
25		Clema PS-1-1	buc	7,000
26		Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	14,000
27	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm	100 m	0,140
28		Otel, rotund, diametru 5.5 mm	m	14,000
		Capitolul 3. Utilaj		
29		Corp de iluminat LED. S2 S3(vol. 1 Comp 2), tip stradal . Corp de iluminat tip LED. Garantie 5 ani. Puterea nominala maxim admisa <=50W, fluxul luminos > 2800 lm. Satisface situatia de iluminat conform SM CEN/TR 13201-1:2017 - P5, unde: Latimea partii carosabile - 4m. Distanța maxima între piloni - 35m. Distanța stilp-carosabil - 1m. Înălțimea de montare a CI - 6m - 6,6m. Lungime consola - 0,508m.	buc	7,000
30		Intreruptor automat BA47-29, B, 6A, 1P	buc	1,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.