

**Gradinita din s. Brinzenii Vechi,
r. Telenesti**


DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 397 984,693 lei


Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7


1. Lucrari la pereti						
1	RpCJ35E	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	361,000	23,258 23,258	8 396,282 8 396,282
2	CF10A	Tencuieli interioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	361,000	67,468 45,864	24 355,948 16 556,904
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	361,000	62,642 49,297	22 613,916 17 796,073
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	361,000	17,693 14,360	6 387,348 5 183,960
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si peretilor	m2	361,000	3,312 0,762	1 195,632 275,082
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	361,000	22,778	8 222,858




		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			13,970	5 043,170
		Total Lucrari la pereti Inclusiv salariu				71 171,984 53 251,471
		2. Lucrari la tavan				
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	175,000	215,106 90,806	37 643,637 15 891,137
8	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,695	19 148,885 482,288	13 308,475 335,190
9	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	165,000	25,720 13,884	4 243,801 2 290,860
		Total Lucrari la tavan Inclusiv salariu				55 195,913 18 517,187
		3. Lucrari la electricitate				
10	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	16,000	10,734 10,734	171,744 171,744
11	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat aparente la tavane cu lampi luminescente, numar de lampi 4, complet echipate	buc	26,000	485,298 10,018	12 617,758 260,478
12	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	8,000	47,343 10,734	378,744 85,872
13	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu impamintare	buc	11,000	50,252 17,532	552,774 192,854
14	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25	m	110,000	15,759 5,367	1 733,474 590,370



		mmp				
15	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	340,000	17,182 7,872	5 842,042 2 676,344
		Total Lucrari la electricitate Inclusiv salariu				21 296,536 3 977,662
		4. Lucrari la pardoseli				
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	175,000	6,384 6,144	1 117,113 1 075,113
17	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,750	1 128,347 159,347	1 974,608 278,858
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	175,000	84,027 21,945	14 704,725 3 840,375
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	175,000	167,811 40,777	29 366,848 7 136,062
		Total Lucrari la pardoseli Inclusiv salariu				47 163,294 12 330,408
		5. Sistem de incalzire				
20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	16,000	5,523 5,523	88,371 88,371
21	RpIB02A	Montarea radiatoarelor existente din otel, avind lungimea de pina la 1000 mm inclusiv, functionind cu apa calda	m2	16,000	29,342 29,342	469,472 469,472
22	RpIA22A	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate pina la 800 l	buc	1,000	2 473,060 320,346	2 473,060 320,346



23	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	25,080 25,080	75,240 75,240
24	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc pe dulap inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	3,000	54,120 54,120	162,360 162,360
25	RpIC19D1	Demontarea tevii din PP-r pentru instalatii, montate la incalzire, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	104,000	18,448 16,570	1 918,633 1 723,238
26	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din PP-r pentru instalatia de incalzire centrala, teava avind 1 "	buc	43,000	9,152 3,452	393,536 148,436
27	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic PP-r imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	104,000	11,388 9,768	1 184,391 1 015,872
28	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	1 367,493 124,080	4 102,480 372,240
29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,000	23,898 8,448	358,470 126,720
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	22,050 6,600	110,250 33,000
		Total Sistem de incalzire Inclusiv salariu			11 336,263 4 535,295	
		6. Lucrari de timplarie				



31	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	18,000	<u>737,253</u> 26,777	<u>13 270,554</u> 481,986
32	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC cu 5 camere: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 " Low E "	m2	0,400	<u>1 150,740</u> 28,250	<u>460,296</u> 11,300
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	30,000	<u>13,875</u> 13,875	<u>416,241</u> 416,241
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	33,700	<u>1 134,567</u> 21,367	<u>38 234,908</u> 720,068
35	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 25 cm latime	m	44,000	<u>16,622</u> 14,531	<u>731,361</u> 639,382
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,600	<u>17,693</u> 14,360	<u>116,776</u> 94,776
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,600	<u>22,778</u> 13,970	<u>150,335</u> 92,202
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				53 380,471 2 455,955
		7. Lucrari la exterior				
38	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu	m3	36,000	<u>64,170</u> 64,170	<u>2 310,120</u> 2 310,120



		sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu				
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	18,000	256,576 23,166	4 618,368 416,988
40	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	18,000	945,826 203,893	17 024,876 3 670,065
		Total Lucrari la exterior Inclusiv salariu				23 953,364 6 397,173

	Total	lei	283 497,825
	CASM	22,50 %	22 829,659
	Cheltuieli de transport	6,00 %	10 892,899
	Total	100,00 +	317 220,383
	Cheltuieli de regie	2,00 %	6 344,408
	Total	100,00 +	323 564,791
	Beneficiu	2,50 %	8 089,119
	Total	100,00 +	331 653,910
	TVA	20,00 %	66 330,783
	Total	100,00 +	397 984,693
	Total deviz: Inclusiv salariu		101 465,151

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

