

**Construcția rețelelor exterioare  
de alimentare cu apă în  
satul Vasilcau, r-nul Soroca  
N14/20-A-AEE**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 4-2-1**

**Rețele electrice BJI-0,4 kV**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95	buc	8,00
	1	Muncitor	h-om	30,40
	446-2011	Sustineri pentru stilpi CB95-2	buc	8,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	6,24
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	1,52
2	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	6,00
	1	Muncitor	h-om	47,40
	446-2011	Sustineri pentru stilpi CB95-2	buc	12,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	11,16
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	2,40
3	33-04-003-3	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele CB95-2	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	12,11
	446-2011	Sustineri pentru stilpi CB95-2	buc	3,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	3,01
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,61
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	23,00

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	10,12
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	5,52
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	5,52
5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	23,00
	1	Muncitor	h-om	5,75
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	3,22
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	3,22
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,07
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	0,1435
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	7,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,79
8	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	1,01
	1	Muncitor	h-om	65,8924
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut.	9,8576
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut.	12,0695
	031002	Autohidroascensor	h-ut.	24,6541
9	Pretul firmei	Cablu СИП-2 -3x35+1x50 mm2	m	1 010,00
	02	Cablu СИП-2А -3x35+1x50 mm2	m	1 010,00
10	163	Consola CA 1500	buc	14,00
	163	Consola CA 1500	buc	14,00
11	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	8,00
	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	8,00

1	2	3	4	5
12	161	Clema PA 1500	buc	2,00
	161	Clema PA 1500	buc	2,00
13	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	25,00
	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	25,00
14	1681	Clema ES 1500	buc	20,00
	1681	Clema ES 1500	buc	20,00
15	136	Banda F2007	m	66,00
	136	Banda F2007	m	66,00
16	137	Screpa A200	buc	66,00
	137	Screpa A200	buc	66,00
17	162	Curau CSB	buc	117,00
	162	Curau CSB	buc	117,00
18	1516	Сарас СРТАУ-16	buc	4,00
	1516	Сарас СРТАУ-16	buc	4,00
19	15160	Сарас СРТАУ-54	buc	1,00
	15160	Сарас СРТАУ-54	buc	1,00
20	15161	Сарас СРТАУ-70	buc	3,00
	15161	Сарас СРТАУ-70	buc	3,00
21	1682	Armatura BRPF70-150-1F	buc	3,00
	1682	Armatura BRPF70-150-1F	buc	3,00
22	1519	УПЛОТНИТЕЛЬ RDSS75+CIPS75	buc	1,00
	15199	УПЛОТНИТЕЛЬ RDSS75+CIPS75	buc	1,00
Прямые затраты				
Fondul social				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozit				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				
<b>Total Lucrari de constructie</b>				
<b>2. Lucrari de montare</b>				
23	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DPX3 40A	buc	1,00

1	2	3	4	5
		(сущ. ТП-10/0,4кВ)		
	1	Muncitor	h-om	2,32
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22
	1019852	Vopsea	kg	0,047
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,005
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04
24	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS	set	1,00
	1	Muncitor	h-om	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,11
25	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,37
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,22
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22
26	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	0,87
27	08-03-525-2	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,81
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,10

1	2	3	4	5
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04
28	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DPX3 40A	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,32
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22
	1019852	Vopsea	kg	0,047
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭІЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,005
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,06
	1	Muncitor	h-om	0,744
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,03
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,18
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,18
30	Pretul firmei	Cablu BBГ-3x4 mm2	m	6,00
	590-2058	Cablu BBГ-3x4 mm2	m	6,00
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,06
	1	Muncitor	h-om	2,082
	64653	Furtun metalic D25mm	m	6,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0031
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,308
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,074
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,2664
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	2,487
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0243
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,234
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,042
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,762
33	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	1,86
	1	Muncitor	h-om	39,618
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,1711
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0074
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,674
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,252
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,252
	1019852	Vopsea	kg	4,464
	5009031	Scoabe	10 buc	2,79
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3534
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,2496
Прямые затраты				
Fondul social				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozit				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de de viz				
<b>Total Lucrari de montare</b>				
		<b>3. Utilaj</b>		
34	Pretul firmei	Automat DPX3 100/40A (сущ.ТП-10/0,4кВ)	buc	1,00
	540-269	Automat DPX3 100/40A	buc	1,00
35	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,00
	620-10-	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,00
36	Pretul firmei	Contor electric ZMR100AC 5-60A 380B	buc	1,00

1	2	3	4	5
	503-9969	Contor electric ZMR100AC 5-60A 380B	buc	1,00
37	Pretul firmei	Automat DPX3 100/40A	buc	1,00
	540-269	Automat DPX3 100/40A	buc	1,00
38	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00
	530-2011	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00
39	Pretul firmei	Limitator LVA-440-CS	buc	3,00
	510-12	Limitator LVA-440-CS	buc	3,00
Прямые затраты				
Cheltuieli depozitarea				
<b>Total Utilaj</b>				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

